PSB-32-44-8/2006 8

ZMLUVA O DIELO č. 104/2006

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Ministerstvo obrany SR**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je plátca DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412577
			č. faxu: 0960/412531
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Ján Auxt
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**Július Kliment, ELKSTAV-market**
	Sídlo	:	Strážovská 5, Banská Bystrica, 974 11
	Štatutárny zástupca	:	Július Kliment
	IČO	:	108 37531
	IČ pre DPH	:	SK 1020546230
	Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s.,Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	302398800 / 0900
	Kontakt:	:	tel/fax: 048 41 43 038,
			0905 915 106
	Osoba oprávnená rokovať	:	
	Vo veciach technických	:	Július Kliment

Zapísaný Obvodným úradom v Banskej Bystrici, odbor živnostenského podnikania, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica - č. živnostenského registra 601 - 3976.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava elektroinštalácie b.č. 12, 4. poschodie - TOPU**
Miesto stavby: Topografický ústav Banská Bystrica, Ružová 8,
Predmetom zmluvy je oprava elektrickej inštalácie okrem opravy svietidiel v objekte Topografického ústavu, 4. poschodie, b. č. 12.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: **29.11.2006**
Ukončenie prác: **15.12.2006**

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo prác ktoré vzniknú počas realizácie nezávisle od zmluvných strán, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	550.695,60 Sk
DPH 19 %	104.632,20 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH	**655.327,80 Sk**

Slovom: Šesťstopäťdesiatpäťtisíctridvadsaťsedem 80/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do termínu začatia prác.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi všetky informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Objednávateľ zabezpečí pracovníkom zhotoviteľa a ich kontrolým orgánom vstup do objektu v rámci vykonania prác na diele a sprístupnenie všetkých priestorov pre plnenie tejto zmluvy.

6.4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi uzamykateľné priestory pre uloženie materiálu súvisiaceho s realizáciou predmetu tejto zmluvy.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.7. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami.

6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.9. Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba je dohodnutá na 36 mesiacov na montážne práce, na dodávky a materiál podľa záruky výrobcov. Nevzťahuje sa na nesprávne používanie vykonaného diela a

na mechanické poškodenie spôsobené objednávateľom, resp. užívateľom. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne a obojstrannej písomnej dohode.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou výstavby po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu tejto zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, tretích osôb alebo vyššej moci. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty ukončenia diela a v prípade zavinenia objednávateľom i na úhradu nákladov ktoré mu z tohto dôvodu vznikli.

8.3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v písomne dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny poruchovej časti diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.4. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.5. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.6. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.7 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa ako i dodávateľa uplatniť si skutočne vzniknutú náhradu škody spôsobenú s plnením zmluvy.

8.8. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a Obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Pracovníci zhotoviteľa na stavenisku budú poučení zodpovedným pracovníkom objednávateľa alebo jeho povereným zástupcom(užívateľ) o dodržiavaní bezpečnostných predpisov, hlavne ktoré sú súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte a o možnosti pohybu na pracovisku.

10.4 Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.6. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom ak boli zapríčinené porušením jeho povinností.

10.7. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe montážny denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.8. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: p. Júliusa Klimenta, v zast. p. Štefan Homola.

10.9. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Jána Auxta.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

11.5 Učastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 29.11.2006

ELKSTAV market
Kliment Július
Strážovská 5
Banská Bystrica

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z.z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 29.11.2006 .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 29.11.2006 .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

PSB-32-44-7/2006

4

ELKSTAV-market, Július Kliment, Strážovská 5, 974 11 B.Bystrica
IČO: 108 37531

Stavba: **Topografický ústav armády SR, Ružová 8, Banská Bystrica**

Časť: **Oprava elektroinštalácie budovy č.12 – 4. poschodie**

Ponukový rozpočet - rekapitulácia

Demontážne práce:	12.944,10 Sk
Sekacie práce:	6.757,80 Sk
Materiál:	261.473,50 Sk
Montáž:	211.880,20 Sk
Rozvodnice R4.1, R4.2:	48.696,00 Sk
Odborná prehliadka (revízia) inštalácie:	8.944,00 Sk
Spolu bez DPH:	**550.695,60 Sk**
DPH – 19% zo sumy 550.695,60 Sk . . .	104.632,20 Sk
Spolu s DPH:	**655.327,80 Sk**

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

ELKSTAV market
Kliment Július
Strážovská 5
Banská Bystrica

ROZPOČET

Stavba: Topografický ústav armády SR, Ružová 8, Banská Bystrica

Objekt: Budova 12 - 4. poschodie - DEMONTÁŽNE PRÁCE JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: **Posádková správa budov, Banská Bystrica** Spracoval:

Zhotoviteľ: **ELKSTAV-market, Kliment Július, Banská Bystrica** o

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	**Práce a dodávky M**				**24 422,80**
	21-M	**Elektromontáže**				**24 422,80**
1	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	28,000	36,70	1 027,60
2	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000	41,90	83,80
3	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	8,000	41,90	335,20
4	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	16,000	78,00	1 248,00
5	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	56,000	93,00	5 208,00
6	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	246,10	492,20
7	210200004	Svietidlo žiarovkové - typ 211 03 03 - 60 W, stropné	ks	6,000	78,30	469,80
8	210201001	Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	ks	59,000	245,80	14 502,20
9	210201067	Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W,priem. stropné	ks	4,000	264,00	1 056,00
		Spolu:				**24 422,80**
		Koeficient pre demontáž::		0,500		12 211,40
		Podiel pridružených výkonov:	%	6,000	122,11	732,68
		Demontážne práce celkom:				**12 944,10**

ROZPOČET

Stavba: Topografický ústav armády SR, Ružová 8, Banská Bystrica

Objekt: Budova 12 - 4. poschodie - SEKACIE PRÁCE JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica Spracoval:

Zhotoviteľ: ELKSTAV-market, Kliment Július, Banská Bystrica 0

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**6 757,80**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**6 757,80**
1	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	ks	61,000	16,50	1 006,50
2	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 150 mm -0,026 t	ks	15,000	50,10	751,50
3	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 150 mm -0,073 t	ks	5,000	69,10	345,50
4	971042131	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm -0,001 t	ks	17,000	42,80	727,60
5	971042441	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2,hr.do 300 mm -0,165 t	ks	5,000	425,10	2 125,50
6	972054211	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr.do 120 mm -0,023 t	ks	19,000	94,80	1 801,20
		Celkom				**6 757,80**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KALKULÁCIA S ROZBORMI

Stavba: Topografický ústav armády SR, Ružová 8, Banská Bystrica

Objekt: Budova 12 - 4. poschodie - DEMONTÁŽNE PRÁCE Spracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	Tarify celkom	Odvody celkom	Réžia celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	M	**Práce a dodávky M**					**24 422,80**	**0,00**	**7 744,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 235,55**	**3 196,73**
	21-M	**Elektromontáže**					**24 422,80**	**0,00**	**7 744,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 235,55**	**3 196,73**
1	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	0,000	28,000	36,70	1 027,60	0,00	343,21	0,00	0,00	0,00	542,27	141,68
2	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	0,000	2,000	41,90	83,80	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	44,23	11,56
3	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	0,000	8,000	41,90	335,20	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	176,93	46,22
4	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	0,000	16,000	78,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	210111012	zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	0,000	56,000	93,00	5 208,00	0,00	1 740,75	0,00	0,00	0,00	2 750,38	718,58
6	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	0,000	2,000	246,10	492,20	0,00	164,45	0,00	0,00	0,00	259,83	67,89
7	210200004	Svietidlo žiarovkové - typ 211 03 03 - 60 W, stropné	ks	0,000	6,000	78,30	469,80	0,00	157,03	0,00	0,00	0,00	248,11	64,82
8	210201001	Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	ks	0,000	59,000	245,80	14 502,20	0,00	4 845,74	0,00	0,00	0,00	7 656,27	2 000,32
9	210201067	Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W,priem. stropné	ks	0,000	4,000	264,00	1 056,00	0,00	352,86	0,00	0,00	0,00	557,52	145,66
		Spolu:					**24 422,80**	**0,00**	**7 744,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 235,55**	**3 196,73**
		Koeficient pre demontáž:		0,500			12 211,40	0,00	3 872,01	0,00	0,00	0,00	6 117,77	1 598,36
		Podiel pridružených výkonov:	%	6,000		122,11	732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkom					**12 944,10**	**0,00**	**3 872,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 117,77**	**1 598,36**

KALKULÁCIA S ROZBORMI

Stavba: Topografický ústav armády SR, Ružová 8, Banská Bystrica

Objekt: Budova 12 - 4. poschodie - SEKACIE PRÁCE

Spracoval:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	Tarify celkom	Odvody celkom	Réžia celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HSV	**Práce a dodávky HSV**					**6 757,80**	**176,99**	**3 281,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 296,80**	**1 004,03**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**6 757,80**	**176,99**	**3 281,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 296,80**	**1 004,03**
1	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	ks	0,000	61,000	16,50	1 006,50	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	351,60	153,70
2	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 150 mm -0,026 t	ks	0,000	15,000	50,10	751,50	106,48	321,58	0,00	0,00	0,00	225,11	98,40
3	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 150 mm -0,073 t	ks	0,000	5,000	69,10	345,50	35,49	154,56	0,00	0,00	0,00	108,19	47,30
4	971042131	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm -0,001 t	ks	0,000	17,000	42,80	727,60	0,00	362,75	0,00	0,00	0,00	253,93	111,00
5	971042441	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2,hr.do 300 mm -0,165 t	ks	0,000	5,000	425,10	2 125,50	35,03	1 042,16	0,00	0,00	0,00	729,51	318,90
6	972054211	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr.do 120 mm -0,023 t	ks	0,000	19,000	94,80	1 801,20	0,00	897,80	0,00	0,00	0,00	628,46	274,73
		Celkom					**6 757,80**	**176,99**	**3 281,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 296,80**	**1 004,03**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KALKULÁCIA S ROZBORMI

Stavba: Topografický ústav armády SR, Ružová 8, Banská Bystrica

Objekt: Budova 12 - 4. poschodie - MONTÁŽ

Spracoval:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	Tarify celkom	Odvody celkom	Réžia celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	M	**Práce a dodávky M**					**211 880,20**	**0,00**	**59 851,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 565,65**	**24 706,77**
	21-M	**Elektromontáže**					**211 880,20**	**0,00**	**59 851,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 565,65**	**24 706,77**
1	210010101	Žľab elektroinštalačný PVC 13/15, 14/18, 22/24 mm	m	0,000	425,000	48,40	20 570,00	0,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	10 851,44	2 835,11
2	210010102	Žľab elektroinštalačný PVC 20/40, 40/40 mm	m	0,000	319,000	48,60	15 503,40	0,00	5 185,33	0,00	0,00	0,00	8 192,82	2 140,50
3	210010103	Žľab elektroinštalačný PVC 40/60, 40/70 mm	m	0,000	40,000	51,80	2 072,00	0,00	692,01	0,00	0,00	0,00	1 093,38	285,66
4	210010104	Žľab elektroinštalačný PVC 40/100, 40/120, 40/130, 50/100, 50/150	m	0,000	174,000	58,30	10 144,20	0,00	3 390,73	0,00	0,00	0,00	5 357,35	1 399,69
5	210010331	Škatuľa pristrojová pre lištový rozvod typ 2789 bez zapojenia	ks	0,000	183,000	50,90	9 314,70	0,00	3 113,83	0,00	0,00	0,00	4 919,85	1 285,39
6	210010332	Škatuľa pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svork. vč. zapojenia	ks	0,000	87,000	94,20	8 195,40	0,00	2 737,41	0,00	0,00	0,00	4 325,11	1 130,00
7	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky	ks	0,000	167,000	5,20	868,40	0,00	290,39	0,00	0,00	0,00	458,82	119,87
8	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,000	123,000	16,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,000	6,000	16,20	97,20	0,00	32,51	0,00	0,00	0,00	51,37	13,42
10	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	0,000	2,000	23,30	46,60	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	24,63	6,44
11	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	0,000	16,000	50,90	814,40	0,00	272,25	0,00	0,00	0,00	430,15	112,38
12	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	0,000	37,000	36,70	1 357,90	0,00	453,53	0,00	0,00	0,00	716,57	187,22
13	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	0,000	2,000	41,90	83,80	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	44,23	11,56
14	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	0,000	6,000	41,90	251,40	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	132,69	34,67
15	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	0,000	2,000	47,10	94,20	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	49,73	12,99
16	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový so sig.tlejiv kou - radenie 1 S	ks	0,000	3,000	41,90	125,70	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	66,35	17,33
17	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vč. tlejivky	ks	0,000	1,000	114,10	114,10	0,00	38,12	0,00	0,00	0,00	60,23	15,74

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

18	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	0,000	28,000	78,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	0,000	117,000	93,00	10 881,00	0,00	3 636,92	0,00	0,00	0,00	5 746,33	1 501,32
20	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	0,000	2,000	246,10	492,20	0,00	164,45	0,00	0,00	0,00	259,83	67,89
21	210192552	Stupačková svorkovnica vr. zapojenia typ 6323 - 95 - 95 mm2	ks	0,000	2,000	240,10	480,20	0,00	160,46	0,00	0,00	0,00	253,53	66,24
22	210192561	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vr.zapoj. typ 1809 pre vyrovnanie potenciálu	ks	0,000	2,000	66,00	132,00	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	69,69	18,21
23	210200004	Svietidlo žiarovkové - typ 211 03 03 - 60 W, stropné	ks	0,000	6,000	78,30	469,80	0,00	157,03	0,00	0,00	0,00	248,11	64,82
24	210200008	Svietidlo žiarivkové - 1x8, 1x11W, stropné alebo nástenné, núdzové	ks	0,000	5,000	116,90	584,50	0,00	195,34	0,00	0,00	0,00	308,64	80,64
25	210201001	Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	ks	0,000	59,000	245,80	14 502,20	0,00	4 845,74	0,00	0,00	0,00	7 656,27	2 000,32
26	210201023	Svietidlo žiarivkové - typ 231 33 23 - 2 x 20 W,strop né s krytom	ks	0,000	2,000	192,00	384,00	0,00	128,33	0,00	0,00	0,00	202,76	52,97
27	210201067	Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W,priem. stropné	ks	0,000	2,000	264,00	528,00	0,00	176,43	0,00	0,00	0,00	278,76	72,83
28	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	0,000	8,000	75,10	600,80	0,00	200,76	0,00	0,00	0,00	317,21	82,88
29	210800021	Vodič uložený pod omietkou CYKYLS 2 x 1,5	m	0,000	30,000	14,50	435,00	0,00	145,44	0,00	0,00	0,00	229,80	60,04
30	210800023	Vodič uložený pod omietkou CYKYLS 3 x 1,5	m	0,000	394,000	14,50	5 713,00	0,00	1 910,11	0,00	0,00	0,00	3 017,98	788,49
31	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	0,000	152,000	25,90	3 936,80	0,00	1 314,90	0,00	0,00	0,00	2 077,54	542,79
32	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	0,000	471,000	25,90	12 198,90	0,00	4 074,46	0,00	0,00	0,00	6 437,64	1 681,94
33	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	0,000	1 156,000	25,90	29 940,40	0,00	10 000,15	0,00	0,00	0,00	15 800,24	4 128,06
34	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	0,000	73,000	25,90	1 890,70	0,00	631,50	0,00	0,00	0,00	997,77	260,68
35	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	0,000	25,000	25,90	647,50	0,00	216,27	0,00	0,00	0,00	341,70	89,27
36	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	0,000	17,000	27,00	459,00	0,00	153,52	0,00	0,00	0,00	242,56	63,37
37	210810058	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 7x1.5	m	0,000	24,000	25,90	621,60	0,00	207,62	0,00	0,00	0,00	328,03	85,70
38	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	0,000	1 440,000	17,10	24 624,00	0,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00	12 976,54	3 390,33
39	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	ks	0,000	720,000	23,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	6,000	1 998,87	11 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Celkom	**211 880,20**	**0,00**	**59 851,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 585,65**	**24 706,77**

ROZPOČET

Stavba: Topografický ústav armády SR, Ružová 8, Banská Bystrica

Objekt: Budova 12 - 4. poschodie - MONTÁŽ JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica Spracoval:

Zhotoviteľ: ELKSTAV-market, Kliment Július, Banská Bystrica 0

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	**Práce a dodávky M**				**211 880,20**
	21-M	**Elektromontáže**				**211 880,20**
1	210010101	Žľab elektroinštalačný PVC 13/15, 14/18, 22/24 mm	m	425,000	48,40	20 570,00
2	210010102	Žľab elektroinštalačný PVC 20/40, 40/40 mm	m	319,000	48,60	15 503,40
3	210010103	Žľab elektroinštalačný PVC 40/60, 40/70 mm	m	40,000	51,80	2 072,00
4	210010104	Žľab elektroinštalačný PVC 40/100, 40/120, 40/130, 50/100, 50/150	m	174,000	58,30	10 144,20
5	210010331	Škatuľa pristrojová pre lištový rozvod typ 2789 bez zapojenia	ks	183,000	50,90	9 314,70
6	210010332	Škatuľa pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svork. vč. zapojenia	ks	87,000	94,20	8 195,40
7	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky	ks	167,000	5,20	868,40
8	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	123,000	16,00	1 968,00
9	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	6,000	16,20	97,20
10	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	2,000	23,30	46,60
11	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	16,000	50,90	814,40
12	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	37,000	36,70	1 357,90
13	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000	41,90	83,80
14	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,000	41,90	251,40
15	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	47,10	94,20
16	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový so sig.tlejiv kou - radenie 1 S	ks	3,000	41,90	125,70
17	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vč. tlejivky	ks	1,000	114,10	114,10
18	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	28,000	78,00	2 184,00
19	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	117,000	93,00	10 881,00
20	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	246,10	492,20
21	210192552	Stupačková svorkovnica vr. zapojenia typ 6323 - 95 - 95 mm2	ks	2,000	240,10	480,20
22	210192561	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vr.zapoj. typ 1809 pre vyrovnanie potenciálu	ks	2,000	66,00	132,00
23	210200004	Svietidlo žiarovkové - typ 211 03 03 - 60 W, stropné	ks	6,000	78,30	469,80

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

24	210200008	Svietidlo žiarivkové - 1x8, 1x11W, stropné alebo nástenné, núdzové	ks	5,000	116,90	584,50
25	210201001	Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	ks	59,000	245,80	14 502,20
26	210201023	Svietidlo žiarivkové - typ 231 33 23 - 2 x 20 W,strop né s krytom	ks	2,000	192,00	384,00
27	210201067	Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W,priem. stropné	ks	2,000	264,00	528,00
28	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	8,000	75,10	600,80
29	210800021	Vodič uložený pod omietkou CYKYLS 2 x 1,5	m	30,000	14,50	435,00
30	210800023	Vodič uložený pod omietkou CYKYLS 3 x 1,5	m	394,000	14,50	5 713,00
31	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	152,000	25,90	3 936,80
32	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	471,000	25,90	12 198,90
33	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	1 156,000	25,90	29 940,40
34	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	73,000	25,90	1 890,70
35	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	25,000	25,90	647,50
36	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	17,000	27,00	459,00
37	210810058	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 7x1.5	m	24,000	25,90	621,60
38	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	1 440,000	17,10	24 624,00
39	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	ks	720,000	23,00	16 560,00
40	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	1 998,87	11 993,20

Celkom **211 880,20**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Topografický ústav armády SR, Ružová 8, Banská Bystrica

Objekt: Budova 12 - 4. poschodie - MATERIÁL

Časť:

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Posádková správa budov, Banská Bystrica

Spracoval:

Zhotoviteľ: ELKSTAV-market, Kliment Július, Banská Bystrica

0

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	**Práce a dodávky M**				**261 473,50**
	21-M	**Elektromontáže**				**261 473,50**
1	3410420500	Vodič medený CYYp 2Ax1,5	m	30,000	14,60	438,00
2	3410420800	Vodič medený CYYp 3Ax1,5	m	36,000	21,10	759,60
3	3410421100	Vodič medený CYYp 3Cx1,5	m	358,000	21,10	7 553,80
4	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax1,5	m	152,000	15,30	2 325,60
5	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax1,5	m	110,000	21,40	2 354,00
6	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx1,5	m	333,000	20,70	6 893,10
7	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx2,5	m	1 156,000	34,00	39 304,00
8	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx1,5	m	73,000	34,10	2 489,30
9	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx2,5	m	25,000	55,10	1 377,50
10	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	17,000	87,10	1 480,70
11	3410110300	Kábel silový medený CYKY 7Cx01,5	m	24,000	47,30	1 135,20
12	3410106900	Kábel silový medený CYKY 3Dx1,5	m	28,000	17,50	490,00
13	3410402700	Vodič medený CY 4 zž	m	31,000	17,20	533,20
14	3410405300	Vodič medený CY 16 zž	m	57,000	66,80	3 807,60
15	3450201205	Vypínač polozapustený, IP 20, radenie - 1	ks	37,000	102,90	3 807,30
16	3450201475	Vypínač polozapustený, IP20, radenie - 5	ks	2,000	105,40	210,80
17	3450201565	Vypínač striedavý polozapustený, IP20, radenie - 6	ks	4,000	124,70	498,80
18	3450201655	Vypínač krížový polozapustený, IP20, radenie - 7	ks	3,000	133,80	401,40
19	34502020955	Tlačidlový ovládač so signaliz. polozapustený, IP20	ks	3,000	212,60	637,80
20	3450663620	Špináková prípojka 39563-13 na stenu	ks	1,000	460,40	460,40
21	3450317700	Zásuvka polozapustená, 230V/16A, IP20 - jednozás.	ks	30,000	141,20	4 236,00
22	3450318310	Zásuvka polozapustená, 230V/16A, IP20, dvojitá	ks	98,000	166,90	16 356,20
23	3450318800	Zásuvka polozapustená, 230V/16A, IP20, jednoz. s prepäťovou ochranou	ks	17,000	1 985,90	33 760,30
24	3450662710	Stupačková svorkovnica do 4 x 95, typ 6323-95 - veľká	ks	2,000	362,40	724,80
25	3450662910	Svorkovnica vyrovnania potenciálu OBO, typ 1809	ks	2,000	299,70	599,40
26	3450611000	Svorka 6303-13 Venček malý	ks	87,000	19,20	1 670,40
27	3450367280	Krabica pre lištový rozvod oblá, typ 4FA 24940, dvojitá, hlboká	ks	52,000	21,20	1 102,40
28	3450367290	Krabica pre lištový rozvod oblá, typ 4FA 24938, hlboká	ks	87,000	13,30	1 157,10
29	3450367300	Krabica pre lištový rozvod oblá, prístrojová, typ 24926, plytká	ks	35,000	7,50	262,50
30	3450367305	Viečko pre krabice lištového rozvodu oblé pre krabice typ 24926, 24938	ks	87,000	11,70	1 017,90
31	3450921050	krabica prístrojová typ: KP 68 - hlboká	KUS	9,000	4,90	44,10
32	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	9,000	31,80	286,20

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

33	3450908000	Viečko V 68	ks	66,000	4,30	283,80
34	3450907000	Viečko krabic KO 125 V	ks	14,000	11,90	166,60
35	3451303800	Žľab elektroinštalačný PVC 18/13 mm	m	193,000	11,60	2 238,80
36	3451304900	Žľab elektroinštalačný PVC 24/22 mm	m	232,000	19,40	4 500,80
37	3451306100	Žľab elektroinštalačný PVC 40/20 mm	m	142,000	22,40	3 180,80
38	3451307000	Žľab elektroinštalačný PVC 40/40 mm	m	177,000	34,30	6 071,10
39	3451308700	Žľab elektroinštalačný PVC 70/40 mm	m	40,000	72,70	2 908,00
40	3451310100	Žľab elektroinštalačný PVC 100/40 mm	m	81,000	82,70	6 698,70
41	3451310700	Žľab elektroinštalačný PVC 120/40 mm	m	20,000	151,20	3 024,00
42	3451300500	I-Žľab MAK 100/50 Univolt	m	69,000	302,60	20 879,40
43	3451302010	I-Koncovka žľabu MAK 100/50 Univolt	kus	48,000	52,30	2 510,40
44	3451302050	I-Krabica pristrojova do žľabu MEDE 100/60 - Univolt	kus	92,000	68,80	6 329,60
45	3470012920	Žiarovka 230V/60W, číra	ks	6,000	8,70	52,20
46	3470301000	Trubica 36W 120cm	ks	24,000	39,50	948,00
47	3470300400	Trubica 18W	ks	4,000	39,50	158,00
48	3481201500	Starter TESLA 18-20W	ks	4,000	8,80	35,20
49	3481201600	Starter TESLA 25-65W	ks	24,000	10,40	249,60
50	3480108200	Svietidlo 230V/2 x 36 W, IP 44	ks	2,000	834,60	1 669,20
51	3480127700	Svietidlo žiarovkové stropné, nástenné 230V/60W, IP20	ks	6,000	925,50	5 553,00
52	3480504500	Svietidlo žiarivkové stropné 230V/2 x 18 W, IP20	ks	2,000	516,80	1 033,60
53	3480504600	Svietidlo žiarivkové stropné 230V/2 x 36 W, IP20	ks	12,000	714,80	8 577,60
54	3480255500	Svietidlo TMT LUX 11W nudzove	ks	5,000	4 579,60	22 898,00
55	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	kus	2 160,000	0,40	864,00
56	3540201720	Medený pásik k svorke Bernard	Kus	4,000	21,70	86,80
57	3540201710	Svorka Bernard ZSA16	Kus	8,000	25,80	206,40
58	5850001000	Sadra	kg	90,000	6,50	585,00
59	PM	Podružný materiál	%	3,000	2 398,84	7 196,50
60	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	2 398,84	14 393,00

Celkom **261 473,50**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozpočet rozvádzača - rekapitulácia:

Por.č.	Názov, označenie	M.j.	Množstvo	Cena spolu
1	Rozvádzač R 4.1	ks	1	23 808,30
2	Rozvádzac R 4.2	ks	1	24 887,70

Cena spolu bez DPH: **48 696,00 Sk**

ELEKSTAV market
Kliment Július
Strážovská 5
Banská Bystrica

Rozpočet rozvádzača

Rozvádzač: (označenie, číslo):	R 4.1

Por.č.	*Materiál, úkon, popis:*	*M.j.*	*Množstvo*	*Cena/m.j.*	*Cena spolu*
1	Vypínač ASN 63A/3	ks	1,00	795,00	795,00
2	Prepäťová ochrana V20/C/4	ks	1,00	6 950,00	6 950,00
3	Radová svorka do 4 mm2	ks	22,00	25,20	554,40
4	Radová svorka do 35 mm2	ks	4,00	79,50	318,00
5	Izolátor malý do 1000V	ks	4,00	150,40	601,60
6	Zberňa Cu 30/5 mm	ks	2,00	820,00	1 640,00
7	Fázový prepoj U-16 mm2	ks	1,00	820,00	820,00
8	Istič 40A/B/3	ks	1,00	1 831,00	1 831,00
9	Istič 20A/C/3	ks	1,00	990,00	990,00
10	Istič 16A/C/1	ks	14,00	265,00	3 710,00
11	Istič 10A/B/1	ks	5,00	238,00	1 190,00
12	Výstražná tabuľka-štvornápis	ks	1,00	24,60	24,60
13	Oceľová konštrukcia rozvádzača	ks	1,00	3 250,00	3 250,00
	Materiál spolu:	Sk			22 674,60
	Kompletizovanie rozvádzača:	%	5,00		1133,73
	Cena rozvádzača:	**Sk**			**23 808,30**

ELKSTAV market
Kliment Július
Strážovská 5
Banská Bystrica

Rozpočet rozvádzača

Rozvádzač: (označenie, číslo):	R 4.2

Por.č.	*Materiál, úkon, popis:*	*M.j.*	*Množstvo*	*Cena/m.j.*	*Cena spolu*
1	Vypinač ASN 63A/3	ks	1,00	795,00	795,00
2	Prepäťová ochrana V20/C/4	ks	1,00	6 950,00	6 950,00
3	Radová svorka do 4 mm2	ks	22,00	25,20	554,40
4	Radová svorka do 35 mm2	ks	4,00	79,50	318,00
5	Izolátor malý do 1000V	ks	4,00	150,40	601,60
6	Zberňa Cu 30/5 mm	ks	2,00	820,00	1 640,00
7	Fázový prepoj U-16 mm2	ks	1,00	820,00	820,00
8	Istič 40A/B/3	ks	1,00	1 831,00	1 831,00
10	Istič 16A/C/1	ks	16,00	265,00	4 240,00
11	Istič 10A/B/1	ks	6,00	238,00	1 428,00
14	Časové relé 230V, 0,2 sek. - 60 min	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
12	Výstražná tabuľka-štvornápis	ks	1,00	24,60	24,60
13	Oceľová konštrukcia rozvádzača	ks	1,00	3 250,00	3 250,00
	Materiál spolu:	Sk			23 702,60
	Kompletizovanie rozvádzača.	%	5,00		1185,13
	Cena rozvádzača	**Sk**			**24 887,70**

ELKSTAV market
Kliment Július
Strážovská 5
Banská Bystrica

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 104/2006 (PSB-32-44-8/2006)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen