ZMLUVA O DIELO PSB ZV-606-13/2009

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe Zápisnice o vyhodnotení ponúk č. PSBZV-606-9/2009

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Zvolen
	V zastúpení		Ing. Tomáš Tóth, riaditeľ
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000171928/8180
1.2.	**Dodávateľ**	:	**Prima Invest, spol. s r.o.** Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Ing. František Miga, konateľ spoločnosti
	IČO	:	31 644 791
	DIČ	:	2020457450
	IČ pre DPH	:	SK2020457450
	Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	50183060/0900

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo: 3318/S

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava strojných zariadení stredotlakej plynovej kotolne Sliač

2.2. Miesto stavby: Kasárne Sliač

Predmetom zmluvy je:

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množstvo v merných jednotkách
Oprava strojných zariadení kotolne formou výmeny, resp. opravy : - nádrž zmäkčovacieho filtra kondenzu UFB 700, vymeniť v celom rozsahu	1 ks
- spätná klapka DN 40, súčasť nádrže zmäkčovacieho fitra, vymeniť	2 ks
manometer 0 – 1,6 MPa, súčasť nádrže zmäkčovacieho fitra, vymeniť	2 ks
- šupákový ventil DN 40 na nádrži zmäkčovacieho filtra, vymeniť tesnenie, pretesniť	4 ks
- guľový ventil DN 40 na nádrži zmäkčovacieho filtra, vymeniť tesnenie, pretesniť	6 ks
- šupákový ventil DN 250 na hlavnom rozdeľovači pary vývod na kasárne, vymeniť	2 ks

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

tesnenie, pretesniť - napájacie čerpadlo kotlov Grundfoss CR 15 na prečerpávanie kondenzu do kondenznej nádrže, vymeniť a pretesniť segmenty čerpadla	1 ks
- plynové potrubie kotla K3, všetky spoje až k horáku pretesniť	8 bm
- vzduchotechnika kotla K3, vymeniť ložiská na ventilátore a gumotextilnú manžetu	1 súbor
-šupákový ventil DN 80 na hlavnom rozdeľovači pary pre KJB, vymeniť tesnenie a pretesniť	1 ks

Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 23.10.2009
Ukončenie prác: 30.11.2009

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**5 208,60 €**
DPH	**989,63 €**
Cena celkom s DPH	**6 198,23 €**
	(186 728,00 Sk)

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.



5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
ZVOLEN

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ján Slivka

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ing. Jaroslav Ďurčík.

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Prima Invest, spol. s r.o.

Vo Zvolene dňa 23.10.2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 22.10.09 ..... Libor ŠIMO
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 22.10.09 ..... Ing. JAROSLAV ĎURČÍK
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791 -17-
IČ DPH: SK2020457450

Zhotoviteľ:

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

Krycí list rozpočtu v EUR

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Oprava strojných zariadení stredotlakovej plynovej kotolne Sliač		JKSO :
Objekt :Kotolňa STPK Sliač		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 13.10.2009

Odberateľ :	Posádková správa budov Zvolen	IČO : 00805149	DIČ :
	96001 Zvolen	Borovianska cesta	IČ DPH :
Dodávateľ :	PRIMA INVEST, s.r.o.	IČO : 316 44 791	DIČ : 2020457450
	97400 Banská Bystrica	Bakossova 60	IČ DPH : SK2020457450
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	6 198 EUR za M3 OP	1 M	6 198 EUR za M
1 M2 ZP	6 198 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	6 198 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	1 362,62	3 664,68	5 027,30
3	MCE :	125,90	55,40	181,30
4	iné :			
5	Súčet :	1 488,52	3 720,08	5 208,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, generál :

Dátum : *Podpis :*

EUROSTAVING s.r.o.
Borovianska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 208,60
22	DPH 19 % z : 5 208,60	989,63
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	6 198,23

F	Odpočet - prípočet

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	156 914,28
	Cena s DPH	186 727,88
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

overil :
Ing. Marián MARUŠKA

Tlačivo : ODIS A10

dberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**

Dodávateľ : **PRIMA INVEST, s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **13.10.2009**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava strojných zariadení stredotlakovej plynovej kotolne Sliač **Objekt :Kotolňa STPK Sliač**

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
723 - Vnútorný plynovod	**130,96**	**130,96**		*3 945,30*	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**130,96**	**130,96**		*3 945,30*	0,000
732 - Strojovne	**445,10**	**15,10**	**430,00**	*13 409,08*	0,001
734 - Armatúry	**3 432,74**	**198,06**	**3 234,68**	*103 414,73*	0,063
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**3 877,84**	**213,16**	**3 664,68**	*116 823,81*	0,064
799 - PSV ostatné	**1 018,50**	**1 018,50**		*30 683,33*	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**5 027,30**	**1 362,62**	**3 664,68**	*151 452,44*	0,064
PRÁCE A DODÁVKY M					
M23 - 157 Montáž potrubia	**72,10**	**16,70**	**55,40**	*2 172,08*	
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	**109,20**	**109,20**		*3 289,76*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**181,30**	**125,90**	**55,40**	*5 461,84*	
Za rozpočet celkom :	**5 208,60**	**1 488,52**	**3 720,08**	*156 914,28*	0,064

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a investícií
TRENČÍN

ateľ : **Posádková správa budov Zvolen** *Projektant :*

ávateľ : **PRIMA INVEST, s.r.o.** *Spracoval :*

Stavba :Oprava strojných zariadení stredotlakovej plynovej kotolne Sliač *JKSO :* *Dátum :* **13.10.2009**

Objekt :Kotolňa STPK Sliač

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		723 - Vnútorný plynovod					
1	723230901	Opr. plyn. potrubia - pretesnenie	8,000	m	• 16,37	**130,96**	*3 945,30*
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	**130,96**	**EUR**		**130,96**	*3 945,30*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**130,96**	**EUR**		**130,96**	*3 945,30*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
2	732420813	Demontáž čerpadiel	1,000	kus	5,85 ✓	**5,85**	*176,24*
3	732429113	Montáž čerpadiel	1,000	súbor	9,25 ✓	**9,25**	*278,67*
4	**426105751**	Čerp Grundfos CR 15	1,000	kus	430,00	**430,00**	*12 954,18*
		732 - Strojovne spolu :	**445,10**	**EUR**		**445,10**	*13 409,08*
		734 - Armatúry					
5	734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	2,000	kus	5,45 ✓	**10,90**	*328,37*
6	734160814	Demontáž odvádzačov kondenzátu	1,000	kus	5,20 ✓	**5,20**	*156,66*
7	734169414	Montáž odvádzačov kondenzátu	1,000	súbor	33,00 ✓	**33,00**	*994,16*
8	**2863N2312**	Nádrž zmäkčovacieho filtra kondenzu UFB 700	1,000	kus	3 117,28	**3 117,28**	*93 911,18*
9	734190913	Opr. prírub. armatúr, výmena tesnenia pod hlavou DN 80	1,000	kus	10,10 ✓	**10,10**	*304,27*
10	734190922	Opr. prírub. armatúr, pretesnenie prírub. spoja do DN 40	4,000	kus	8,15 ✓	**32,60**	*982,11*
11	734190924	Opr. prírub. armatúr, pretesnenie prírub. spoja do DN 250	2,000	kus	14,90 ✓	**29,80**	*897,75*
12	**273186A08**	Štandartné tesnenie DN 250	2,000	kus	6,70	**13,40**	*403,69*
13	734192413	Montáž - klapka spätná DN 40	2,000	súbor	28,00 ✓	**56,00**	*1 687,06*
14	**422814000**	Klapka spätná DN 40	2,000	kus	52,00	**104,00**	*3 133,10*
15	734290915	Opr. závit. armatúr, pretesnenie ventila	6,000	kus	3,41 ✓	**20,46**	*616,38*
		734 - Armatúry spolu :	**3 432,74**	**EUR**		**3 432,74**	*103 414,73*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**3 877,84**	**EUR**		**3 877,84**	*116 823,81*
		799 - PSV ostatné					
16	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	97,000	hod	10,50 ✓	**1 018,50**	*30 683,33*
		799 - PSV ostatné spolu :	**1 018,50**	**EUR**		**1 018,50**	*30 683,33*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**5 027,30**	**EUR**		**5 027,30**	*151 452,44*
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M23 - 157 Montáž potrubia					
17	230330211	Montáž - manometer 1,6 MPa	2,000	kus	8,35 ✓	**16,70**	*503,10*
18	**3884A0207**	Manometer 0 1,6 MPa	2,000	kus	27,70	**55,40**	*1 668,98*
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**72,10**	**EUR**		**72,10**	*2 172,08*
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
19	240110137	Demontáž a montáž ložiska na ventilátore	1,000	súbor	109,20 ✓	**109,20**	*3 289,76*
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**109,20**	**EUR**		**109,20**	*3 289,76*
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**181,30**	**EUR**		**181,30**	*5 461,84*
		Za rozpočet celkom :	**5 208,60**	**EUR**		**5 208,60**	*156 914,28*

MINISTERSTVO OBRANY

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

