ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 29-RŠÚ/2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Jelluš Jozef
Zhotoviteľ	Ing. Ivan Slašťan - S - STAV Nám.SNP 2181/21, 960 01 Zvolen
Zastúpený:	Ing. Ivan Slašťan
IČO:	34620427
IČ DPH (DIČ):	SK1020607610
Bankové spojenie:	UNICREDIT BANK
Číslo účtu:	6707435005/1111
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO:	Sp.č.: Žo – 96/1416,reg.č. 1437/96
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Ivan Slašťan

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava striech MS VII – MS Sklené**

2.2. **CPV: 45261410-1**

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 4. júna 2007
termín ukončenia: 22. júna 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je stavebný objekt : v MS Sklené

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	530 042,93
DPH 19%	100 708,20
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**630 751,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady objednávateľa.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ súhlasí podľa potreby s dielčou fakturáciou za rovnakých podmienok a z čiastkovou doplnkovou dokumentáciou ako pri konečnej faktúre.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Záručná lehota bude ukončená pri mechanickom poškodení dielov, dňom poškodenia na presne vyšpecifikovanom mieste a v presnom množstve v ks alebo v m2.
7.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.6. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.7. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.8. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jozef Jelluš** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ing. Ivan Slašťan**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §6a18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 5728 Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce napr.: obsluha stav. Strojov – preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác.

11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.5. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.6. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **objednávateľ.**

11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **416307**

11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ktoré sú: **práca s ohňom, práca vo výškach, pád predmetov z výšky, práca s kovovým ostrým materiálom**

11.10. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.11. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.12. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**

11.13. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.14. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa a užívateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.15. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.16. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Boris Odaloš

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 31. mája 2007

.....
objednávateľ
Ing. Ján Panis

Posádková správa budov * MARTIN *

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

.....
zhotoviteľ
Ing. Ivan Slašťan

Krycí list rozpočtu

3.

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Stavba :Oprava strechy MS VII - MS Sklené	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. Ivan Slašťan
Miesto : VÚ 5728 Sklené	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Ministerstvo obrany PSB Martin	IČO : 00805122	DIČ :
	03634 Martin	Jilemnického	IČ DPH :
Dodávateľ :	S - STAV Ing. Ivan Slašťan	IČO : 34620427	DIČ : 1020607610
	96001 Zvolen	Nám. SNP 2181/21	IČ DPH : Sk1020607610
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	630 751	za M3 OP	1 M	630 751	za M
1 M2 ZP	630 751	za M2 ZP			
1 M2 UP	630 751	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	104 237,24		104 237,24
2	PSV :	216 435,89	196 316,80	412 752,69
3	MCE :	13 053,00		13 053,00
4	iné :			
5	Súčet :	333 726,13	196 316,80	530 042,93

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		530 042,93
22	DPH 19 % z :	530 042,93	100 708,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		630 751,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Poštová správa budov MARTIN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

S-STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR
odbor prevádzky a údržby
TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

overil ing MARIAN BEDNÁR
odb. ú/ÚSMV

Odberateľ : **Ministerstvo obrany PSB Martin**

Dodávateľ : **S - STAV Ing. Ivan Slašťan**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing. Ivan Slašťan**

Stavba :Oprava strechy MS VII - MS Sklené

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	61 100,00	61 100,00		19,266		11,52
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	43 137,24	43 137,24		0,917		8,13
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	104 237,24	104 237,24		20,183		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
712 - Povlakové krytiny	325 490,29	133 869,49	191 620,80	5,319		61,40
71 - IZOLÁCIE	325 490,29	133 869,49	191 620,80	5,319		61,40
764 - Konštrukcie klampiarske	87 262,40	82 566,40	4 696,00	0,701	0,636	16,46
76 - KONŠTRUKCIE	87 262,40	82 566,40	4 696,00	0,701	0,636	16,46
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	412 752,69	216 435,89	196 316,80	6,020	0,636	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	13 053,00	13 053,00				2,46
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	13 053,00	13 053,00				
Za rozpočet celkom :	530 042,93	333 726,13	196 316,80	26,204	0,636	

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Stavba :Oprava strechy MS VII - MS Sklené

Odberateľ : **Ministerstvo obrany PSB Martin**

Dodávateľ : **S - STAV Ing. Ivan Slašťan**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing. Ivan Slašťan**

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	632451431	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 3 cm	260,000	m2	211,00	54 860,00		0,06990	18,174			19
2	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	260,000	m2	24,00	6 240,00		0,00420	1,092			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**61 100,00**			**61 100,00**			**19,266**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
3	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	156,000	m2	121,00	18 876,00		0,00588	0,917			19
4	952902110	Zametenie strechy	1 560,000	m2	2,35	3 666,00						19
5	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,836	t	265,00	1 546,54						19
6	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	291,800	t	8,90	2 597,02						19
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,836	t	209,00	1 219,72						19
8	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad	5,836	t	2 610,00	15 231,96						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**43 137,24**			**43 137,24**			**0,917**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**104 237,24**			**104 237,24**			**20,183**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		712 - Povlakové krytiny										
9	712310916	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter reflex. lakom	1 040,000	m2	4,85	5 044,00						19
10	246276500	RENOLAST reflexný náter na strechy 42 kg	346,000	kg	135,00		46 710,00	0,00100	0,346			19
11	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	520,000	m2	3,75	1 950,00						19
12	6282D4001	Penetrácia bitúmenová - Penetrák	140,000	kg	152,60		21 364,00					19
13	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	1 040,000	m2	42,50	44 200,00		0,00032	0,333			19

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
14	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	1 196,000	m2	103,30		123 546,80	0,00388	4,640			19
15	712999905	Povlakové krytiny, HZS T5	257,000	hod	307,00	78 899,00						19
		Odstránenie veľa vrstiev živičnej krytriny na povrchu zvetraná, popraskaná, ďalšie vrstvy sú zliate do kopy. *Odstránenie všetkých vrstiev je veľmi prácne-zosekanie sekerami-preto je tam účtovaná HZS.*										
16	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	5,319	t	710,00	3 776,49						19
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**325 490,29**			**133 869,49**	**191 620,80**		**5,319**			
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**325 490,29**			**133 869,49**	**191 620,80**		**5,319**			
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
17	764323240	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 400	120,000	m	259,00	31 080,00		0,00242	0,290			19
18	764323840	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 400	106,000	m	23,50	2 491,00				0,003	0,318	19
19	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	120,000	m	216,00	25 920,00		0,00303	0,364			19
20	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	106,000	m	17,90	1 897,40				0,003	0,318	19
21	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	354,00	1 416,00		0,00160	0,006			19
22	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	8,000	m	315,00	2 520,00		0,00276	0,022			19
23	764454223	Montáž PZ horné koleno KCS 120 d-120	8,000	kus	82,00	656,00						19
		V cene nie sú započítané náklady na: *-dodávku klampiarskych pozinkovaných odskokov KCS, táto dodávka sa oceňuje zvlášť v špecifikácii -/JK 553 442 96x/*										
24	553442962	Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-120	8,000	kus	395,50		3 164,00	0,00182	0,015			19
25	553442972	Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-120	4,000	kus	383,00		1 532,00	0,00111	0,004			19
26	764454233	Montáž PZ výtokové koleno KCV 120 d-120	4,000	kus	39,00	156,00						19
		V cene nie sú započítané náklady na: *-dodávku klampiarskych pozinkovaných odskokov KCV, táto dodávka sa oceňuje zvlášť v špecifikácii -/JK 553 442 97x/*										
27	764981311	Hmoždinky do 8mm do konštrukcie zo železobetonu	530,000	kus	31,00	16 430,00						19
		Uchytenie oplechovania strešnej krytiny atika a odkvapových plechov.										
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**87 262,40**			**82 566,40**	**4 696,00**		**0,701**		**0,636**	

S-STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava strechy MS VII - MS Sklené

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**87 262,40**			**82 566,40**	**4 696,00**		**0,701**		**0,636**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**412 752,69**			**216 435,89**	**196 316,80**		**6,021**		**0,636**	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
28	210220031	Sieť mrežová v rozvodni FeZn do 120mm2	66,000	m	128,00	8 448,00						19
29	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	15,000	hod	307,00	4 605,00						19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**13 053,00**			**13 053,00**						
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**13 053,00**			**13 053,00**						
		Za rozpočet celkom :	**530 042,93**			**333 726,13**	**196 316,80**		**26,204**		**0,636**	

S-STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Odberateľ : **Ministerstvo obrany PSB Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **S - STAV Ing. Ivan Slašťan**

Spracoval : **Ing. Ivan Slašťan**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava strechy MS VII - MS Sklené

Rozpočet - náklady

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	632451431	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 3 cm	260,000	m2	211,00	54 860,00	24 616,80	10 805,60	3 803,80			8 832,70	6 801,10	140,4
		MC na cement. postrek cem. troskop. prip. poter	7,800	m3	2 790,00	21 762,00	83,70 za kus							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,936	m3	3 050,00	2 854,80	10,98 za kus							
		MURÁR	127,400	Nh	77,70	9 898,98	38,07 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	13,000	Nh	69,80	907,40	3,49 za kus							
2	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	260,000	m2	24,00	6 240,00	3 829,80	808,60	283,40			660,97	657,23	10,4
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,026	t	37 500,00	975,00	3,75 za kus							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,936	m3	3 050,00	2 854,80	10,98 za kus							
		MURÁR	10,400	Nh	77,70	808,08	3,11 za kus							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**61 100,00**				**28 446,60**	**11 614,20**	**4 087,20**			**9 493,67**	**7 458,33**	**150,8**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
3	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	156,000	m2	121,00	18 876,00	8 659,56	3 680,04	1 294,80			3 008,13	2 233,47	52,7
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	6,497	kg	27,50	178,67	1,15 za kus							
		Svory do lešenia -kramle guľaté	12,480	kus	15,80	197,18	1,26 za kus							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	1,207	m3	3 790,00	4 576,19	29,33 za kus							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,305	m3	7 170,00	2 192,29	14,05 za kus							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,221	m3	6 840,00	1 515,19	9,71 za kus							
		LEŠENÁRI	52,728	Nh	69,80	3 680,41	23,59 za kus							
4	952902110	Zametenie strechy	1 560,000	m2	2,35	3 666,00		1 466,40	514,80			1 198,66	486,14	23,4
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	23,400	Nh	62,60	1 464,84	0,94 za kus							
5	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,836	t	265,00	1 546,54		232,68	81,87		516,89	502,71	212,37	3,4
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,431	Nh	67,80	232,66	39,87 za kus							
		CESTNA DOPRAVA	516,894	Sk	1,00	516,89	88,57 za kus							
6	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	291,800	t	8,90	2 597,02					1 391,88	841,53	363,60	
		CESTNA DOPRAVA	1 391,886	Sk	1,00	1 391,88	4,77 za kus							
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,836	t	209,00	1 219,72		449,66	158,27			367,57	244,21	7,1
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	7,149	Nh	62,90	449,67	77,05 za kus							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
8	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na určsklád. "N" - nebezpečný odpad	5,836	t	2 610,00	15 231,96					8 170,40	4 939,83	2 121,73	
		TARIFY V SK	8 170,400	Sk	1,00	8 170,40	1400,00 za kus							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**43 137,24**				**8 659,56**	**5 828,78**	**2 049,75**		**10 079,18**	**10 858,43**	**5 661,53**	**86,7**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**104 237,24**				**37 106,16**	**17 442,98**	**6 136,95**		**10 079,18**	**20 352,10**	**13 119,86**	**237,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		712 - Povlakové krytiny												
9	712310916	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter reflex. lakom	1 040,000	m2	4,85	5 044,00		1 456,00	509,60			2 060,64	1 017,76	18,7
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	18,720	Nh	77,70	1 454,54	1,40 za kus							
10	246276500	RENOLAST reflexný náter na strechy 42 kg	346,000	kg	135,00	46 710,00	46 710,00							
11	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	520,000	m2	3,75	1 950,00		608,40	213,20			861,05	267,35	7,2
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	7,280	Nh	83,70	609,33	1,17 za kus							
12	6282D4001	Penetrácia bitúmenová - Penetrák	140,000	kg	152,60	21 364,00	21 364,00							
13	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	1 040,000	m2	42,50	44 200,00	7 935,20	11 315,20	3 983,20			16 014,11	4 952,29	121,6
		Propan - butan fľaše 33 kg	3,151	kus	1 730,00	5 451,57	5,24 za kus							
		Benzín technický čistiaci 85/160	99,455	kg	25,00	2 486,38	2,39 za kus							
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	121,680	Nh	93,00	11 316,24	10,88 za kus							
14	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	1 196,000	m2	103,30	123 546,80	123 546,80							
15	712999905	Povlakové krytiny, HZS T5 ROZPIS DO FAKTURY	257,000	hod	307,00	78 899,00								
16	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	5,319	t	710,00	3 776,49		449,88	158,34	892,36		1 570,84	705,05	6,5
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	3,255	Nh	62,90	204,75	38,49 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,382	Nh	69,80	26,73	5,03 za kus							
		VODIČ AUTOŽERIAVU	1,611	Nh	77,70	125,22	23,54 za kus							
		VIAZAČ BREMIEN	1,335	Nh	69,80	93,18	17,52 za kus							
		ZERIAV VZTYC 4T 25,0M	1,611	Sh	345,00	556,02	104,54 za kus							
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	2,352	Sh	110,00	258,78	48,65 za kus							
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	4,308	Sh	18,00	77,55	14,58 za kus							
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**325 490,29**				**199 556,00**	**13 829,48**	**4 864,34**	**892,36**		**20 506,64**	**6 942,45**	**154,2**

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**325 490,29**				**199 556,00**	**13 829,48**	**4 864,34**	**892,36**		**20 506,64**	**6 942,45**	**154,2**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
17	764323240	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 400	120,000	m	259,00	31 080,00	12 099,60	5 928,00	2 086,80			8 389,75	2 575,85	77,0
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,258	t	37 600,00	9 700,80	80,84 za kus							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,780	1000 ks	56,00	43,68	0,36 za kus							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	1,320	kg	29,50	38,94	0,32 za kus							
		Pás asfaltovaný A330H	48,000	m2	18,40	883,20	7,36 za kus							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	1 432,800	Sk	1,00	1 432,80	11,94 za kus							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	54,000	Nh	75,20	4 060,80	33,84 za kus							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	7,200	Nh	75,20	541,44	4,51 za kus							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	15,840	Nh	83,70	1 325,80	11,05 za kus							
18	764323840	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 400	106,000	m	23,50	2 491,00		725,04	255,46			1 026,13	484,37	9,3
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	9,328	Nh	77,70	724,78	6,84 za kus							
19	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	120,000	m	216,00	25 920,00	12 931,20	4 045,20	1 424,40			5 725,07	1 794,13	48,0
		Tyč oceľová plochá 11373 30x5 mm	0,120	t	25 800,00	3 096,00	25,80 za kus							
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,236	t	37 600,00	8 888,64	74,07 za kus							
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,007	t	40 800,00	293,76	2,45 za kus							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	1,276	1000 ks	56,00	71,50	0,60 za kus							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	580,800	Sk	1,00	580,80	4,84 za kus							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	23,520	Nh	75,20	1 768,70	14,74 za kus							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	24,480	Nh	93,00	2 276,64	18,97 za kus							
20	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	106,000	m	17,90	1 897,40		549,08	192,92			777,10	378,30	6,3
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,360	Nh	86,30	548,86	5,18 za kus							
21	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	354,00	1 416,00	294,24	349,84	123,16			495,12	153,64	3,9
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,006	t	40 800,00	261,12	65,28 za kus							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,032	1000 ks	56,00	1,79	0,45 za kus							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	31,320	Sk	1,00	31,32	7,83 za kus							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,304	Nh	83,70	192,84	48,21 za kus							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,688	Nh	93,00	156,98	39,25 za kus							
22	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	8,000	m	315,00	2 520,00	920,24	360,16	126,80			509,73	603,07	4,3
		Tyč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,000	t	31 700,00	17,75	2,22 za kus							
		Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,001	t	26 600,00	40,43	5,05 za kus							
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20	0,019	t	37 600,00	748,99	93,62 za kus							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		0,60x1000x2000 mm												
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,008	1000 ks	125,00	1,10	0,14 za kus							
		Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,008	1000 ks	45,00	0,39	0,05 za kus							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,079	1000 ks	56,00	4,47	0,56 za kus							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	107,120	Sk	1,00	107,12	13,39 za kus							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,600	Nh	75,20	45,12	5,64 za kus							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,128	Nh	75,20	84,82	10,60 za kus							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,088	Nh	83,70	91,06	11,38 za kus							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,496	Nh	93,00	139,12	17,39 za kus							
23	764454223	Montáž PZ horné koleno KCS 120 d-120	8,000	kus	82,00	656,00	41,68	250,00	88,00			353,82	-77,50	2,4
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	37,920	Sk	1,00	37,92	4,74 za kus							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,444	Nh	102,30	250,02	31,25 za kus							
24	553442962	Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-120	8,000	kus	395,50	3 164,00	3 164,00							
25	553442972	Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-120	4,000	kus	383,00	1 532,00	1 532,00							
26	764454233	Montáž PZ výtokové koleno KCV 120 d-120	4,000	kus	39,00	156,00	16,00	57,44	20,20			81,30	-18,94	0,5
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	14,560	Sk	1,00	14,56	3,64 za kus							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,561	Nh	102,30	57,45	14,36 za kus							
27	764981311	Hmoždinky do 8mm do konštrukcie zo železobetonu	530,000	kus	31,00	16 430,00								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**87 262,40**				**30 998,96**	**12 264,76**	**4 317,74**			**17 358,02**	**5 892,92**	**152,0**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**87 262,40**				**30 998,96**	**12 264,76**	**4 317,74**			**17 358,02**	**5 892,92**	**152,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**412 752,69**				**230 554,96**	**26 094,24**	**9 182,08**	**892,36**		**37 864,66**	**12 835,37**	**306,3**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
28	210220031	Sieť mrežová v rozvodni FeZn do 120mm2	66,000	m	128,00	8 448,00		2 637,36	928,62			3 732,58	1 149,44	27,5
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	27,588	Nh	95,60	2 637,41	39,96 za kus							
29	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia ROZPIS DO FAKTÚR?	15,000	hod	307,00	4 605,00		1 434,00	504,75			2 029,50	636,75	15,0
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	15,000	Nh	95,60	1 434,00	95,60 za kus							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**13 053,00**					**4 071,36**	**1 433,37**			**5 762,08**	**1 786,19**	**42,5**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**13 053,00**					**4 071,36**	**1 433,37**			**5 762,08**	**1 786,19**	**42,5**
		Za rozpočet celkom :	**530 042,93**				**267 661,12**	**47 608,58**	**16 752,40**	**892,36**	**10 079,18**	**63 978,84**	**27 741,42**	**586,4**

4.

Krycí list rozpočtu

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Stavba :Oprava strechy MS VII - MS Sklené	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. Ivan Slašťan
Miesto : VÚ 5728 Sklené	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Ministerstvo obrany PSB Martin	IČO : 00805122	DIČ :
	03634 Martin	Jilemnického	IČ DPH :
Dodávateľ :	S - STAV Ing. Ivan Slašťan	IČO : 34620427	DIČ : 1020607610
	96001 Zvolen	Nám. SNP 2181/21	IČ DPH : Sk1020607610
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	868 477	za M3 OP	1 M	868 477	za M
1 M2 ZP	868 477	za M2 ZP			
1 M2 UP	868 477	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	211 220,10		211 220,10
2	PSV :	256 389,61	247 869,80	504 259,41
3	MCE :	14 333,00		14 333,00
4	iné :			
5	Súčet :	481 942,71	247 869,80	729 812,51

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		729 812,51
22	DPH 19 % z:	729 812,51	138 664,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		868 477,00

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Poľadková správa budov * MARTIN *

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : S-STAV Ing. Ivan SLAŠŤAN Nám. SNP 21 960 01 ZVOLEN IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Ovečil Ing. MARIAN BEDNÁR Cenár Odbor ÚVM

Odberateľ : **Ministerstvo obrany PSB Martin**
Dodávateľ : **S - STAV Ing. Ivan Slašťan**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing. Ivan Slašťan**

Stavba :Oprava strechy MS VII - MS Sklené

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	61 100,00	61 100,00		19,266		8,37
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	150 120,10	150 120,10		0,670		20,57
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	211 220,10	211 220,10		19,936		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
712 - Povlakové krytiny	417 493,01	172 737,21	244 755,80	7,251		57,21
71 - IZOLÁCIE	417 493,01	172 737,21	244 755,80	7,251		57,21
764 - Konštrukcie klampiarske	86 766,40	83 652,40	3 114,00	0,705	0,636	11,89
76 - KONŠTRUKCIE	86 766,40	83 652,40	3 114,00	0,705	0,636	11,89
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	504 259,41	256 389,61	247 869,80	7,956	0,636	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	14 333,00	14 333,00				1,96
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	14 333,00	14 333,00				
Za rozpočet celkom :	729 812,51	481 942,71	247 869,80	27,893	0,636	

Stavba :Oprava strechy MS VII - MS Sklené

Odberateľ : **Ministerstvo obrany PSB Martin**

Dodávateľ : **S - STAV Ing. Ivan Slašťan**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing. Ivan Slašťan**

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	632451431	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 3 cm	260,000	m2	211,00	54 860,00		0,06990	18,174			19
2	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	260,000	m2	24,00	6 240,00		0,00420	1,092			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**61 100,00**			**61 100,00**			**19,266**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
3	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	114,000	m2	121,00	13 794,00		0,00588	0,670			19
4	952902110	Zametenie strechy	2 160,000	m2	2,35	5 076,00						19
5	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	28,550	t	265,00	7 565,75						19
6	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	716,000	t	8,90	6 372,40						19
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	28,550	t	209,00	5 966,95						19
8	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad	28,550	t	3 900,00	111 345,00						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**150 120,10**			**150 120,10**			**0,670**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**211 220,10**			**211 220,10**			**19,936**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		712 - Povlakové krytiny										
9	712310916	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter reflex. lakom	1 440,000	m2	4,85	6 984,00						19
10	246276500	RENOLAST reflexný náter na strechy 42 kg	365,000	kg	135,00		49 275,00	0,00100	0,365			19
11	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	720,000	m2	3,75	2 700,00						19
12	6282D4001	Penetrácia bitúmenová - Penetrák	160,000	kg	152,60		24 416,00					19
13	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	1 440,000	m2	42,50	61 200,00		0,00032	0,461			19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
14	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	1 656,000	m2	103,30		171 064,80	0,00388	6,425			19
15	712999905	Povlakové krytiny, HZS T5	315,000	hod	307,00	96 705,00						19
		Odstránenie veľa vrstiev živičnej krytriny na povrchu zvetraná, popraskaná, ďalšie vrstvy sú zliate do kopy. *Odstránenie všetkých vrstiev je veľmi prácne-zosekanie sekerami-preto je tam účtovaná HZS.*										
16	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	7,251	t	710,00	5 148,21						19
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**417 493,01**			**172 737,21**	**244 755,80**		**7,251**			
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**417 493,01**			**172 737,21**	**244 755,80**		**7,251**			
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
17	764323240	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 400	120,000	m	259,00	31 080,00		0,00242	0,290			19
18	764323840	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 400	106,000	m	23,50	2 491,00				0,003	0,318	19
19	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	120,000	m	216,00	25 920,00		0,00303	0,364			19
20	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	106,000	m	17,90	1 897,40				0,003	0,318	19
21	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	354,00	1 416,00		0,00160	0,006			19
22	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	12,000	m	315,00	3 780,00		0,00276	0,033			19
23	764454223	Montáž PZ horné koleno KCS 120 d-120	4,000	kus	108,00	432,00						19
		V cene nie sú započítané náklady na: *-dodávku klampiarskych pozinkovaných odskokov KCS, táto dodávka sa oceňuje zvlášť v špecifikácii -/JK 553 442 96x/*										
24	553442962	Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-120	4,000	kus	395,50		1 582,00	0,00182	0,007			19
25	553442972	Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-120	4,000	kus	383,00		1 532,00	0,00111	0,004			19
26	764454233	Montáž PZ výtokové koleno KCV 120 d-120	4,000	kus	51,50	206,00						19
		V cene nie sú započítané náklady na: *-dodávku klampiarskych pozinkovaných odskokov KCV, táto dodávka sa oceňuje zvlášť v špecifikácii -/JK 553 442 97x/*										
27	764981311	Hmoždinky do 8mm do konštrukcie zo železobetonu	530,000	kus	31,00	16 430,00						19
		Uchytenie oplechovania strešnej krytiny atika a odkvapových plechov.										
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**86 766,40**			**83 652,40**	**3 114,00**		**0,705**		**0,636**	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava strechy MS VII - MS Sklené

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**86 766,40**			**83 652,40**	**3 114,00**		**0,705**		**0,636**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**504 259,41**			**256 389,61**	**247 869,80**		**7,956**		**0,636**	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
28	210220031	Sieť mrežová v rozvodni FeZn do 120mm2	76,000	m	128,00	9 728,00						19
29	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	15,000	hod	307,00	4 605,00						19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**14 333,00**			**14 333,00**						
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**14 333,00**			**14 333,00**						
		Za rozpočet celkom :	**729 812,51**			**481 942,71**	**247 869,80**		**27,893**		**0,636**	

Odberateľ : **Ministerstvo obrany PSB Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **S - STAV Ing. Ivan Slašťan**

Spracoval : **Ing. Ivan Slašťan**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava strechy MS VII - MS Sklené

Rozpočet - náklady

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	632451431	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 3 cm	260,000	m2	211,00	54 860,00	24 616,80	10 805,60	3 803,80			8 832,70	6 801,10	140,4
		MC na cement. postrek cem. troskop. prip. poter	7,800	m3	2 790,00	21 762,00	83,70 za m2							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,936	m3	3 050,00	2 854,80	10,98 za m2							
		MURÁR	127,400	Nh	77,70	9 898,98	38,07 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	13,000	Nh	69,80	907,40	3,49 za m2							
2	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanin cem. mliekom s prísadou PVAC	260,000	m2	24,00	6 240,00	3 829,80	808,60	283,40			660,97	657,23	10,4
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,026	t	37 500,00	975,00	3,75 za m2							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,936	m3	3 050,00	2 854,80	10,98 za m2							
		MURÁR	10,400	Nh	77,70	808,08	3,11 za m2							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**61 100,00**				**28 446,60**	**11 614,20**	**4 087,20**			**9 493,67**	**7 458,33**	**150,8**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
3	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	114,000	m2	121,00	13 794,00	6 328,14	2 689,26	946,20			2 198,25	1 632,15	38,5
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	4,748	kg	27,50	130,57	1,15 za m2							
		Svory do lešenia -kramle guľaté	9,120	kus	15,80	144,10	1,26 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,882	m3	3 790,00	3 344,14	29,33 za m2							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,223	m3	7 170,00	1 602,06	14,05 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,162	m3	6 840,00	1 107,26	9,71 za m2							
		LEŠENÁRI	38,532	Nh	69,80	2 689,53	23,59 za m2							
4	952902110	Zametenie strechy	2 160,000	m2	2,35	5 076,00		2 030,40	712,80			1 659,69	673,11	32,4
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	32,400	Nh	62,60	2 028,24	0,94 za m2							
5	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	28,550	t	265,00	7 565,75		1 138,29	400,56		2 528,67	2 459,30	1 038,93	16,8
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	16,787	Nh	67,80	1 138,19	39,87 za m2							
		CESTNA DOPRAVA	2 528,674	Sk	1,00	2 528,67	88,57 za m2							
6	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	716,000	t	8,90	6 372,40					3 415,32	2 064,90	892,18	
		CESTNA DOPRAVA	3 415,320	Sk	1,00	3 415,32	4,77 za m2							
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	28,550	t	209,00	5 966,95		2 199,78	774,28			1 798,14	1 194,76	35,0
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	34,974	Nh	62,90	2 199,85	77,05 za m2							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
8	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad	28,550	t	3 900,00	111 345,00					39 970,00	24 165,86	47 209,14	
		TARIFY V SK	39 970,000	Sk	1,00	39 970,00	1400,00 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**150 120,10**				**6 328,14**	**8 057,73**	**2 833,83**		**45 913,99**	**34 346,14**	**52 640,27**	**122,7**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**211 220,10**				**34 774,74**	**19 671,93**	**6 921,03**		**45 913,99**	**43 839,81**	**60 098,60**	**273,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		712 - Povlakové krytiny												
9	712310916	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter reflex. lakom	1 440,000	m2	4,85	6 984,00		2 016,00	705,60			2 853,19	1 409,21	25,9
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	25,920	Nh	77,70	2 013,98	1,40 za m2							
10	246276500	RENOLAST reflexný náter na strechy 42 kg	365,000	kg	135,00	49 275,00	49 275,00							
11	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	720,000	m2	3,75	2 700,00		842,40	295,20			1 192,22	370,18	10,1
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	10,080	Nh	83,70	843,70	1,17 za m2							
12	6282D4001	Penetrácia bitúmenová - Penetrák	160,000	kg	152,60	24 416,00	24 416,00							
13	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	1 440,000	m2	42,50	61 200,00	10 987,20	15 667,20	5 515,20			22 173,37	6 857,03	168,5
		Propan - butan fľaše 33 kg	4,363	kus	1 730,00	7 548,34	5,24 za m2							
		Benzín technický čistiaci 85/160	137,707	kg	25,00	3 442,68	2,39 za m2							
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	168,480	Nh	93,00	15 668,64	10,88 za m2							
14	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	1 656,000	m2	103,30	171 064,80	171 064,80							
15	712999905	Povlakové krytiny, HZS T5	315,000	hod	307,00	96 705,00		30 114,00	10 599,75			42 619,55	13 371,70	315,0
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	315,000	Nh	95,60	30 114,00	95,60 za m2							
16	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	7,251	t	710,00	5 148,21		613,29	215,86	1 216,50		2 141,40	961,16	9,0
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	4,438	Nh	62,90	279,13	38,49 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,522	Nh	69,80	36,44	5,03 za m2							
		VODIČ AUTOŽERIAVU	2,197	Nh	77,70	170,71	23,54 za m2							
		VIAZAČ BREMIEN	1,820	Nh	69,80	127,04	17,52 za m2							
		ŽERIAV VZTYČ 4T 25,0M	2,197	Sh	345,00	757,98	104,54 za m2							
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	3,207	Sh	110,00	352,78	48,65 za m2							
		VRATOK LANOVÝ STAV 0,5T	5,873	Sh	18,00	105,72	14,58 za m2							
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**417 493,01**				**255 743,00**	**49 252,89**	**17 331,61**	**1 216,50**		**70 979,73**	**22 969,28**	**528,5**

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**417 493,01**				**255 743,00**	**49 252,89**	**17 331,61**	**1 216,50**		**70 979,73**	**22 969,28**	**528,5**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
17	764323240	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 400	120,000	m	259,00	31 080,00	12 099,60	5 928,00	2 086,80			8 389,75	2 575,85	77,0
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,258	t	37 600,00	9 700,80	80,84 za m2							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,780	1000 ks	56,00	43,68	0,36 za m2							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	1,320	kg	29,50	38,94	0,32 za m2							
		Pás asfaltovaný A330H	48,000	m2	18,40	883,20	7,36 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	1 432,800	Sk	1,00	1 432,80	11,94 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	54,000	Nh	75,20	4 060,80	33,84 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	7,200	Nh	75,20	541,44	4,51 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	15,840	Nh	83,70	1 325,81	11,05 za m2							
18	764323840	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 400	106,000	m	23,50	2 491,00		725,04	255,46			1 026,13	484,37	9,3
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	9,328	Nh	77,70	724,79	6,84 za m2							
19	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	120,000	m	216,00	25 920,00	12 931,20	4 045,20	1 424,40			5 725,07	1 794,13	48,0
		Tyč oceľová plochá 11373 30x5 mm	0,120	t	25 800,00	3 096,00	25,80 za m2							
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,236	t	37 600,00	8 888,64	74,07 za m2							
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,007	t	40 800,00	293,76	2,45 za m2							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	1,277	1000 ks	56,00	71,50	0,60 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	580,800	Sk	1,00	580,80	4,84 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	23,520	Nh	75,20	1 768,70	14,74 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	24,480	Nh	93,00	2 276,64	18,97 za m2							
20	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	106,000	m	17,90	1 897,40		549,08	192,92			777,10	378,30	6,4
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,360	Nh	86,30	548,87	5,18 za m2							
21	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlik konický pre rúry o d-125	4,000	kus	354,00	1 416,00	294,24	349,84	123,16			495,12	153,64	4,0
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,006	t	40 800,00	261,12	65,28 za m2							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,032	1000 ks	56,00	1,79	0,45 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	31,320	Sk	1,00	31,32	7,83 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,304	Nh	83,70	192,84	48,21 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,688	Nh	93,00	156,98	39,25 za m2							
22	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	12,000	m	315,00	3 780,00	1 380,36	540,24	190,20			764,59	904,61	6,5
		Tyč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,001	t	31 700,00	26,63	2,22 za m2							
		Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,002	t	26 600,00	60,65	5,05 za m2							
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20	0,030	t	37 600,00	1 123,49	93,62 za m2							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		0,60x1000x2000 mm												
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,013	1000 ks	125,00	1,65	0,14 za m2							
		Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,013	1000 ks	45,00	0,59	0,05 za m2							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,120	1000 ks	56,00	6,71	0,56 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	160,680	Sk	1,00	160,68	13,39 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,900	Nh	75,20	67,68	5,64 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,692	Nh	75,20	127,24	10,60 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,632	Nh	83,70	136,60	11,38 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,244	Nh	93,00	208,69	17,39 za m2							
23	764454223	Montáž PZ horné koleno KCS 120 d-120	4,000	kus	108,00	432,00	20,84	125,00	44,00			176,91	65,25	1,2
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	18,960	Sk	1,00	18,96	4,74 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,222	Nh	102,30	125,01	31,25 za m2							
24	553442962	Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-120	4,000	kus	395,50	1 582,00	1 582,00							
25	553442972	Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-120	4,000	kus	383,00	1 532,00	1 532,00							
26	764454233	Montáž PZ výtokové koleno KCV 120 d-120	4,000	kus	51,50	206,00	16,00	57,44	20,20			81,30	31,06	0,6
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	14,560	Sk	1,00	14,56	3,64 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,562	Nh	102,30	57,45	14,36 za m2							
27	764981311	Hmoždinky do 8mm do konštrukcie zo železobetonu	530,000	kus	31,00	16 430,00	2 973,30	4 176,40	1 468,10			5 910,74	1 901,46	59,9
		Vrták na príklep VRT d8	44,165	kus	56,50	2 495,32	4,71 za m2							
		Hmoždinka HM 8 X 40 mm	0,583	1000 ks	820,00	478,06	0,90 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	59,890	Nh	69,70	4 174,33	7,88 za m2							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**86 766,40**				**32 829,54**	**16 496,24**	**5 805,24**			**23 346,71**	**8 288,67**	**212,9**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**86 766,40**				**32 829,54**	**16 496,24**	**5 805,24**			**23 346,71**	**8 288,67**	**212,9**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**504 259,41**				**288 572,54**	**65 749,13**	**23 136,85**	**1 216,50**		**94 326,44**	**31 257,95**	**741,3**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
28	210220031	Sieť mrežová v rozvodni FeZn do 120mm2	76,000	m	128,00	9 728,00		3 036,96	1 069,32			4 298,13	1 323,59	31,8
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	31,768	Nh	95,60	3 037,02	39,96 za m2							
29	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia ROZPIS DO FAKTURY	15,000	hod	307,00	4 605,00		1 434,00	504,75			2 029,50	636,75	15,0
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	15,000	Nh	95,60	1 434,00	95,60 za m2							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**14 333,00**					**4 470,96**	**1 574,07**			**6 327,63**	**1 960,34**	**46,8**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**14 333,00**					**4 470,96**	**1 574,07**			**6 327,63**	**1 960,34**	**46,8**
		Za rozpočet celkom :	**729 812,51**				**323 347,28**	**89 892,02**	**31 631,95**	**1 216,50**	**45 913,99**	**144 493,88**	**93 316,89**	**1 061,6**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 31 -08- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber* 