Zmluva o dielo č. : 8 / 2006
Uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
3-115/2006

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	: Ministerstvo obrany SR
Obchodný názov	: Posádková správa budov
Sídlo	: Pri starom letisku , 832 31 Bratislava
IČO	: 00805025
Číslo účtu ,bankové spojenie	: 7000171784/8180 Štátna pokladňa
Zastúpený	: p. Ing. Štefan Kukumberg
Vo veci technických oprávnení	: p.Ing.Štefan Dorociak technik PSB
Telefon	: 0960 322 036
Fax	: 0960/322036

1.2. Zhotoviteľ	: TINAKS spol. s r.o.
Sídlo	: Rastislavova 1167/3 , Púchov 020 01
Oprávnená osoba	: Prostinák Ivan , Prostinák Radoslav
IČO	: 36 345 849
DIČ	: SK2022025467
Bankové spojenie	: Tatra Banka
Číslo účtu	: 2627703286 / 1100
Telefón	: 0904 855 852 , 0903 474 917
Fax	: 042 4632 631
Výpis z obch. registra číslo	: Oddiel Sro , vložka č.15826/R
Živnostenský list číslo	: 2005/01491/2/GA Zo dňa 6.6.2005

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo na stavebnú akciu :
Oprava vonkajšieho schodišťa objekt 01 vo VÚ Mierovo.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade za dohodnutých podmienok v tejto zmluve vyhotoviť dielo : Oprava vonkajšieho schodišťa objekt 01 vo VÚ Mierovo
a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

Článok IV. CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, v rozsahu čl. III. tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. a Výmerom MF SR č. R-1/1996 v platnom znení a pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy. V kalkulácií je zahrnutý i odpočet energií.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je :

Cena bez dane	:	504 165,50 Sk
DPH 19 %	:	95 791,50 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH :		**599 957,00 Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky

4.2.2. Práce ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchýlne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4.3. Cena je maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený riešiť zmeny materiálov a postup prác.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po doplnení týchto podmienok.

5.1.1. Práce budú fakturované na základe zisťovacích protokolov a overovacích súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou, uvedenou v projekte stavby.

5.1.2. Overovanie vykonaných prác urobí odborný dozor objednávateľa do tretieho pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 5 výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje :

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- IČO a DRČ zhotoviteľa a objednávateľa
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomne pri reklamačnom konaní.

Článok VII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

7.1. Zhotoviteľ vykoná všetky činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami / § 3 a 9 Vyhl. SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach/.

7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany na stavbe v zmysle Zákona SNR č.314/2001, § 20.

7.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné vytýčenie objektov stavby vo vzťahu ku odovzdaným základným pevným smerovým a výškovým bodom stavby a za správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby. Je povinný udržiavať všetky smerové a výškové body ako aj ďalšie konštrukcie použité pri vytýčení objektov.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v Zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.6. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržovaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním poverujem p.Ing.Štefana Dorociaka, ktorý má za tým účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály.

7.6.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného dozoru najmä :

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu

7.7. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu nevyplývajú.
8.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonávané písomnou formou.

Článok IX. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dodaných termínoch
- Ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- Ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom, alebo ide do likvidácie
- Ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

9.3. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle jeho § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

9.5. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1. resp. 10.2. vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená, alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2.1. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od jeho doručenia druhej strane. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o jeho celom texte.

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Budova mužstva KJB - Vonkajšie schodisko	JKSO :
Objekt : Budova mužstva KJB - Vonkajšie schodisko	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
	Bratislava	Pri starom letisku	IČ DPH :
Dodávateľ :	TINAKS spol. s.r.o.,	IČO :	DIČ :
	02001 Púchov	Rastislavova 1167/3	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	599 957 Sk	za M3 OP	1 M	599 957 Sk	za M
1 M2 ZP	599 957 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	599 957 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	140 408,40	7 980,00	148 388,40
2	PSV :	87 884,12	267 893,01	355 777,13
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	228 292,52	275 873,01	504 165,53

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		504 165,53
22	DPH 19 % z :	504 165,53	95 791,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		599 957,03
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : **TINAKS** spol. s r.o. Rastislavova 1167/3 020 01 P Ú C H O V IČO: 36 345 849 DIČ: SK2022025467

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARTIN BEDNÁR odbor/útvar

Odberateľ : **Posádková správa budov Bratislava**
Dodávateľ : **TINAKS spol. s.r.o.,**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Budova mužstva KJB - Vonkajšie schodisko

Objekt : Budova mužstva KJB - Vonkajšie schodisko

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	38 343,96	38 343,96		4,668	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	110 044,44	102 064,44	7 980,00	1,736	9,739
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	148 388,40	140 408,40	7 980,00	6,404	9,739
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	39 292,23	7 877,43	31 414,80	0,930	0,240
71 - IZOLÁCIE	39 292,23	7 877,43	31 414,80	0,930	0,240
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	59 583,78	18 108,78	41 475,00	0,671	
- KONŠTRUKCIE	59 583,78	18 108,78	41 475,00	0,671	
772 - Podlahy z prírodného kameňa	252 281,12	57 277,91	195 003,21	13,501	
77 - PODLAHY	252 281,12	57 277,91	195 003,21	13,501	
783 - Nátery	4 620,00	4 620,00		0,007	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	4 620,00	4 620,00		0,007	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	355 777,13	87 884,12	267 893,01	15,109	0,240
Za rozpočet celkom :	504 165,53	228 292,52	275 873,01	21,514	9,979

Tlačivo : ODIS B40

Odberateľ : **Posádková správa budov Bratislava**
Dodávateľ : **TINAKS spol. s.r.o.,**
Stavba :Budova mužstva KJB - Vonkajšie schodisko
Objekt : Budova mužstva KJB - Vonkajšie schodisko

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	622421132	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	42,000	m2	405,00	17 010,00	
2	622484010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	42,000	m2	145,00	6 090,00	
3	622991208	Náter vonkajších omietok Baumit Granopor farba 1x a 1x penetrácia	42,000	m2	224,00	9 408,00	
4	632451121	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 2 cm	50,310	m2	116,00	5 835,96	
		"vyrovnanie povrchu schod. stupňov" 50,310 = 50,310					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**38 343,96**	**Sk**		**38 343,96**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	111,800	m	590,00	65 962,00	
		"zdrsnenie povrchu dlažby schodiska a protišmyková úprava 3 ryhy x111,80" 111,80 = 111,800					
6	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	26,000	m2	83,50	2 171,00	
7	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	22,000	m2	124,00	2 728,00	
		*4,00*5,50 = 22,000*					
8	953943112	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	80,000	kus	98,50	7 880,00	
		*4*20 = 80,000*					
9	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	120,000	kg	66,50		7 980,00
		*"kotvenie do muriva" 80*1,50 = 120,000*					
10	956901111	Osadenie schod. a balkón. zábradlia na cem. maltu do vynech. otvorov	10,000	kus	75,00	750,00	
11	965024131	Búranie dlažieb z kamen. dosiek alebo mozaiky nad 1 m2	33,540	m2	43,00	1 442,22	
		*111,80*0,30 = 33,540*					
12	976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	12,000	m	107,00	1 284,00	
13	978036391	Otlčenie vonk. omietok do 100 %	42,000	m2	80,00	3 360,00	
14	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,980	t	246,00	2 455,08	
15	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,980	t	268,00	2 674,64	
16	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	99,800	t	8,90	888,22	
17	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,980	t	215,00	2 145,70	
18	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	9,980	t	465,00	4 640,70	
19	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	6,405	t	575,00	3 682,88	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**110 044,44**	**Sk**		**102 064,44**	**7 980,00**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**148 388,40**	**Sk**		**140 408,40**	**7 980,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		712 - Povlakové krytiny					

Tlačivo : ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Budova mužstva KJB - Vonkajšie schodisko

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20	712300841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	120,000	m2	7,90	948,00	
21	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	120,000	m2	3,90	468,00	
22	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,036	t	40 800,00		1 468,80
23	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	120,000	m2	44,00	5 280,00	
24	628329320	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 50 H*	138,000	m2	217,00		29 946,00
25	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	381,108	%	3,10	1 181,43	
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**39 292,23**	**Sk**		**7 877,43**	**31 414,80**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**39 292,23**	**Sk**		**7 877,43**	**31 414,80**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
26	767221130	Montáž zábradlia schodíšť z rúrok do muriva, nad 25 kg	12,000	m	90,50	1 086,00	
27	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena *12,00*25,00 = 300,000*	300,000	kg	66,50		19 950,00
28	767991912	Opravy, rezanie plameňom *0,15*5*2 = 1,500*	1,500	m	27,50	41,25	
29	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg *"montáž jestvuj. ozdobných prvkov oceľových" 350,00 = 350,000*	350,000	kg	46,50	16 275,00	
30	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	350,000	kg	61,50		21 525,00
31	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	588,773	%	1,20	706,53	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**59 583,78**	**Sk**		**18 108,78**	**41 475,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**59 583,78**	**Sk**		**18 108,78**	**41 475,00**
		77 - PODLAHY					
		772 - Podlahy z prírodného kameňa					
32	772211302	Montáž obkl. sch. stupníc doskami z mäkkých kam. hr. 30mm	111,800	m	252,00	28 173,60	
33	772211413	Montáž obkl. podstupníc doskami mäk. kam. v. -200mm hr. 30mm	111,800	m	201,00	22 471,80	
34	583853100	Doska obkladová leštená hr. 3 cm *"nástupnice" 22,30*0,30 = 6,690* *"podstupnice" 111,80*0,12 = 13,416*	53,646	m2	3 635,00		195 003,21
35	998772201	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m	2 456,486	%	2,70	6 632,51	
		772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu :	**252 281,12**	**Sk**		**57 277,91**	**195 003,21**
		77 - PODLAHY spolu :	**252 281,12**	**Sk**		**57 277,91**	**195 003,21**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
36	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email *2*12,00*1,00 = 24,000*	24,000	m2	144,00	3 456,00	
37	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	24,000	m2	48,50	1 164,00	
		783 - Nátery spolu :	**4 620,00**	**Sk**		**4 620,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**4 620,00**	**Sk**		**4 620,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**355 777,13**	**Sk**		**87 884,12**	**267 893,01**
		Za rozpočet celkom :	**504 165,53**	**Sk**		**228 292,52**	**275 873,01**

Tlačivo : ODIS B10

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	011	časť cenníka: A01	kód položky: 622421132	TOV:	000
popis KP:	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III		m2		405,00 Sk
popis TOV:			0,05171 t		1,488 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	53,21
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	139,95
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	49,26		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	49,26
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		79,47
6. RS	Správna réžia	13,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		34,93
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		48,58
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	405,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113210	410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,00200 m3	45,50	0,09
589119100	266410	MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	0,01900 m3	2 300,00	43,70
589132050	266410	MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,00350 m3	2 690,00	9,41
712102-000-5		Omietkár	1,36200 Nh	95,60	130,20
712909-000-3		Stavebný robotník HSV	0,12600 Nh	77,30	9,73

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	011	časť cenníka: A01	kód položky: 622991208	TOV: 000	
popis KP:	Náter vonkajších omietok Baumit Granopor farba 1x a 1x penetrácia		m2		224,00 Sk
popis TOV:				0,00093 t	0,386 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	112,78
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	36,81
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	12,95		
	Náklady na stroje :	9,94		
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	22,89
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		25,08
6. RS	Správna réžia	13,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		11,02
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		15,33
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	224,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
246167230	243012	Baumit Silikátový základ penetračný lak pod farby, silikát.omietky	0,37500 kg	91,00	34,12
246167240	243012	Baumit Granopor farba	0,55000 kg	143,00	78,65
712102-000-6		Omietkár	0,25000 Nh	105,20	26,30
712909-000-3		Stavebný robotník HSV	0,13600 Nh	77,30	10,51
1804060		Závesná klietka 0,6t 6m	0,28000 Sh	35,50	9,94

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	221	časť cenníka: B01	kód položky: 919735122	TOV: 000	
popis KP:	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm			m	590,00 Sk
popis TOV:				0,00015 t	0,081 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	494,43
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	6,26
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	2,20		
	Náklady na stroje :	43,97		
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	46,17
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		22,02
6. RS	Správna réžia	13,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		9,68
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		13,46
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	590,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113210	410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,04252 m3	45,50	1,93
411957700	286240	Kotúč rezací 500x60 315/250 AS80	0,02500 kus	19 700,00	492,50
833200-000-3		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,08100 Nh	77,30	6,26
1015010		Auto kropiace S706 7m3	0,05920 Sh	417,00	24,68
1952010		Rezač škár 1-kotúčový 0,21m	0,06910 Sh	279,00	19,27

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	003	časť cenníka: A01	kód položky: 941955004	TOV: 000	
popis KP:	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m		m2		124,00 Sk
popis TOV:			0,00588 t		0,338 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	58,36
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	26,13
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	9,19	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	9,19
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	14,84
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	6,52
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	9,07
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	124,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
314127920	287314	Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,04165 kg	29,00	1,20
548951220	287525	Svory do lešenia -kramle guľaté	0,08000 kus	16,80	1,34
605128210	201010	Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,00774 m3	3 980,00	30,80
605150100	201010	Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,00196 m3	7 510,00	14,71
614356200	205114	Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,00142 m3	7 240,00	10,28
712400-000-3		Lešenári	0,33800 Nh	77,30	26,12

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	011	časť cenníka:	A01	kód položky:	956901111	TOV: 000
popis KP:	**Osadenie schod. a balkón. zábradlia na cem. maltu do vynech. otvorov**				kus	75,00 Sk
popis TOV:					0,01170 t	0,280 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	14,60
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	23,93
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	8,42	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	8,42
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	13,59
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	5,97
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	8,31
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	75,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
589125000 266410	MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,00500 m3	2 920,00	14,60
712101-000-4	Murár	0,26000 Nh	86,10	22,38
712909-000-3	Stavebný robotník HSV	0,02000 Nh	77,30	1,54

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	013	časť cenníka:	B01	kód položky:	976071111	TOV:	000
popis KP:	Vybúranie kovových zábradlí a madiel			m			107,00 Sk
popis TOV:						0,00000 t	0,550 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	42,52
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	14,96	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	14,96
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	24,15
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	10,61
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	14,76
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	107,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712101-000-3	Murár	0,55000 Nh	77,30	42,51

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	013	časť cenníka: B01	kód položky: 979011111	TOV:	000
popis KP:	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie		t		246,00 Sk
popis TOV:			0,00000 t		1,400 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	97,58
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	34,34	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	34,34
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	55,41
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	24,35
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	33,87
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	246,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	1,40000 Nh	69,70	97,58

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	013	časť cenníka: B01	kód položky: 979081121	TOV: 000	
popis KP:	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km		t		8,90 Sk
popis TOV:			0,00000 t		0,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %			
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :	4,77		
			OPN spolu	4,77
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	2,00
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	0,88
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	1,22
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	8,90

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
101	Cestná doprava	4,77000 Sk	1,00	4,77

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	013	časť cenníka: B01	kód položky: 979131409	TOV: 000	
popis KP:	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný		t		465,00 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %			
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :	250,00		
			OPN spolu	250,00
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	105,00
6. RS	Správna réžia	13,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	46,15
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	64,18
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	465,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
TAR	Tarify v Sk	250,00000 Sk	1,00	250,00

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	**712**	časť cenníka:	**B01**	kód položky:	**712300841**	TOV: **000**
popis KP:	**Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°**				**m2**	**7,90 Sk**
popis TOV:					**0,00000 t**	**0,032 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	2,47
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	0,86		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	0,86
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify		2,40
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		1,09
7.	**Zisk**	**16,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		1,09
KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	7,90

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713407-712-3	Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	0,03200 Nh	77,30	2,47

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	712	časť cenníka: A01	kód položky: 712341559	TOV: 000	
popis KP:	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche		m2		44,00 Sk
popis TOV:			0,00032 t		0,117 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	8,04
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	11,19
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	3,93	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	3,93
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	10,89
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	4,94
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	4,95
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	44,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
108543000	402010	Propan - butan fľaše 33 kg	0,00303 kus	1 770,00	5,36
111113100	232013	Benzín technický čistiaci 85/160	0,09563 kg	28,00	2,67
713404-712-5		Montér hydroizolácii	0,11700 Nh	95,60	11,18

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	767	časť cenníka:	C01	kód položky: 767991912	TOV: 000
popis KP:	Opravy, rezanie plameňom			m	27,50 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,110 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	8,50
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	2,99	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	2,99
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	8,27
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	3,75
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	3,76
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	27,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713607-767-3	Stavebný zámočník	0,11000 Nh	77,30	8,50

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	782	časť cenníka:	A01	kód položky:	772211302	TOV:	000
popis KP:	Montáž obkl. sch. stupníc doskami z mäkkých kam. hr. 30mm				m		252,00 Sk
popis TOV:					0,05265 t		0,628 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	71,43
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	56,21
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	19,78	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	19,78
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	54,72
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	24,84
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	24,89
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	252,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
535905000	294078	Kotúč brúsny diamant d250 belg.	0,00027 kus	9 720,00	2,62
589125000	266410	MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,02000 m3	2 920,00	58,40
589161000	266410	MC injektážna cem. troskoportlandský 1:1	0,00360 m3	2 890,00	10,40
712106-782-5		Kamenár stavebný	0,41900 Nh	95,60	40,05
713205-782-3		Stavebný robotník kladenia podláh	0,20900 Nh	77,30	16,15

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	783	časť cenníka: A01	kód položky: 783225100	TOV:	000
popis KP:	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email		m2		144,00 Sk
popis TOV:			0,00023 t		0,403 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	45,68
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	30,75
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	10,82		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	10,82
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		29,93
6. RS	Správna réžia	19,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		13,59
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		13,61
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	144,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
246215620	243012	Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	0,12000 kg	234,00	28,08
246216710	243012	INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	0,04500 kg	152,00	6,84
246216740	243012	INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	0,04500 kg	172,00	7,74
246420300	243022	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,01500 kg	48,50	0,72
421221700	268112	Plátno brúsne mušlino G 150x200 150	0,00110 100 ks	347,00	0,38
999783000		Ostatný materiál pre nátery	1,91000 Sk	1,00	1,91
712403-783-3		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,00700 Nh	77,30	0,54
714102-783-2		Maliar, natierač	0,07600 Nh	69,70	5,29
714102-783-3		Maliar, natierač	0,32000 Nh	77,30	24,73
999906-783		Príplatok za stiažené, podmienky	0,00188 Nh	95,60	0,18

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :

- vecný, časový a finančný harmonogram prác
- ocenený popis prác a dodávok, odsúhlasený objednávateľom /ponukový rozpočet/

10.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilý k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

10.7. Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých 4 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa : 27. 10. 2006

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Objednávateľ
p. Ing. Štefan Kukumberg

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 PUCHOV
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

Zhotoviteľ
Radoslav Prostinák
konateľ spoločnosti

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (~~nie je~~) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 27.10.2006

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 27.10.2006

Podpis oprávnenej osoby

7.8. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedúcich t.j. konateľov spoločnosti : Radoslava Prostináka a Ivana Prostináka.

7.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.9.1. Prevzatie diela, alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.12. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.13. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.14. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.15. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Článok VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

8.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu :

8.1.1. 1 % z ceny diela za každý začatý mesiac omeškania s dokončením a odovzdaním stavby objednávateľovi.

8.1.2. Za každu vadu a nedorobok, uvedený v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 1.000,- Sk denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.

8.1.3. Za omeškanie s odstránením vád, reklamovaných v záručnej dobe 1.000,- Sk denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.

8.1.4. Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa zaplatí pokutu vo výške 15 % z nevykonaných prác.

8.1.5. Keď zhotoviteľ nedodá objednávateľovi rozpočty bodu 3.2.2. zmluvy, nebude mu objednávateľ až do ich dodania uhrádzať faktúry a z toho dôvodu nebude platiť zmluvnú pokutu.

8.1.6. Za omeškanie s dodaním vecného, časového a finančného harmonogramu v termíne podľa bodu 3.2.2. zmluvy – 1.000,- Sk denne až do jeho dodania.

8.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, vyhotovený podľa bodov 5.1.1. – 5.1.2.

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia po ukončení a prevzatí prác objednávateľom.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne, alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa odovzdania oprávnenej faktúry objednávateľovi.

5.2.3. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2.4. Faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia prác. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny,

Článok VI. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia dohodnutých zmluvných podmienok a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad a nedorobkov.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

2.1.1. podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlasené objednátaveľom / ponukový rozpočet /

2.1.2. podľa odsúhlaseného vecného, časového a finančného harmonogramu prác /ďalej harmonogram/, spracovaného zhotoviteľom

2.1.3. podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve

2.1.4. všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s písomným súhlasom objednávateľa.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje :

2.2.1. Dielo zhotovené so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa podmienok v článku V. tejto zmluvy.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. sú nasledovné :

3.1.1. Začatie realizácie : 10/2006

3.1.2. Dokončenie diela v termíne : 11/2006

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.

3.2.2 Spracovať a predložiť finančný harmonogram prác. Ponukový rozpočet odsúhlasiť s objednávateľom do termínu začatia diela a dodať ho objednávateľovi v jednom výtlačku.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :

3.3.1 Dodať zhotoviteľovi podklady pre vytvorenie harmonogramu.

3.3.2 Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, určiť miesto odvážania odpadu v termínoch, ktoré budú dohodnuté pri odovzdaní a prevzatí staveniska. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných prístupových komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energie s povolením správcov .

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	783	časť cenníka: A01	kód položky: 783226100	TOV: 000	
popis KP:	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné		m2		48,50 Sk
popis TOV:			0,00008 t		0,156 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	13,50
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	10,92
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	3,84		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	3,84
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		10,63
6. RS	Správna réžia	19,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		4,82
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		4,83
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	48,50

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
246215350	243012	Farba syntetická miniová S 2005	0,07000 kg	185,00	12,95
246420300	243022	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,00500 kg	48,50	0,24
421221700	268112	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,00090 100 ks	347,00	0,31
714102-783-2		Maliar, natierač	0,15600 Nh	[illegible]	10,87
999906-783		Príplatok za sťažené podmienky	0,00045 Nh	[illegible]	0,04

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	782	časť cenníka: A01	kód položky: 772211413	TOV: 000	
popis KP:	Montáž obkl. podstupníc doskami māk. kam. v. -200mm hr. 30mm			m	201,00 Sk
popis TOV:				0,01053 t	0,466 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	67,60
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	41,71
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	14,68		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	14,68
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		40,60
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		18,43
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		18,47
8. KP				Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena				Cena bez DPH :	201,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
535905000	294078	Kotúč brúsny diamant d250 belg.	0,00014 kus	9 720,00	1,36
548722820	287525	Príchytka osadzovacia dž. 150 mm	3,00000 kus	17,70	53,10
589125000	266410	MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,00450 m3	2 920,00	13,14
712106-782-5		Kamenár stavebný	0,31100 Nh	95,60	29,73
713205-782-3		Stavebný robotník kladenia podláh	0,15500 Nh	77,30	11,98

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	767	časť cenníka:	A03	kód položky:	767995103	TOV: 000
popis KP:	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg				kg	46,50 Sk
popis TOV:					0,00006 t	0,131 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	9,75
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	11,19
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	3,93		
	Náklady na stroje :	0,26		
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	4,19
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		11,08
6. RS	Správna réžia	19,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		5,03
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		5,04
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	46,50

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
309771080	287411	Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,00082 1000 ks	1 900,00	1,55
312108220	287315	Elektróda E-R117 055023 d 4	0,00100 1000 ks	5 090,00	5,09
546322800	296014	Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,00082 1000 ks	3 780,00	3,09
713607-767-4		Stavebný zámočník	0,12100 Nh	86,10	10,41
713608-767-3		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,01000 Nh	77,30	0,77
4214030		Zváračka oblúková usm. 350a	0,00140 Sh	184,00	0,25

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	767	časť cennika: A03	kód položky: 767221130	TOV:	000
popis KP:	Montáž zábradlia schodíšť z rúrok do muriva, nad 25 kg		m		90,50 Sk
popis TOV:			0,00000 t		0,328 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	28,24
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	9,94	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	9,94
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	27,49
6. RS	Správna réžia	19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	12,48
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	12,50
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	90,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713607-767-4	Stavebný zámočník	0,32800 Nh	86,10	28,24

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	712	časť cennika: A01	kód položky: 712311101	TOV: 000	
popis KP:	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným		m2		3,90 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,014 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	1,21
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	0,42		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	0,42
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		1,18
6. RS	Správna réžia	19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		0,54
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,54
8. KP				Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena				Cena bez DPH :	3,90

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713404-712-4	Montér hydroizolácii	0,01400 Nh	86,10	1,20

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	014	časť cenníka: C01	kód položky: 998991111	TOV:	000
popis KP:	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m		t		575,00 Sk
popis TOV:			0,00000 t		2,598 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	189,84
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	66,82	
	Náklady na stroje :		53,50	
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	120,32
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	130,27
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	57,26
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	79,63
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	575,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	1,44500 Nh	69,70	100,71
712909-000-3	Stavebný robotník HSV	0,95600 Nh	77,30	73,89
833200-000-3	Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,19700 Nh	77,30	15,22
1802010	Výťah stavebný n+o 0,5t 30m	0,65640 Sh	81,50	53,49

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	013	časť cennika: B01	kód položky: 979082111	TOV: 000	
popis KP:	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m		t		215,00 Sk
popis TOV:				0,00000 t	1,225 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	85,38
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	30,05		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	30,05
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		48,48
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		21,31
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		29,64
8. KP				Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena				Cena bez DPH :	215,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	1,22500 Nh	69,70	85,38

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	013	časť cenníka: B01	kód položky: 979081111	TOV:	000
popis KP:	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t		268,00 Sk
popis TOV:			0,00000 t		0,588 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	40,98
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	14,42	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :		88,57	
			OPN spolu	102,99
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	60,47
6. RS	Správna réžia	13,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	26,58
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	36,96
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	268,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,58800 Nh	69,70	40,98
101	Cestná doprava	88,57000 Sk	1,00	88,57

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: **013**	časť cenníka: **B01**	kód položky: **978036391**		TOV: **000**	
popis KP: **Otlčenie vonk. omietok do 100 %**			**m2**		**80,00 Sk**
popis TOV:			**0,00000 t**		**0,455 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	31,71
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	11,16	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu :	11,16
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**42,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	18,01
6. RS	**Správna réžia**	**13,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	7,91
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	11,01
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	80,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,45500 Nh	69,70	31,71

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	013	časť cenníka: B01	kód položky: 965024131	TOV:	000
popis KP:	Búranie dlažieb z kamen. dosiek alebo mozaiky nad 1 m2		m2		43,00 Sk
popis TOV:			0,00000 t		0,168 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	11,71
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	4,12		
	Náklady na stroje :	7,19		
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	11,31
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		9,67
6. RS	Správna réžia	13,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		4,25
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		5,91
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	43,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,16800 Nh	69,70	11,70
2472010	Kompresor mobilný 0,055m3/s	0,04060 Sh	177,00	7,18

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	**011**	časť cenníka:	**A01**	kód položky:	**953943112**	TOV: **000**
popis KP:	**Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.**				**kus**	**98,50 Sk**
popis TOV:					**0,01638 t**	**0,400 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	20,44
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	30,92
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	10,88	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	10,88
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**42,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	17,56
6. RS	**Správna réžia**	**13,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	7,72
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	10,73
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	98,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
589125000 266410	MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,00700 m3	2 920,00	20,44
712101-000-3	Murár	0,40000 Nh	77,30	30,92

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	003	časť cenníka:	A01	kód položky:	941955002	TOV: 000
popis KP:	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m				m2	83,50 Sk
popis TOV:					0,00166 t	0,185 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	47,21
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	14,30
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	5,03	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :		0,15	
			OPN spolu	5,18
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	8,18
6. RS	Správna réžia	13,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	3,60
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	5,00
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	83,50

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
316871650	281123	Lešenie rúrkové-rúrky L4m	0,02286 kus	720,00	16,45
316872000	281123	Lešenie rúrkové-koza	0,00400 kus	1 420,00	5,68
316872600	281123	Lešenie rúrkové-spojka upínacia	0,09333 kus	81,50	7,60
605128210	201010	Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,00024 m3	3 980,00	0,95
605150100	201010	Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,00083 m3	7 510,00	6,23
614356200	205114	Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,00142 m3	7 240,00	10,28
712400-000-3		Lešenári	0,18500 Nh	77,30	14,30
310		Doprava materiálu v používaní	0,15000 Sk	1,00	0,15

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	011	časť cenníka: A01	kód položky: 632451121	TOV:	000
popis KP:	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 2 cm		m2		116,00 Sk
popis TOV:			0,04884 t		0,248 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	63,65
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	21,00
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	7,39	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	7,39
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	11,92
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	5,24
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	7,29
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	116,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
589125500 266410	MC-15 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,02000 m3	3 030,00	60,60
999000010	Ostatný materiál pre práce HSV	3,05000 Sk	1,00	3,05
712203-011-4	Ukladač betónových povrchov a terazza	0,20800 Nh	86,10	17,90
712909-000-3	Stavebný robotník HSV	0,04000 Nh	77,30	3,09

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: **011**	časť cenníka: **A01**	kód položky: **622484010**		TOV: **000**	
popis KP: **Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open**			**m2**		**145,00 Sk**
popis TOV:				**0,00000 t**	**0,350 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	63,80
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	28,17
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	9,91		
	Náklady na stroje :		5,33		
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu :	15,24
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**42,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		18,23
6. RS	**Správna réžia**	**13,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		8,01
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		11,14
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**		
Cena				**Cena bez DPH :**	145,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
693200100	Sklotextilná mriežka Baumit	1,10000 m2	58,00	63,80
712102-000-4	Omietkár	0,23000 Nh	86,10	19,80
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,12000 Nh	69,70	8,36
1804060	Závesná klietka 0,6t 6m	0,15000 Sh	35,50	5,32

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 90 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 11 AUG. 2010

Marta Brunovská

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA