Zmluva o dielo č.08004
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:
34-10/2008

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ** **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**

Zastúpený: Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba: Ing. Štefan Kukumberg
Adresa: Kutuzovova 8, Bratislava – Nové Mesto
IČO: 30845572
Bankové spojenie: VÚB Bratislava , 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Puškár

1.2 Zhotoviteľ **STAVBAL, s.r.o.**
Sídlo 913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený Balaj Ján
Oprávnený rokovať
vo veciach technických Balaj Ján
IČO 36 352 012
Identifikačné číslo pre daň: SK2022154541
Bankové spojenie Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu 2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. : 16513/R

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu.

„Stavebné úpravy a opravy na hrubú prípravu zeleniny“
Kutuzovove kasárne Bratislava

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje :
začatie prác: najneskôr 5 dní po termíne odovzdania staveniska
ukončenie prác: 15.2.2008
Odovzdanie staveniska: Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko do 5 dní od potvrdenia tejto Zmluvy o dielo.
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby .

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) použité pre potreby dodávateľa stavebno-montážnych prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom podľa prepočtu používaných pracovných strojov a zariadení ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje: odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

cena bez dane	:	**419 362,76 Sk**
DPH % 19	:	79 678,90 Sk
cena celkom	:	**499 041,66** Sk
cena celkom zaokrúhlená	:	**499 041,50Sk**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň
- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne objednávateľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň , ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštatný symbol, formu úhrady
- poradové číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- faktúrovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5. Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **36 mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2.Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy.

6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 ZB o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

7.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u objednávateľa o čom spíšu dohodu.

7.7. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvare objednávateľa a u dozorného vojenského objektu .

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.9. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného odborného dozoru poveruje: Ing. Puškár , ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.

7.10. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa , v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného Zákonníka.

7.11. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho :Balaj Ján, ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

7.12. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.13.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

7.14.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenia diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

7.16.Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.17. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník do ktorého bude zaznamenávať všetky skutočnosti ovplyvňujúce rozsah a kvalitu diela a termín jeho ukončenia.

Článok VIII .

ZMLUVNÉ POKUTY

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3. Nesplnenie povinnosti uvedených v bode 10.1 a 10.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa 25 JAN. 2008

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mnichova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.: 032/648 61 81

p. Ján Balaj, konateľ

meno, priezvisko,
a razítko zhotoviteľa

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
a razítko objednávateľa

Krycí list ponukového rozpočtu

2021

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Rekonštrukcia bývalej škrabky na hrubú prípravu zeleniny	JKSO :
Objekt :Rekonštrukcia bývalej škrabky na hrubú prípravu zeleniny	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Bratislava | Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ :	MO SR - Posadková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
	83247 Bratislava	Pri starom letisku	IČ DPH :
Dodávateľ :	STAVBAL, s.r.o.	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541
	91321 Mníchová Lehota 149		IČ DPH : SK2022154541
Projektant :	Ing. Miloš Šimončič, CSc - STATEKO	IČO :	DIČ :
	91621 Čachtice	Ul. Osloboditeľov 814	IČ DPH :

1 M3 OP	499 042 Sk	za M3 OP	1 M	499 042 Sk	za M
1 M2 ZP	499 042 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	499 042 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	49 275,13	5 211,40	54 486,53
2	PSV :	115 837,97	217 806,46	333 644,43
3	MCE :	19 516,80	11 715,00	31 231,80
4	iné :			
5	Súčet :	184 629,90	234 732,86	419 362,76

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		419 362,76
22	DPH 19 % z :	419 362,76	79 678,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		499 041,66

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ:2022154541
IČ DPH:SK2022154541, Tel.:032/648 61 81

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Bratislava**
Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.**
Projektant : **Ing. Miloš Šimončič, CSc - STATEKO**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Rekonštrukcia bývalej škrabky na hrubú pripravu zeleniny **Objekt :Rekonštrukcia bývalej škrabky na hrubú pripravu zeleniny**

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	22 273,90	20 822,50	1 451,40	5,997	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	672,00	672,00		0,018	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	31 540,63	27 780,63	3 760,00	0,034	6,490
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	54 486,53	49 275,13	5 211,40	6,050	6,490
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	11 942,50	11 082,00	860,50	0,099	
722 - Vnútorný vodovod	12 794,31	12 794,31		0,068	
725 - Zariaďovacie predmety	23 796,18	6 596,18	17 200,00	0,053	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	48 532,99	30 472,49	18 060,50	0,221	
763 - Konštrukcie - drevostavby	27 559,12	27 559,12		0,546	
764 - Konštrukcie klampiarske	642,60	642,60		0,001	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	166 944,96	8 084,96	158 860,00	0,214	
76 - KONŠTRUKCIE	195 146,68	36 286,68	158 860,00	0,761	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	29 846,39	13 265,27	16 581,12	0,748	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	4 128,83	4 128,83		0,196	
77 - PODLAHY	33 975,22	17 394,10	16 581,12	0,945	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	47 399,69	23 094,85	24 304,84	3,410	
784 - Maľby	8 589,85	8 589,85		0,047	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	55 989,54	31 684,70	24 304,84	3,458	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	333 644,43	115 837,97	217 806,46	5,386	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	31 231,80	19 516,80	11 715,00	0,002	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	31 231,80	19 516,80	11 715,00	0,002	
Za rozpočet celkom :	419 362,76	184 629,90	234 732,86	11,439	6,490

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov Bratislava
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o.
Stavba :Rekonštrukcia bývalej škrabky na hrubú prípravu zeleniny
Objekt :Rekonštrukcia bývalej škrabky na hrubú prípravu zeleniny

Projektant : Ing. Miloš Šimončič, CSc - STATEKO
Spracoval :
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah *2*(1,16+0,60)*2*2 = 14,080* *(2*1,97+0,90)*2 = 9,680* *(2*1,97+1,45)*2*2 = 21,560* *(2*2,15+1,75)*2 = 12,100*	57,420	m	36,00	2 067,12	
2	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá *"pod obklad" 47,433 = 47,433*	47,433	m2	154,00	7 304,68	
3	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	47,433	m2	33,00	1 565,29	
	1312141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy *19,80*0,10*0,10 = 0,198* *6,00*0,15*0,10 = 0,090*	0,288	m3	3 270,00	941,76	
5	632451053	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm *35,999 = 35,999* *-1,20*2,00 = -2,400* *-0,70*0,50*2 = -0,700*	32,899	m2	174,00	5 724,43	
6	641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	2,000	kus	346,00	692,00	
7	642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	1,000	kus	411,00	411,00	
8	642992720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou *"1,45*1,97" 2 = 2,000* *"1,75*2,15" 1 = 1,000*	3,000	kus	635,00	1 905,00	
9	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm *1,16+1,20 = 2,360*	2,360	m	89,50	211,22	
10	6119A0203	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.305 mm	2,360	m	615,00		1 451,40
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**22 273,90**	**Sk**		**20 822,50**	**1 451,40**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
11	899201111	Osadenie mreží s rámom do 50 kg	4,000	kus	168,00	672,00	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**672,00**	**Sk**		**672,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
12	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	32,899	m2	56,00	1 842,34	
13	953941212	Osadenie mreží v ráme alebo z jednot. tyčí do vynech. otvorov bez dod.	2,000	kus	89,50	179,00	
14	429730450	Mriežka podlahová 700x250	4,000	kus	940,00		3 760,00
15	965043431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2 *0,50*0,70*0,15*2 = 0,105*	0,105	m3	2 480,00	260,40	
16	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 *3,74*1,735 = 6,489* *(3,23+3,84)*2,48 = 17,534* *8,20*1,46 = 11,972*	30,490	m2	91,50	2 789,84	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		*-3,78*0,29 = -1,096*					
		*-3,01*0,29 = -0,873*					
		*-(5,675-0,11-0,29-0,13)*0,29 = -1,492*					
		*-0,24*0,29 = -0,070*					
		*-2,84*0,29 = -0,824*					
		*-0,24*0,29 = -0,070*					
		*-0,60*0,60*3 = -1,080*					
17	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	2,000	kus	5,30	10,60	
18	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	7,000	kus	8,90	62,30	
		1+2+2+2 = 7,000					
19	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	1,416	m2	233,00	329,93	
		*1,16*0,60 = 0,696*					
		*1,20*0,60 = 0,720*					
20	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,773	m2	208,00	368,78	
		*0,90*1,97 = 1,773*					
21	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	9,467	m2	162,00	1 533,65	
		*1,45*1,97*2 = 5,713*					
		*1,73*2,17 = 3,754*					
22	968072876	Vybúranie kov. mrežoví nad 2 m2	16,685	m2	39,50	659,06	
		*5,675*2,94 = 16,685*					
23	974042553	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 10 cm	19,800	m	202,00	3 999,60	
		*1,60+2,60+0,30+2,10+1,30+0,40+0,80+0,50*2+2,70+0,40+0,80+1,30+1,40+1,90+1,20 = 19,800*					
24	974042564	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm	6,000	m	293,00	1 758,00	
		1,00+3,70+1,30 = 6,000					
25	976085211	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,30 m2	1,000	kus	48,00	48,00	
26	976085311	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2	2,000	kus	69,00	138,00	
27	976085411	Vybúr. kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami nad 0,60 m2	4,000	kus	82,50	330,00	
28	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	47,433	m2	60,00	2 845,98	
		"pod obklad" 47,433 = 47,433					
	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	2,346	m2	76,50	179,47	
		2(8,20+5,675)*0,10 = 2,775*					
		*(2*0,52+2*0,05*2)*0,10 = 0,124*					
		*-(0,90+1,45*2+1,73)*0,10 = -0,553*					
30	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,491	t	269,00	1 746,08	
31	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	64,910	t	8,90	577,70	
32	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,491	t	217,00	1 408,55	
33	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	6,491	t	24,00	155,78	
34	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	6,491	t	465,00	3 018,32	
35	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	6,050	t	585,00	3 539,25	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**31 540,63**	**Sk**		**27 780,63**	**3 760,00**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**54 486,53**	**Sk**		**49 275,13**	**5 211,40**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
36	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	8,000	m	364,00	2 912,00	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
37	721173203	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 32x1.8	15,000	m	200,00	3 000,00	
38	721173206	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 63x1.8	10,000	m	263,00	2 630,00	
39	721211303	Podlahové vpusty kyselinovzd. so zapach. uz. DN 70	2,000	kus	1 270,00	2 540,00	
40	286504350	Koleno odpadové PVC d63/1,8mm 15st.	2,000	kus	23,50		47,00
41	286504360	Koleno odpadové PVC d63/1,8mm 30st.	4,000	kus	23,50		94,00
42	286504380	Koleno odpadové PVC d63/1,8mm 60st.	2,000	kus	25,50		51,00
43	286504390	Koleno odpadové PVC d63/1,8mm 87st.	6,000	kus	14,50		87,00
44	286504410	Koleno odpadové PVC d110/2,3mm 30st.	2,000	kus	49,50		99,00
45	286504440	Koleno odpadové PVC d110/2,2mm 87st.	3,000	kus	49,00		147,00
46	286504550	Odbočka odpadová PVC d 63/ 63 mm	1,000	kus	21,00		21,00
47	286504590	Odbočka odpadová PVC d110/ 63 mm	4,000	kus	54,50		218,00
48	286504610	Odbočka odpadová PVC d110/110 mm	1,000	kus	96,50		96,50
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**11 942,50**	**Sk**		**11 082,00**	**860,50**
		722 - Vnútorný vodovod					
49	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	38,000	m	279,00	10 602,00	
50	722190901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	2,000	kus	51,00	102,00	
51	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	38,000	m	32,50	1 235,00	
52	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	38,000	m	20,50	779,00	
53	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	127,180	%	0,60	76,31	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**12 794,31**	**Sk**		**12 794,31**	
		725 - Zariaďovacie predmety					
54	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	2,000	súbor	695,00	1 390,00	
55	642121300	Umývadlo biele bez zadnej steny 685x530x255mm 923 V	2,000	kus	1 300,00		2 600,00
56	725813141	Kolienko T 67 G 1/2	10,000	súbor	201,00	2 010,00	
57	725819202	Montáž ventilov nástenných G 3/4	2,000	súbor	150,00	300,00	
58	3882A1708	Ventil guľový DN 20s nádstavcom pre hadicu DN 15	2,000	kus	1 510,00		3 020,00
59	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	10,000	súbor	144,00	1 440,00	
	551410500	Ventil rohový T67 1/2 vršok T13	10,000	kus	240,00		2 400,00
61	725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej nástennej	2,000	súbor	277,00	554,00	
62	551440040	Batéria umývadlová jednopáková do nástenná TE-8130 XV -150	2,000	kus	2 340,00		4 680,00
63	725829801	Montáž batérie drezovej 1-pákovej nástennej	3,000	súbor	277,00	831,00	
64	551431640	Batéria drezová jednopáková nástenná TZ-8110V-100	3,000	kus	1 500,00		4 500,00
65	998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	237,250	%	0,30	71,18	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**23 796,18**	**Sk**		**6 596,18**	**17 200,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**48 532,99**	**Sk**		**30 472,49**	**18 060,50**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
66	763133410	Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKFI 12,5 mm *3,74*1,736 = 6,493* *(3,23+3,84)*2,48 = 17,534* *8,20*1,46 = 11,972*	35,999	m2	705,00	25 379,30	
67	763167741	Obklad trámov ľubov. prierezu sádrokart. GKFI 12,5 mm	0,882	m2	482,00	425,12	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		*2*0,15*2,94 = 0,882*					
68	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	258,044	%	6,80	1 754,70	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**27 559,12**	**Sk**		**27 559,12**	
		764 - Konštrukcie klampiarske					
69	764410340	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250	2,360	m	268,00	632,48	
		1,16+1,20 = 2,360					
70	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	6,325	%	1,60	10,12	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**642,60**	**Sk**		**642,60**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
71	767631151	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 600 mm	2,000	kus	840,00	1 680,00	
72	6114B1798	Okno plast.1-krídlové OS -výš.60, šír.120 cm s odnímateľnou sieťkou proti hmyzu	2,000	kus	8 930,00		17 860,00
73	767641202	Montáž dverí plastových jednokrídlových 900 x 1970 mm	1,000	kus	1 030,00	1 030,00	
74	611434600	Dvere vstupné plastové 90x197	1,000	kus	22 400,00		22 400,00
75	767641231	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1450 x 1970 mm	2,000	kus	1 230,00	2 460,00	
76	611434700	Dvere vstupné plastové 145x197	2,000	kus	39 000,00		78 000,00
77	767641252	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1750 x 2150 mm	1,000	kus	1 590,00	1 590,00	
78	611434730	Dvere vstupné plastové 175x215	1,000	kus	40 600,00		40 600,00
79	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 656,200	%	0,80	1 324,96	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**166 944,96**	**Sk**		**8 084,96**	**158 860,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**195 146,68**	**Sk**		**36 286,68**	**158 860,00**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
80	771575202	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 200x200 do tmelu	32,899	m2	370,00	12 172,63	
81	597641640	Dlaž. protišmyk. A 200x200x8 3 1A	34,544	m2	480,00		16 581,12
82	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	287,538	%	3,80	1 092,64	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**29 846,39**	**Sk**		**13 265,27**	**16 581,12**
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
83	777557203	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R	32,899	m2	125,00	4 112,38	
84	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	41,124	%	0,40	16,45	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**4 128,83**	**Sk**		**4 128,83**	
		77 - PODLAHY spolu :	**33 975,22**	**Sk**		**17 394,10**	**16 581,12**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
85	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	47,433	m2	460,00	21 819,18	
		2(8,20+5,675)*2,00 = 55,500*					
		*2,00*0,05*2 = 0,200*					
		*-1,45*1,97 = -2,857*					
		*-0,90*1,97 = -1,773*					
		*2,00*0,52*2 = 2,080*					
		*-1,73*2,00 = -3,460*					
		*2,00*0,15*2 = 0,600*					
		*-1,45*1,97 = -2,857*					
86	597670900	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT3 I	49,805	m2	488,00		24 304,84
87	781479704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	47,433	m2	7,30	346,26	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
88	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	464,703	%	2,00	929,41	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**47 399,69**	**Sk**		**23 094,85**	**24 304,84**
		784 - Maľby					
89	784422271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	27,608	m2	30,50	842,04	
90	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	52,991	m2	77,00	4 080,31	
		2(8,20+1,46+1,16+0,35+1,455+0,68+3,23+1,735+0,90+2,84+5,675)*(2,94-2,00) = 52,048*					
		*(2*0,17+1,73)*0,42 = 0,869*					
		*-1,73*0,17 = -0,294*					
		2(1,16+0,60)*0,25*2 = 1,760*					
		*-1,16*0,60*2 = -1,392*					
91	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTONOM	80,599	m2	10,00	805,99	
		27,608+52,991 = 80,599					
92	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	52,991	m2	54,00	2 861,51	
		784 - Maľby spolu :	**8 589,85**	**Sk**		**8 589,85**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**55 989,54**	**Sk**		**31 684,70**	**24 304,84**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**333 644,43**	**Sk**		**115 837,97**	**217 806,46**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
93	210010012	Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 23 mm (1523)	10,000	m	19,50	195,00	
94	345706I03	Rúrka el-inšt PVC tuhá UPRM 25 IEC, pancierová	10,000	m	34,50		345,00
95	210010332	Škatuľa svorkovacia, vrátane zapojenia	6,000	kus	88,50	531,00	
96	345670K03	Svorkovnica škatuľová	6,000	kus	92,00		552,00
97	210040512	Ukončenie vodiča svorkovaním	8,000	kus	76,00	608,00	
98	210110003	Spínač nástenný IP20-44, rad.5	2,000	kus	87,50	175,00	
99	345364A18	Prepínač rad.5 3558-05600 B, IP44, plast - na povrch	2,000	kus	235,00		470,00
100	210110006	Spínač nástenný IP20-44, 16-25A, rad.3	2,000	kus	175,00	350,00	
101	345360A11	Spínač 35363-81 P, 25A, 400V ~, IP30 - na p	2,000	kus	825,00		1 650,00
102	210201045	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x58W	7,000	kus	327,00	2 289,00	
		"vlastné" 5 = 5,000					
		"nové" 2 = 2,000					
103	3482B0419	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x54W,EVG: RELAX PB/T5 PAR MAT REFLEX	2,000	kus	2 210,00		4 420,00
104	921AN16607	Žiarivka 58W/33 TL-D PHILIPS	14,000	kus	66,00		924,00
105	921AN32396	Štartér 4-65W TUNGSRAM	14,000	kus	22,00		308,00
106	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	55,000	m	15,20	836,00	
107	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	55,000	m	26,00		1 430,00
108	210800507	Vodič Cu inštalačný v rúrkach CY 6	22,000	m	12,40	272,80	
109	341000M40	Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/žltý	22,000	m	28,00		616,00
110	341091M10	Pomocný materiál	1,000	m	1 000,00		1 000,00
111	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	8,000	hod	310,00	2 480,00	
112	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	310,00	2 480,00	
113	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	30,000	hod	310,00	9 300,00	
		"výsekové práce" 20 = 20,000					
		"ostatné práce" 10 = 10,000					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**31 231,80**	**Sk**		**19 516,80**	**11 715,00**

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Rekonštrukcia bývalej škrabky na hrubú prípravu zeleniny

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	31 231,80	Sk		19 516,80	11 715,00
		Za rozpočet celkom :	**419 362,76**	**Sk**		**184 629,90**	**234 732,86**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 15 strán.

V Bratislave, dňa: 24 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Anna Jendeková