PSB - 7-41/2009

ZMLUVA O DIELO PSB - 7-41/2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(Zákon č. 513 / 1991 v znení neskorších predpisov)

uzatvorená medzi :

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1	*Objednávateľ*	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
		: Posádková správa budov
	Sídlo	: Železničná 3 , 911 27 Trenčín
	Zastúpený	: Ing. Jaroslav ŠIMNO
		: riaditeľ
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica SR
	Číslo účtu	: 7000171928/8180
	IČO	: 30845572
	Oprávnený rokovať	
	vo veciach technických	: Nikoleta Michalcová
1.2	*Zhotoviteľ*	: STAVBAL, s.r.o.
	Adresa	: Mníchova Lehota 149,
	Zastúpený	: Ján BALAJ
	IČO	: 36352012
	DIČ	: SK2022154541
	Bankové spojenie	: Tatra banka Trenčín
	Číslo účtu	: 2628801232
	Oprávnený rokovať	
	vo veciach technických	: Ján BALAJ
	Zapísaný v živnostenskom registri :	: reg.č. 16513R, vydal Okresný súd Trenčín

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu zmluvy :

II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je: ***„Oprava priestorov, hyg. maľby a nátery pre OdDČIP budova A“*** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s predmetom a rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii

20. 8. 2009

diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela.

2.6 Veci potrebné na vykonanie diela je povinný zaobstarať zhotoviteľ.

2.7 Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s dodržiavaním technických a iných noriem, pričom je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

III.

MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1 Miestom zhotovenia diela je objekt :***Budova VePS***

IV.

ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje:
Termín začatia : dňa 13. 8. 2009
Termín ukončenia : dňa 30.10. 2009

4.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko – priestory formou zápisnice do 3 dní po podpísaní zmluvy o dielo.

V.

CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

5.1 Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu ako cena konečná a maximálna vo výške:

Cena bez DPH	: 36 134,36 €
DPH 19 %	: 6 865,53 €
Cena celkom	**: 42 999,89 €**

Slovom: Štyridsaťdvatisícdeväťstodeväťdesiatdeväť *€ a 89 centov.*

Dohodnutá cena diela bude zaplatená objednávateľom zhotoviteľovi až po riadnom ukončení a odovzdaní diela a odovzdaní na základe preberacieho protokolu.
Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona 222/2004 a musí k nej byť priložený súpis vykonaných prác.

5.3 Zhotoviteľ k faktúre priloží rozpis vykonaných prác, ocenených podľa odsúhlaseného rozpočtu a preberací protokol.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

POZEMKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

POZEMKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

VI.

SANKCIE

6.1 V prípade, ak zhotoviteľ je v omeškaní so splnením záväzku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

6.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry v súlade s čl. V tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% na každý deň omeškania z faktúrovanej ceny.

6.3 V prípade nedoručenia faktúry v dohodnutom termíne podľa 5.1 je oprávnený objednávateľ účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej sumy. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť.

VII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy považujú to, ak zhotoviteľ nedodrží konečný termín splnenia zmluvy v zmysle bodu 4.1 a nedoručí faktúru v súlade s bodom 5.1.

7.2 V prípade porušenia bodu 7.1 objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

VIII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.

8.2 Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať.

8.3 V prípade, že by zhotoviteľ poveril vykonaním diela, alebo jeho časti inú osobu, má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

8.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu navrhnutého zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie.

IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.

9.2 Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou zhotoviteľovi.

9.3 Zhotoviteľ odstráni zistené závady, za ktoré zodpovedá v čo najkratšom termíne na svoje náklady. Termín odstránenia závady sa dohodne písomnou formou v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.4 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia nutnosti opravy závady po dobu odstránenia závady, nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

10. 8. 2009

Základná organizácia

POSADKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

POSADKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

9.5 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke **36 mesiacov** . Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. V prípade vady počas plynutia záruky má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady odstrániť.

X.

KONTROLA

10.1 Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať oprávnenou osobou – z. Nikoleta Michalcová. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ. Zhotoviteľ spisuje o výsledku kontroly protokol, ktorý podpisujú osoby oprávnené jednať za zmluvné strany.

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia, alebo budú brániť plneniu povinností zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

XI.

INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku.

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a za prípadné škody vzniknuté objednávateľovi počas realizácie prác.

11.3 Zhotoviteľ po ukončení prác odstráni všetok prebytočný materiál na vlastné náklady.

XII.

OSOBITNÉ UJEDNANIE

12.1 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických.

XIII.

BOZP A POŽIARNA OCHRANA


13.1 Dodávateľ vykoná všetky činnosti spojené s plnením prác na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

13.2 Dodávateľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené, zdržiavať v priestoroch plnenia prác.

13.3 Vymedzený priestor pre toto plnenie služby sú priestory uvedené v bode 3.1.

13.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore plnenia prác a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

13.4.1 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá, že prácu vykonávajú spôsobilí zamestnanci v danom obore, pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko, z pracoviska sa nevzďaľujú.



13.4.2 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác a boli oboznámení v oblasti BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci § 6 a 7 a Vyhlášky č. SÚBP č. 374/1990 Zb. § 9.

13.4.3 Dodávateľ a objednávateľ zabezpečia kontrolu dodržiavania zásad postupu prác, požitie alkoholických nápojov, fajčenie v zakázaných priestoroch, v prípade zistenia nedostatkov spoločne prejednávajú ďalší postup. Zodpovedný pracovník zo strany dodávateľa musí byť osobne minimálne telefonicky denne dostupný PSB Trenčín.

13.4.4 Preukázateľné škody na majetku užívateľa uhradí dodávateľ.

13.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác, dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavanie bezpečnostných podmienok.

13.6 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi - Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri plnení služby dodávateľským spôsobom zodpovedá dodávateľ v zmysle zákona č. 314/2001 Z .z. a platných predpisov.

13.6.1 Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri plnení prác budú vykonávať za objednávateľa Marián CHMELINA, za dodávateľ určená osoba.

13.7 Dodávateľ poveruje výkonom dodržiavania predpisov BOZP a PO p. Ján BALAJ.

13.8 Dodávateľ zodpovedá za to, že pri realizácii prác nepoužije výrobok a materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

14.2 Zmluva je vyhotovená v piatich originálnoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4, a zhotoviteľ 1.

14.3 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – ponukový rozpočet.

14.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

14.5 Pokiaľ nie je v zmluve dojednané niečo iné, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka.

V Trenčíne dňa 12.8.2009

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.: 032/648 61 81

.....
zhotoviteľ

V Trenčíne dňa 12.8.2009

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

.....
objednávateľ

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

12.8.2009

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Budova č. 5 Hygienicke maľby a nátery, podlahoviny

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : Trenčín Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : IČO : DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ STAVBAL s.r.o., IČO : DIČ :

Mníchová Lehota IČ DPH :

Projektant : IČO : DIČ :

IČ DPH :

	1 M3 OP	43 000 EUR za M3 OP	1 M	43 000 EUR	za M
	1 M2 ZP	43 000 EUR za M2 ZP			
	1 M2 UP	43 000 EUR za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV	4 844,70	232,00	5 076,70
2	PSV	9 099,24	7 362,55	16 461,79
3	MCE :	4 816,79	9 067,49	13 884,28
4	iné :			
5	Súčet :	18 760,73	16 662,04	35 422,77

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	263,55
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	184,49
13	Územné vplyvy	1,00 %	263,55
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		711,59

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		36 134,36
22	DPH 19 % z :	36 134,36	6 865,53
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		42 999,89

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

POZEMKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81

Podpis :

POZEMKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

28.4. 2009

Ing. Marián MAJTÁN

Odberateľ :
Dodávateľ : **STAVBAL s.r.o.,**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Budova č. 5 - Hygienicke maľby a nátery, podlahoviny

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	596,11	596,11		17 958,41	4,175
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 257,36	1 056,86	200,50	37 879,23	6,131
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 223,23	3 191,73	31,50	97 103,03	0,143
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	5 076,70	4 844,70	232,00	152 940,66	10,449
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	163,29	12,28	151,01	4 919,27	0,000
71 - IZOLÁCIE	163,29	12,28	151,01	4 919,27	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia	218,61	138,94	79,67	6 585,84	0,009
722 - Vnútorný vodovod	103,64	103,64		3 122,26	0,003
725 - Zariaďovacie predmety	327,33	14,33	313,00	9 861,14	0,009
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	649,58	256,91	392,67	19 569,25	0,021
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 586,31	4 586,31		138 167,18	0,472
766 - Konštrukcie stolárske	940,92	278,42	662,50	28 346,16	0,149
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	820,00	155,00	665,00	24 703,32	0,002
76 - KONŠTRUKCIE	6 347,23	5 019,73	1 327,50	191 216,65	0,623
775 - Podlahy vlysové a parketové	567,86	567,86		17 107,35	0,023
776 - Podlahy povlakové	6 681,70	1 250,63	5 431,07	201 292,89	0,656
77 - PODLAHY	7 249,56	1 818,49	5 431,07	218 400,24	0,679
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	149,35	89,05	60,30	4 499,32	0,281
783 - Nátery	569,06	569,06		17 143,50	0,035
784 - Maľby	1 333,72	1 333,72		40 179,65	0,520
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 052,13	1 991,83	60,30	61 822,41	0,837
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	16 461,79	9 099,24	7 362,55	495 927,89	2 161
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	13 884,28	4 816,79	9 067,49	418 277,82	0,015
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	13 884,28	4 816,79	9 067,49	418 277,82	0,015
Za rozpočet celkom :	35 422,77	18 760,73	16 662,04	1 067 146,37	12,625

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

20. 4. 2009

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	014-310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,213	m3	198,00	42,17	
		"chodba"					
		*(1,25*2,50-0,90*3,00)*0,50 = 0,213*					
2	011-317161112	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	8,000	kus	15,70	125,60	
		"m.č.98a" 1 = 1,000					
		"m.č.100" 2 = 2,000					
		"m.č.107" 1 = 1,000					
		"m.č.106" 1 = 1,000					
		"m.č.99" 3 = 3,000					
3	014-340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	13,598	m2	31,50	428,34	
		*"m.č.104" 0,90*1,97*2*					
		*"m.č.100" 0,90*1,97 = 1,773*					
		*"m.č.106" 1,25*2,50-0,90*2,00 = 1,325*					
		*"m.č.107" 1,25*2,50-0,90*2,00 = 1,325*					
		*"m.č.98" 1,50*2,50 = 3,750*					
		*"m.č.98a" 1,00*2,10 = 2,100*					
		*1,25*2,50-0,90*2,00 = 1,325*					
		*"m.č.316 a 317" 1,00*2,00 = 2,000*					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**596,11**	**EUR**			**596,11**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
4	014-611425531	Omietka rýh stropov šir.-15 cm MV štukovou	2,835	m2	33,00	93,56	
		"m.č.127 a 128"					
		*4,575*0,20 = 0,915*					
		"m.č. 316 a 317"					
		*4,80*0,20 = 0,960*					
		"m.č.98a"					
		*4,80*0,20 = 0,960*					
5	011-612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	31,935	m2	9,05	289,01	
		*"m.č.98" 1,50*2,50 = 3,750*					
		*"m.č.104" 2*1,00*2,00*2 = 8,000*					
		*"m.č.100" 1,00*2,00*2 = 4,000*					
		*"m.č 316 a 317" 2*1,10*2,10 = 4,620*					
		*"m.č.106" 1,10*2,10 = 2,310*					
		*"m.č 107" 1,10*2,10 = 2,310*					
		*"m.č.98a" 1,10*2,10 = 2,310*					
		*1,25*2,50-0,90*2,00 = 1,325*					
		*"m.č.99" 1,10*2,10 = 2,310*					
		1 = 1,000					
6	014-612423531	Omietka rýh stien šir. do 15 cm váp. štukovou	14,660	m2	19,80	290,27	
		"m.č.127 a 128"					
		*2*3,10*0,20 = 1,240*					
		"m.č.98a"					
		*2*3,10*0,20 = 1,240*					
		"m.č.316a 317"					
		*2*3,10*0,15 = 0,930*					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		"po elektro"					
		*43,00*0,15+32,00*0,15 = 11,250*					
7	014-612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	1,470 m2		12,60	18,52	
		"m.č.98a" 2(2*2.00+0.90)*0.10 = 0,980*					
		*"m.č.100" (2*2.00+0.90)*0.10 = 0.490*					
8	011-612451111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	4,010 m2		5,50	22,06	
		"pod obklad"					
		"m.č.100"					
		*0,60*1,40+0,60*4.00+0,55*1,40 = 4,010*					
9	011-612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	29,610 m2		2,88	85,28	
10	011-631312611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	1,128 m3		133,00	150,02	
		*3*4.70*0,08 = 1,128*					
11	011-631362021	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Kari	0,047 t		1 420,00	66,74	
		*3*4.70*3,014/1000*1.10 = 0,047*					
12	011-642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	6,000 kus		6,90	41,40	
		"m.č.99" 1 = 1.000					
		"m.č.100" 2 = 2.000					
		"chodba-m.č.107,106,98a" 3 = 3.000					
13	MAT-553301360	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm L komaxit.	1,000 kus		33,00		33,00
14	MAT-553301380	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm L komaxit.	5,000 kus		33,50		167,50
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 257,36**	**EUR**		**1 056,86**	**200,50**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
15	011-953945109	Profil dilatačný - lišta	10,800 m		10,40	112,32	
		"m.č.127-128"					
		*3.10*2+4.60 = 10,800*					
16	013-962031136	Búranie priečok z tvár. MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	29,063 m2		2,47	71,79	
		"m.č.127 a 128"					
		*4.575*3.10 = 14,183*					
		"m.č.316 a 317"					
		*4,80*3,10 = 14,880*					
17	013-965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	1,880 m3		10,90	20,49	
		*4*4.70*0,10 = 1,880*					
18	013-968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	10,000 kus		0,38	3,80	
		*4+2*3 = 10,000*					
19	013-968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	13,125 m2		4,64	60,90	
		*"m.č. 98" 1,50*2,50 = 3,750*					
		*"m.č.106,107,98a" 1.25*2,50*3 = 9,375*					
20	013-968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	7,200 m2		7,70	55,44	
		*0.90*2.00*4 = 7.200*					
21	013-971033131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	630,000 kus		0,63	396,90	
22	MAT-921AN22232	Hmoždinka H6 1/10KS	630,000 kus		0,05		31,50
23	013-971033151	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	27,000 kus		3,83	103,41	
24	013-971033451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	22,000 kus		16,00	352,00	
25	013-971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	3,600 m2		4,35	15,66	
		*"m.č.98a" 0,90*2,00 = 1,800*					
		*"m.č.100" 0.90*2,00 1.800*					
26	013-971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	0,945 m3		35,00	33,08	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		*"m.č.99" 0,90*2,10*0,50 = 0,945*					
27	013-973031616	Vysek. kapies pre krabice v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	123,000	kus	1,57	193,11	
28	013-973031813	Vysek. kapies pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 15 cm *"m.č.104" 2*1,97*2 = 7,880* *"m.č.100" 2*1,97*2 = 7,880* *"chodba" 2*2,50*3 = 15,000*	30,760	m	7,30	224,55	
29	013-973031826	Vysek. kapies pre zaviazanie nových múrov v murive tehel. hr. do 60 cm *"chodba" 2,50*3 = 7,500*	7,500	m	14,60	109,50	
30	013-974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 5 cm	43,000	m	2,34	100,62	
31	013-974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	32,000	m	2,99	95,68	
32	013-974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm *"voda + odpad"*	4,000	m	3,69	14,76	
33	013-978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % *"m.č.100" 1,50*1,40 = 2,100*	2,100	m2	2,25	4,73	
34	013-978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 *"m.č.100" 6,80*1,50 = 10,200* *"sokel" 6,60*0,15 = 0,990*	11,190	m2	2,82	31,56	
35	013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	17,613	t	9,30	163,80	
36	013-979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	17,613	t	5,65	99,51	
37	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,613	t	9,75	171,73	
38	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km *17,613*17 = 299,421*	299,421	t	0,32	95,81	
39	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	17,613	t	8,15	143,55	
40	013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	17,613	t	16,60	292,38	
41	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,449	t	21,50	224,65	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 223,23**	**EUR**		**3 191,73**	**31,50**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**5 076,70**	**EUR**		**4 844,70**	**232,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
42	713-713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie *14,10 = 14,100*	14,100	m2	0,70	9,87	
43	MAT-2831A1010	Doska z penového polystyrénu PSE S 30 - hr.100	14,805	m2	10,20		151,01
44	713-998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	1,609	%	1,50	2,41	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**163,29**	**EUR**		**12,28**	**151,01**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**163,29**	**EUR**		**12,28**	**151,01**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
45	721-721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	1,000	m	13,20	13,20	
46	MAT-2863G2902	Nástenka kompletná pre sanitu. 1/2"x 18 - R573DY003	1,000	kus	4,59		4,59
47	MAT-2863L2614	Prechodka (F-FI) 18 1/2 5270G1812	2,000	kus	5,00		10,00
48	MAT-286504220	Koleno odpadové PVC d 50/87st.	6,000	kus	0,43		2,58
49	MAT-999000000	Blendovacia supravana PB potrubie (RAPANT) 1/2"	5,000	kus	12,50		62,50
50	721-721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	5,000	m	14,20	71,00	
51	721-72118380?	Demontáž potrubia z olovených rúr do D 114	1,000	m	0,94	0,94	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
52	721-721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	5,000	kus	1,74	8,70	
53	721-721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	5,000	kus	3,02	15,10	
54	721-721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5	3,000	hod	10,00	30,00	
		"obsekanie vývodov pre zablendovanie" 3 = 3,000					
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**218,61**	**EUR**		**138,94**	**79,67**
		722 - Vnútorný vodovod					
55	721-722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2.0	5,000	m	9,80	49,00	
56	721-722171215	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 50/5.4	1,500	m	15,80	23,70	
57	721-722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	5,000	m	1,13	5,65	
58	721-722190833	Demontáž potrubia z olovených rúr tlakových do D 53	9,000	m	2,73	24,57	
59	721-998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	1,029	%	0,70	0,72	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**103,64**	**EUR**		**103,64**	
		725 - Zariaďovacie predmety					
60	721-725539106	Montáž elektrických ohrievačov ostatných do 30l	1,000	súbor	7,40	7,40	
61	MAT-5412F0202	Ohrievač vody pod drez EURO 10 H - nerez	1,000	kus	212,00		212,00
62	721-725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	1,000	kus	5,95	5,95	
63	MAT-551431741	Batéria drezová jednopáková do 1otvoru štandartná kvalita	1,000	kus	101,00		101,00
64	721-998725202	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	3,264	%	0,30	0,98	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**327,33**	**EUR**		**14,33**	**313,00**
		72 - ZDRAVOTNO TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**649,58**	**EUR**		**256,91**	**392,67**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
65	763-763111143	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKFI 125 mm	13,045	m2	40,00	521,80	
		*"m.č.99" 4.78*3.10 = 14.818*					
		*-0.90*1.97 = -1.773*					
66	763-763135010	Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana A viditel.konstr. Casobianca	63,000	m2	34,50	2 173,50	
		"m.č.300" 63.00 = 63.000					
67	763-763135010	Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana A viditel.konstr. Casobianca	44,000	m2	34,50	1 518,00	
68	763-763181133	Zárubne oceľové W111 výška do 2,75 m š. 800 mm hr. 125 mm	1,000	kus	81,00	81,00	
69	763-998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	42,943	%	6,80	292,01	
		763 Konštrukcie - drevostavby spolu :	**4 586,31**	**EUR**		**4 586,31**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
70	766-766112820	Demontáž drevených stien zasklených	14,818	m2	1,12	16,60	
		*"m.č.99" 4.78*3.10 = 14.818*					
71	766-766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	6,000	kus	6,55	39,30	
		"m.č.98a" 1 = 1.000					
		"m.č.99" 1 = 1.000					
		"m.č.100" 1+1 = 2.000					
		"m.č.107,106" 2 = 2.000					
72	MAT-611601920	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 + kovanie	1,000	kus	70,50		70,50
		"m.č.99" 1 = 1.000					
73	MAT-611602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 + kovanie	6,000	kus	73,00		438,00
		"m.č.98a,99,100,106,107" 5+1 = 6.000					
	766-766662811	Demontáž prahov dvier 1 krídlových	13,000	kus	1,64	21,32	
		8+5 = 13.000					
	766-766662812	Demontáž prahov dvier 2 krídlových	4,000	kus	2,22	8,88	

POSÁDKOVÁ SPRÁVA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.
76	766-766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	2,000 kus		4,05	8,10	
77	766-766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	15,000 kus		4,36	65,40	
		6+9 = 15.000					
78	MAT-61187181	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	14,000 kus		11,00		154,00
		"š.17cm" 9 = 9.000					
		"š.13cm" 5 = 5.000					
79	766-766813112	Montáž kuchynských liniek na stenu dl. do 180cm	1,000 kus		50,50	50,50	
80	766-766813114	Montáž kuchynských liniek na stenu dl. do 240cm	1,000 kus		59,00	59,00	
81	766-998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	9,316 %		1,00	9,32	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**940,92 EUR**			**278,42**	**662,50**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
82	767-767647912	Oprava a údržba dverí, výmena kľučiek a štítkov	19,000 sada		5,00	95,00	
		13+6 = 19,000					
83	MAT-549136680	Kovanie K kľučka so štítmi dver. pre vložku	19,000 sada		35,00		665,00
84	767-767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5	6,000 hod		10,00	60,00	
		"demontáž mreží zo dverí 4 ks" 6,00 = 6,000					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**820,00 EUR**			**155,00**	**665,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**6 347,23 EUR**			**5 019,73**	**1 327,50**
		77 - PODLAHY					
		775 - Podlahy vlysové a parketové					
85	775-775511810	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami pribijanými	14,100 m2		1,97	27,78	
		14.10 = 14.100					
86	775-775591905	Oprava podlah drevených - tmelenie celoplošné parketové podlahy	291,072 m2		1,84	535,57	
		"pod koberce" 291,072 = 291,072					
87	775-998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	5,633 %		0,80	4,51	
		775 Podlahy vlysové a parketové spolu :	**567,86 EUR**			**567,86**	
		776 - Podlahy povlakové					
88	776-776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	37,660 m		0,59	22,22	
		"99" 2(4.78+3.20) = 15.960*					
		"98a" 2(4.60+6.25) = 21.700*					
89	MAT-2863E5752	Lišta soklová PVC + textilný pás vložený	38,790 m		2,20		85,34
90	776-776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	105,740 m2		3,19	337,31	
		"m.č.127 a 128" 41,00 = 41.000					
		*"chodba" 48.00+9.30*1,80 = 64.740*					
91	MAT-2841A0608	Krytina podlahová PVC, hr.2,0, š.1450 mm	108,912 m2		10,60		1 154,47
		*105,74*1,03 = 108.912*					
92	776-776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	291,072 m2		2,97	864,48	
		"m.č.107" 30,00 = 30.000					
		"m.č.106a" 18.00 = 18.000					
		"m.č.106" 16.00 = 16.000					
		"m.č.105" 13.00 = 13.000					
		"m.č.104" 19.00 = 19.000					
		"m.č.103" 26.00 = 26.000					
		"m.č.97" 14.00 = 14.000					
		"m.č.98" 14.00 = 14.000					
		*"m.č.98a" 4,78*6,02 = 28,776*					
		*"m.č.99" 4,78*3.20 = 15,296*					
		"m.č.100a" 16.00 = 16.000					
		"m.č.101" 26.00 = 26.000					
		"m.č.102" 11.00 = 11.000					

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		"m.č.316 a 317" 44,00 = 44,000					
93	MAT-697410100	Koberec 100 šírka 4m 1700g/m2 *291,072*1.03 = 299,804*	299,804 m2		13,98		4 191,26
94	775-998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	66,551 %		0,40	26,62	
		776 Podlahy povlakové spolu :	**6 681,70 EUR**			**1 250,63**	**5 431,07**
		77 - PODLAHY spolu :	**7 249,56 EUR**			**1 818,49**	**5 431,07**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
95	771-781471106	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 150x150 do malty *"m.č.100" 0.60*1.40+0,60*4,00+0.55*1.40 = 4.010*	4,010 m2		19,70	79,00	
96	MAT-597817220	Obkl. pórovinové 1 far. 150x150 I	4,130 m2		14,60		60,30
97	771-781479704	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	4,010 m2		0,25	1,00	
98	771-781479711	Pripl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. ker.	4,010 m2		1,35	5,41	
99	771-998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	1,457 %		2,50	3,64	
		781 Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**149,35 EUR**			**89,05**	**60,30**
		783 - Nátery					
100	783-783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním *"oškrábanie 80%"* *"zárubne" (1,35+1.20+0.95)*80/100 = 2.800*	2,800 m2		0,96	2,69	
101	783-783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením *"opálenie 20%"* *"zárubne"* *(1,35+1.20+0.95)*20/100 = 0.700*	0,700 m2		5,75	4,03	
102	783-783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. +1x email *"97" (2*2.10+0.80)*0.27 = 1.350* *"chodba" (2*2.00+0.80)*0.25 = 1.200* *"106a" (2,05*2+0.90)*0,19 = 0,950* *"náter nových zárubní" (2*1,97+0,90)*0,16*5 = 3,872* *(2*1,97+0,80)*0,16 = 0,758* *(2*1,97+0.80)*0,16 = 0,758*	8,888 m2		5,50	48,88	
103	783-783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním *"oškrábanie 80%"* *98,138*80/100 = 78.510*	78,510 m2		1,08	84,79	
104	783-783602823	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní opálením *"opálenie 20%"* *98.138*20/100 = 19.628*	19,628 m2		2,39	46,91	
105	783-783624200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné +1x email +1x plné tmelenie *"drevená zárubeň"* *"127-128" (2.16*2+0.90)*0.48 = 2.506* *"chodba" (2.60*2+1.25)*0.45 = 2.903* *"od bočného schodiska" (2.60*2+1.50)*0.50 = 3.350* *"98" (2.13*2+0.90)*0.48 = 2.477* *"chodba" (2.62*2+1.25)*0.48 = 3.115* *"105" (2.18*2+0.90)*0.48 = 2,525* *"104" (2.18*2+0.90)*0.48 = 2,525* *"103" (2.18*2+0,90)*0.48 = 2,525* *"102" (2.18*2+0.90)*0.48 = 2,525* *"101" (2.18*2+0.90)*0,48 = 2,525* *"100a" (2.18*2+0.90)*0.48 = 2,525*	98,138 m2		3,78	370,96	


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		*"101a102" (2,18*2+0.70)*0,48 = 2,429*					
		"dvere"					
		*"127-128" 2*0,90*2,00 = 3,600*					
		*"97" 2*0,80*1,98 = 3,168*					
		*"od bočného schodiska" 2*2,50*1,25*2 = 12,500*					
		*"98" 2*0,90*2,00 = 3,600*					
		*"chodba" 2*0.80*2.00 = 3,200*					
		*"106a" 2*0,90*2,00 = 3,600*					
		*"102" 2*0,90*2,00 = 3,600*					
		*"101" 2*0.90*2.00 = 3,600*					
		*"100a" 2*0.90*2,00 = 3,600*					
		*"101a102" 2*0.70*2,00 = 2,800*					
		*"dvere na chodbe pd terasy" 2,75*1,75*4 = 19,250*					
		*"šatník" 1,80*2,05 = 3,690*					
106	783-783903812	Odmastenie saponátmi *2*0.90*2,00*3 = 10,800*	10,800	m2	1,00	10,80	
		783 - Nátery spolu :	**569,06**	**EUR**			**569,06**
		784 - Maľby					
107	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním *"odstránenie maľby 20%"* *(1765,00-69.00-47,00)*20/100 = 329,800*	329,800	m2	0,25	82,45	
108	784-784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m *"m.č 98a" 69,00 = 69.000* *"m.č.99" 47,00 = 47.000* *"m.č.107" 90,00 = 90.000* *"m.č.106a" 67,00 = 67,000* *"m.č.106" 62,00 = 62,000* *"m.č.105" 55,00 = 55.000* *"m.č.104" 66,00 = 66.000* *"m.č.103" 82,00 = 82.000* *"m.č.121 a 128" 120.00 = 120.000* *"m.č.97" 56,00 = 56.000* *"m.č.98" 58,00 = 58.000* *"m.č.100" 58,00 = 58,000* *"m.č.100a" 61,00 = 61.000* *"m.č.101" 83.00 = 83,000* *"m.č 102" 48.00 = 48,000* *"m.č.107a a 102a" 209.00 = 209,000* *"3. podlažie"* *"m.č.344" 80.00 = 80.000* *"m.č.345" 65.00 = 65,000* *"m.č.348" 64,00 = 64,000* *"m.č.349" 86,00 = 86.000* *"m.č.300" 108.00 = 108.000* *"m.č.316 a 317" 131,00 = 131,000*	1 765,000	m2	0,33	582,45	
09	784-784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3.8m *"m.č.98a" 69,00 = 69.000* *"m.č 99" 47,00 = 47.000* *"odpočet " -29,63 = -29,630*	86,370	m2	3,60	310,93	
10	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTONOM *116,00+1649.00 = 1765.000*	1 765,000	m2	0,10	176,50	
11	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	329,800	m2	0,55	181,39	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		784 - Maľby spolu :	**1 333,72**	**EUR**		**1 333,72**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 052,13**	**EUR**		**1 991,83**	**60,30**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**16 461,79**	**EUR**		**9 099,24**	**7 362,55**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
112	921-210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	425,000	m	1,74	739,50	
113	921-210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm *"3.posch." 11,00 = 11,000*	11,000	m	1,74	19,14	
114	MAT-345710K060	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 30x25, biela	425,000	m	1,09		463,25
115	MAT-345710K060	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 30x25, biela	11,000	m	1,09		11,99
116	921-210010103	Lišta el-inšt PVC do š. 60mm	78,000	m	1,83	142,74	
117	MAT-345710K080	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 60x40, biela	78,000	m	3,82		297,96
118	921-210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	1,000	kus	3,90	3,90	
119	MAT-345601D200	Škatuľa KP prístrojová 2-nás : KUP 68LA/2 (147x72x47) pre duté priečky	1,000	kus	1,00		1,00
120	921-210010332	Škatuľa 1-nás lištová KP rozvodka, vrátane zapojenia	75,000	kus	3,32	249,00	
121	MAT-345615L580	Škatuľa KP prístr. povrchová 2-nás : 86092, pre Oteo, biela	75,000	kus	1,82		136,50
122	921-210010342	Škatuľa KR rozvodka pre ploché vodiče pod omietku	48,000	kus	4,68	224,64	
123	921-210010342	Škatuľa KR rozvodka pre ploché vodiče pod omietku *"3.podl." 7 = 7,000*	7,000	kus	4,68	32,76	
124	MAT-345640K030	Svorkovnica škatuľová : 6303-11 (2x3+2x4/4mm2) do kovových škatúľ 7116 a 7216	48,000	kus	3,85		184,80
125	MAT-345640K030	Svorkovnica škatuľová : 6303-11 (2x3+2x4/4mm2) do kovových škatúľ 7116 a 7216	7,000	kus	3,85		26,95
126	921-210100251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	32,000	kus	2,97	95,04	
127	921-210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	24,000	kus	2,81	67,44	
128	MAT-345350L001	Spínač rad.1 : 775852 Galea™ Life IP44, zapustený, s krytom, bez rámika, biely	24,000	kus	7,85		188,40
129	921-210111021	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	48,000	kus	3,89	186,72	
130	921-210111021	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová *"3.podl." 2 = 2,000*	2,000	kus	3,89	7,78	
131	MAT-345403A121	Zásuvka 1-nás. 5519A-A02397 B Tango® s viečkom, biela	48,000	kus	7,80		374,40
132	MAT-345403A121	Zásuvka 1-nás. 5519A-A02397 B Tango® s viečkom, biela	2,000	kus	7,80		15,60
133	921-210111061	Zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+Z	1,000	kus	5,05	5,05	
134	MAT-921AN23108	Zásuvka LE	1,000	kus	6,63		6,63
135	921-210200039	Svietidlo žiarivkové nástenné núdzové, IP20	1,000	kus	5,50	5,50	
136	MAT-3488B0026	Svietidlo žiarivkové nudzové T5 IP20,6WW,CONTROL	1,000	kus	75,00		75,00
37	921-210201018	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x18W	46,000	kus	12,30	565,80	
38	921-210201018	Svietidlo žiarivkové stropne IP20, 4x18W	8,000	kus	12,30	98,40	
39	MAT-3482B0245	Svietidlo žiarivkové na povrch 4x18W	38,000	kus	83,50		3 173,00
40	MAT-3482B0245	Svietidlo žiarivkove na povrch 4x18W	8,000	kus	83,50		668,00
41	921-210201042	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	4,000	kus	8,65	34,60	
42	MAT-3475O008	Žiarivka linear LUMILUX PLUS ECO 18W/41	152,000	kus	3,35		509,20
43	MAT-3482B0407	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x18W	8,000	kus	61,50		492,00
44	MAT-921AN16470	Štartér 4-65W S10 PHILIPS	152,000	kus	0,31		47,12
45	MAT-999M5895	Rozv. RS schod.	1,000	EUR	868,23	868,23	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
146	921-210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	750,000 m		0,66	495,00	
147	921-210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 *"3.podl." 48,00 = 48,000*	48,000 m		0,66	31,68	
148	MAT-921AN00558	Kábel CYKY 3AX1.5	100,000 m		0,72		72,00
149	MAT-921AN00564	Kábel CYKY 3CX1.5	650,000 m		0,72		468,00
150	MAT-921AN00564	Kábel CYKY 3CX1.5	48,000 m		0,72		34,56
151	921-210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	740,000 m		0,66	488,40	
152	921-210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5 *"3.podl." 25,00 = 25,000*	25,000 m		0,66	16,50	
153	MAT-921AN00567	Kábel CYKY 3CX2.5	740,000 m		1,12		828,80
154	MAT-921AN00567	Kábel CYKY 3CX2.5	25,000 m		1,12		28,00
155	921-213290120	Výmena	1,000 EUR		81,20	81,20	
156	921-213290140	Úpravy el.inštal. pri búraní priečok	16,000 hod		11,00	176,00	
157	921-213291000	Spracovanie východiskovej revizie a vypracovanie správy	30,000 hod		11,00	330,00	
158	921-219990005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 *"demontážne práce" 32 = 32,000* *"vysledovanie a odpájanie jestvujúcich zásuviek" 24 = 24,000* *"ostatné nepredvídané práce" 8 = 8,000*	64,000 hod		10,00	640,00	
159	921-219990005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 *"3.podl."* *"práce naviac" 8 = 8,000*	8,000 hod		10,00	80,00	
160	MAT-357037D022	Svorka pre 2 vodiče	150,000 kus		0,16		24,00
161	MAT-357037D023	Svorka pre 3 vodiče	150,000 kus		0,17		25,50
162	MAT-357037D024	Svorka pre 5 vodičov	150,000 kus		0,21		31,50
163	MAT-921AN33280	Sádra 1/30KG	2,000 kus		7,30		14,60
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**13 884,28 EUR**			**4 816,79**	**9 067,49**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**13 884,28 EUR**			**4 816,79**	**9 067,49**
		Za rozpočet celkom :	**35 422,77 EUR**			**18 760,73**	**16 662,04**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD PSBTN-7-41/2009.



.....

Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín