Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-697-2/2005

Ružomberok 04. novembra 2005

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 2/10

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-697-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
		p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
		číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ
		Kliňanská cesta č. 567
		029 01 Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík
		konateľ spoločnosti
		Ing. Štefan Belvončík
		zodpovedný zástupca
IČO	:	10850201
DIČ	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Dolný Kubín
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu v Námestove sp. č. 99/08232, ev. č. 99/024732 zo dňa 22. 6. 1999 Živnostenský list č. 92/02231-000 zo dňa 21.12.1998

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava sociálnych zariadení a okien, vrátane malieb a náterov v budove číslo 9 v objekte kasární Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 07. novembra 2005
Ukončenie prác : 30. novembra 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	499 981,92 Sk
DPH	:	94 996,60 Sk
Cena s DPH	:	594 978,52 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik vodohospodár PSB p. Magdaléna Haličková a technik stavbár p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 04. novembra 2005

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Ján Slovík zhotoviteľ

Posádko Ruž

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené
nedostatky:.....

Ing. Vladimír Tomka .....
Dátum: 04. novembra 2005 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : zam. Magdaléna Haličková, 4.11. 2005
Súhlasí : Ing. Martin Bella, 4.11.2005
Odpísal : zam. Haličková Magdaléna, 4.11.2005
Odoslal : zam. Magdaléna Haličková, 4.11.2005
Uložené (kde) : Zberný hárok č. 697 pod č.2. Počet listov:
Skartačný znak a lehota ulož. : S 2009
Vyhotovené : v 4 výtl. s 13 listami
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : Slovík Ján, Námestovo
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB

kontrole .

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-697-2/2005

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Ján Slovík, súkromný podnikateľ, Kliňanská cesta č. 567, Námestovo

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1771 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-697-2/2005 číslo objektu 09.19.01 „Oprava sociálnych zariadení a okien, vrátane malieb a náterov v budove číslo 9 v objekte kasární Ružomberok". Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou pri budove číslo 29, presun k objektu budovy číslo 9, kde budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po útvarových komunikáciách.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru a PSB Ružomberok

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca s otvoreným ohňom, práca vo výškach, výbušné prostredie.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa	Ján Slovík	konateľ firmy
	Ján Kozoň	stavbyvedúci

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-697-2/2005, t.j. od 7. novembra 2005 do 30. novembra 2005.

V Ružomberku: 04. novembra 2005

----------	----------
Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
vedúci PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír TOMKA	p. Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto	Rozpocet
Objekt :Oprava okien, malieb, náterov a soc.zariadeni v b.č.9	č. 5102739	JKSO .	Spracoval
		Zmluva č.	Dňa .

Odberateľ	IČO :	DIČ :	IČ DPH .
Dodávateľ	IČO	DIČ	IČ DPH .
Projektant :	IČO	DIČ .	IČ DPH

1 M3 OP	594 979 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 979 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	594 979 Sk	za M2 ZP	1 M	594 979 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV	121 945,74	17 132,00	139 077,74
2	PSV	145 040,00	216 164,18	361 204,18
3	MCE :			
4	iné			
5	Súčet :	266 985,74	233 296,18	500 281,92

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis	Podpis :
Dátum	Dátum	Dátum :
Pečiatka	Pečiatka	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady .	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	- 300.00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	- 300.00

E	Celkové náklady .		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		499 981,92
22	DPH 19 % z	499 981,92	94 996,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 979.00

F	Odpočet - pripočet

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ :
Dodávateľ
Projektant :

JKSO
Dátum . .
Spracoval

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava okien, malieb, náterov a soc.zariadeni v b.č.9

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Jan JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	17 105,60	17 105,60		1,904		3,42
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	47 063,08	40 231,08	6 832,00	17,963		9,41
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	74 909,06	64 609,06	10 300,00	0,203	15,205	14,97
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	139 077,74	121 945,74	17 132,00	20,070	15,205	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	32 715,82	32 715,82		0,182		6,54
71 - IZOLÁCIE	32 715,82	32 715,82		0,182		6,54
721 - Vnútorná kanalizácia	4 054,14	4 054,14		0,022		0,81
725 - Zariaďovacie predmety	11 033,00	11 033,00		0,012		2,21
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	15 087,14	15 087,14		0,034		3,02
762 - Konštrukcie tesárske	7 968,00	7 968,00				1 59
764 - Konštrukcie klampiarske	5 006,85	5 006,85		0,040	0,028	1,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	182 310,91	20 310,91	162 000,00	0,504		36,44
76 - KONŠTRUKCIE	195 285,76	33 285,76	162 000,00	0,544	0,028	39 04
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	43 381,93	18 059,66	25 322,27	1,439		8,67
776 - Podlahy povlakové	12 152,30	2 209,95	9 942,35	0,114		2,43
77 - PODLAHY	55 534,23	20 269,61	35 264,62	1,553		11,10
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	33 041,23	14 141,67	18 899,56	0,752		6,60
783 - Nátery	3 458,00	3 458,00		0,013		0,69
784 - Maľby	26 082,00	26 082,00		0,234		5,21
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	62 581,23	43 681,67	18 899,56	0,999		12,51
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	361 204,18	145 040,00	216 164 18	3,312	0,028	
OSTATNÉ						

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a prace	Špecifikovany materiál	Hmotnosť spolu (t)	Sut spolu (t)	%
OSTATNÉ spolu :	- 300,00	- 300,00				
Za rozpočet celkom :	499 981,92	266 685,74	233 296,18	23.383	15.233	

Objednávateľ
Projektant
Dodávateľ

Spracoval
JKSO
Dátum . . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava okien, malieb, náterov a soc.zariadení v b.č.9

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	317161114	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm	20.000	kus	520,00	10 400,00	7 927,40	987.40	375.20			823.84	286.16	11 8
2	349231810	Primurovka ostenia z tehal hr.6,5cm	10,560	m2	635,00	6 705,60	3 578.57	1 283,88	487.87			991 12	364 15	17 0
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**17 105,60**	**Sk**			**11 505,97**	**2 271,28**	**863,07**			**1 814,96**	**650,31**	**28,8**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
3	612425931	Omietka vnut ostenia oken , dver vap štukovou	20,400	m2	299,00	6 099,60	1 731,96	1 738.08	660,55			1 450 16	518,85	20 4
4	612442211	Sadrový film hr do 2 mm na omietke alebo inom podklade stien	36,400	m2	57,50	2 093,00	475.38	641 73	243.88			535 43	196 57	7 0
5	612451121	Omietka vnut. stien cem hladka	40,280	m2	171,00	6 887,88	2 101,41	1 904.84	723.83			1 589 31	568 49	22 9
6	631313511	Mazanina z betonu prostého tr B 12.5-B 15 hr 8-12 cm	2.170	m3	2 960,00	6 423,20	5 503.16	369.62	140.46			308 39	101 57	5 6
7	631315511	Mazanina z betonu prostého tr B 12,5-B 15 hr 12-24 cm	1.320	m3	2 920.00	3 854,40	3 347,55	200.94	76.36			167 66	61 89	3 1
8	632451055	Poter pieskocement min 17 MPa ocel hladeny alebo liaty hr do 5 cm	59.250	m2	232,00	13 746,00	8 702.64	1 996.13	758.40			1 665 47	623 36	26 2
9	648991113	Osadenie parapetnych dosák z plastickych hmôt š nad 20 cm	14,000	m	80,50	1 127,00	130.76	395.92	150 50			330.34	119 48	5 2
10	611967112	Parapetna doska pvc š 25cm	14.000	m	488,00	6 832,00	6 832,00							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**47 063,08**	**Sk**			**28 824,86**	**7 247,27**	**2 753,99**			**6 046,76**	**2 190,20**	**90,4**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
11	952901111	Vyčistenie budov byt alebo občian vystavby pri vyške podlažia do 4 m	132,000	m2	50,00	6 600,00	178.20	2 556.84	971.52			2 133 29	760 15	40 7
12	953941212	Osadenie mreží v rame alebo z jednot tyčí do vynech otvorov bez dod	10,000	kus	80.50	805,00	55.80	297 40	113.00			248.13	90 67	4 3
13	553000037	Mreža ocelova z tenk.profil 25/25 rozm 150/234cm oka 10x10cm s dverami	1.000	ks	10 300.00	10 300,00	10 300.00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. čísio	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
14	965042241	Búr. podkl. betón alebo hať. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	1,320	m3	1 610,00	2 125,20		633,26	240.64	283.65		699 85	267.80	10 1
15	965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	2.170	m3	2 940,00	6 379,80		2 539.18	964 89			2 118 56	757 17	40.4
16	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	59,250	m2	46,50	2 755,13		823.58	312.84	371 50		911 75	335 47	13 1
17	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	40,000	kus	4,75	190,00		75.60	28.80			63 08	22 52	1 2
18	968062246	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 4 m2	30,800	m2	64,00	1 971,20	549.47	565.49	214.98			471 82	169 44	8 1
19	968062991	Vybúranie vnút. dočistenia vykladov. obkladov stien drev.	3,500	m2	6,20	21.70		8.58	3.26			7 15	2 72	0 1
20	973031324	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm	20,000	kus	133,00	2 660,00	190.60	982 40	373.40			819 66	293 94	15 4
21	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	40,280	m2	138 00	5 558,64		2 206.94	838.63			1 841 35	671 72	35 1
22	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	40.280	m2	68,50	2 759,18		1 096.42	416 50			914.80	331 46	15 7
23	979011111	Zvisla doprava sute a vybúr. hmôt za prve podlažie	7 617	t	222,00	1 690,86		670.71	254 85			559,60	205 70	10 7
24	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skladku do 1 km	15.233	t	250,00	3 808,25		563.47	214.18		1 286.73	1 248,08	495 79	9 0
25	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	213,262	t	8,50	1 812,73					970 34	586 66	255 73	
26	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	15 233	t	194,00	2 955,20		1 173,70	446,02			979.28	356 20	18 7
27	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	30.466	t	21.50	655,02		262.62	99.93			219 11	73 36	4 2
28	979131411	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.skladku	15,233	t	750,00	11 424,75					6 154 13	3 720 79	1 549 83	
29	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	20,070	t	520,00	10 436,40		3 439,40	1 306.96	974.80		3 459.02	1 256.23	52 1
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**74 909,06**	**Sk**			**11 274,07**	**17 895,57**	**6 800,38**	**1 629,95**	**8 411,21**	**21 001,98**	**7 895,89**	**278,8**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**139 077,74**	**Sk**			**51 604,91**	**27 414,12**	**10 417,45**	**1 629,95**	**8 411,21**	**28 863,70**	**10 736,41**	**397,9**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
30	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	22 870	m2	640,00	14 636,80	13 687 70	312.86	118 92			451 96	65 36	4 0

Výrobná kalkulácia - náklady

Jan JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
31	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvisla AQUAFIN 2K	25.600	m2	665,00	17 157,00	15 664,73	482,72	183,44			697,33	128,79	6,3
32	998711201	Presun hmôt pre izolacie proti vode v objektoch výšky do 6 m	317,938	%	2,90	922,02								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**32 715,82**	**Sk**			**29 352,42**	**795,58**	**302,36**			**1 149,29**	**194,15**	**10,3**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**32 715,82**	**Sk**			**29 352,42**	**795,58**	**302,36**			**1 149,29**	**194,15**	**10,3**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		721 - Vnútorná kanalizácia												
33	721171106	Potrubie kanal z PVC-U rur hrdlových odpadne D 63x1,8	9,000	m	326,00	2 934,00	1 163,43	551,16	209,43			796,19	213,79	7,5
34	721223417	Zapachove uzavery podlahove T 1022	4,000	kus	270,00	1 080,00	907,80	53,16	20,20			76,79	22,05	0,6
35	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizaciu v objektoch výšky do 6 m	40,140	%	1,00	40,14								
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**4 054,14**	**Sk**			**2 071,23**	**604,32**	**229,63**			**872,98**	**235,84**	**8,2**
		725 - Zariaďovacie predmety												
36	725840200	Batéria sprchova nastenna G 1/2 štandardná kvalita	4,000	subor	2 750,00	11 000,00	10 362,28	202,64	77,00			292,73	65,35	2,3
37	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	110,000	%	0,30	33,00								
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**11 033,00**	**Sk**			**10 362,28**	**202,64**	**77,00**			**292,73**	**65,35**	**2,3**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**15 087,14**	**Sk**			**12 433,51**	**806,96**	**306,63**			**1 165,71**	**301,19**	**10,5**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		762 - Konštrukcie tesárske												
38	762999904	Konštrukcie tesarske-oprava strechy na drevených bunkach	32,000	hod	249,00	7 968,00		2 486,40	944,96			3 591,82	944,82	32,0
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**7 968,00**	**Sk**				**2 486,40**	**944,96**			**3 591,82**	**944,82**	**32,0**
		764 - Konštrukcie klampiarske												
39	764410270	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 500	14,000	m	327,00	4 578,00	1 875,44	840,00	319,20			1 213,45	329,91	11,2
40	764410880	Klamp. demont. parapetov rš 600	14,000	m	25,00	350,00		108,78	41,30			157,15	42,77	1,3
41	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	49,280	%	1,60	78,85								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**5 006,85**	**Sk**			**1 875,44**	**948,78**	**360,50**			**1 370,60**	**372,68**	**12,4**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebneho dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
42	767631100	Montaž okien plastových	72.000	bm	262,00	18 864,00	4 938,48	4 251,60	1 615,68	112,32		6 259,37	1 686,55	54,7
43	611421260	Okno plastove 4kr 140x160/140x60 O1 OS1/O1,O1	10.000	kus	16 200,00	162 000,00	162 000,00							
44	998767201	Presun hmôt pre kovové stav doplnk konštr v objektoch výšky do 6 m	1 808.640	%	0,80	1 446,91								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**182 310,91**	**Sk**			**166 938,48**	**4 251,60**	**1 615,68**	**112,32**		**6 259,37**	**1 686,55**	**54,7**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**195 285,76**	**Sk**			**168 813,92**	**7 686,78**	**2 921,14**	**112,32**		**11 221,79**	**3 004,05**	**99,1**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
45	771575107	Montaž podlah z dlaždíc keram rež hlad 200x200 do tmelu	59.250	m2	276,00	16 471,50	5 709,33	3 351,77	1 273,88			4 841,91	1 294,61	43,7
46	597636900	Dlaž neglaz. slin TAURUS 200x200x9 I	60.435	m2	419,00	25 322,27	25 322,27						0,01	
47	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	417.938	%	3,80	1 588,16								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**43 381,93**	**Sk**			**31 031,60**	**3 351,77**	**1 273,88**			**4 841,91**	**1 294,62**	**43,1**
		776 - Podlahy povlakové												
48	776521100	Lepenie povlakovych podlah plastovych pasov	29.610	m2	73,00	2 161,53	1 058,56	345,25	131,17			498,76	127,79	4,9
49	284129410	PODLAHOVINA PVC TARKET STANDART	30.498	m2	326,00	9 942,35	9 942,35						0,00	
50	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakove v objektoch výšky do 6 m	121.039	%	0,40	48,42								
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**12 152,30**	**Sk**			**11 000,91**	**345,25**	**131,17**			**498,76**	**127,79**	**4,9**
		77 - PODLAHY spolu :	**55 534,23**	**Sk**			**42 032,50**	**3 697,03**	**1 405,05**			**5 340,67**	**1 422,41**	**48,1**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
51	781471207	Montaž obkladov vnut z obklad keram 200x200 do tmelu	40.280	m2	335,00	13 493,80	2 737,03	3 364,59	1 278,49			4 805,17	1 308,53	49,7
52	597670900	Obkl ker RAKODUR 200x200x8 OT3 I	41.086	m2	460,00	18 899,56	18 899,56							
53	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	323.934	%	2,00	647,87								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**33 041,23**	**Sk**			**21 636,59**	**3 364,59**	**1 278,49**			**4 805,17**	**1 308,53**	**49,7**

Výrobná kalkulácia - náklady

Jan JAGELKA RABC

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		783 - Nátery												
54	783812100	Natery omietok stien olejove dvojnasobne +1x email	36,400	m2	95,00	3 458,00	1 681,32	554,01	210 39			800 31	211 97	7 9
		783 - Nátery spolu :	**3 458,00**	**Sk**			**1 681,32**	**554,01**	**210,39**			**800,31**	**211,97**	**7,9**
		784 - Maľby												
55	784441111	Malba akrylatova 1 farebna so stropom v miest do 3,8m	378,000	m2	69,00	26 082,00	18 661,86	2 294,46	873,18			3 314,53	937 97	32 9
		784 - Maľby spolu :	**26 082,00**	**Sk**			**18 661,86**	**2 294,46**	**873,18**			**3 314,53**	**937,97**	**32,9**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**62 581,23**	**Sk**			**41 979,76**	**6 213,06**	**2 362,06**			**8 920,01**	**2 458,47**	**90,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**361 204,18**	**Sk**			**294 612,12**	**19 199,40**	**7 297,24**	**112,32**		**27 797,47**	**7 380,26**	**258,6**
		OSTATNÉ												
56	999999901	Odpočet elektrickej energie	- 200,000	kpl	1,00	- 200,00								
57	999999902	Odpočet vody	- 100,000	kpl	1,00	- 100,00								
		OSTATNÉ spolu :	**- 300,00**	**Sk**										
		Za rozpočet celkom :	**499 981,92**	**Sk**			**346 217,02**	**46 613,52**	**17 714,68**	**1 742,27**	**8 411,21**	**56 661,17**	**18 116,67**	**656,5**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
15. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková: