(23.)

D O D A T O K č. 5
ku Zmluve o dielo č. LOBB/10/06/2003/OÚ

I . Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOBB/10/06/2003/OÚ sa v súlade s článkom 2, bod 2.2 dohodli na nasledovnom upresnení „Vecnej, časovej a cenovej špecifikácii neplánovaných opráv zabezpečovacej techniky letectva a PVO“:

1. **Vecná špecifikácia opráv:** zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa nálezové opravy (NO) zabezpečovacej techniky letectva a PVO, v rozsahu prác podľa uskutočneného nálezu uvedeného v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku (list č. 1 až č. 7), v nasledovnom členení:

Názov	Evidenčné číslo	Druh opr.	Počet ks	Vojenský útvar	Rozsah opravy podľa prílohy č.1
Rádiostanica LERA RX	9611018	NO	1	4990 Kuchyňa	list č.1
TDV-100 + 2ks vysielače	3771 8211043, 8211036	NO	1 súpr.	4990 Kuchyňa	list č.2
TDV-100 + 22ks DPS	3760	NO	1 súpr.	4977 Sliač	list č.3
Elektrocentrála ČSAD-30	213226	NO	1	2601 Michalovce	list č.4
Elektrocentrála ČSAD-30	264561	NO	1	2601 Michalovce	list č.5
Magnetofón EKM-800	TE 930343	NO	1	4990 Kuchyňa	list č.6
Magnetofón EKM-800	TE 930230	NO	1	4977 Sliač	list č.7

2. **Čas vykonania opráv:** zhotoviteľ vykoná opravy zabezpečovacej techniky letectva a PVO (podľa bodu 1. tohto dodatku) do 10.12.2003, s možnosťou predčasného plnenia.

3. **Ceny opráv:** ceny za vykonanie opráv zabezpečovacej techniky letectva a PVO (podľa bodu 1. tohto dodatku) sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk	
	bez DPH	s DPH 20 %		bez DPH	s DPH 20 %
Rádiostanica LERA RX	35.400	42.480	1	35.400	42.480
TDV-100 + 2ks vysielače	124.700	149.640	1 súpr.	124.700	149.640
TDV-100 + 22ks DPS	123.700	148.440	1 súpr.	123.700	148.440
Elektrocentrála ČSAD-30	260.000	312.000	1	260.000	312.000
Elektrocentrála ČSAD-30	270.000	324.000	1	270.000	324.000
Magnetofón EKM-800	35.000	42.000	1	35.000	42.000
Magnetofón EKM-800	35.500	42.600	1	35.500	42.600
Spolu:				884.300	1.061.160

Celková cena za vykonanie opráv zabezpečovacej techniky letectva a PVO podľa (bodu 1. tohto dodatku) predstavuje sumu:

884.300,-Sk bez DPH

1.061.160,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú kalkulácie cien jednotlivých opráv zabezpečovacej techniky letectva a PVO, uvedené v prílohe č. 2 (list č.1 až č. 7).

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je „Plán kvality“ (príloha č. 3, počet listov 3).

II. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

III. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOBB/10/06/2003/OÚ.

IV. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 6.9.2003

.....
Zhotoviteľ:
Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa : - 1. X. 2003

.....
Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **LERA - RX**

Ev.č.: 9611018

VÚ: 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Demontáž LERA – RX
2	Oprava a nastavenie do parametrov podľa VKNP LERY-RX-S body 7.1 až 7.7
	- **modul syntéza** 10Q K 536 056
	- modul rádio 10Q K 536 052
	- modul MF 10Q K 536 043
	- modul KANVOL 10Q K 952 035
3	MOK po každom opravenom a nastavenom module
4	Montáž LERY-RX
5	Výstupná kontrola ORK a VÚKK LERA-RX.

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: TDV-100 ev.č.: 3771
2ks vysielače ev.č.: 8211043, 8211036

VÚ: 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Vykonať práce podľa
	Tchp 1119/1 op. 1,2,3,4
2	Povrchová úprava skrine vysielača
3	Povrchová úprava dielov TDV-100
4	Vyčistenie všetkých blokov, DPS z TDV-100 + 2ks vysielače
5	Vykonať práce podľa
	Tchp 1119/2 op. 1-5
6	Medzioperačná kontrola ORK elektrických parametrov zariadenia TDV-100 podľa výrobných
	TP a doplnku k výrobným TP.
7	Navinúť cievku 4ks podľa výkresu N 657 032
8	MOK vyrobených cievok.
9	Preskúšať a opraviť moduly vysielača podľa KNP TDV-100 servisná oprava + 2ks vysielačov
10	Medzioperačná kontrola ORK 22ks DPS
11	Oprava a nastavenie MARKER 03 podľa TP výrobcu
12	Výstupná kontrola ORK na MARKER 03
13	Výroba typových štítkov (opraviť 220V na 230V)
14	Medzioperačná kontrola novovyrobených štítkov
15	Výstupná kontrola ORK TDV-100, 2ks vysielačov

V z.

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **TDV-100 + 22ks DPS**

Ev.č.: 3760

VÚ: 4977 SLIAČ

P.č.	Rozsah prác
1	Vykonať práce podľa
	Tchp 1119/1 op. 1,2,3,4
2	Povrchová úprava skrine vysielača
3	Vyčistenie všetkých blokov, DPS z TDV-100 + 22ks DPS
4	Vykonať práce podľa
	Tchp 1119/2 op. 1-5
5	Medzioperačná kontrola ORK elektrických parametrov zariadenia TDV-100 podľa
	výrobných TP a doplnku k výrobným TP.
6	Preskúšať a opraviť moduly vysielača podľa KNP TDV-100 servisná oprava
7	Medzioperačná kontrola ORK 22ks DPS
8	Oprava a nastavenie MARKER 03 podľa TP výrobcu
9	Výstupná kontrola ORK na MARKER 03
10	Výroba typových štítkov (opraviť 220V na 230V)
11	Medzioperačná kontrola novovyrobených štítkov
12	Výstupná kontrola ORK TDV-100, 22ks DPS

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: EC ČSAD-30

Ev.č.: 213226

VÚ: 2601 MICHALOVCE

P.č.	Rozsah prác
1	- demontáž kapoty z rámu EC
	- demontáž výfuku s tlmičom
	- demontáž ovládacej skrine z rámu
	- demontáž motor - generátora z rámu
	- demontáž motora od generátora
	- demontáž nádrže z rámu
	- demontáž štítku „Výpust oleja“, držiaka hasiaceho prístroja, upínacích remeňov z rámu
	- strhnúť filcové podložky z držiaka kanistrov
	- demontáž tesnenia a dverí kapoty
	- z panela ovládacej skrine a z ovládacej skrine demontovať všetky diely
	- skontrolovať kabeláž, poškodené vodiče vymeniť
	- vymeniť skorodované kopex rúrky,
	- vymeniť kabeláž ku akumulátorom
	- skontrolovať ovládacie, signalizačné, prepínacie a regulačné prvky, vadné vymeniť,
	chýbajúce doplniť
	- skontrolovať meracie prístroje, poškodené vymeniť (dať na kalibráciu)
	- vymeniť zásuvky
	- vymeniť ističe okrem N1 (napäťový chránič)
	- skontrolovať zásuvku ŠR diaľkového ovládania, poškodenú vymeniť
	- skontrolovať manžetu čističa vzduchu, poškodenú vymeniť
	- skontrolovať a opraviť výfuk, tlmič výfuku a klapku výfuku
	- skontrolovať kapotu, pretesniť, vyrovnať žľaby, opraviť pánty, uzávery, zámky, podpery,
	zaisťovacie háčiky, vymeniť poškodené tesnenie

EC ČSAD-30 Ev. č. 213226

	- skontrolovať kostriace prepojky, poškodené vymeniť
	- vyčistiť palivovú nádrž
	- doplniť uzáver nádrže
	- demontáž generátora, vyčistenie, výmena vadných ložísk a uhlíkov, spätná montáž
	- typové štítky na ráme a kapote chrániť pred povrchovou úpravou
	- spätná montáž demontovaných dielov
	- namontovať páku núdzového zastavenia motora
	- kontrola ORK – skontrolovať kvalitu montáže
	- preskúšanie a nastavenie EC do parametrov podľa sprievodnej dokumentácie
	- kontrola ORK a VÚKK – výstupná kontrola
	Na EC vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku (revízny technik)
2	Povrchová úprava kapoty, rámu, generátora, ovládacej skrine, nádrže, čističa vzduchu,
	výfuku s tlmičom
	- kontrola ORK – skontrolovať kvalitu povrchových úprav
3	Kooperácia: - revízna oprava motora T924

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: EC ČSAD-30

Ev.č.: 264561

VÚ: 2601 MICHALOVCE

P.č.	Rozsah prác
1	- demontáž kapoty z rámu EC
	- z kapoty demontovať štítok „Pozor napätie životu nebezpečné!“
	- demontáž výfuku s tlmičom
	- demontáž ovládacej skrine z rámu
	- demontáž motor - generátora z rámu
	- demontáž motora od generátora
	- demontáž nádrže z rámu
	- demontáž štítku „Výpust oleja“, držiaka hasiaceho prístroja, upínacích remeňov z rámu
	- strhnúť filcové podložky z držiaka kanistrov
	- demontáž tesnenia a dverí kapoty
	- z panela ovládacej skrine a z ovládacej skrine demontovať všetky diely
	- skontrolovať kabeláž, poškodené vodiče vymeniť
	- vymeniť skorodované kopex rúrky,
	- vymeniť kabeláž ku akumulátorom
	- skontrolovať ovládacie, signalizačné, prepínacie a regulačné prvky, vadné vymeniť,
	chýbajúce doplniť
	- skontrolovať meracie prístroje, poškodené vymeniť (dať na kalibráciu)
	- vymeniť zásuvky
	- vymeniť ističe okrem N1 (napäťový chránič)
	- skontrolovať zásuvku ŠR diaľkového ovládania, poškodenú vymeniť
	- skontrolovať manžetu čističa vzduchu, poškodenú vymeniť
	- skontrolovať a opraviť výfuk, tlmič výfuku a klapku výfuku
	- skontrolovať kapotu, pretesniť, vyrovnať žľaby, opraviť pánty, uzávery, zámky podpery,
	zaisťovacie háčiky, vymeniť poškodené tesnenie

EC ČSAD-30 Ev. č. 264561

	- skontrolovať kostriace prepojky, poškodené vymeniť
	- vyčistiť palivovú nádrž
	- demontáž generátora, vyčistenie, výmena vadných ložísk a uhlíkov, spätná montáž
	- typové štítky na ráme a kapote chrániť pred povrchovou úpravou
	- spätná montáž demontovaných dielov
	- kontrola ORK – skontrolovať kvalitu montáže
	- preskúšanie a nastavenie EC do parametrov podľa sprievodnej dokumentácie
	- kontrola ORK a VÚKK – výstupná kontrola
	Na EC vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku (revízny technik)
2	Povrchová úprava kapoty, rámu, generátora, ovládacej skrine, nádrže, čističa vzduchu,
	výfuku s tlmičom
	- kontrola ORK – skontrolovať kvalitu povrchových úprav
3	Kooperácia: - revízna oprava motora T924
	- oprava hriadeľa rotora generátora, strhnutá drážka pre pero (naváranie, sústruženie,
	frézovanie drážky)

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **MGF EKM-800**

Ev.č.: TE 930343

VÚ : 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Oprava riadiacej jednotky – lokalizovať chybu, opraviť.
	Nastaviť čas vyhľadávania.
	Vymeniť hnacie remienky – gumičky.
	Opraviť prítlačnú kladku.
	Vymeniť akumulátory (5ks).
	Mgf. nastaviť do parametrov, preskúšať funkciu.
	Výstupná kontrola ORK

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **MGF EKM-800**

Ev.č.: TE 930230

VÚ : 4977 SLIAČ

P.č.	Rozsah prác
1	Oprava riadiacej jednotky – lokalizovať chybu, opraviť.
	Nastaviť čas vyhľadávania.
	Vymeniť hnacie remienky – gumičky.
	Opraviť prítlačnú kladku.
	Vymeniť akumulátory (5ks).
	Mgf. nastaviť do parametrov, preskúšať funkciu.
	Výstupná kontrola ORK

Dodatok č.5 k ZOD č. LOBB/10/06/2003/OÚ

Príloha č.2
List č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: LERA-RX NO
ev.č.: 9611018

KP: 29 60 92
TCHP: Z 716
Počet ks: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		5 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2 224,20	
4	Ostatné priame náklady		845,20	
5	Výrobné náklady		11 565,84	
6	Správne náklady		10 676,16	
7	Spracovacie náklady		25 311,40	
8	Úplné vlastné náklady		30 311,40	
9	Kalk.zisk		5 088,60	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**35 400,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**42 480**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum:28.07.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: TDV-100 + 2 ks vys. ev.č. 8211043 NO
ev.č.: 3771 ev.č. 8211036

KP: 29 60 92
TCHP: Z 714
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet : 1 súpr.

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 súpr.	
1	*Priamy materiál*		5 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		8 764,58	
4	Ostatné priame náklady		3 330,54	
5	Výrobné náklady		45 575,82	
6	Správne náklady		42 069,98	
7	Spracovacie náklady		99 740,92	
8	Úplné vlastné náklady		104 740,92	
9	Kalk.zisk		19 959,08	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**124 700,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**149 640**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum:28.07.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditel

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditel

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: TDV-100 + 22 ks DPS NO
ev.č.: 3760

KP: 29 60 92
TCHP: Z 713
Počet : 1 súpr.

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 súpr.	
1	*Priamy materiál*		5 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		8 690,44	
4	Ostatné priame náklady		3 302,37	
5	Výrobné náklady		45 190,29	
6	Správne náklady		41 714,11	
7	Spracovacie náklady		98 897,21	
8	Úplné vlastné náklady		103 897,21	
9	Kalk.zisk		19 802,79	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**123 700,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**148 440**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum:28.07.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury ekonomický riaditeľ

Dodatok č.5 k ZOD č. LOBB/10/06/2003/OÚ

Príloha č.2
List č.4

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: EC ČSAD-30 NO
ev.č.: 213226
KP: 29 60 92
TCHP: Z 712
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		25 000,00	
2	Kooperácia		40 000,00	
3	Priame mzdy		14 277,60	
4	Ostatné priame náklady		5 425,49	
5	Výrobné náklady		74 243,52	
6	Správne náklady		68 532,48	
7	Spracovacie náklady		162 479,09	
8	Úplné vlastné náklady		227 479,09	
9	Kalk.zisk		32 520,91	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**260 000,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**312 000**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum:28.07.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Dodatok č.5 k ZOD č. LOBB/10/06/2003/OÚ

Príloha č.2
List č.5

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: EC ČSAD-30 NO
ev.č.: 264561

KP: 29 60 92
TCHP: Z 711
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		25 000,00	
2	Kooperácia		50 000,00	
3	Priame mzdy		14 277,60	
4	Ostatné priame náklady		5 425,49	
5	Výrobné náklady		74 243,52	
6	Správne náklady		68 532,48	
7	Spracovacie náklady		162 479,09	
8	Úplné vlastné náklady		237 479,09	
9	Kalk.zisk		32 520,91	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**270 000,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**324 000**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum:28.07.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: EKM-800 NO
ev.č.: TE930343

KP: 29 60 92
TCHP: Z 717
Počet ks: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		2 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2 416,40	
4	Ostatné priame náklady		918,23	
5	Výrobné náklady		12 565,28	
6	Správne náklady		11 598,72	
7	Spracovacie náklady		27 498,63	
8	Úplné vlastné náklady		29 498,63	
9	Kalk.zisk		5 501,37	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**35 000,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**42 000**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum:28.07.2003 Podpis

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: EKM-800 NO
ev.č.: TE930230

KP: 29 60 92
TCHP: Z 718
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		2 500,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2 416,40	
4	Ostatné priame náklady		918,23	
5	Výrobné náklady		12 565,28	
6	Správne náklady		11 598,72	
7	Spracovacie náklady		27 498,63	
8	Úplné vlastné náklady		29 998,63	
9	Kalk.zisk		5 501,37	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**35 500,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**42 600**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum:25.07.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

LOBB s.p. BANSKÁ BYSTRICA

Plán kvality dodatku č. 5 k ZOD č. LOBB/10/06/2003/OÚ

1. Účel plánu kvality

Plán kvality dodatku č. 5 k ZOD č. LOBB/10/06/2003/OÚ popisuje spôsob zabezpečenia kontroly kvality prác v súlade s príslušnými normami STN a ISO 9001 : 2000.

2. Platnosť dokumentu

Tento dokument platí na práce spojené s vykonaním servisných opráv a nálezových opráv zabezpečovacej techniky letectva a PVO v rozsahu podľa dodatku č. 5 k ZOD č. LOBB/10/06/2003/OÚ (príloha č. 1, list č. 1 - 8).

3. Plán kontrol kvality

3.1. Plán kontrol kvality rádiostanice LERA RX:

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Kontrola modulov LERA RX po oprave podľa VKNP	Nález príloha č. 1 list č. 1	MOK	ORK
2.	Kontrola zariadenia LERA RX po montáži	Nález príloha č. 1 list č. 1	VK	ORK VÚKK

3.2. Plán kontrol kvality zariadenia TDV-100 + 2 vysielače:

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Kontrola povrchových úprav dielov TDV-100	Nález - príloha č. 1 list č. 2	MOK	ORK
2.	Kontrola elektrických parametrov TDV-100 podľa VTP	Nález - príloha č. 1 list č. 2	MOK	ORK
3.	Kontrola navinutých cievok podľa N 657 032	Nález-príloha č. 1 list č. 2	MOK	ORK
4..	Kontrola MARKER-03 podľa TP	Nález-príloha č. 1 list č. 2	VK	ORK VÚKK
5.	Kontrola novovyrobených štítkov	Nález-príloha č. 1 list č. 2	MOK	ORK
6.	Kontrola TDV-100	Nález-príloha č. 1 list č. 2	VK	ORK VÚKK

3.3 Plán kontrol kvality zariadenia TDV-100 + 22 ks DPS:

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Kontrola povrchových úprav TDV-100	Nález-príloha č. 1 list č. 3	MOK	ORK
2.	Kontrola elektrických parametrov TDV-100 podľa VTP	Nález-príloha č. 1 list č. 3	MOK	ORK
3.	Kontrola DPS – 22 ks po oprave	Nález-príloha č. 1 list č. 3	MOK	ORK
4.	Kontrola zariadenia MARKER-03 podľa TP	Nález-príloha č. 1 list č. 3	VK	ORK VÚKK
5.	Kontrola novovyrobených štítkov	Nález-príloha č. 1 list č. 3	MOK	ORK
6.	Kontrola TDV-100	Nález-príloha č. 1 list č. 3	VK	ORK VÚKK

3.4. Plán kontrol kvality elektrocentrály ČSAD-30 :

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Kontrola povrchových úprav EC ČSAD-30	Nález – príloha č. 1 list č. 4 a 5	MOK	ORK
2.	Kontrola po montáži	Nález – príloha č. 1 list č. 4 a 5	MOK	ORK
3.	Kontrola EC ČSAD-30	Nález – príloha č. 1 list č. 4 a 5	VK	ORK VÚKK

3.5. Plán kontrol kvality magnetofónu EKM-800 č. TE 930343:

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	MGF EKM-800 – kontrola funkcií parametrov a vykonaných prác podľa nálezu	Nález – príloha č. 1 list č. 6	VK	ORK VÚKK

3.6. Plán kontrol kvality magnetofónu EKM-800 č. TE 930230:

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	MGF EKM-800 – kontrola funkcií parametrov a vykonaných prác podľa nálezu	Nález – príloha č. 1 list č. 7	VK	ORK VÚKK

4. Použité skratky

MOK – medzioperačná kontrola
VK – výstupná kontrola
ORK – odbor riadenia kvality
VÚKK – Vojenský úrad kvality a kodifikácie
TCHP – technologický postup
KNP – kontrolný a nastavovací predpis

Vedúci odboru riadenia kvality
Ing. Peter Chovanec

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*