84/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 84 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**Ján ŠVIGAR - stavebno obchodná firma**
Adresa :	**Lukačovce 153 , 067 24 LUKAČOVCE**
Zastúpený:	**Ján ŠVIGAR**
IČO: DIČ:	**14 322 617** **SK1020773259**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Živnostenský list:	**OTP Banka Humenné** **5158501/5200** **0915 859 634** **702 – 7699**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **oprava žumpy na PS Poruba pod/ Vihorlatom**

Miesto: **PS Poruba pod/Vihorlatom**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **PS Poruba pod/Vihorlatom**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **01.10.2007**

Ukončenie : **31.10.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **PS Poruba pod/Vihorlatom** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **PS Poruba pod/Vihorlatom** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

posádková správa budov * MICHALOVCE *

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**186 634,87 Sk**
Sadzba DPH 19 **%**, výška DPH	**35 460,60 Sk**
Cena vrátane DPH	**222 095,47 Sk**

slovom : **Dvestodvadsaťdvatisícdevädesiatpäťslovenskýchkorún 47/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a dodávateľ 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 19.09.2007

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

V Michalovciach, dňa: 19.09.2007.

Ján ŠVIGAR
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Stavebno - obchodná firma
ŠVIGÁR JÁN
067 24 LUKAČOVCE 153
IČO:14322617 IČ DPH:SK 1020773259
Tel.:057/4888050 mob.:0905 533 467

KRYCÍ LIST KALKULÁCIE

Názov stavby	Oprava žumpy na PS Poruba pod Vihorlatom	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	PS Poruba pod Vihorlatom
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	PSB Michalovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	Švigar Ján , Lukačovce 153		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			21

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0.0	0	0.0	0	0.0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	51 283	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0.00%	0
2		Montáž	135 352	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0.00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0.00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0.00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0.00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		186 635	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22			186 634.87
24	19%	186 634.87	DPH	35 460.60
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**222 095.47**

Objednávateľ

E. FUREJOVÁ Fakt

Dátum a podpis

Pečiatka

Posádková správa budov MICHALOVCE

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Stavebno - obchodná firma
ŠVIGÁR JÁN
067 24 LUKAČOVCE 153
IČO:14322617 IČ DPH:SK 1020773259
Tel.:057/4888050 mob.:0905 533 467

MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad správy nehnuteľného majetku a dopravy

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

overil by MARTIN PREDMÁR
cenu odsúhlasil

Výrobná kalkulácia s rozbormi

Stavba : Oprava žumpy na PS Poruba pod Vihorlatom Spracoval :

Objekt :

Časť :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Práce a dodávky HSV											
	0	**Všeobecné konštrukcie a práce HSV**											
1	000000001	Poplatok za skládku	m3		8.304	350.00	2 906	0	0	0	0	0	0
	0	**Všeobecné konštrukcie a práce HSV**					**2 906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	**Zemné práce**											
2	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3		7.392	67.50	499	0	253	0	0	177	69
	419000-T-2	Robotník	Nh	0.35295	2.609	97.00	253		253				
3	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2		40.000	12.80	512	45	209	41	0	153	65
	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0.04000	1.600	28.00	45	45					
	419000-T-1	Robotník	Nh	0.05860	2.344	86.00	202		202				
	419000-T-2	Robotník	Nh	0.00105	0.042	97.00	4		4				
	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0.00087	0.035	110.00	4		4				
	104154009600	TATRA 815 SKLAPAC	Sh	0.00079	0.032	880.00	28			28			
	583151019900	TRAVNA KOSACKA 1,53M	Sh	0.00062	0.025	540.00	13			13			
4	0057211300	Trávové semeno výber	kg		1.030	222.00	229	229	0	0	0	0	0
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2		40.000	10.50	420	0	60	227	0	76	58
	419000-T-1	Robotník	Nh	0.01409	0.564	86.00	48		48				
	441100-T-2	Obsluha stavebných strojov	Nh	0.00302	0.121	97.00	12		12				
	020272210100	DOZER PAS PODV 117KW 3.22M	Sh	0.00050	0.020	1 880.00	38			38			
	022172230100	GRADER MOT S NIV 147,1 KW 3.66	Sh	0.00090	0.036	2 790.00	100			100			
	043153510200	VALEC VIBR. 11.5T/ 2.2M	Sh	0.00201	0.080	835.00	67			67			
	194111480100	FINISER ZIVICE 8.9-16.4M	Sh	0.00010	0.004	5 380.00	22			22			
	1	**Zemné práce**					**1 660**	**273**	**523**	**268**	**0**	**406**	**191**
	2	**Zakladanie**											
6	593890010	Prefabrikovaná žumpa	kus		1.000	45 500.00	45 500	45 500	0	0	0	0	0
7	272313611	Betón základových dosiek, pásov, pätiek, blokov, a základových múrov, prostý tr.B20(C 16/20)	m3		8.304	3 000.10	24 913	23 555	375	308	0	468	207
	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0.12030	0.999	28.00	28	28					
	5893260700	Betón B-20 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm	m3	0.27860	2.313	2 870.00	6 640	6 640					
	5893270700	Betón B-20 cem. trosk.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm	m3	0.73140	6.074	2 780.00	16 884	16 884					
	6316521000	Rohože Rotaflex ak1 20 mm 20 kg/m3	m2	0.00551	0.046	61.00	3	3					
	411500-T-1	Betonár	Nh	0.17009	1.412	86.00	121		121				
	419000-T-1	Robotník	Nh	0.32537	2.702	86.00	232		232				

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	441100-T-3	Obsluha stavebných strojov	Nh	0.02325	0.193	110.00	21		21				
	048175280100	PON VIBRATOR .03 M D5M	Sh	0.05546	0.461	61.00	28			28			
	080165191400	CERP BET SM KOL 25M3/H 100M	Sh	0.02071	0.172	1 630.00	280			280			
8	272351215	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2		21.760	285.30	6 208	2 436	1 598	0	0	1 598	575
	0021000088	Klinec stavebny 70	kg	0.13787	3.000	34.00	102	102					
	607107002	smrekove dosky 2,5 cm	M3	0.02500	0.544	3 850.00	2 094	2 094					
	419000-T-4	Robotník	Nh	0.65579	14.270	112.00	1 598		1 598				
	0021000395	Pomocný materiál	ks	0.00551	0.120	2 000.00	240	240					
9	272351216	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce	m2		21.760	44.00	957	0	406	0	0	406	146
	419000-T-1	Robotník	Nh	0.06444	1.402	86.00	121		121				
	421200-T-2	Zámočník	Nh	0.13522	2.942	97.00	285		285				
10	272361321	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 11373	t		0.158	38 159.20	6 029	5 012	351	124	0	388	155
	1561114500	Drôt holý mäkký 11300 D 1,25 mm	kg	3.11180	0.492	39.00	19	19					
	1561118500	Drôt holý mäkký 11300 D 3,15 mm	kg	3.34660	0.529	37.00	20	20					
	3121093900	Elektródy E-B121 055027 D 3.15-5mm	tks	0.21676	0.034	5 020.00	172	172					
	3141285800	Klinec stavebný 022825 4/100 mm	kg	0.42000	0.066	30.50	2	2					
	5895147900	Výstuž Do betónu z ocele 11373 D 14-32 mm	t	0.59000	0.093	27 700.00	2 582	2 582					
	5895219900	Výstuž Do betónu z ocele 11373 D 6-12 mm	t	0.41000	0.065	34 000.00	2 203	2 203					
	9990000000	Ostatný materiál	Sk	24.44000	3.862	3.70	14	14					
	411400-T-2	Železiar	Nh	22.17865	3.504	97.00	340		340				
	411400-T-1	Železiar	Nh	0.25143	0.040	86.00	3		3				
	419000-T-2	Robotník	Nh	0.48173	0.076	97.00	7		7				
	421473300200	POJ KREMIKOVA ZVARACKA 200A	Sh	11.95485	1.889	65.50	124			124			
	2	**Zakladanie**					**83 608**	**76 503**	**2 730**	**432**	**0**	**2 860**	**1 084**
	4	**Vodorovné konštrukcie**											
11	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2		10.560	142.70	1 507	1 109	166	50	0	126	55
	5833725100	Štrkopiesok 0-63 B	m3	0.19089	2.016	550.00	1 109	1 109					
	419000-T-1	Robotník	Nh	0.17909	1.891	86.00	163		163				
	441100-T-3	Obsluha stavebných strojov	Nh	0.00302	0.032	110.00	4		4				
	030331210300	UNIV DOK STR KOL 0.6M3 D 9.6M	Sh	0.00262	0.028	1 820.00	50			50			
	4	**Vodorovné konštrukcie**					**1 507**	**1 109**	**166**	**50**	**0**	**126**	**55**
	8	**Rúrové vedenie**											
12	2862300500	PVC- tvarovka ANPL 125/125	kus		1.000	975.00	975	975	0	0	0	0	0
13	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 200	ks		1.000	62.50	63	1	30	0	0	23	8
	2572141000	Mydlo priemyslové mazľavé 40 % v sudoch 200 hg	kg	0.03400	0.034	32.50	1	1					
	419000-T-2	Robotník	Nh	0.31190	0.312	97.00	30		30				

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8	**Rúrové vedenie**					**1 038**	**976**	**30**	**0**	**0**	**23**	**8**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**											
14	553953940	Konzola montážna č 12 dĺ 800 mm	kus		8.000	572.40	4 579	4 579	0	0	0	0	0
15	936173115	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo 50-100 kg	ks		8.000	8 547.40	68 379	12 502	15 563	12 483	0	19 308	8 524
	3141283600	Klinec stavebný 022825 3,5/80 mm	kg	1.27200	10.176	30.00	305	305					
	3141290200	Klinec stavebný 022825 5/140 mm	kg	1.08000	8.640	30.50	264	264					
	5489512200	Svorka do lešenia - kramľa guľatá	Kus	15.93600	127.488	13.30	1 696	1 696					
	6051350900	Dosky omietané 13-32 mäkké rezivo	m3	0.05699	0.456	5 940.00	2 708	2 708					
	6051599900	Hranol do 200X200 mm mäkké rezivo	m3	0.11397	0.912	6 300.00	5 744	5 744					
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0.02384	0.191	9 360.00	1 785	1 785					
	412200-T-2	Montážnik	Nh	10.97075	87.766	97.00	8 513		8 513				
	413200-T-1	Lešenár	Nh	0.91557	7.325	86.00	630		630				
	441400-T-2	Obsluha vežových žeriavov	Nh	3.87659	31.013	97.00	3 008		3 008				
	516000-T-3	Obsluha autožeriavu	Nh	3.87659	31.013	110.00	3 411		3 411				
	171156420400	ZERIAV MOBIL AUT PODV 6T 182KNM	Sh	3.38479	27.078	461.00	12 483			12 483			
16	961021311	Búranie základov, z muriva zmiešaného alebo kamenného - 2,408 t	m3		8.304	457.80	3 802	0	1 278	912	0	1 031	580
	412100-T-2	Murár	Nh	1.47397	12.240	97.00	1 187		1 187				
	441100-T-2	Obsluha stavebných strojov	Nh	0.11269	0.936	97.00	91		91				
	247265300600	KOMPR PIEST POJ 0.055M3/S	Sh	0.68215	5.665	161.00	912			912			
17	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		19.988	255.20	5 101	0	1 092	2 144	0	1 086	778
	419000-T-1	Robotník	Nh	0.46382	9.271	86.00	797		797				
	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0.13409	2.680	110.00	295		295				
	104154009600	TATRA 815 SKLAPAC	Sh	0.12190	2.437	880.00	2 144			2 144			
18	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t		199.880	9.40	1 879	0	159	1 154	0	284	287
	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0.00722	1.443	110.00	159		159				
	104154009600	TATRA 815 SKLAPAC	Sh	0.00656	1.311	880.00	1 154			1 154			
19	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t		19.996	153.60	3 071	0	1 531	0	0	1 072	469
	419000-T-1	Robotník	Nh	0.89041	17.805	86.00	1 531		1 531				
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**86 811**	**17 081**	**19 623**	**16 693**	**0**	**22 781**	**10 638**
	99	**Presun hmôt HSV**											
20	998254011	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t		35.821	175.10	6 272	0	2 924	243	0	2 241	865
	419000-T-1	Robotník	Nh	0.00905	0.324	86.00	28		28				
	419000-T-2	Robotník	Nh	0.82200	29.445	97.00	2 856		2 856				
	441400-T-3	Obsluha vežových žeriavov	Nh	0.01006	0.360	110.00	40		40				
	171156460200	ZERIAV MOBIL AUT PODV 8T 240KNM	Sh	0.00875	0.313	775.00	243			243			
21	998254096	Prípl.za zväčšený presun do 5000m	t		35.821	79.10	2 833	0	807	859	0	777	391
	419000-T-1	Robotník	Nh	0.00905	0.324	86.00	28		28				

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	419000-T-2	Robotník	Nh	0.18110	6.487	97.00	629		629				
	441400-T-3	Obsluha vežových žeriavov	Nh	0.01006	0.360	110.00	40		40				
	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0.02791	1.000	110.00	110		110				
	104154009610	VALNIK 7-10 T	Sh	0.02537	0.909	665.00	604			604			
	171156460200	ZERIAV MOBIL AUT PODV 8T 240KNM	Sh	0.00916	0.328	775.00	254			254			
	99	**Presun hmôt HSV**					**9 106**	**0**	**3 730**	**1 102**	**0**	**3 018**	**1 256**
		HSV Celkom					**186 635**	**95 942**	**26 803**	**18 545**	**0**	**29 214**	**13 232**
		Celkom					**186 635**	**95 942**	**26 803**	**18 545**	**0**	**29 214**	**13 232**

VÝPOČET HMOTNOSTI PRE PRESUN A SPÄŤ

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-84/2007-Z



.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia