Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB- PP-11-156/2008
s originálom.

Monika Pavlígovská - OR PSB Prešov

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.
Pluhová 2
831 03 Bratislava
tel. 02/443 717 66, 444 616 12, 444 616 41, fax. 02/444 614 78

PSB PP- 11-156/2008

ZMLUVA O DIELO

číslo 080909-4230-08

uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1,OBJEDNÁVATEĽ:	**Ministerstvo obrany SR**
	Posádková správa budov Poprad
	29. augusta č. 5
	058 01 Poprad
	IČO : 30 845 572
ZASTÚPENÝ :	Ing. Štefan Pribilinec, riaditeľ
BANKOVÉ SPOJENIE :	Štátna pokladnica
č. účtu :	7000172461 / 8180
	(ďalej len objednávateľ)

2,ZHOTOVITEĽ :	**REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.**
	Pluhová 2
	831 03 Bratislava
	IČO : 00 685 780
	DIČ : 2020294980
	IČ DPH : SK2020294980
Zapísaný v Obch. reg. :	Okresný súd Bratislava I., vložka č. 221/B, oddiel Sro
ZASTÚPENÝ :	**Ing. Gabriel Tuhý, konateľ**
	Ing. Samuel Kulík, konateľ
BANKOVÉ SPOJENIE :	**VÚB, a. s.**
č. účtu :	83306012 / 0200
	(ďalej len zhotoviteľ)

Táto zmluva obsahuje 4 strany textu a prílohu č. 1

Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, všetky vzájomné vzťahy sú upravené podľa Obchodného zákonníka.

Posádková správa budov Poprad

Jozef DVORNICKÝ

II. PREDMET ZMLUVY

1.NÁZOV AKCIE : Poprad – Kvetnica – zmena systému vykurovania b. č. 1, 2, 3 a 15

Miesto : **Poprad**

2.URČENIE VÝKONU PRÁC : ústredné vykurovanie

Dodávka materiálu a prác v rozsahu :

- dodávka prístrojov a zariadení na základe prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
- montážne práce
- oživenie a individuálne odskúšanie
- uvedenie zariadenia do prevádzky
- účasť na komplexných skúškach
- revízne správy
- zaškolenie obsluhy
- výkresy skutkového stavu

III. TERMÍN PLNENIA

1.TERMÍN UKONČENIA : **30. 10. 2008**

2.ČASOVÝ PLÁN PRÁC :

Zabezpečí objednávateľ :

- stavebnú a technologickú pripravenosť v primeranom rozsahu pre možnosť zahájenia prác zhotoviteľom
- odovzdanie staveniska
- výzvu k prevzatiu prác u užívateľa
- prevzatie prác od zhotoviteľa

Zabezpečí zhotoviteľ :

- ukončenie prác odskúšaním a uvedením do prevádzky do : 30. 10. 2008
- zaškolenie obsluhy priebežne do: 30. 10. 2008

Jozef DVORNICKÝ

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za dielo je splatná v Slovenských korunách.

2. Mesačná čiastková fakturácia na základe vecného odsúhlaseného plnenia.

3. Konečná fakturácia bude vykonaná ku dňu po prevzatí prác podľa predmetu tejto zmluvy, v ktorej bude odpočítané čiastkové fakturácie, alebo preddavok. Splatnosť faktúry je 30 dní.

4. Ak objednávateľ bude v omeškaní s platením faktúry zhotoviteľa, zaväzuje sa, že zhotoviteľovi zaplatí za každý deň omeškania začínajúc prvým dňom úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny. Úhrada bude uskutočnená na základe faktúry zhotoviteľa, ktorej súčasťou bude odsúhlasený súpis vykonaných prác a bude doložený stavebný denník.

5. V prípade, že zhotoviteľ neodskúša a neuvedie zariadenie podľa predmetu tejto zmluvy z vlastnej viny do prevádzky v dohodnutom termíne, zaväzuje sa, že objednávateľovi uhradí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za každý deň omeškania.

6. Cena za zhodnotenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1).

7. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

8. Zmluvné strany sa dohodli na odplate objednávateľa zhotoviteľovi za vykonané práce a dodávky podľa predmetu zmluvy:

Cena bez DPH:	**=3 142 000,- Sk**
DPH:	**=596 980,- Sk**
Cena s DPH:	**=3 738 980,- Sk (EUR = 124 111,40 €)**

Slovom: trimiliónysedemstotridsaťosemtisícdeväťstoosemdesiat slovenských korún
Konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK

9. Odplata objednávateľa zhotoviteľovi podľa predmetu tejto zmluvy je stanovená bez poplatkov dane z pridanej hodnoty. Tieto poplatky budú objednávateľovi pri fakturácii pripočítané. Sadzba dane z pridanej hodnoty bude stanovená podľa príslušných sadzobníkov. Tieto poplatky budú objednávateľovi pri fakturácii pripočítané podľa príslušných sadzobníkov.

V. ZÁRUKA

1. Zhotoviteľ dáva záruku objednávateľovi po dobu 60 mesiacov odo dňa prechodu nebezpečia škody na dielo, že dielo bude spôsobilé na účel stanovený v požadovanom rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie odovzdanej objednávateľom, alebo dokumentácie, ktorá sa vyhotovila v rámci diela na základe objednávateľom odovzdaných záväzných podkladov. Dĺžka záruky sa nevzťahuje na komponenty dodávky, ktoré majú výrobcom danú záruku kratšiu.

2. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené prirodzeným opotrebením, chybnou alebo neodbornou obsluhou, prehnaným a neúmerným namáhaním, nevhodným pracovným prostredím, neodsúhlasenými vykonanými zmenami, chybnou údržbou a pod.

3. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál ako napr. farbiace pásky, diskety, žiarovky, poistky atď.

4. Nebezpečie škody na dielo prechádza na objednávateľa v deň odovzdania diela zhotoviteľom. K prechodu nebezpečia škody na dielo dochádza aj vtedy, ak objednávateľ z vlastnej viny neprevezme dielo v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy.

5. Dielo zostáva majetkom zhotoviteľa až do úplného zaplatenia ceny za dielo objednávateľom.

Jozef DVORNICKÝ

VI. OSOBITNÉ DOHODY

1. V prípade nevyhovujúcich poveternostných podmienok pre montážne práce, omeškania termínu odovzdania staveniska, omeškania termínu splatenia splátok, omeškania termínu zaplatenia zálohy v dohodnutých termínoch objednávateľom, omeškania termínu podpísania zmluvy, alebo zmenou technického riešenia nezavineného zhotoviteľom, bude dohodnutý nový termín dokončenia prác, ak zhotoviteľ o to požiada. Nový termín dokončenia bude určený po vzájomnej dohode.

2. Zo strany objednávateľa musí byť organizačne zabezpečený nerušený výkon prác v rozsahu predmetu tejto zmluvy v oblasti koordinácie činností a náväzných technologických postupov.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych nástupcov.

4. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, vypovedajúca zmluvná strana bezodkladne uhradí náklady a výšku škody druhej zmluvnej strane, ktorá jej vznikne v súvislosti s odstúpením od tejto zmluvy tak, ako to táto druhá zmluvná strana preukázateľne vyčísli. Úhrada bude uskutočnená na základe faktúry zhotoviteľa.

5. Akékoľvek ujednania pozmeňujúce, alebo doplňujúce túto zmluvu zaväzujú zmluvné strany len písomnou formou.

6. Objednávateľ zmocňuje pre styk so zhotoviteľom pracovníkov:

p. Mgr. Eduard Palubjak - pre veci obchodné

p. Jozef Dvornický, Miroslav Csik - pre veci realizácie

7. Zhotoviteľ zmocňuje pre styk s objednávateľom pracovníkov:

p. Ing. Samuel Kulík - pre veci obchodné

p. Ing. Peter Majlath - pre veci realizácie

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

2. Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli zhodne a jej obsah bol obojstranne prijatý za záväzný.

V Bratislave, dňa :

zhotoviteľ

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Ing. Samuel Kulík
konateľ

Ing. Gabriel Tuhý
konateľ

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 BRATISLAVA

V Poprade , dňa : - 9 OKT. 2008

objednávateľ

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Poprad

Ing. Štefan Pribilinec
riaditeľ PSB

Posádková správa budov * Poprad *

Jozef DVORNICKÝ

REG TRANS - rittmeyer

PLUHOVÁ 2, 831 03 BRATISLAVA 3, tel. : 02 – 44 37 17 66 , 44 46 16 12, fax : 02 – 44 46 14 78

C E N O V Á P O N U K A

ADRESÁT : **Ministerstvo obrany**
Posádková sprava budov

STAVBA : **Ústredné vykurovanie objektov č.1, č.2, č,3**
Barakového tábora a objektu č.15 – MS Kvetnica

ČÍSLO PONUKY : **3567965/2008**

VYPRACOVAL : **Ing. Samuel Kulík**
Ing. Jozef Tarnovský

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 BRATISLAVA

Ing. Gabriel Tuhý
riaditeľ spoločnosti

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa budov Poprad

Jozef DVORNICKÝ

REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.
Pluhová 2
831 03 Bratislava 3

Názov akcie: ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE OBJEKTOV č.1,č.2,č.3
BARAKOVÉHO TÁBORA a OBJEKTU č.15-MS KVETNICA

Objekt: Ústredné vykurovanie objektu č.1
Časť: Ústredné vykurovanie

Popis výrobku	M.j.	Počet	Jednotková cena (Sk)	Celková cena (Sk)
Kotolňa				
Elektrokotol Raja 24 KW Protherm	ks	2	30 094	60 188
Strojovňa				
Čerpadlo Grundfos UPS 25-40 230V/50Hz séria 100	ks	2	4 062	8 124
Expanzná nádoba Expanzomat 35 l	ks	2	869	1 738
Rozdeľovač DN, 50 L=800 mm	ks	1	666	666
Zberač DN50, L=800 mm	ks	1	666	666
Kotlový rozdeľovač DN50, L=860 mm	ks	1	726	726
Kotlový zberač DN50, L=860 mm	ks	1	726	726
Montáž trubkových hrdiel R a Z				
DN25	ks	4	230	920
DN32	ks	4	246	984
Hydraulický vyrovnávač tlaku DN 100	ks	1	9 438	9 438
Armatúry				
Prírubový spoj DN32	ks	4	339	1 356
DN50	ks	4	387	1 548
Závitový spoj DN 25	ks	4	73	292
Guľový uzáver ITAP 111 DN 1"	ks	4	159	636

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa budov * Poprad *

Jozef DVORNICKÝ

Guľový uzáver ITAP 111 DN 5/4"	ks	6	259	1 554
Poistný ventil P 16-217-616 DN 50 otv.tl. 200 kPa	ks	2	678	1 356
Vypušťací kohút guľový ITAP 139 DN1/2"	ks	9	64	576
Spätná klapka ITAP ITAP 103 DN 1"	ks	2	238	476
Spätná klapka ITAP ITAP 103 DN 5/4"	ks	2	290	580
Automatický odvzduš. ventil IMT 12163	ks	7	223	1 561
Teplomer dvojkovový s pevným stonkom a jímkou DTR o dĺžke stonku 60 mm 0-100°C	ks	8	296	2 368
Tlakomer deformačný kruhový č.53312	ks	2	266	532
Regulátor diferen.tl. (pretlak.ventil)-Herz	ks	2	787	1 574
Ventil odvzdušňovací závitový V 4320,DN3/8"	ks	41	31	1 271
Herz 3000-pripojovacia armatúra pre jednobodové pripojenie vyk. telies pre dvojtrubkový v rohovom prevedení	ks	41	442	18 122
Termostatická hlavica Herz Mini	ks	41	459	18 819
Trojcestný zmiešavací ventil 3G25 ESBE	ks	2	5 735	11 470
Axia kompenzátor IWKA 7110000-DN25	ks	2	1 755	3 510
Rozvod potrubia				
Potrubie z oceľových trubiek závitových bez švových DN 1"	m	11	105	1 155
Potrubie z oceľových trubiek závitových bez švových DN 5/4"	m	6	136	816
Potrubie z oceľových trubiek závitových bez švových DN 2"	m	1	217	217
Plasthliníkové potrubie Herz:				
0 16x2	m	52	61	3 172
0 20x2	m	26	81	2 106
0 26x3	m	39	143	5 577
0 32x3	m	56	185	10 360
0 40x3,5	m	81	341	27 621
Tvarové kusy				
T kus stredná vetva redukovaná 26-16-26	ks	10	347	3 470
T kus stredná vetva redukovaná 40-26-40	ks	20	704	14 080

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008 Posádková správa budov * Poprad *

Jozef DVORNICKÝ

T kus stredná vetva redukovaná 32-16-32	ks	10	522	5 220
T kus stredná vetva redukovaná 20-16-20	ks	4	229	916
T kus stredná vetva redukovaná 32-20-32	ks	2	543	1 086
T kus redukovaný 26-16-16	ks	6	351	2 106
T kus redukovaný 26-16-20	ks	6	362	2 172
T kus redukovaný 32-20-26	ks	8	524	4 192
T kus redukovaný 40-26-32	ks	4	701	2 804
T kus redukovaný 26-20-20	ks	2	358	716
T kus redukovaný 40-40-32	ks	4	701	2 804
T kus s vnútorným závitom 40x3,5-1/2"-40x3,5	ks	4	774	3 096
T kus s vnútorným závitom 32x3-1/2"-32x3	ks	2	507	1 014
Redukcia 20x2-16x2	ks	10	131	1 310
Redukcia 26x3-16x2	ks	20	217	4 340
Redukcia 20x2-26x3	ks	2	206	412
Prechod 40x3.5-R5/4"	ks	2	524	1 048
Prechod 32x3.5-R1"	ks	2	396	792
Pripojenie s prevlečnou maticou 0 16x2-3/4" Eurokužel obj.č.1609803	ks	72	83	5 976
Pripojenie s prevlečnou maticou 0 20x2-3/4" Eurokužel obj.č.1609808	ks	10	96	960
Koleno plasthliník 90° 32x3	ks	13	455	5 915
Koleno plasthliník 90° 40x3.5	ks	16	888	14 208

Vykurovacie telesá

Vykurovacie panelové teleso zdvojené s rozšírenou prestupovou plochou výšky 500 mm typu Korad s označením 22VK/5040	ks	1	2 404	2 404
22VK/5050	ks	3	2 563	7 689
22VK/5060	ks	1	2 680	2 680
22VK/5070	ks	5	2 837	14 185
22VK/5080	ks	14	2 956	41 384

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008 Posádková správa budov * Poprad * Jozef DVORNICKÝ

	22VK/5090	ks	4	3 153	12 612
	22VK/5100	ks	8	3 388	27 104
	22VK/5150	ks	2	4 729	9 458
	Vykurovacie panelové teleso zdvojené s rozšírenou prestupovou plochou výšky 900 mm typu Korad s označením 22VK/9090	ks	1	4 926	4 926
	Vykurovacie panelové teleso strojené s rozšírenou prestupovou plochou výšky 500 mm typu Korad s označením 33K/5140	ks	1	5 990	5 990
	33K/5160	ks	1	6 227	6 227
Tepelné izolácie					
	Dodávka tepelnej izolácie oceľ. potrubia 0 1" -0,23m2/mx3m 0 5/4" -0.26 m2/mx3m	m2	3	30	90
	Tepelné izolácie bez povrchovej úpravy rozdeľovača,zberača,hydraulického vyrovnávača tlaku	m2	4	44	176
Uloženie a doplnkové konštrukcie					
	Doplnkové konštrukcie z profi.mat.	kg	107	38	4 066
Nátery					
	Náter kovových staviebných konštrukcií syntetický vrchný dvojnásobný	m2	5	121	605
	Náter kovových staviebných konštrukcií syntetický vrchný základný	m2	5	61	305
	Náter syntetický základný potrubia do DN50	m2	18	48	864
	Náter syntetický vrchný potrubia do DN50	m2	8	97	776
	Montážne práce	sub	1	211 145	211 145
Spolu ústredné vykurovanie objektu č.1:					**634 124 Sk**

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008 Posádková správa budov * Poprad * Jozef DVORNICKÝ

Objekt: Ústredné vykurovanie objektu č.2
Časť: Ústredné vykurovanie

Popis výrobku	M.j.	Množstvo	Jednotková cena (Sk)	Celková cena (Sk)
Kotolňa				
Elektrokotol Raja 24 KW Protherm	ks	2	30 094	60 188
Strojovňa				
Čerpadlo Grundfos UPS 25-40 230V/50Hz séria 100	ks	2	4 062	8 124
Expanzná nádoba Expanzomat 35 l	ks	2	869	1 738
Rozdeľovač DN, 50 L=800 mm	ks	1	666	666
Zberač DN50, L=800 mm	ks	1	666	666
Kotlový rozdeľovač DN50, L=860 mm	ks	1	726	726
Kotlový zberač DN50, L=860 mm	ks	1	726	726
Montáž trubkových hrdiel R a Z				
DN25	ks	4	230	920
DN32	ks	4	246	984
Hydraulický vyrovnávač tlaku DN 100	ks	1	9 438	9 438
Armatúry				
Prírubový spoj DN32	ks	4	339	1 356
DN50	ks	4	387	1 548
Závitový spoj DN 25	ks	4	73	292
Guľový uzáver ITAP 111 DN 1"	ks	4	159	636
Guľový uzáver ITAP 111 DN 5/4"	ks	6	259	1 554
Poistný ventil P 16-217-616 DN 50 otv.tl. 200 kPa	ks	2	678	1 356
Vypušťací kohút guľový ITAP 139 DN1/2"	ks	9	64	576
Spätná klapka ITAP ITAP 103 DN 1"	ks	2	238	476
Spätná klapka ITAP ITAP 103 DN 5/4"	ks	2	290	580
Automatický odvzduš.ventil IMT 12163	ks	7	223	1 561

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008 Posádková správa budov * Poprad * Jozef DVORNICKÝ

Teplomer dvojkovový s pevným stonkom a jímkou DTR o dĺžke stonku 60 mm 0-100°C	ks	8	296	2 368
Tlakomer deformačný kruhový č.53312	ks	2	266	532
Regulátor diferen.tl. (pretlak.ventil)-Herz	ks	2	787	1 574
Ventil odvzdušňovací závitový V 4320,DN3/8"	ks	31	31	961
Herz 3000-pripojovacia armatúra pre jednobodové pripojenie vyk. telies pre dvojtrubkový v rohovom prevedení	ks	31	442	13 702
Termostatická hlavica Herz Mini	ks	31	459	14 229
Trojcestný zmiešavací ventil 3G25 ESBE	ks	2	5 735	11 470
Axia kompenzátor IWKA 7110000-DN25	ks	2	1 755	3 510
Rozvod potrubia				
Potrubie z oceľových trubiek závitových bez švových DN 1"	m	11	105	1 155
Potrubie z oceľových trubiek závitových bez švových DN 5/4"	m	6	136	816
Potrubie z oceľových trubiek závitových bez švových DN 2"	m	1	217	217
Plasthliníkové potrubie Herz				
0 16x2	m	43	61	2 623
0 20x2	m	19	81	1 539
0 26x3	m	38	143	5 434
0 32x3	m	82	185	15 170
0 40x3,5	m	57	341	19 437
Tvarové kusy				
T kus stredná vetva redukovaná 26-16-26	ks	8	347	2 776
T kus stredná vetva redukovaná 32-20-32	ks	6	543	3 258
T kus stredná vetva redukovaná 40-26-40	ks	2	704	1 408
T kus stredná vetva redukovaná 32-16-32	ks	12	522	6 264
T kus redukovaný 26-16-20	ks	12	362	4 344
T kus redukovaný 32-20-26	ks	8	524	4 192
T kus redukovaný 32-20-26	ks	8	524	4 192
T kus redukovaný 26-16-16	ks	4	351	1 404

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa Poprad

Jozef DVORNICKÝ

T kus redukovaný 40-26-32	ks	2	701	1 402
T kus s vnútorným závitom 40x3,5-1/2"-40x3,5	ks	4	774	3 096
T kus s vnútorným závitom 32x3-1/2"-32x3	ks	2	507	1 014
Redukcia 20x2-16x2	ks	4	131	524
Redukcia 26x3-20x2	ks	4	180	720
Prechod 40x3.5-R5/4"	ks	2	524	1 048
Prechod 32x3.5-R1"	ks	2	396	792
Pripojenie s prevlečnou maticou 0 16x2-3/4" Eurokužel obj.č.1609803	ks	52	83	4 316
Pripojenie s prevlečnou maticou 0 20x2-3/4" Eurokužel obj.č.1609808	ks	10	96	960
Koleno plasthliník 90° 32x3	ks	8	455	3 640
Koleno plasthliník 90° 40x3.5	ks	15	888	13 320
Vykurovacie telesá				
Vykurovacie panelové teleso zdvojené s rozšírenou prestupovou plochou výšky 500 mm typu Korad s označením 22VK/5060	ks	1	2 680	2 680
22VK/5070	ks	7	2 837	19 859
22VK/5080	ks	8	2 956	23 648
22VK/5100	ks	5	3 388	16 940
22VK/5110	ks	8	3 429	27 432
22VK/5120	ks	1	3 705	3 705
22VK/5130	ks	1	4 296	4 296
Tepelné izolácie				
Dodávka tep. izolácie oceľ. potrubia 0 1" -0,23m2/mx3m 0 5/4" - 0.26 m2/mx3m	m2	3	44	132
Tepelné izolácie bez povrchovej úpravy rozdeľovača,zberača,hydraulického vyrovnávača tlaku	m2	4	44	176

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008 Posádková správa budov * Poprad * Jozef DVORNICKÝ

Uloženie a doplnkové konštrukcie					
	Doplnkové konštrukcie z profi.mat.	kg	107	38	4 066
Nátery					
	Náter kovových staviebných konštrukcií syntetický vrchný dvojnásobný	m2	5	121	605
	Náter kovových staviebných konštrukcií syntetický základný	m2	5	61	305
	Náter syntetický základný potrubia do DN50	m2	18	48	864
	Náter syntetický vrchný potrubia do DN50	m2	8	97	776
	Montážne práce	sub	1	188 155	188 155
Spolu ústredné vykurovanie objektu č.2:					**541 157 Sk**

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa budov * Poprad *

Jozef DVORNICKÝ

Objekt: Ústredné vykurovanie objektu č.3
Časť: Ústredné vykurovanie

Popis výrobku	M.j.	Množstvo	Jednotková cena (Sk)	Celková cena (Sk)
Kotolňa				
Elektrokotol Raja 24 KW Protherm	ks	2	30 094	60 188
Strojovňa				
Čerpadlo Grundfos UPS 25-40 230V/50Hz séria 100	ks	2	4 062	8 124
Expanzná nádoba Expanzomat 35 l	ks	2	869	1 738
Rozdeľovač DN, 50 L=800 mm	ks	1	666	666
Zberač DN50, L=800 mm	ks	1	666	666
Kotlový rozdeľovač DN50, L=860 mm	ks	1	726	726
Kotlový zberač DN50, L=860 mm	ks	1	726	726
Montáž trubkových hrdiel R a Z				
DN25	ks	4	230	920
DN32	ks	4	246	984
Hydraulický vyrovnávač tlaku DN 100	ks	1	9 438	9 438
Armatúry				
Prírubový spoj DN32	ks	4	339	1 356
DN50	ks	4	387	1 548
Závitový spoj DN 25	ks	4	73	292
Guľový uzáver ITAP 111 DN 1"	ks	4	159	636
Guľový uzáver ITAP 111 DN 5/4"	ks	6	259	1 554
Poistný ventil P 16-217-616 DN 50 otv.tl. 200 kPa	ks	2	678	1 356
Vypušťací kohút guľový ITAP 139 DN1/2"	ks	9	64	576
Spätná klapka ITAP ITAP 103 DN 1"	ks	2	238	476
Spätná klapka ITAP ITAP 103 DN 5/4"	ks	2	290	580
Automatický odvzduš.ventil IMT 12163	ks	5	223	1 115

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa budov * Poprad *

Jozef DVORNICKÝ

Teplomer dvojkovový s pevným stonkom a jímkou DTR o dĺžke stonku 60 mm 0-100°C	ks	8	296	2 368
Tlakomer deformačný kruhový č.53312	ks	2	266	532
Regulátor diferen.tl.(pretlak.ventil)-Herz	ks	2	787	1 574
Trojcestný zmiešavací ventil 3G25 ESBE	ks	2	5 735	11 470
Rozvod potrubia				
Potrubie z oceľových trubiek závitových bez švových DN 3/4"	m	26	68	1 768
Potrubie z oceľových trubiek závitových bez švových DN 1"	m	11	105	1 155
Potrubie z oceľových trubiek závitových bez švových DN 5/4"	m	27	136	3 672
Potrubie z oceľových trubiek závitových bez švových DN 2"	m	1	217	217
Solárne zariadenie				
Slnečný kolektor vákuový Thermosolár TS 400	ks	5	34 399	171 995
Solárný ohrievač VT 1000 FRM-Thermosolár	ks	1	96 547	96 547
EL. vykurovacia vložka	ks	1	1 755	1 755
Solárna čerpacia stanica	ks	1	27 266	27 266
Expanzná nádrž Flexcon k-50 1/600 kPa plniaci pretlak 200kPa	ks	1	16 830	16 830
Absorpčný odplyňovač s odvzdušnením Flamcovent DN 32	ks	1	2 683	2 683
Odvzdušňovací solárny ventil	ks	1	795	795
Solárna kvapalina	l	50	157	7 850
Polyetylenová nádoba na solár.kvap. 50l	ks	1	508	508
Pružné spojovacie trubky s tep. Izoláciou	ks	10	303	3 030
Montážna sada pre pripojovacie potrubie ku kolektorom	ks	1	363	363
Montážna sada na šikmú plochu pre jedno kolektorové pole	ks	1	795	795
Plniaca armatúra	ks	1	13 129	13 129
Solárna ručná plniaca pumpa	ks	1	3 461	3 461
Tepelné izolácie				
Dodávka tep. izolácie ocel. potrubia 0 1" -0,23m2/mx3m 0 5/4" - 0.26 m2/mx27m 0 2" -0.33m2/mx1m	m2	8	47	376

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa Poprad

Jozef DVORNICKÝ

	Tepelné izolácie bez povrchovej úpravy rozdeľovača,zberača,hydraulického vyrovnávača tlaku	m2	4	44	176
	Dodávka tep.izolácie m2 potrubia do 180°C -Aeroflex 0 3/4 - 0,20m2/mx24	m2	5	133	665
Uloženie a doplnkové konštrukcie					
	Doplnkové konštrukcie z profi.mat.	kg	107	38	4 066
Nátery					
	Náter kovových staviebných konštrukcií syntetický vrchný dvojnásobný	m2	5	121	605
	Náter kovových staviebných konštrukcií syntetický základný	m2	5	61	305
	Náter syntetický základný potrubia do DN50	m2	65	48	3 120
	Náter syntetický vrchný potrubia do DN50	m2	10	97	970
	Montážne práce	sub	1	254 705	254 705
Spolu ústredné vykurovanie objektu č.3:					**728 416 Sk**

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa budov * Poprad *

Jozef DVORNICKÝ

Objekt: Ústredné vykurovanie objektu č.15
Časť: Ústredné vykurovanie

Popis výrobku	M.j.	Množstvo	Jednotková cena (Sk)	Celková cena (Sk)
Kotolňa				
Elektrokotol Raja 18 KW Protherm	ks	1	27 502	27 502
Strojovňa				
Expanzná nádoba Expanzomat 35 l	ks	1	869	869
Armatúry				
Guľový uzáver ITAP 111 DN 1"	ks	2	159	318
Poistný ventil P 16-217-616 DN 50 otv.tl. 200 kPa	ks	1	678	678
Vypúšťací kohút guľový ITAP 139 DN1/2"	ks	1	64	64
Automatický odvzduš. ventil IMT 12163	ks	2	223	446
Tlakomer deformačný kruhový č.53312	ks	1	266	266
Regulátor diferen.tl. (pretlak.ventil)-Herz	ks	1	787	787
Ventil odvzdušňovací závitový V 4320,DN3/8"	ks	12	31	372
Herz 3000-pripojovacia armatúra pre jednobodové pripojenie vyk. telies pre dvojtrubkový v rohovom prevedení	ks	12	442	5 304
Termostatická hlavica Herz Mini	ks	12	459	5 508
Rozvod potrubia				
Potrubie z oceľových trubiek závitových bez švových DN 1"	m	2	105	210
Plasthliníkové potrubie Herz				
0 16x2	m	29	61	1 769
0 20x2	m	15	81	1 215
0 26x3	m	18	143	2 574
0 32x3	m	43	185	7 955
Tvarové kusy				

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa budov * Poprad *

Jozef DVORNICKÝ

T kus stredná vetva redukovaná 32-16-32	ks	6	522	3 132
T kus stredná vetva redukovaná 32-20-32	ks	4	543	2 172
T kus stredná vetva redukovaná 26-16-26	ks	4	347	1 388
T kus redukovaný 20-16-16	ks	4	255	1 020
T kus redukovaný 32-20-26	ks	2	524	1 048
T kus redukovaný 20-16-20	ks	2	229	458
T kus s vnútorným závitom 32x3-1/2"-32x3	ks	2	507	1 014
Redukcia 20x2-16x2	ks	2	131	262
Prechod 32x3.0-R1"	ks	2	396	792
Pripojenie s prevlečnou maticou 0 16x2-3/4" Eurokužel obj.č.1609803	ks	12	83	996
Pripojenie s prevlečnou maticou 0 20x2-3/4" Eurokužel obj.č.1609808	ks	12	96	1 152
Koleno plasthliník 90° 32x3	ks	13	455	5 915
Koleno plasthliník 90° 40x3.5	ks	2	888	1 776
Vykurovacie telesá				
Vykurovacie panelové teleso zdvojené s rozšírenou prestupovou plochou výšky 600 mm typu Korad s označením 22VK6040	ks	1	2 523	2 523
22VK/6050	ks	1	2 640	2 640
22VK/6060	ks	1	2 799	2 799
22VK/5090	ks	3	3 153	9 459
22VK/5100	ks	4	3 388	13 552
22VK/5120	ks	1	3 705	3 705
22VK/5150	ks	1	4 729	4 729
Tepelné izolácie				
Dodávka tep. izolácie ocel. Potrubia 0 1" -0,23m2/mx2m 0 32x3 - 0.23m2/mx5m 0 20x2 -0.18m2/mx4m	m2	3	44	132

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa budov

Jozef DVORNICKÝ

Uloženie a doplnkové konštrukcie					
	Doplnkové konštrukcie z profi.mat.	kg	35	38	1 330
Nátery					
	Náter kovových staviebných konštrukcií syntetický vrchný dvojnásobný	m2	2	121	242
	Náter kovových staviebných konštrukcií syntetický základný	m2	2	61	122
	Náter syntetický základný potrubia do DN 50	m2	2	48	96
	Montážne práce	sub	1	82 885	82 885

Spolu ústredné vykurovanie objektu č.15: 201 176 Sk

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa budov * Poprad *

Jozef DVORNICKÝ

Objekt: Ústredné vykurovanie objektu č.1
Časť: Elektroinštalácia

Por.č.	Popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena (Sk)	Celková cena (Sk)
1.	Kábelová rozvodná skrina HASMA SR3 - pilirová z upevnením na podlahu, širka 530 mm - s vzbavením podľa výkresu E01	ks	1	8 195	8 195
2.	Rozvádzač RK RITTAL príslušenstvo s vybavením podľa výkresu E02 - elektromer-podružné meranie spotreby elektrickej energie -Prepäťová ochrana SPD1+SPD2	ks	1	42 100	42 100
3.	Kábel AYKY 4Bx70	m	5	160	800
4.	Kábel AYKY 4Bx35	m	5	94	470
5.	Kábel CYKY 4Bx25	m	20	307	6 140
6.	Kábel CYKY-J 5x6	m	18	92	1 656
7.	CYKY-J 3x1.5	m	30	16	480
8.	Lišta PVC	m	20	25	500
	Montážne práce	sub	1	32 175	32 175
Spolu:					**92 516 Sk**

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa budov * Poprad *

Jozef DVORNICKÝ

Objekt: Ústredné vykurovanie objektu č.2
Časť: Elektroinštalácia

Por.č.	Popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena (Sk)	Celková cena (Sk)
1.	Dovybavenie HR - istič trojpolový 100A	ks	1	850	850
	Rozvádzač RK RITTAL AE				
	príslušenstvo s vybavením podľa výkresu E02 -				
	elektromer-podružné meranie spotreby elektrickej energie -				
2.	Prepäťová ochrana SPD2	ks	1	42 300	42 300
3.	Kábel CYKY J 4x25	m	20	307	6 140
4.	Kábel CYKY-J 5x6	m	26	92	2 392
5.	CYKY-J 3x1.5	m	18	16	288
6.	Lišta PVC	m	30	25	750
	Montážne práce	sub	1	34 030	34 030
Spolu:					**86 750 Sk**

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa hudby * Poprad *

Jozef DVORNICKÝ

Objekt: Ústredné vykurovanie objektu č.3
Časť: Elektroinštalácia

Por.č.	Popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena (Sk)	Celková cena (Sk)
1.	Kábelová rozvodná skrina HASMA SR3 - pilirová z upevnením na podlahu, širka 530 mm - s vybavením podľa výkresu E02	ks	1	14 780	14 780
	Rozvádzač RK RITTAL príslušenstvo s vybavením podľa výkresu E02 - elektromer- podružné meranie spotreby elektrickej energie				
2.	-Prepäťová ochrana SPD1+SPD2	ks	1	45 020	45 020
3.	Kábel AYKY 4Bx70	m	5	160	800
4.	Kábel AYKY 4Bx16	m	5	54	270
5.	Kábel CYKY 4Bx25	m	50	307	15 350
6.	Kábel CYKY-J 5x6	m	30	92	2 760
7.	CYKY-J 3x1.5	m	25	16	400
8.	Lišta PVC	m	70	25	1 750
	Montážne práce	sub	1	41 585	41 585
Spolu:					**122 715 Sk**

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa Poprad

Jozef DVORNICKÝ

Objekt: Ústredné vykurovanie objektu č.15
Časť: Elektroinštalácia

Por.č.	Popis		M.j.	Množstvo	Jednotková cena (Sk)	Celková cena (Sk)
1.	Dovybavenie R-DS - poistky 50A Rozvádzač RK15 - RITTAL AE s vybavením podľa výkresu E02 - podružné meranie spotreby elektrickej energie -	príslušenstvo elektromer-	ks	1	125	125
2.	Prepäťová ochrana SPD2		ks	1	38 400	38 400
3.	Kábel CYKY J 5x10		m	20	155	3 100
4.	Kábel CYKY-J 5x6		m	7	92	644
5.	Lišta PVC		m	25	25	625
	Montážne práce		sub	1	25 060	25 060
Spolu:						**67 954 Sk**

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa budov * Poprad *

Jozef DVORNICKÝ

Objekt: Ústredné vykurovanie objektu č.1
Časť: MaR

Popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena (Sk)	Celková cena (Sk)
snímač vonkajšej teploty Ni1000	ks	1	1 134	1 134
snímač teploty káblikový Ni1000 s príslušenstvom	ks	2	1 497	2 994
príložný snímač teploty Ni1000	ks	2	1 382	2 764
priestor.snímač teploty; s príslušenstvom	ks	2	1 933	3 866
motoric.pohon;_24V~;90°=120s	ks	2	9 181	18 362
snímač tlaku;_24V	ks	1	10 850	10 850
Snímač zaplavenia	ks	1	1 488	1 488
univerzálny termostat_15-95°C;L=0.6m	ks	1	3 243	3 243
Húkačka PIRATA 220V	ks	1	1 083	1 083
Riadiaca podcentrála DDC s ovládacím displayom	ks	1	41 873	41 873
Doplnenie silového rozvádzača	ks	1	19 400	19 400
Užívateľský software na úrovni podcentrál	ks	1	26 400	26 400
Revízna správa	ks	1	4 620	4 620
Oživenie a uvedenie do prevádzky	sub	1	13 860	13 860
Kabeláž	sub	1	4 850	4 850
Montážne práce	sub	1	14 900	14 900
Zaškolenie obsluhy, obslužná dokumentácia	sub	1	1 200	1 200
Spolu:				**172 887 Sk**

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa budov * Poprad *

Jozef DVORNICKÝ

Objekt: Ústredné vykurovanie objektu č.2
Časť: MaR

Popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena (Sk)	Celková cena (Sk)
snímač vonkajšej teploty Ni1000	ks	1	1 134	1 134
snímač teploty káblikový Ni1000 s príslušenstvom	ks	2	1 497	2 994
príložný snímač teploty Ni1000	ks	2	1 382	2 764
priestor.snímač teploty; s príslušenstvom	ks	2	1 933	3 866
motoric.pohon;_24V~;90°=120s	ks	2	9 181	18 362
snímač tlaku;_24V	ks	1	10 850	10 850
Snímač zaplavenia	ks	1	1 488	1 488
univerzálny termostat_15-95°C;L=0.6m	ks	1	3 243	3 243
Húkačka PIRATA 220V	ks	1	1 083	1 083
Riadiaca podcentrála DDC s ovládacím displayom	ks	1	41 873	41 873
Doplnenie silového rozvádzača	ks	1	19 800	19 800
Užívateľský software na úrovni podcentrál	ks	1	24 750	24 750
Revízna správa	ks	1	4 620	4 620
Oživenie a uvedenie do prevádzky	sub	1	15 840	15 840
Kabeláž	sub	1	4 885	4 885
Montážne práce	sub	1	14 150	14 150
Zaškolenie obsluhy, obslužná dokumentácia	sub	1	1 200	1 200
Spolu:				**172 902 Sk**

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa budov * Poprad *

Jozef DVORNICKÝ

Objekt: Ústredné vykurovanie objektu č.3
Časť: MaR

Popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena (Sk)	Celková cena (Sk)
snímač vonkajšej teploty Ni1000	ks	1	1 134	1 134
snímač teploty káblikový Ni1000 s príslušenstvom	ks	3	1 497	4 491
kábl.snímač pre vysoké teploty;_Ni1000 s príslušenstvom	ks	1	1 762	1 762
príložný snímač teploty Ni1000	ks	2	1 382	2 764
priestor.snímač teploty; s príslušenstvom	ks	2	1 933	3 866
motoric.pohon;_24V~;90°=120s	ks	2	9 181	18 362
snímač tlaku;_24V	ks	1	10 850	10 850
Snímač zaplavenia	ks	1	1 488	1 488
univerzálny termostat_15-95°C;L=0.6m	ks	2	3 243	6 486
Húkačka PIRATA 220V	ks	1	1 083	1 083
Riadiaca podcentrála DDC s ovládacím displayom	ks	1	41 873	41 873
Doplnenie silového rozvádzača	ks	1	23 717	23 717
Užívateľský software na úrovni podcentrál	ks	1	29 700	29 700
Revízna správa	ks	1	4 620	4 620
Oživenie a uvedenie do prevádzky	sub	1	17 160	17 160
Kabeláž	sub	1	5 150	5 150
Montážne práce	sub	1	17 800	17 800
Zaškolenie obsluhy, obslužná dokumentácia	sub	1	1 200	1 200
Spolu:				**193 506 Sk**

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa budov * Poprad *

Jozef DVORNICKÝ

Objekt: Ústredné vykurovanie objektu č.15
Časť: MaR

Popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena (Sk)	Celková cena (Sk)
snímač vonkajšej teploty Ni1000	ks	1	1 134	1 134
snímač teploty káblikový Ni1000 s príslušenstvom	ks	1	1 497	1 497
priestor.snímač teploty; s príslušenstvom	ks	1	1 933	1 933
snímač tlaku;_24V	ks	1	10 850	10 850
Snímač zaplavenia	ks	1	1 488	1 488
univerzálny termostat_15-95°C;L=0.6m	ks	1	3 243	3 243
Húkačka PIRATA 220V	ks	1	1 083	1 083
Riadiaca podcentrála DDC s ovládacím displayom	ks	1	41 873	41 873
Doplnenie silového rozvádzača	ks	1	12 500	12 500
Užívateľský software na úrovni podcentrál	ks	1	18 116	18 116
Revízna správa	ks	1	4 620	4 620
Oživenie a uvedenie do prevádzky	sub	1	13 200	13 200
Kabeláž	sub	1	3 385	3 385
Montážne práce	sub	1	11 775	11 775
Zaškolenie obsluhy, obslužná dokumentácia	sub	1	1 200	1 200
Spolu:				**127 897 Sk**

Kópia overená s originálom dňa: 18 NOV. 2008

Posádková správa budov * Poprad *

Jozef DVORNICKÝ