ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 36 -RŠÚ /2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bartoš Igor
Zhotoviteľ	GB Slovakia s.r.o SNP 15 934 01 Levice
Zastúpený:	Gabriel Bombicz
IČO:	36565563
DIČ:	SK2021903070
Bankové spojenie:	OTP Banka
Číslo účtu:	8234872/5200
Registrácia v zozname podnikateľov:	Okr. súd Nitra Sro 15373/N
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Imrich Drappan

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Oprava sociálneho zariadenia a kanalizácie b.č. 8

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 9. mája 2006
termín ukončenia: 19. mája 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : **K4.čsb Martin**

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	164 751,67
DPH 19%	31302,80
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**196 054,50**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Bartoš Igor** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ing. Imrich Drappan**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **K4.čsb Martin VÚ 1303** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **483571-2**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práce v objekte PHM, nepoužívať otvorený oheň, práce pri otvorenom kanalizačnom systéme.**

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Gabriel Bombicz

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 5. mája 2006

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
objednávateľ
Ing. Ján Páník

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15, 934 01 Levice
IČO: 36 565 563, DIČ: 2021903070
IČ DPH: SK2021903070

.....
zhotoviteľ
Gabriel Bombicz

(3)

Krycí list rozpočtu

Stavba : OPRAVA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA-b.č.8 v obj.kasární 4.čsl.brigády č. 377		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : MARTIN	Zmluva č.	Dňa : 13.04.2006
Odberateľ : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : GB Slovakia s.r.o. LEVICE	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	196 054 Sk	za M3 OP	1 M	196 054 Sk	za M
1 M2 ZP	196 054 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	196 054 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	89 753,66	10 948,80	100 702,46
2	PSV :	40 450,77	23 598,44	64 049,21
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	130 204,43	34 547,24	164 751,67

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	164 751,67
22	DPH 19 % z : 164 751,67	31 302,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	196 054,47
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : overil Ing. MARTIN REDNÁR cenár odbor/útvar

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15, 934 01 Levice
IČO: 36 565 563, DIČ: 2021903070
IČ DPH: SK2021903070

Odberateľ: **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN**
Dodávateľ: **GB Slovakia s.r.o. LEVICE**
Projektant:

JKSO:
Dátum: **13.04.2006**
Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :OPRAVA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA-b.č.8 v obj.kasárni 4.čsl.brigády

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNÉ PRÁCE	32 139,30	21 190,50	10 948,80	32,264	6,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 456,00	3 456,00		13,640	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	27 263,00	27 263,00		2,636	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	37 844,16	37 844,16		0,039	1,433
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	100 702,46	89 753,66	10 948,80	48,575	7,433
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	8 040,80	7 461,80	579,00	0,050	
722 - Vnútorný vodovod	10 641,67	10 641,67		0,057	
725 - Zariaďovacie predmety	21 792,12	2 518,12	19 274,00	0,111	0,076
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	40 474,59	20 621,59	19 853,00	0,218	0,076
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	7 440,62	3 695,18	3 745,44	0,604	
784 - Maľby	2 584,00	2 584,00		0,026	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	10 024,62	6 279,18	3 745,44	0,631	
799 - PSV ostatné	13 550,00	13 550,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	64 049,21	40 450,77	23 598,44	0,850	0,076
Za rozpočet celkom :	164 751,67	130 204,43	34 547,24	49,425	7,509

Odberateľ: **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN** *Projektant:*

Dodávateľ: **GB Slovakia s.r.o. LEVICE** *Spracoval:*

Stavba :OPRAVA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA-b.č.8 v obj.kasárni 4.čsl.brigády MARTIN *JKSO:* *Dátum:* **13.04.2006**

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	12,000	m2	635,00	7 620,00		19
2	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 100 cm v hornine 3 ručne *16*0,9*1,5 = 21,600*	21,600	m3	580,00	12 528,00		19
3	583316001	Kamenivo ťažené drobné 2-4 mm	4,320	m3	590,00		2 548,80	19
4	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu *15 = 15,000*	15,000	m3	69,50	1 042,50		19
5	58337366800	Štrkopiesok 0-63	15,000	m3	560,00		8 400,00	19
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	**32 139,30**	**Sk**		**21 190,50**	**10 948,80**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
6	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku *16*0,9*0,3 = 4,320*	4,320	m3	800,00	3 456,00		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**3 456,00**	**Sk**		**3 456,00**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
7	612421431	Oprava váp. omiet. vnútl. stien štukových 30-50%	80,000	m2	140,00	11 200,00		19
8	612423631	Omietka rýh stien šír. 15-30 cm váp. štukovou *26*0,2 = 5,200*	5,200	m2	371,00	1 929,20		19
9	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm *16*0,25 = 4,000*	4,000	m3	3 090,00	12 360,00		19
10	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari *16*0,003033 = 0,049*	0,049	t	36 200,00	1 773,80		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**27 263,00**	**Sk**		**27 263,00**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
11	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	30,000	m	24,50	735,00		19
12	969021121	Búranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	13,500	m	96,00	1 296,00		19
13	973042251	Vysekanie kapies v murive z betónu do 0,10 m2 hl. do 30 cm	1,000	kus	447,00	447,00		19
14	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	26,000	m	70,50	1 833,00		19
15	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,510	t	248,00	1 862,48		19
16	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km *7,51*9 = 67,590*	67,590	t	8,50	574,52		19
17	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,510	t	190,00	1 426,90		19
18	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m *7,51*2 = 15,020*	15,020	t	21,00	315,42		19
19	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	7,510	t	610,00	4 581,10		19
20	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	48,574	t	510,00	24 772,74		19

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**37 844,16**	**Sk**	**37 844,16**	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**100 702,46**	**Sk**	**89 753,66**	**10 948,80**

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútorná kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :OPRAVA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA-b.č.8 v obj.kasární 4.čsl.brigády MARTIN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		721 - Vnútorná kanalizácia						
21	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2 *12+1,5 = 13,500*	13,500	m	410,00	5 535,00		19
22	286504443	Koleno odpadové PVC d125/3,2mm	3,000	kus	193,00		579,00	19
23	721172109	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 110x2,3	2,000	m	323,00	646,00		19
24	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	5,000	m	212,00	1 060,00		19
25	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	16,000	m	13,80	220,80		19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**8 040,80**	**Sk**		**7 461,80**	**579,00**	
		722 - Vnútorný vodovod						
26	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	4,000	m	269,00	1 076,00		19
27	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	15,000	m	263,00	3 945,00		19
28	722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	5,000	m	245,00	1 225,00		19
29	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	19,000	m	28,50	541,50		19
30	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	1,000	kus	204,00	204,00		19
31	722290218	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 200	19,000	m	191,00	3 629,00		19
32	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,058	t	365,00	21,17		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**10 641,67**	**Sk**		**10 641,67**		
		725 - Zariaďovacie predmety						
33	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	1,000	súbor	102,00	102,00		19
34	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	1,000	súbor	665,00	665,00		19
35	642326030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	1,000	kus	4 960,00		4 960,00	19
36	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	79,50	79,50		19
37	725210826	Demontáž umývatiek bez výtokových armatúr	1,000	súbor	41,00	41,00		19
38	725219201	Montáž umývadiel keramických so zép. uzáv. na konzoly	2,000	súbor	615,00	1 230,00		19
39	642171600	Umývadlo štandardná kvalita	1,000	kus	3 030,00		3 030,00	19
40	6421A0601	Umývadlo	1,000	kus	3 990,00		3 990,00	19
41	725530811	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody prepadových do 12 l	1,000	súbor	52,50	52,50		19
42	725539001	Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L	1,000	súbor	168,00	168,00		19
43	484368201	Prietokový ohrievač vody elektrický HAKL 4,5KW	1,000	kus	6 800,00		6 800,00	19
44	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	1,000	súbor	82,50	82,50		19
45	551012310	Ventil priamy RD V80 1/2	1,000	kus	494,00		494,00	19
46	725980121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	1,000	kus	51,00	51,00		19
47	998725101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,111	t	420,00	46,62		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**21 792,12**	**Sk**		**2 518,12**	**19 274,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**40 474,59**	**Sk**		**20 621,59**	**19 853,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
48	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	8,000	m2	406,00	3 248,00		19
49	781479711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. ker.	8,000	m2	32,00	256,00		19
50	597658001	Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x200 OT3 1A *8*1,02 = 8,160*	8,160	m2	459,00		3 745,44	19
51	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,605	t	316,00	191,18		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**7 440,62**	**Sk**		**3 695,18**	**3 745,44**	

		784 - Maľby					
52	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	60,000	m2	9,80	784,00	19
53	784452271	Maľba zo zmesí lekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	60,000	m2	22,50	1 800,00	19
		784 - Maľby spolu :	**2 584,00**	**Sk**		**2 584,00**	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :OPRAVA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA-b č.8 v obj kasární 4 čsl brigády MARTIN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		799 - PSV ostatné						
54	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 *napojenie el.priet.ohrievač na el.inštaláciu (cca 20 bm rozvodu)* *50 = 50,000*	50,000	hod	271,00	13 550,00		19
		799 - PSV ostatné spolu :	**13 550,00**	**Sk**		**13 550,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**84 049,21**	**Sk**		**40 450,77**	**23 598,44**	
		Za rozpočet celkom :	**164 751,67**	**Sk**		**130 204,43**	**34 547,24**	

Odberateľ: **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN**
Projektant:
Dodávateľ: **GB Slovakia s.r.o. LEVICE**

Spracoval:
JKSO:
Dátum: **13.04.2006**

Stavba :OPRAVA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA-b.č.8 v obj.kasárni 4.čsl.brigády MARTIN

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	12,000	m2	635,00	7 620,00		2 293,80	1 808,16		2 490,01
2	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 100 cm v hornine 3 ručne	21,600	m3	580,00	12 528,00		6 72',70			4 053,94
3	583316001	Kamenivo ťažené drobné 2-4 mm	4,320	m3	590,00	2 548,80	2 548,80				
4	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	15,000	m3	69,50	1 042,50		376,05	185,70		339,60
5	5833736300	Štrkopiesok 0-63	15,000	m3	560,00	8 400,00	8 400,00				
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**32 139,30**	**Sk**			**10 948,60**	**9 391,55**	**1 993,86**		**6 883,55**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
6	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	4,320	m3	800,00	3 456,00	1 511,09	473,86			286,49
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**3 456,00**	**Sk**			**1 511,09**	**473,86**			**286,49**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
7	612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	80,000	m2	140,00	11 200,00	2 748,80	4 532,80			2 740,65
8	612423631	Omietka rýh stien šír. 15-30 cm váp. štukovou	5,200	m2	371,00	1 929,20	448,39	795,18			480,79
9	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	4,000	m3	3 090,00	12 360,00	9 311,84	806,44			437,57
10	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,049	t	36 200,00	1 773,80	1 631,68	76,03			45,98
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**27 263,00**	**Sk**			**14 140,92**	**6 210,46**			**3 754,99**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
11	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	30,000	m	24,50	735,00	218,70	276,90			137,49
12	969021121	Búranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	13,500	m	96,00	1 296,00	149,98	615,46			372,'0
13	973042251	Vysekanie kapies v murive z betónu do 0,10 m2 hl. do 30 cm	1,000	kus	447,00	447,00	9,24	234,95			142,05
14	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	26,000	m	70,50	1 833,00					
15	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,510	t	248,00	1 862,48		367,76		634,36	635,89
16	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	67,590	t	8,50	574,51				307,53	135,93
17	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,510	t	190,00	1 426,90		766,17			433,24

Zisk
1 038,03
1 742,35
141,15
2 921,53
1 184,55
1 184,55
1 177,75
204,83
1 754,15
19,89
3 156,62
71,91
158,45
60,76
254,45
81,05
197,48

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia
18	979082121	Vnútrost. doprava suti a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	15,020	t	21,00	315,42		17[illegible],37			133,62
19	979131409	Poplatok za ulož.a znešk stavebn.suti na vymedzených skládkach "C"-ostatný odpad	7,510	t	610,00	4 58[illegible],10				1 877,50	1 135,[illegible]4
20	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	48,574	t	510,00	24 772,74		11 024,84	2 343,69		8 082,73
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**37 844,16**	**Sk**			**377,92**	**13 457,46**	**2 343,69**	**2 819,40**	**11 258,19**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**100 702,46**	**Sk**			**26 978,73**	**29 533,34**	**4 337,55**	**2 819,40**	**22 183,22**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútorná kanalizácia									
21	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	13,500	m	410,00	5 535,00	3 002,13	1 069,33			1 119,44
22	286504443	Koleno odpadové PVC d125/3,2mm	3,000	kus	193,00	579,00	579,00				
23	721172109	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 110x2,3	2,000	m	323,00	646,00	292,70	148,62			155,57
24	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	5,000	m	212,00	1 060,00	305,00	317,30			332,[illegible]6
25	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	16,000	m	13,80	220,80	12,96	87,84			91,94
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**8 040,80**	**Sk**			**4 191,79**	**1 623,09**			**1 699,11**
		722 - Vnútorný vodovod									
26	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	4,000	m	269,00	1 076,00	473,64	253,04			254,88
27	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	15,000	m	263,00	3 945,00	1 847,70	886,05			927,49
28	722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad.stred. ťažk. rPE D 25/2,7	5,000	m	245,00	1 225,00	295,15	39[illegible],45			439,79
29	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	19,000	m	28,50	54[illegible],50	306,66	99,75			104,33
30	722230102	Armat. vodov. s 2 závitm., ventil priamy KE 83 T G 3/4	1,000	kus	204,00	204,00	147,73	23,65			24,76
31	722290218	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 200	19,000	m	191,00	3 629,00	1 312,90	976,41			1 022,[illegible]0
32	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,058	t	365,00	2[illegible],17		7,02	1,87		9,32
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**10 641,67**	**Sk**			**4 383,78**	**2 637,37**	**1,87**		**2 762,67**
		725 - Zariaďovacie predmety									
33	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	1,000	súbor	102,00	102,00		43,01			45,03
34	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	1,000	súbor	665,00	665,00	305,44	152,40			159,53
35	642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	1,000	kus	4 960,00	4 960,00	4 960,00				
36	725210821	Demontáž umývadiel bez výlokových armatúr	1,000	súbor	79,50	79,50		33,48			35,05
37	725210826	Demontáž umývatiek bez výlokových armatúr	1,000	súbor	41,00	4[illegible],00		17,20			18,00

Zisk
40,42
1 568,46
3 321,47
5 754,47
13 017,19
344,09
49,11
105,54
28,06
526,80
84,44
283,76
128,61
30,76
7,86
317,59
2,94
855,96
13,96
47,63
10,97
5,80

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia
38	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	2,000	súbor	615,00	1 230,00	551,22	286,30			239,70
39	642171600	Umývadlo štandardná kvalita	1,000	kus	3 030,00	3 030,00	3 030,00				
40	642140601	Umývadlo	1,000	kus	3 990,00	3 990,00	3 990,00				
41	725530811	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody prepadových do 12 l	1,000	súbor	52,50	52,50		22,01			23,04
42	725539001	Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L	1,000	súbor	168,00	168,00	30,00	57,92			30,63
43	434388201	Prietokový ohrievač vody elektrický HAKL 4,5KW	1,000	kus	6 800,00	6 800,00	6 800,00				
44	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	1,000	súbor	82,50	82,50	19,43	26,53			27,77
45	551012310	Ventil priamy RD V80 1/2	1,000	kus	494,00	494,00	494,00				
46	725980121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	1,000	kus	51,00	51,00	45,50	2,39			2,50
47	998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,111	t	420,00	46,62		14,96	4,67		20,56
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**21 792,12**	**Sk**			**20 225,59**	**656,20**	**4,67**		**691,81**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**40 474,59**	**Sk**			**28 801,16**	**4 916,67**	**6,54**		**5 153,59**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
48	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	8,000	m2	406,00	3 248,00	525,84	1 145,44			1 139,02
49	781479711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. ker.	8,000	m2	32,00	256,00		106,96			111,98
50	597658001	Obkl. vnút. B 1 far. hl. 200x200 OT3 1A	8,160	m2	459,00	3 745,44	3 745,44				
51	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,605	t	316,00	191,18		80,60			84,38
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**7 440,62**	**Sk**			**4 271,28**	**1 333,00**			**1 395,38**
		784 - Maľby									
52	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v m est. do 3,8m	80,000	m2	9,80	784,00	49,60	310,40			324,94
53	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	80,000	m2	22,50	1 800,00	368,00	608,80			637,44
		784 - Maľby spolu :	**2 584,00**	**Sk**			**417,60**	**919,20**			**962,38**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**10 024,62**	**Sk**			**4 688,88**	**2 252,20**			**2 357,76**
		799 - PSV ostatné									
54	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 ROZPIS DO FAKTURY	50,000	hod	271,00	13 550,00		5 712,00			5 979,53
		799 - PSV ostatné spolu :	**13 550,00**	**Sk**				**5 712,00**			**5 979,53**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**64 049,21**	**Sk**			**33 490,04**	**12 880,87**	**6,54**		**13 490,88**
		Za rozpočet celkom :	**164 751,67**	**Sk**			**60 468,77**	**42 414,22**	**4 344,10**	**2 819,40**	**35 674,10**

Zisk
92,78
7,45
19,45
8,77
0,61
6,42
213,84
1 596,61
377,70
37,06
26,19
440,95
99,06
185,76
284,82
725,77
1 858,47
1 858,47
4 180,86
17 198,05

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6.9. 2009

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

