ZoD č. KaVSÚ-4-1069/2008

uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry / SEMaI /
Kutuzovova 8 , Bratislava

Štatutárny zástupca : **Ing. Polačko Jozef – generálny riaditeľ SEMaI**
Oprávnený a splnomocnený na podpísanie zmluvy o dielo : **Ing. Viliam Jankech – vedúci organizačného oddelenia a zástupca GR SEMaI**

v zastúpení

Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Komenského 39/ A, 040 01 Košice
IČO : 308 455 72
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Č.účtu : 7000171215/8180

Oprávnený rokovať za SAMaV Košice vo veciach

zmluvných	:	JUDr.Lorenczová Eva	č.t. : 0960 515 730
technických		Ing. Vasková Magdaléna	č.t. : 0960515 718
stavebný dozor	:	Katreniak Milan	č.t. : 0960 515 833
		Ing. Tomko Milan,CSc.	č.t. : 0960 515 791

1.2 Zhotoviteľ : **STAV-MONTÁŽE,s.r.o., Partizánska 1849, 058 01 Poprad**

Štatutárny zástupca : Ing.Jozef Kurilla - konateľ
telefón : 0907 9037 508
IČO : 36 486 523
IČ DPH : SK2020020816
Bankové spojenie VOLKSBANK, a.s.
č.účtu : 4310172201/3100

Oprávnený jednať vo veciach
zmluvných : Ing. Jozef Kurilla
stavbyvedúci : Ing. Dušan Paločko
č.oprávnenia : 09456*10*

Registrácia v živnostenskom registri(Obchodnom registri) : OR OS Prešov, vložka č. 14218/ P, odd. Sro

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1.,1.2 si oznámia zmluvné strany doporučeným listom

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu : **ev.zn. : 55-19-558**

„ Poprad - podzemný sklad PHM „

zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania podprahovej zákazky postupom zadávania podprahovej zákazky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi v dohodnutom termíne odovzdá stavebné dielo **„ Poprad - podzemný sklad PHM „**
ev.zn. : 55-19-558

Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty :

PS 01 Oprava výdaja PHM

ČPS 01. 1 Technologické zariadenia

ČPS 01. 2 PRS / Prevádzkový rozvod silnoprúdu /

ČPS 01. 3 SR / Systém riadenia /

Stavba :

S 01 Príručný sklad PHM - budova č. 7

Kontrolná technická stanica č. 6

2.2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorú mu objednávateľ odovzdá v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje:
- dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v čl. V zmluvy.
- zabezpečiť spoluprácu projektanta pri vypracovaní skúšobného plánu

Čl. III.
Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia do :
13 týždňov, t.j. 65 pracovných dní
- vypracovať a odsúhlasiť plán preventívnych opatrení
- vypracovať skúšobný plán a odsúhlasiť ho so zhotoviteľom projektu do 15 dní od začatia realizácie diela.
- dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác do 15 dní od začatia realizácie diela.
- vypracovať porealizačné zameranie stavby

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- dodať projekt stavby zhotoviteľovi v 2 vyhotoveniach pri prevzatí staveniska
- odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie pri prevzatí staveniska

- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do 5 dní po podpísaní zmluvy.
- určiť odberné miesto vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska,
- zabezpečiť výkon autorského dozoru u zhotoviteľa projektu

3.2.1. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energií s povolením správcov na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie resp. spotrebu. Zhotoviteľ sa zaväzuje po prevzatí staveniska do 14 dní uzatvoriť dohodu s príslušnou PSB na odber elektrickej energie, vody a tieto pravidelne po predchádzajúcom odsúhlasení aj uhrádzať.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedený v bode 3.1.po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby .

Čl. IV.

Cena diela

4.1 . Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena predmetu plnenia v Sk : 9 790 505 .- Sk

základ ceny pre DPH 19% : 8 227 315 .- Sk
DPH 19% : 1 563 190 .- Sk

Cena diela celkom vrátane DPH : 9 790 505 .- Sk

Slovom : deväťmiliónovsedemstodeväťdesiattisícpäťstopäť slovenských korún

Rozpis ceny po objektoch je v prílohe č.1

Súčasťou ceny diela sú aj náklady spojené s vypracovaním porealizačného zamerania , prevádzkových poriadkov a plánu preventívnych opatrení.
Súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa ,ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu predmetnej zmluvy.

4.2. Upraviť zmluvne dohodnutú cenu je možné v prípade predĺženia lehoty výstavby zo strany objednávateľa, o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie. Východiskovú cenovú úroveň pre stanovenie výšky indexu predstavuje cenová úroveň štvrťroku, v ktorom bola uzatvorená ZoD.

4.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od schváleného projektu stavby a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti projektu stavby, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené dodatkom ku zmluve po predchádzajúcom odsúhlasení projektantom a objednávateľom .Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku podľa triednika stavebných konštrukcií a prác, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby vo väzbe na klasifikáciu stavieb. Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predloženej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v tejto ZoD (ide o taký druh prác, ktorý nebol oceňovaný v rámci ponuky). Pre taký druh prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodne s objednávateľom formou odsúhlasovacieho záznamu, ktorý bude nedeliteľnou súčasťou predmetného dodatku.

4.5 V sporných prípadoch o tom, či ide o naviac práce rozhoduje výkresová časť schváleného projektu stavby, resp. príslušná STN, ktorá sa sporného prípadu dotýka.

4.6. Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve.

4.7. Odborný stavebný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané, a to len so súhlasom projektanta. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Čl. V
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú faktúrované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou, uvedenou v projekte stavby.

5.1.1. Overenie vykonaných prác urobí odborný stavebný dozor objednávateľa do 3 pracovných dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.1.2. Za vykonané práce a dodávky sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli zhotovené pre predmet zmluvy. Objednávateľ ich uhradí na základe zhotoviteľových faktúr, ktoré budú doložené fotokópiami faktúr jeho dodávateľov. V týchto faktúrach musí byť uvedené určenie dodávky pre zhotovenie predmetu zmluvy. Záruky za takto faktúrované dodávky nesie zhotoviteľ a ich záručná doba začne plynúť až po prevzatí diela objednávateľom podľa čl. VII. zmluvy.
Cena uvedených hmôt, zariadení a stavebných dielcov, ktoré boli zhotovené pre predmet zmluvy je súčasťou celkovej ceny diela uvedenej v článku IV. bod. 4.1.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch a bude obsahovať tieto údaje :

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy
- číslo faktúry resp. daňového dokladu

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie
- faktúrovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, vyhotovený podľa bodov 5.1 a 5.1.1.
- prípadne prílohy podľa bodu 5.1.2.

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi

5.2.2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.2.je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.3. Faktúry budú uhradené maximálne do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 zákona č.254/1998 Z.z. a uhradí do 30 dní po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

5.3.1. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela

5.3.2. Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ k preberaciemu konaniu. Jej náležitosti a splatnosť sú zhodné s náležitosťami faktúry. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

5.4. Objednávateľ môže poskytovať preddavky v súlade s § 19 ods. 8 a 10 zákona č. 523/2004 Z.z..

5.4.1. Objednávateľ môže poskytnúť preddavky najviac na obdobie 3 mesiacov t.j. poskytnutý preddavok musí byť zúčtovaný najneskôr do 3 mesiacov od poskytnutia.

5.4.2. Preddavky poskytnuté v 4. štvrťroku bežného roka musia byť vysporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka.

Čl. VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v čl. II .v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje záruku **päť rokov** od jeho odovzdania objednávateľovi.

6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom bez vád a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným

skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby odstraňovať.

6.6. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.

6.7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, zadržanej podľa bodu 5.3.

6.8. Vady projektu stavby budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

6.9. Vady v záručnej lehote sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v dohodnutých lehotách pri reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

Čl.VII
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Počas celej realizácie stavby, až po jej odovzdanie je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu poistenú proti:
- škodám spôsobeným realizáciou svojich prác na predmetnej nehnuteľnosti
- krádeži
- živelným pohromám.

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy do 15 dní od začatia realizácie stavby.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami(§ 3 a 9 Vyhl. SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.)

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.,
a na zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. a vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, zák. č.124/2006 Z.z., Nariad. vlády SR č. 396/2006 Z.z. a zák.č. 309/2007 Z.z.

Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje :
Ing. Petra Pavlíka, autorizovaného bezpečnostného technika

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone NR SR

číslo 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov – úplné znenie zák. č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch

7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a č. 284/2001 Z.z.

7.7. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
Výkonom občasného odborného stavebného dozora poveruje p. Katreniaka Milana č. oprávnenia : 03226*10* s odborným zameraním pozemné stavby a Ing. Tomka Milana , CSc. – č. oprávnenia : 14941/92-50 znalec z odboru stavebníctva-odvetvie pozemné stavby, osvedčenie č. 49/OS-ST/2005 o absolvovaní odbor. skúšky v odbore stavebníctvo – odvetvie pozemné stavby, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

7.7.1. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosť za príp. vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

7.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne odborného stavebného dozora objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného zákonníka.

7.8.1. Zhotoviteľ vyzve odborného stavebného dozora písomne 15 dní vopred na účasť pri vykonávaní skúšok stanovených skúšobným plánom, projektom stavby a normami.

7.9. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni , na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa v prípade potreby stanú pokynom pre zhotoviteľa pre vyhotovenie dodatku k zmluve pred vykonaním prác.

7.10. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho : Ing. Dušana Paločku číslo oprávnenia : 09456*10*

7.11. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1..

7.12. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

7.13. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady v zmysle zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona číslo 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona 254/1998 Z.z.
- jedno paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby
- stavebné denníky

- porealizačné zameranie stavby vrátane inž. sietí predložiť v digitálnej podobe v systéme JTSK DGN alebo VGI
- prevádzkové poriadky
- konečnú faktúru

7.13.1. Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.14. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.14.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnúť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.14.2. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednaváteľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom .

7.16. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela až do ich úhrady objednávateľom

7.17. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.18. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy

7.19. Zhotoviteľ vráti kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa do 30 dní od ukončenia preberacieho konania, v prípade poškodenia PD skartačný zápis.

Čl. VIII.
Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do SD zapisuje zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolností, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stav. denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušných orgánov štátnej správy a štátneho dohľadu.

8.3. Zápisy v stav. denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Čl. IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
- 0,5 % z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe 1.000.- Sk,- za každý začatý deň
- za nevypratanie staveniska v dohodnutej lehote 1000,-Sk denne
- keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa zaplatí pokutu vo výške 15% z nevykonaných prác.

9.2.V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej ceny za každý aj započatý týždeň omeškania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Čl. X.
Okolnosti vyššej moci

10.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.

10.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, príp. sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. XI.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak objednávateľ rozhodne o zastavení stavby

11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

11.3. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po podpise zmluvy, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady , ktoré zhotoviteľovi preukázateľne vznikli odo

dňa podpisu zmluvy do dňa obdržania písomného odstúpenia od ZoD a boli zahrnuté v zmluvnej cene diela, vrátane 10 % preukázateľného zisku .

11.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od ZoD, ak objednávateľ zmluvu neplní alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.

11 .5. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od ZoD zo strany zhotoviteľa, má objednávateľ právo uplatniť náhradu škody, ktorá mu v súvislosti so zrušením alebo odstúpením od zmluvy vznikla.
Uplatnenie náhrady škody nezbavuje objednávateľa práva na vyúčtovanie zmluvnej pokuty podľa čl. IX. tejto zmluvy o dielo.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.4. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa: 26 SEP 2008

Objednávateľ:

Ing. Jozef Polačko
generálny riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

Ing. Viliam JANKECH

V Poprade , dňa : 16. 9. 2008

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Kurilla
konateľ

STAV-MONTÁŽE, s.r.o.
Partizánska 1849
058 01 POPRAD
IČO: 36 486 523
IČ DPH: SK2020020816

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Poprad - podzemný sklad PHM	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Poprad - Stráže
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MOSR - správa nehnuteľného majetku a výstavby, KE		
Projektant			
Zhotoviteľ	Stav - montáže, s.r.o., Poprad	36486523	SK2020020816
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	209 764	8	Práce nadčas		13	Zariad. staveniska	0
2		Montáž	2 398 031	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0
3	PSV	Dodávky	215 115	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0
4		Montáž	695 626	11			16	Prevádzkové vplyvy	0
5	"M"	Dodávky	2 963 956				17	Ostatné	0
6		Montáž	1 694 944				18	VRN z rozpočtu	0
7	**ZRN (r. 1-6)**		8 177 436	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0
20	HZS		49 878	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	8 227 314,70
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19 % 8 227 314,70 DPH	1 563 189,80
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**9 790 504,50**
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	
Dátum a podpis	Pečiatka STAV-MONTÁŽE, s.r.o. Partizánska 1849 058 01 POPRAD IČO: 36 486 523 IČ DPH: SK2020020816	27	Kĺzavá doložka	0
		28	Zvýhodnenie	0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Poprad - podzemný sklad PHM**
Objednávateľ: MOSR - správa nehnuteľného majetku a výstavby, KE
Zhotoviteľ: Stav - montáže, s.r.o., Poprad

Dátum: 3. 9. 2008
Projektant:
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kompletačná činnosť
0066	**Poprad - podzemný sklad PHM**	**8 227 314,70**	**1 563 189,80**	**9 790 504,50**	**8 177 436,30**	**49 878,40**	**0,00**	**0,00**
1	Príručný sklad PHM - Budova č.7	941 432,90	178 872,30	1 120 305,20	938 642,50	2 790,40	0,00	0,00
3	Kontrolná technická stanica - Budova č.6	701 708,10	133 324,50	835 032,60	701 708,10	0,00	0,00	0,00
8VOJSKO	Ev.č.55-19-558 Poprad-Stráže podzemný sklad PHM	387 563,50	73 637,10	461 200,60	387 563,50	0,00	0,00	0,00
8VOJSK3	Vonkajšie úpravy a spevnené plochy	1 602 967,60	304 563,80	1 907 531,40	1 602 967,60	0,00	0,00	0,00
12	Podzemný sklad PHM - OK	1 315 293,00	249 905,70	1 565 198,70	1 315 293,00	0,00	0,00	0,00
11	Podzemný sklad PHM Stráže - Elektroinštalácie	778 349,60	147 886,40	926 236,00	731 261,60	47 088,00	0,00	0,00
13	Oprava výdaja PHM Košice - Technologické zariadenia	2 500 000,00	475 000,00	2 975 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Poprad - podzemný sklad PHM	JKSO	
Názov objektu	Príručný sklad PHM - Budova č.7	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.08.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 6 173	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska		0
2		Montáž 401 474	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava		0
3	PSV	Dodávky 184 050	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy		0
4		Montáž 266 766	11		0	16	Prevádzk. vplyvy		0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné		0
6		Montáž 80 180				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	938 643	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	2 790	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		941 432,90
24	19 %	941 432,90 DPH	178 872,30
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**1 120 305,20**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant	
Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ	
Dátum a podpis	Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Poprad - podzemný sklad PHM
Objekt: Príručný sklad PHM - Budova č.7
Časť:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 26. 8. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**407 646,30**
	1	**Zemné práce**				**4 498,80**
1	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4-Bša2	m3	2,400	1 473,60	3 536,60
2	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	2,400	106,60	255,80
3	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	9,600	13,60	130,60
4	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	2,400	43,70	104,90
5	171101107	Poplatok za skládku zeminy O	t	4,800	98,10	470,90
	2	**Zakladanie**				**3 521,40**
6	270326121	Základové konštrukcie z betónu železového V4 TO-B20(C 16/20) - šachty	m3	0,478	4 247,10	2 030,10
7	270356021	Debnenie šachiet zhotovenie	m2	2,610	297,90	777,50
8	270356022	Debnenie šachiet odstránenie	m2	2,610	83,90	219,00
9	272361821	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10505 - šachty	t	0,010	49 477,80	494,80
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**10 013,60**
10	310236241	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m2 v murive nadzáklad. tehlami do 300mm-po mriežkach	ks	2,000	213,10	426,20
11	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehlami	m3	1,294	5 972,90	7 728,90
12	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,051	36 441,20	1 858,50
	5	**Komunikácie**				**10 050,00**
13	596841111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z malty	m2	12,000	323,10	3 877,20
14	*5922917200*	*Premac DEKA 49 x 49 x 5 cm*	*ks*	*48,000*	*128,60*	*6 172,80*
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**155 288,40**
15	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných a vonkajších okenných otvorov	m2	12,960	34,60	448,40
16	611421421	Oprava omietok stropov v množstve do 50 % hladkých	m2	48,000	212,80	10 214,40
17	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien,v množstve opravenej plochy nad 30 do 50% hladkých	m2	133,578	154,90	20 691,20
18	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	4,420	383,90	1 696,80
19	622463152	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT SANOVA S,pod omietky stien vonkajších,cementový,pokrytie 50 %	m2	14,000	110,50	1 547,00
20	622463181	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SANOVA S,miešaná strojne,nanášaná ručne,vyrovnávacia hr.1,5 cm	m2	14,000	527,10	7 379,40
21	622463192	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SANOVA S,izolačná,proti zemnej vlhkosti 2x	m2	14,000	476,40	6 669,60

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

22	622466113	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vonk.stien,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	m2	72,000	89,90	6 472,80
23	622466136	Vonkajšia omietka stien BAUMIT,vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	72,000	315,20	22 694,40
24	622466137	Vonkajšia omietka stien BAUMIT,vonk.štuková,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm	m2	72,000	109,40	7 876,80
25	622491300	Náter fasádny tekutý Baumit silikátový dvojnásobný	m2	86,000	260,30	22 385,80
26	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom do 20 x 20 mm pur tmelom - styk omietka pri okap.chodníku	m	31,000	159,20	4 935,20
27	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm-podklad.betón	m3	4,800	3 789,60	18 190,10
28	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	4,800	1 322,00	6 345,60
29	642945111	Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	1,000	5 096,70	5 096,70
30	642945112	Osadenie oceľ.zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové od 2,5 do 6,5 m2	ks	2,000	6 322,10	12 644,20
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**224 274,10**
31	931961114	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm	m2	1,100	141,90	156,10
32	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	50,000	96,70	4 835,00
33	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	60,000	89,90	5 394,00
34	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm -0,055 t	m2	8,000	112,70	901,60
35	965042220	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm -2,200 t	m3	2,700	1 907,80	5 151,10
36	965043420	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm -2,200 t	m3	12,500	2 495,70	31 196,30
37	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	10,000	804,40	8 044,00
38	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách,hr.do 200 mm -1,400 t	m3	12,000	238,90	2 866,80
39	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu -0,057 t	m2	1,650	128,00	211,20
40	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	4,000	11,20	44,80
41	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	7,000	16,40	114,80
42	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	10,865	166,40	1 807,90
43	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 300 mm -0,057 t -zväčšenie otvorov pre pož.mriežky	ks	2,000	129,10	258,20
44	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 300 mm -0,146 t	ks	3,000	229,20	687,60
45	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t - Bpre	m3	0,492	1 527,50	751,50
46	976047231	Vybúranie kamenných a betónových parapetných dosiek hr. do 100 mm -0,176 t	m	1,800	132,80	239,00
47	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 % -0,020 t	m2	183,578	35,50	6 517,00
48	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	86,250	39,50	3 406,90
49	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	62,769	331,00	20 776,50
50	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 820,295	12,10	22 025,60

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

51	979081131	Poplatok za skládku sutiny O	t	18,469	654,00	12 078,70
52	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	62,769	204,40	12 830,00
53	979088213	Poplatok za skládku N	t	44,300	1 895,70	83 979,50

PSV Práce a dodávky PSV **450 815,80**

711 Izolácie proti vode a vlhkosti **46 442,10**

54	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	48,000	141,80	6 806,40
55	*2833000260*	*EKOPLAST 806 fólia 1,50 mm*	*m2*	*73,590*	*309,60*	*22 783,50*
56	711472051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	18,880	183,90	3 472,00
57	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	48,000	36,30	1 742,40
58	*6936654900*	*Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geofilex 300*	*m2*	*147,180*	*38,20*	*5 622,30*
59	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	48,000	43,90	2 107,20
60	711491271	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	18,900	70,10	1 324,90
61	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	18,900	75,60	1 428,80
62	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6	%	452,797	2,55	1 154,60

764 Konštrukcie klampiarske **67 379,60**

63	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 m	m2	71,240	770,30	54 876,20
64	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30° 0,00751t	m2	72,740	37,20	2 705,90
65	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm 0,00205 t	m	3,000	12,00	36,00
66	764352201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm	m	10,000	214,40	2 144,00
67	764410320	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 160 mm	m	5,550	299,10	1 660,00
68	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	7,400	27,00	199,80
69	764430210	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 250 mm	m	13,000	271,20	3 525,60
70	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm 0,00142t	m	12,000	23,80	285,60
71	764454201	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 75 mm	m	3,000	240,90	722,70
72	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	661,532	1,85	1 223,80

767 Konštrukcie doplnkové kovové **196 012,90**

73	767193802	Demontáž vetracieho mechanizmu pákového 0,030t	ks	4,000	632,60	2 530,40
74	767193809	Príplatok k cene za každé vetracie krídlo	ks	4,000	317,30	1 269,20
75	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných 0,007t	m2	4,500	74,40	334,80
76	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej 0,001t	ks	20,000	62,60	1 252,00
77	*5534171000*	*Okno s dráteným sklom a konečnou povrchovou úpravou atyp pevné+sklopné 120x180*	*ks*	*3,000*	*14 606,00*	*43 818,00*
78	767611231	Montáž okna jednoduchého alebo okenného rámu do oceľovej konštrukcie s hmotnosťou okna do 100 kg	ks	3,000	2 257,10	6 771,30
79	767649191	Montáž doplnkov dverí,samozatvárač hydraulický	ks	3,000	142,40	427,20

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

80	767649193	Montáž doplnkov dverí,stavač krídla	ks	2,000	29,50	59,00
81	*5499502000*	*Stavač dverných krídel*	*ks*	*2,000*	*763,00*	*1 526,00*
82	*5499503000*	*Dverný samozatvarač klasický Dormeo*	*ks*	*3,000*	*2 725,00*	*8 175,00*
83	*3119596100*	*Rebríky rúrkové*	*kg*	*67,700*	*56,70*	*3 838,60*
84	767657521	Montáž dverí, vrát - protipožiarnych uzáverov, výšky do 1970 mm	ks	3,000	1 819,60	5 458,80
85	*5534120400*	*Oceľové plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou jednokrídlové 700x1970 EW15-EW45*	*ks*	*1,000*	*16 350,00*	*16 350,00*
86	*5534122600*	*Oceľové plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou dvojkrídlové 1650x1970 EW15-EW45*	*ks*	*2,000*	*28 122,00*	*56 244,00*
87	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele,z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	4,000	220,90	883,60
88	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	226,800	77,10	17 486,30
89	*1333163400*	*Ochranné uholníky okolo vrát*	*t*	*0,316*	*41 856,00*	*13 226,50*
90	*5544441101*	*Vyplechovanie šachty s uholníkovým rámom pre osadenie roštov*	*kg*	*76,000*	*106,80*	*8 116,80*
91	*5524205400*	*Ťažký zváraný pozinkovaný rošt SP 34,8x38,1mm,50x5,600x600mm*	*ks*	*1,050*	*4 142,00*	*4 349,10*
92	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t	kg	60,000	35,80	2 148,00
93	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 942,533	0,90	1 748,30
	777	**Podlahy syntetické**				**110 665,30**
94	777125031	Podlahy epoxidové Sikafloor 381 vrátane podkladného náteru Sikafloor 156	m2	47,150	1 922,70	90 655,30
95	777125032	Podlahy epoxidové Sikafloor 381 - soklíky	m	45,100	425,10	19 172,00
96	777695114	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné tesniaci uzatvárací náter panbexil	m2	1,100	211,50	232,70
97	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	1 100,573	0,55	605,30
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**2 357,30**
98	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	2,847	145,00	412,80
99	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	4,600	151,00	694,60
100	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	4,600	60,60	278,80
101	783251002	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové a epoxidechtové farby bielej jednonás. 2x email	m2	2,850	207,50	591,40
102	783251017	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové a epoxidechtové farby bielej základný	m2	2,850	72,50	206,60
103	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	2,847	46,40	132,10
104	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	2,847	14,40	41,00
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**27 958,60**
105	784441131	Maľby oteruvzdorné paropriepustné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	45,913	69,80	3 204,70
106	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	139,825	34,90	4 879,90
107	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	185,738	107,00	19 874,00
	M	**Práce a dodávky M**				**80 180,40**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

	24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**80 180,40**
108	240070999	Dodávka a montáž VZT žalúzií	Súb or	1,000	80 180,40	80 180,40
	OST	**Ostatné**				**2 790,40**
109	HZS-006	Kontrola vzduchotesnosti šachty a overenie kontaminácie	hod	8,000	348,80	2 790,40
		Celkom				**941 432,90**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Poprad - podzemný sklad PHM	JKSO	
Názov objektu	Kontrolná technická stanica - Budova č.6	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.08.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 141 506	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska		0
2		Montáž 319 825	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava		0
3	PSV	Dodávky 28 088	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy		0
4		Montáž 212 289	11		0	16	Prevádzk. vplyvy		0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné		0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	701 708	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		701 708,10
24	19 %	701 708,10 DPH	133 324,50
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**835 032,60**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Poprad - podzemný sklad PHM

Objekt: Kontrolná technická stanica - Budova č.6 JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 26. 8. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	5	**Komunikácie**				**18 682,20**
1	596841111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z malty	m2	22,000	323,10	7 108,20
2	*5922917200*	*Premac DEKA 49 x 49 x 5 cm*	*ks*	*90,000*	*128,60*	*11 574,00*
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**183 504,30**
3	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných a vonkajších okenných otvorov	m2	14,600	34,60	505,20
4	611421431	Oprava omietok stropov v množstve do 50 % štukových	m2	47,050	262,30	12 341,20
5	612409991	Začistenie omietok(s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh,obkladov	m	79,500	48,00	3 816,00
6	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	151,549	212,30	32 173,90
7	622463152	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT SANOVA S,pod omietky stien vonkajších,cementový,pokrytie 50 %	m2	10,000	110,50	1 105,00
8	622463181	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SANOVA S,miešaná strojne,nanášaná ručne,vyrovnávacia hr.1,5 cm	m2	10,000	527,10	5 271,00
9	622463192	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SANOVA S,izolačná,proti zemnej vlhkosti 2x	m2	10,000	476,40	4 764,00
10	622466113	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vonk.stien,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	m2	75,000	89,90	6 742,50
11	622466136	Vonkajšia omietka stien BAUMIT,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	75,000	315,20	23 640,00
12	622466137	Vonkajšia omietka stien BAUMIT,vonk.štuková,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm	m2	75,000	109,40	8 205,00
13	622491300	Náter fasádny tekutý Baumit silikátový dvojnásobný	m2	85,000	260,30	22 125,50
14	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom do 20 x 20 mm pur tmelom - styk omietka pri okap.chodníku	m	32,700	159,20	5 205,80
15	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 80 do 120 mm	m3	5,411	4 141,90	22 411,80
16	631319123	Príplatok za zníženie obrusnosti s prísadou predp. v projekte pre mazaninu hr. nad 80 do 120 mm	m3	5,411	583,00	3 154,60
17	*5856115700*	*Cementová prášková zmes Panbex F2+ so syntetickým plnivom*	*kg*	*211,500*	*39,20*	*8 290,80*
18	631319173	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	5,411	133,00	719,70
19	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,182	45 712,00	8 319,60
20	632451050	Samonivelizačná stierka hr. do 10mm	m2	26,600	298,70	7 945,40
21	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	5,000	586,10	2 930,50
22	*5533194000*	*Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm l*	*ks*	*2,000*	*675,80*	*1 351,60*
23	*5533198400*	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm l*	*ks*	*1,000*	*828,40*	*828,40*
24	*5533198500*	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm p*	*ks*	*2,000*	*828,40*	*1 656,80*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**110 963,30**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

25	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	48,000	96,70	4 641,60
26	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	66,000	89,90	5 933,40
27	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x -1.633 t	m3	0,243	655,60	159,30
28	965042120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	2,200	2 742,40	6 033,30
29	965043420	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm -2,200 t	m3	7,058	2 495,70	17 614,70
30	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	7,058	804,40	5 677,50
31	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	13,000	11,20	145,60
32	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	7,000	16,40	114,80
33	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	1,260	374,50	471,90
34	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	6,760	225,60	1 525,10
35	976073111	Vybúranie komínových lemov profilu do 150 mm, z muriva tehlového alebo betonového -0,001 t	ks	2,000	35,80	71,60
36	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 % -0,020 t	m2	198,599	35,50	7 050,30
37	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	85,025	39,50	3 358,50
38	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	32,942	202,50	6 670,80
39	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,942	331,00	10 903,80
40	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	955,314	12,10	11 559,30
41	979081122	Poplatok za skládku O	t	32,942	654,00	21 544,10
42	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	32,942	204,40	6 733,30
43	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,942	22,90	754,40
	99	**Presun hmôt HSV**				**23 485,80**
44	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,650	792,10	23 485,80
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**31 956,30**
45	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	48,000	141,80	6 806,40
46	*2833000200*	*FATRAFOL 803 fólia 1,00 mm hnedá, mliečna, signálna*	*m2*	*67,800*	*210,40*	*14 265,10*
47	711472051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	12,000	183,90	2 206,80
48	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	48,000	36,30	1 742,40
49	*6936654900*	*Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geofilex 300*	*m2*	*105,600*	*38,20*	*4 033,90*
50	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	48,000	43,90	2 107,20
51	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6	%	311,555	2,55	794,50
	713	**Izolácie tepelné**				**48 451,20**
52	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	60,000	28,00	1 680,00
53	*2837651070*	*ISOVER RIO hr.200mm*	*m2*	*61,200*	*403,30*	*24 682,00*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

54	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	48,000	22,30	1 070,40
55	*2837650220*	*ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS*	*m2*	*50,400*	*250,70*	*12 635,30*
56	713191222	Izolácie tepelné obloženie stien pásikmi izolácie hr.10 -20mm pred zabetónovaním podlahy-bod.prilepené	m2	10,602	21,00	222,60
57	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,195	818,50	978,10
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**0,00**
58	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	105,50	211,00
59	734494121	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	2,000	213,20	426,40
60	734499211	Ostatné meracie armatúry,montáž návarka M 20 x 1,5	ks	2,000	126,40	252,80
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**0,00**
61	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	1,000	58,10	58,10
62	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	1,000	219,10	219,10
63	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	sub	1,000	685,40	685,40
64	*4845380350*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0600 AAA*	*ks*	*1,000*	*3 406,30*	*3 406,30*
65	735211814	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 4	ks	2,000	227,00	454,00
66	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,204	1 234,40	251,80
67	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	608,961	2,00	1 217,90
	762	**Konštrukcie tesárske**				**23 116,00**
68	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	9,990	222,00	2 217,80
69	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	87,000	29,80	2 592,60
70	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	83,605	28,40	2 374,40
71	*6051501700*	*Hranolcek sm2 s25-75 l200-375*	*m3*	*0,350*	*8 175,00*	*2 861,30*
72	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	83,850	23,40	1 962,10
73	*6051309500*	*Dosky a fošne omietané SM/JD akosť A 24-32x250-300*	*m3*	*0,259*	*6 867,00*	*1 778,60*
74	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, včítane olištovania škár	m2	40,000	76,50	3 060,00
75	*6051306100*	*Dosky a fošne omietané SM/JD akosť A 13-15x140-200*	*m3*	*0,562*	*6 867,00*	*3 859,30*
76	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st. z dosiek hr.do 35 mm bez omietky 0.014t	m2	39,507	35,80	1 414,40
77	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	221,226	4,50	995,50
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**119 721,30**
78	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30° 0,00751t	m2	87,220	37,20	3 244,60
79	764318200	Krytiny z poplastovaného plechu Rannila - Monterrey, hr. 0,5 mm	m2	94,380	864,40	81 582,10
80	764322220	Oplechovanie z lakoplast.plechu plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou LR	m	20,000	250,70	5 014,00
81	764343211	Lemovanie rúry na vlnitej,hladkej,drážkovanej krytine do 30°,D 300mm	ks	1,000	559,30	559,30

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

82	764345220	Ventilačný nádstavec so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážkovanej krytine D 100 mm	ks	1,000	496,60	496,60
83	764352311	Žľaby pododkvapové RANNILA,polkruhové,farba RR 32,priemer 150 mm	m	20,000	411,40	8 228,00
84	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	9,800	20,20	198,00
85	764359222	Kotlík žľabový RANNILA,farba RR 32,priemer 100 mm	ks	2,000	311,20	622,40
86	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30° 0,0032t	ks	2,000	57,70	115,40
87	764391210	Štítová obruba z lakoplastovaného plechu rannila LP	m	18,000	381,50	6 867,00
88	764393220	Hrebeň strechy z lakoplastovaného plechu rannila	m	20,000	403,30	8 066,00
89	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	7,000	27,00	189,00
90	764454222	Odpadové rúry RANNILA,farba RR 32,priemer 100 mm	m	6,000	450,90	2 705,40
91	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	5,600	20,20	113,10
92	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	929,955	1,85	1 720,40
	765	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				**3 904,60**
93	765901102	Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 110 D paropriepustná-podstrešná fólia, prelepené spoje	m2	87,000	42,50	3 697,50
94	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	36,984	5,60	207,10
	766	**Konštrukcie stolárske**				**16 203,70**
95	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	5,000	127,70	638,50
96	*6116171100*	*Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 60x197 prefa D/3, D/4+kovanie*	*ks*	*2,000*	*2 725,00*	*5 450,00*
97	*6116173100*	*Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 prefa - D/1, D/2+kovanie*	*ks*	*3,000*	*3 270,00*	*9 810,00*
98	766662811	Demontáž prahu dverí jednokrídlových	ks	6,000	36,10	216,60
99	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	161,157	0,55	88,60
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**71 032,30**
100	767631120	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 600 mm	ks	1,000	686,70	686,70
101	*6114104100*	*Plastové okno SALAMANDER sklopné v/š 900/600*	*ks*	*1,000*	*3 488,00*	*3 488,00*
102	767631154	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1200 mm	ks	2,000	1 098,70	2 197,40
103	*6114113700*	*Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné v/š 1200/1200*	*ks*	*2,000*	*9 483,00*	*18 966,00*
104	767631202	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1200 mm	ks	2,000	1 098,70	2 197,40
105	*611411710*	*Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové pevné,otvaravo-sklopné v/š 1200/1200*	*ks*	*2,000*	*9 483,00*	*18 966,00*
106	767641332	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2200 mm x šírky 1000 mm	ks	1,000	1 465,00	1 465,00
107	*611412290*	*Plastové vchodové dvere s kovaním a zámkom v/š 2200/1000*	*ks*	*1,000*	*16 568,00*	*16 568,00*
108	767644110	Montáž dverí osadených do oceľovej konštrukcie otváravých jednokrídlových	ks	1,000	741,20	741,20
109	*5534041250*	*Dvere oceľové s uholníkovým rámom 60x90*	*ks*	*1,000*	*5 123,00*	*5 123,00*
110	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	703,987	0,90	633,60
	776	**Podlahy povlakové**				**2 887,00**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

111	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	39,420	9,00	354,80
112	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	38,600	65,60	2 532,20
	777	**Podlahy syntetické**				**4 314,60**
113	777695114	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné tesniaci uzatvárací náter panbexil	m2	20,400	211,50	4 314,60
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**14 361,90**
114	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	7,488	151,00	1 130,70
115	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	1,400	60,60	84,80
116	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	51,100	71,50	3 653,70
117	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	106,780	88,90	9 492,70
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**29 123,60**
118	784441131	Maľby oteruvzdorné paropriepustné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	27,000	69,80	1 884,60
119	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	171,600	34,90	5 988,80
120	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	198,600	107,00	21 250,20
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**0,00**
		Celkom				**701 708,10**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Poprad - podzemný sklad PHM	JKSO	
Názov objektu	Ev.č.55-19-558 Poprad-Stráže podzemný sklad PHM	EČO	
Názov časti		Miesto	Poprad-Stráže
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MOSR - správa nehnuteľného majetku a výstavby, KE		
Projektant			
Zhotoviteľ	Stav - montáže, s.r.o., Poprad	36486523	SK2020020816
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.08.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 59 844	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 283 461	9	Bez pevnej podl.	0	14	Územné vplyvy	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 2 362	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Mimostav. doprava	0,00%	0
4		Montáž 41 897	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	387 564	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		387 563,50
24	19 %	387 563,50 DPH	73 637,10
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**461 200,60**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Poprad - podzemný sklad PHM
Objekt: Ev.č.55-19-558 Poprad-Stráže podzemný sklad PHM
Časť:
Objednávateľ: MOSR - správa nehnuteľného majetku a výstavby, KE
Zhotoviteľ: Stav - montáže, s.r.o., Poprad

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 26. 8. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**343 305,00**
	1	**Zemné práce**				**222 027,20**
1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	708,121	108,20	76 618,70
2	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	212,418	20,10	4 269,60
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	120,678	294,60	35 551,70
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	36,203	17,00	615,50
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad	m3	74,226	42,80	3 176,90
6	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	74,226	28,20	2 093,20
7	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3	m3	118,673	95,50	11 333,30
8	*583372590*	*STRKOPIESKY 0-63MM N*	*m3*	*57,024*	*456,20*	*26 014,30*
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,182	277,50	3 935,50
10	*581533900*	*Piesok technický*	*t*	*15,600*	*985,00*	*15 366,00*
11	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením nad 100 do 1000 m3	m3	687,740	62,60	43 052,50
	2	**Zakladanie**				**67 945,40**
12	211571101	Filtračná vrstva z kameniva drobného ťaženého triedeného 0-2mm	m3	16,516	953,40	15 746,40
13	212752113	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 mm	m	54,000	210,00	11 340,00
14	242111123	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží dielcových DN 1000	m	2,920	1 314,10	3 837,20
15	242111126	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží dielcových DN 2000	m	4,530	1 920,80	8 701,20
16	5922501075	Šachtová skruž N20 B 200/75/10 MIS	ks	6,120	2 834,00	17 344,10
17	5922511216	Železobetónový poklop k nádržiam PFE 216/17	ks	1,010	1 417,00	1 431,20
18	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	108,000	12,80	1 382,40
19	*6936651400*	*Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 400*	*m2*	*110,160*	*74,10*	*8 162,90*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**8 288,60**
20	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,251	866,40	2 816,70
21	452385121	Podkladné podvaly z betónu prostého B 10 v otvorenom výkope,prierezová plocha nad 25000-50000 mm2	m	3,768	340,10	1 281,50
22	452385131	Podkladné podvaly z betónu prostého B 10 v otvorenom výkope,prierezová plocha nad 50000 mm2	m	6,908	606,60	4 190,40
	8	**Rúrové vedenie**				**45 043,80**
23	871311111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	25,500	29,50	752,30
24	*2861101800*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000*	*kus*	*13,898*	*741,20*	*10 301,20*
25	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	1,000	102,80	102,80

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

26	4226001032	Ventil priamy DN 32	ks	1,010	708,50	715,60
27	891319111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast. DN 150	ks	1,000	737,90	737,90
28	55235001501	Navrtavací pás HAWLW 150/1"	ks	1,010	5 995,00	6 055,00
29	55228001032	Posuvač pre domové prípojky HAWLKE 1"/32 PN 16	ks	1,010	2 725,00	2 752,30
30	42291010032	Zemná súprava 1,5 m 3/4"-2"	ks	1,010	1 308,00	1 321,10
31	42291550001	Poklop pre dom. prípojky	ks	1,010	654,00	660,50
32	55264001032	Tvarovka ISO koleno 90 st. D 32	ks	2,020	272,50	550,50
33	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	760,80	1 521,60
34	5922491000	Skruž betón. rovná 100/100/9	ks	2,020	2 834,00	5 724,70
35	894402211	Osadenie prechodovej skruže	ks	1,000	573,30	573,30
36	5922491060	Konus TBS 100/60/62,5/9	ks	1,010	2 125,50	2 146,80
37	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	550,10	1 100,20
38	5524214300	Poklop kruhový DN 600	ks	1,000	4 632,50	4 632,50
39	5524215000	Poklop 600/600	ks	1,000	5 395,50	5 395,50
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**44 258,50**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**19 252,10**
40	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	m2	108,000	62,20	6 717,60
41	2832208100	Fólia hydroizol. PLATON P5	m2	129,600	92,70	12 013,90
42	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6	%	2,780	187,32	520,60
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**7 667,90**
43	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	6,000	96,60	579,60
44	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200 0,03065 t	m	4,000	134,60	538,40
45	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	6,000	350,30	2 101,80
46	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	4,000	421,00	1 684,00
47	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	2,000	236,60	473,20
48	*552414540*	*Rúra liatinová čistiaca 100 mm*	*kus*	*1,020*	*341,20*	*348,00*
49	*5524145600*	*Rúra liatinová čistiaca 125 mm*	*Kus*	*1,020*	*599,50*	*611,50*
50	*552408350*	*Odbočka liatinová odpadová jednoduchá 100/100*	*kus*	*2,040*	*367,30*	*749,30*
51	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	1,000	499,40	499,40
52	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,090	75,85	82,70
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**2 050,60**
53	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	4,500	40,50	182,30
54	722172222	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym zváraním	m	4,500	149,50	672,80
55	722239102	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	2,000	58,40	116,80
56	*5511084500*	*Ventil priamy KE 181 A 3/4"*	*kus*	*1,000*	*440,40*	*440,40*
57	*4225700400*	*Guľový ventil ARCO FF,PN 25 3/4",s páčkou*	*ks*	*1,000*	*212,60*	*212,60*
58	722239103	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	1,000	63,40	63,40

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

59	722263414	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000	231,80	231,80
60	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	4,050	28,40	115,00
61	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,763	20,35	15,50
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**15 287,90**
62	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	sub	1,000	236,50	236,50
63	725112330	Záchodový komplet	ks	1,000	7 085,00	7 085,00
64	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	sub	1,000	93,70	93,70
65	725821212	Batéria komplet	ks	1,000	2 725,00	2 725,00
66	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,327	152,38	49,80
67	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	1,000	192,90	192,90
68	725212206	Umyvadlo komplet	ks	1,000	4 905,00	4 905,00
		Celkom				**387 563,50**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Poprad - podzemný sklad PHM	JKSO	
Názov objektu	Vonkajšie úpravy a spevnené plochy	EČO	
Názov časti		Miesto	Poprad-Stráže
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MOSR - správa nehnuteľného majetku a výstavby, KE		
Projektant			
Zhotoviteľ	Stav - montáže, s.r.o., Poprad	36486523	SK2020020816
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.08.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 2 240	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 1 393 273	9	Bez pevnej podl.	0	14	Územné vplyvy	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 615	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Mimostav. doprava	0,00%	0
4		Montáž 174 674	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 32 166				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	1 602 968	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		1 602 967,60
24	19 %	1 602 967,60 DPH	304 563,80
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**1 907 531,40**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Poprad - podzemný sklad PHM
Objekt: Vonkajšie úpravy a spevnené plochy
Časť:
Objednávateľ: MOSR - správa nehnuteľného majetku a výstavby, KE
Zhotoviteľ: Stav - montáže, s.r.o., Poprad

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 26. 8. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 395 513,00**
	1	**Zemné práce**				**285 190,40**
1	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, 0,400t	m2	130,000	373,50	48 555,00
2	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	130,000	773,90	100 607,00
3	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	130,000	70,70	9 191,00
4	113151111	Rozoberanie spevnenej plôchy z cestných panelov -0,355t	m2	18,000	35,20	633,60
5	113152112	Odstránenie podkladu spevnenej plochy z kameniva drveného -1,300t	m3	4,500	309,30	1 391,90
6	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	18,300	100,20	1 833,70
7	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,300	18,70	342,20
8	12261	Dekontaminácia zemíny na skladke	t	12,200	1 308,00	15 957,60
9	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	32,008	661,80	21 182,90
10	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	105,856	108,20	11 453,60
11	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	105,856	20,10	2 127,70
12	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	104,476	106,60	11 137,10
13	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	2 810,700	11,30	31 760,90
14	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	104,476	43,70	4 565,60
15	171101107	Poplatok za skladku zemíny O	t	196,752	98,10	19 301,40
16	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	51,655	73,60	3 801,80
17	180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	44,000	6,50	286,00
18	*005721110*	*Trávové semeno*	*kg*	*2,000*	*310,70*	*621,40*
19	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	44,000	10,00	440,00
	2	**Zakladanie**				**211 591,70**
20	272351215	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	69,600	311,00	21 645,60
21	272351216	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	69,600	48,00	3 340,80
22	272353121	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hľ. do 0.50m	ks	5,000	207,10	1 035,50
23	275311114	Základové pätky pre oplotenie B15	m3	5,821	3 542,50	20 620,90
24	275321311	Železobetón B20 pätiek	m3	31,946	3 967,60	126 748,90
25	275361721	Výstuž pätiek z ocele 10 425	t	0,739	49 725,80	36 747,40
26	275362021	Výstuž z KARI sieti	t	0,036	40 166,50	1 446,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

27	278311046	Zálievka kotevných otvorov príplatok za betón tr.B 20 zn III	M3	0,020	330,30	6,60
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**6 882,30**
28	311101212	Prestupy v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	1,700	74,30	126,30
29	*2861122700*	*Rúra PE GEBERIT D 200/6.2*	*M*	*1,717*	*942,90*	*1 619,00*
30	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	55,000	93,40	5 137,00
	5	**Komunikácie**				**131 616,80**
31	564871111	Podklad zo štrkodrvy hr. 250 mm	m2	200,000	196,60	39 320,00
32	567125115	Podklad z prostého betónu B15 hr. 150 mm	m2	180,000	490,50	88 290,00
33	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	m2	4,500	295,20	1 328,40
34	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	18,000	148,80	2 678,40
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**342 785,10**
35	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,561	3 344,70	8 565,80
36	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,520	3 598,00	9 067,00
37	631319145	Príplatok za zníž. obrusnosti s prísadou liatin. drviny, pre mazaninu 120-240 mm (100kg/m3)	m3	36,000	2 165,00	77 940,00
38	5856115600	Cementová prašková zmes PANBEXIL F3	kg	900,000	31,60	28 440,00
39	631325711	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) B30 (C25/30) hr. nad 120 do 240 mm	m3	36,000	5 411,90	194 828,40
40	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,648	31 244,90	20 246,70
41	916991115	Monol. beton. žľab	m	4,000	924,30	3 697,20
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**401 858,50**
42	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	47,570	310,20	14 756,20
43	5922924950	Obrubník PREMAC 100x20x10	ks	18,000	147,20	2 649,60
44	5922924900	Obrubník PREMAC 100x26x15	ks	46,460	201,70	9 371,00
45	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	37,000	263,60	9 753,20
46	919722211	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	37,000	16,40	606,80
47	919723111	Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte pozdĺžne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	18,000	148,80	2 678,40
48	919723211	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	18,000	16,40	295,20
49	59230001339	BG utesňovací tmel SIKAFLEX PRO 3WF 600 ml	ks	10,000	381,50	3 815,00
50	919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	m	8,000	168,40	1 347,20
51	919732111	Úprava povrchu cementobetónového krytu brúsením, hr.do 2 mm	m2	16,500	514,60	8 490,90
52	931961113	Zvislé vložky z mineloru hr. 10 mm do 200 mm	m2	160,000	106,80	17 088,00
53	935112111	Osadenie odvodňovacieho žľabu z bet. tvarníc š. do 300 mm do betónu B 25	m	30,500	413,80	12 620,90
54	5923001250	BGZ - S Žľaby pre vysokú záťaž SV 100	ks	23,230	3 651,50	84 824,30
55	5923001258	BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 bez RU	ks	46,460	926,50	43 045,20
56	5923001266	BG-Koncový kus 100 s odtokom DN 100	ks	2,020	218,00	440,40

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

57	5923001267	Spojovací materiál	ks	4,040	43,60	176,10
58	5923001286	BGZ-S Žľaby pre výsokú záťaž SV 200	ks	8,080	4 578,00	36 990,20
59	5923001292	BG-SV Liatinový rošt 500/247/25	ks	17,170	1 635,00	28 073,00
60	5923001296	BGZ-S SV Vpusť 500/326/740 bez roštu	ks	1,010	6 104,00	6 165,00
61	5923001297	BG - Kalový kôš k vpustu 200	ks	1,010	872,00	880,70
62	5923001301	Spjovací materiál	ks	20,200	43,60	880,70
63	5923001300	BG- Koncový kus s odtokom 200	ks	1,010	436,00	440,40
64	5923001298	BG- Čelný kus 200	ks	1,010	436,00	440,40
65	5923001264	BG-Čelný kus 100	ks	20,200	327,00	6 605,40
66	965042220	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm -2,200 t	m3	10,400	1 568,10	16 308,20
67	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva alebo z plechu -0,010t	m	85,000	104,40	8 874,00
68	971052341	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 300 mm -0,059 t	ks	10,000	413,40	4 134,00
69	979083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	t	168,332	88,60	14 914,20
70	979083519	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	4 881,628	6,50	31 730,60
71	979088212	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt	t	168,332	81,10	13 651,70
72	981512114	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná iným spôsobom zo železobetónu -2,410 t	m3	4,000	4 952,90	19 811,60
	99	**Presun hmôt HSV**				**15 588,20**
73	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	379,274	41,10	15 588,20
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**175 288,90**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**10 508,00**
74	711777588	Zhotovenie detailov gumami dilatačných škár - uzáver na plášťovú rúru priemer do 200 mm	ks	10,000	989,30	9 893,00
75	*247422700*	*Tesniaci tmel*	*kg*	*6,000*	*102,50*	*615,00*
	715	**Izolácie proti chemickým vplyvom**				**50 262,20**
76	715121002	Zhotovenie izolácie stav.konštr.stierkovaním tmelom dvojvrstv.za studena plôch zvislých	m2	21,100	399,90	8 437,90
77	715121003	Zhotovenie izolácie stropov dvojvrstv. náterom	m2	200,000	162,00	32 400,00
78	2462740500	Náterová hmota SIKA Multicryl	l	88,440	93,70	8 286,80
79	998715201	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	%	1,417	802,78	1 137,50
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**17 332,30**
80	764352310	Žľaby pododkvapové RANNILA,polkruhové,farba RR 32,priemer 150 mm	m	22,000	445,80	9 807,60
81	764359221	Kotlík žľabový RANNILA,farba RR 20,priemer 100 mm	ks	2,000	322,20	644,40
82	764454222	Odpadové rúry RANNILA,farba RR 32,priemer 100 mm	m	14,000	470,40	6 585,60
83	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,071	142,32	294,70
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**97 186,40**
84	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	85,000	71,80	6 103,00
85	3133102100	Pletivo poplastované 50/2,2 /1,60/25 m	ks	4,000	2 725,00	10 900,00
86	1561530200	Napínací drôt poplastovaný 2,9/100 m	ks	3,000	381,50	1 144,50

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

87	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	2,000	528,70	1 057,40
88	5534370200	Bránka oplotenia jednokrídl. 1x1,6	ks	2,000	5 014,00	10 028,00
89	3133105850	Stĺpik poplastovaný	ks	55,000	763,00	41 965,00
90	767920810	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 2 m2 0,192t	ks	1,000	381,50	381,50
91	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	402,000	60,90	24 481,80
92	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,199	938,46	1 125,20
	M	**Práce a dodávky M**				**32 165,70**
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**32 165,70**
93	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	106,000	119,20	12 635,20
94	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	106,000	25,10	2 660,60
95	5831214500	Drvina 0-4	t	11,024	510,10	5 623,30
96	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	106,000	8,90	943,40
97	2830002000	Fólia červená	m	106,000	52,30	5 543,80
98	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	106,000	44,90	4 759,40
		Celkom				**1 602 967,60**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Poprad - podzemný sklad PHM	JKSO	
Názov objektu	Podzemný sklad PHM - OK	EČO	
Názov časti		Miesto	Poprad - Stráže
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MOSR - správa nehnuteľného majetku a výstavby, KE		
Projektant			
Zhotoviteľ	Stav - montáže, s.r.o., Poprad	36486523	SK2020020816
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Paločko	26.08.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 1 315 293				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	1 315 293	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		1 315 293,00
		24	19 %	1 315 293,00 DPH	249 905,70
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**1 565 198,70**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**		
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa		0
		27	Kĺzavá doložka		0
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -		0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Poprad - podzemný sklad PHM

Objekt: Podzemný sklad PHM - OK JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: MOSR - správa nehnuteľného majetku a výstavby, KE Spracoval: Ing. Paločko

Zhotoviteľ: Stav - montáže, s.r.o., Poprad Dátum: 26. 8. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	**Práce a dodávky M**				**1 315 293,00**
	43-M	**Montáž oceľových konštrukcií**				**1 315 293,00**
1	430420001	Výroba dielcov OK vč. 01OK1, OK2, OK3 + 1x základný náter naviac	kompl	1,000	1 147 301,00	1 147 301,00
2	430420001a	Doprava a montáž OK a strešnej krytiny podľa PD	kompl	1,000	167 992,00	167 992,00
		Celkom				**1 315 293,00**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Poprad - podzemný sklad PHM	JKSO	
Názov objektu	Podzemný sklad PHM Stráže - Elektroinštalácie	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		01.09.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska		0
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava		0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy		0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy		0
5	"M"	Dodávky	463 956				17	Ostatné		0
6		Montáž	267 305				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		731 262	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		47 088	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		778 349,60
24	19 %	778 349,60 DPH	147 886,40
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**926 236,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Poprad - podzemný sklad PHM

Objekt: Podzemný sklad PHM Stráže - Elektroinštalácie JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 1. 9. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	**Práce a dodávky M**				**731 261,60**
	21-M	**Elektromontáže**				**698 883,80**
1	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	80,000	25,00	2 000,00
2	*3457106400*	*Rurka LPFLEX 2329*	*m*	*84,000*	*19,20*	*1 612,80*
3	210010006	Rúrka ohybná elektroinštalačná,uložená pod omietkou	m	250,000	33,10	8 275,00
4	*3450722800*	*Trubka FXKVR 75*	*m*	*250,000*	*48,10*	*12 025,00*
5	210010044	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2429, 29 mm	m	50,000	33,40	1 670,00
6	*3450716100*	*Trubka kopex 6029*	*m*	*52,500*	*168,80*	*8 862,00*
7	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	17,000	30,50	518,50
8	*3450906510*	*Krabica KP 68*	*ks*	*19,000*	*7,40*	*140,60*
9	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	4,000	77,70	310,80
10	*3450913000*	*Krabica KO-125*	*ks*	*4,000*	*54,80*	*219,20*
11	210010322	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	15,000	134,30	2 014,50
12	*3450911000*	*Krabica KR-97*	*ks*	*15,000*	*84,90*	*1 273,50*
13	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	51,20	358,40
14	*3450201270*	*Spínač 1 3553-01289 B1 lesklá biela*	*ks*	*7,000*	*139,50*	*976,50*
15	210110201	Vypínač nástenný č.1	ks	1,000	171,10	171,10
16	*3580211000*	*Nástenný vypínač č.1 WNT100Y*	*ks*	*1,000*	*106,80*	*106,80*
17	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	10,000	109,40	1 094,00
18	*3450359300*	*Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap*	*ks*	*10,000*	*80,10*	*801,00*
19	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	2,000	109,40	218,80
20	*3450339900*	*Zásuvka FA-645KS-88-C5 2xRJ45*	*ks*	*2,000*	*496,00*	*992,00*
21	210140431	Vypínač v plastovej skrinke 1/0	ks	6,000	257,20	1 543,20
22	*3458011890*	*Vypínač 1/0, X72SA1,IP65 , Eex de IIC T6*	*ks*	*6,000*	*3 094,50*	*18 567,00*
23	2101404311	Vypínač v plastovej skrinke 3/0	ks	6,000	129,60	777,60
24	*34580118901*	*Vypínač 3/0, X72SA1,IP65 , Eex de IIC T6*	*ks*	*6,000*	*5 009,40*	*30 056,40*
25	21014043115	Rozvodná krabica IP65	ks	6,000	134,60	807,60
26	*3458011900*	*Rozvodná krabica X20SA1 501081178/47*	*ks*	*6,000*	*9 249,80*	*55 498,80*
27	21014043116	Ovládač pomocných obvodov v Al skrini vč. zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	237,60	237,60
28	*34580119001*	*Total STOP tlačidlo X72SA1,IP65, Eex de IIC T6*	*ks*	*1,000*	*3 680,10*	*3 680,10*
29	210140433	Ovládač pomocných obvodov v Al skrini vč. zapojenia	ks	1,000	250,50	250,50
30	*3452204300*	*Total STOP tlačítko IP54 XALK 174*	*ks*	*1,000*	*677,20*	*677,20*
31	210190001	Montáž prietokového ohrievača vody	ks	1,000	169,40	169,40
32	*4843885500*	*Ohrievač vody prietokový*	*ks*	*1,000*	*3 880,40*	*3 880,40*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

33	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	497,00	497,00
34	3570306300	Skrina HASMA SR2	ks	1,000	20 448,40	20 448,40
35	210190004	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000	847,90	847,90
36	3570107100	Rozvádzač RMS1	ks	1,000	93 249,50	93 249,50
37	210200009	Svietidlo žiarovkové - typ 211 16 01 - 100 W, stropné	ks	1,000	170,00	170,00
38	3470132800	Žiarovka 100W E27 225V otras	ks	1,000	7,50	7,50
39	3480308200	Svietidlo 1x100 IP43	ks	1,000	499,20	499,20
40	210200062	Svietidlo žiarovkové - typ 311 08 01 - 100 W, priem., stropné	ks	1,000	268,20	268,20
41	3470132800	Žiarovka 100W E27 225V otras	ks	1,000	7,50	7,50
42	3480140500	Svietidlo 1x100W,IP 65, Eeex Nr IIC T4/T6	ks	1,000	4 033,40	4 033,40
43	210201001	Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	ks	7,000	310,80	2 175,60
44	3480187000	Svietidlo žiarivkové 2x36W	Kus	7,000	1 046,40	7 324,80
45	3470301000	Trubica 36W 120cm	ks	14,000	56,70	793,80
46	210201002	Svietidlo žiarivkové -2x11 W, stropné	ks	4,000	416,60	1 666,40
47	3480187100	Svietidlo žiarivkové 2x11 W, stropné	Kus	4,000	948,30	3 793,20
48	3470220900	Ziarivka 11W	ks	8,000	97,00	776,00
49	210201067	Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W,priem. stropná	ks	12,000	310,80	3 729,60
50	3470301000	Trubica 36W 120cm	ks	24,000	56,70	1 360,80
51	3480142600	Svietidlo 2x36W IP 65, Eex nA IIB T4	ks	12,000	2 158,20	25 898,40
52	3481201600	Starter TESLA 25-65W	ks	24,000	8,80	211,20
53	210202001	Svietidlo výbojkové - typ 341 01 11 - 150W, SHC prie mys., stropné	ks	8,000	397,90	3 183,20
54	3470413100	Vybojka SHC 150W	ks	8,000	530,80	4 246,40
55	3480144100	Svietidlo 1x150W IP65	ks	8,000	1 244,60	9 956,80
56	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	400,000	166,40	66 560,00
57	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	400,000	49,10	19 640,00
58	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	150,000	28,80	4 320,00
59	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	400,000	84,40	33 760,00
60	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	50,000	12,90	645,00
61	3540406200	HR-Svorka SO	ks	50,000	25,10	1 255,00
62	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	100,000	54,50	5 450,00
63	3540406100	HR-Svorka SK	ks	100,000	24,50	2 450,00
64	3540406800	HR-Svorka SS	ks	100,000	16,70	1 670,00
65	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	4,000	487,20	1 948,80
66	3540501100	HR-Zemna tyc ZT 2M	ks	4,000	439,30	1 757,20
67	2102203611	Pripojovacia svorka autocisterny	ks	2,000	487,20	974,40
68	35405011001	Pripojovacia svorka autocisterny	ks	2,000	642,00	1 284,00
69	2102203612	Samostatne stojaca zychytávacia tyč dĺžky 4m	ks	1,000	487,20	487,20
70	35405011002	Samostatne stojaca zachytávacia tyč	ks	1,000	938,10	938,10
71	35405011002 1	Oddešovacie iskrište do zeme EXSF KU	ks	7,000	7 074,30	49 520,10
72	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	10,000	60,30	603,00
73	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm	ks	10,000	15,20	152,00
74	210800101	Kábel uložený pod omietkou FTP 4x2x0,5	m	40,000	19,10	764,00
75	3410300700	Kabel oznamovací Datové Káble FTP 4x2x0,5	m	40,000	21,00	840,00
76	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	370,000	20,40	7 548,00
77	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	350,000	20,40	7 140,00
78	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	20,000	20,40	408,00
79	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	100,000	19,10	1 910,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

80	*3410106500*	*Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5*	*m*	*100,000*	*30,50*	*3 050,00*
81	210800109	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1,5	m	70,000	19,10	1 337,00
82	*3410107600*	*Kábel silový medený CYKY 4Bx01,5*	*m*	*70,000*	*28,90*	*2 023,00*
83	210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	70,000	19,10	1 337,00
84	*3410109200*	*Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5*	*m*	*70,000*	*28,60*	*2 002,00*
85	210800646	Vodič NN a VN pevne uložený CYA 6	m	50,000	30,50	1 525,00
86	*3410413800*	*Vodič medený CYA 6,0 zz*	*m*	*52,500*	*27,30*	*1 433,30*
87	210800647	Vodič NN a VN pevne uložený CYA 10	m	50,000	30,50	1 525,00
88	*3410414300*	*Vodič medený CYA 10,0 zz*	*m*	*52,500*	*29,40*	*1 543,50*
89	210800649	Vodič NN a VN pevne uložený CYA 25	m	200,000	30,50	6 100,00
90	*3410416000*	*Vodič medený CYA 25,0 zz*	*m*	*200,000*	*110,10*	*22 020,00*
91	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	20,000	35,10	702,00
92	*3410108000*	*Kábel silový medený CYKY 4Bx10*	*m*	*20,000*	*169,00*	*3 380,00*
93	210810116	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x185+95	m	200,000	152,10	30 420,00
94	MV	Murárske výpomoci	%	6 353,011	1,00	6 353,00
95	PM	Podružný materiál	%	6 353,011	3,00	19 059,00
96	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6 353,011	6,00	38 118,10
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**32 377,80**
97	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	130,000	119,90	15 587,00
98	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	70,000	121,30	8 491,00
99	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	50,000	10,00	500,00
100	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	130,000	45,90	5 967,00
101	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	305,462	6,00	1 832,80
	OST	**Ostatné**				**47 088,00**
102	HZS-001	Revízie	hod	40,000	545,00	21 800,00
103	HZS-002	Odborná inšpekcia na úradnej skúške	ks	1,000	17 113,00	17 113,00
104	HZS-003	Montáž a demontáž stĺpa slaboprúdu	ks	1,000	2 725,00	2 725,00
105	HZS-0031	Protipožiarne utesnenie chráničiek	hod	20,000	272,50	5 450,00
		Celkom				**778 349,60**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Poprad - podzemný sklad PHM	JKSO	
Názov objektu	Oprava výdaja PHM Košice - Technologické zariadenia	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		01.09.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska		0
2		Montáž 0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava		0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy		0
4		Montáž 0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy		0
5	"M"	Dodávky 2 500 000				17	Ostatné		0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	2 500 000	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		2 500 000,00
24	19 %	2 500 000,00 DPH	475 000,00
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**2 975 000,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Poprad - podzemný sklad PHM

Objekt: Oprava výdaja PHM Košice - Technologické zariadenia JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: Spracoval:

Zhotoviteľ: Dátum: 1. 9. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	**Práce a dodávky M**				**2 500 000,00**
	23-M	**Montáže potrubia**				**2 500 000,00**
1	2837641000	*Výdajný stojan Tatsuno - benč BMP 522.SD/H*	ks	1,000	287 500,00	287 500,00
2	2837641100	*Dvojplášťové stáčacie potrubie DN 100/80*	bm	42,000	2 950,00	123 900,00
3	2837641200	*Dvojplášové sacie potrubie DN 80/50*	bm	72,000	2 450,00	176 400,00
4	2837641300	*Kartový systém X-matic*	ks	1,000	162 500,00	162 500,00
5	2837641400	*Stáčacia šachta-uzamykateľná*	ks	2,000	16 780,00	33 560,00
6	2837642000	*Šachta pod výdajný stojan*	ks	2,000	12 450,00	24 900,00
7	2837643050	*Indikátor netesnosti D 25*	ks	1,000	36 820,00	36 820,00
8	2837643030	*Medená Cu rúrka*	bm	106,000	136,00	14 416,00
9	2837643040	*Montážna sada pre potrubie*	ks	10,000	2 980,00	29 800,00
10	2837643010	*Rozdeľovač 5-výstupový*	ks	1,000	20 103,00	20 103,00
11	2837643020	*Montáž indikácie medziplášťa potrubia*	ks	1,000	16 450,00	16 450,00
12	2784311000	*Poklop nádrže*	ks	3,000	5 612,00	16 836,00
13	2784312000	*Stáčacia rýchlospojka GOSSLER 3"*	ks	3,000	4 245,00	12 735,00
14	2784313000	*Rekuperačná rýchlospojka GOSSLER 2"*	ks	2,000	3 320,00	6 640,00
15	1411089000	*Odvetrávacie potrubie DN 50*	m	114,000	950,00	108 300,00
16	2784314000	*Elektromontážné práce*	ks	1,000	686 950,00	686 950,00
17	2784315000	*Demontáž jestvujúcej technológie-nebezpečný odpad*	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
18	2784316000	*Náter kovových konštrukcií*	ks	1,000	12 500,00	12 500,00
19	2830001000	*Plniaci Fullstop automat*	ks	2,000	18 927,00	37 854,00
20	2830002000	*KNPA DN 50-DYCHA*	ks	1,000	9 150,00	9 150,00
21	2830022200	*KNPA DN 50 POPRV*	ks	2,000	16 845,00	33 690,00
22	2830022300	*RNPA DN 50*	ks	4,000	24 225,00	96 900,00
23	2830022600	*Odkaľovacia armatúra DN 50*	ks	3,000	2 950,00	8 850,00
24	2830022700	*Spätná klapka V 316.50*	ks	3,000	7 912,00	23 736,00
25	2830022800	*Plniaca armatúra DN 80*	ks	3,000	9 620,00	28 860,00
26	2830022900	*Sacia armatúra DN 50*	ks	3,000	2 950,00	8 850,00
27	2830023100	*Tesnostné skúšky potrubia*	ks	9,000	1 450,00	13 050,00
28	2830023400	*Kalibrácia nádrží*	ks	3,000	12 250,00	36 750,00
29	2830023600	*Výdajný stojan Tatsuno-Benč BMP 522.SD/VR1*	ks	1,000	305 000,00	305 000,00
30	2830023700	*Záchytné vane*	ks	15,000	6 800,00	102 000,00
		Celkom				**2 500 000,00**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

