ID 1377

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk- 368 - 4 / 2007

Ružomberok 19. júna 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy 2/4

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 368 - 4 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	FINGOLD, s. r. o. Radvanská 4, 974 05 Banská Bystrica Prevádzka Nábrežná 8, 911 01 Trenčín
Zastúpený	:	Ing. Vladimír LAŠŠO
IČO	:	36638374
DIČ	:	2022012102
IČ DPH	:	SK 2022012102
Bankové spojenie	:	VUB pobočka Trenčín
číslo účtu	:	2282385058 / 0200
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vedený pri okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 10496/S

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava strechy a dverí b. č. 85 – VÚ 1305 Mokraď „ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 16. júla 2007
Ukončenie prác : 30. septembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	760.996,10 Sk.
DPH	:	144.589,30 Sk.
Cena s DPH		905.585,40 Sk.

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3.V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.
8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 19. júna 2007

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Trenčíne: 21.júna 2007

fingold, s.r.o.
Radvanská 4
974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: TRENČÍN
Nábrežná 8, 911 01Trenčín
IČO:36638374 IČ DPH:SK2022012102

Ing. Vladimír LAŠŠO
zhotoviteľ

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk-368 - 4 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/20066 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : fingold, s. r. o., Radvanská 4, 974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: Nábrežná 8, 911 01 Trenčín

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB–Rbk-368- 4 /2007 v priestoroch b. č. 85 – Oprava strechy a dverí b. č. 85 v objekte VÚ 1305 Mokraď.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	Ing. Vladimír LAŠŠO	ZvVZ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-368 - 4 / 2007.

V Ružomberku: 19.júna 2007

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Trenčíne 21.júna 2007

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír LAŠŠO

ingold, s.r.o.
Radvanská 4
974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: TRENČÍN
Nábrežná 8, 911 01 Trenčín
IČO:36638374 IČ DPH:SK2022012102

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Liptovský Hrádok	JKSO :
Objekt :Oprava strechy a dverí - budova č. 85	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Liptovský Hrádok	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posadková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	FINGOLD s.r.o., Banská Bystrica	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	905 585 Sk	za M3 OP	1 M	905 585 Sk	za M
1 M2 ZP	905 585 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	905 585 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	9 736,39		9 736,39	6	Práce nadčas	
2	PSV :	207 818,56	515 851,15	723 669,71	7	Murárske výpomoce	
3	MCE :	27 590,00		27 590,00	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	245 144,95	515 851,15	760 996,10	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		760 996,10
22	DPH 19 % z :	760 996,10	144 589,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		905 585,40
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

fingold, s.r.o.
Radvanská 4
974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: TRENČÍN
Nábrežná 8, 911 01 Trenčín
IČO:36638374 IČ DPH:SK2022012102

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posadková správa budov Ružomberok** JKSO :

Dodávateľ : **FINGOLD s.r.o.,** Dátum : . .

Projektant : Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Liptovský Hrádok **Objekt :Oprava strechy a dverí - budova č. 85**

PETRÁŠOVÁ MARTA TRE

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE	9 736,39	9 736,39			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	9 736,39	9 736,39			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	678 166,89	162 315,74	515 851,15	3,727	3,812
71 - IZOLÁCIE	678 166,89	162 315,74	515 851,15	3,727	3,812
764 - Konštrukcie klampiarske	45 502,82	45 502,82		0,400	0,469
76 - KONŠTRUKCIE	45 502,82	45 502,82		0,400	0,469
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	723 669,71	207 818,56	515 851,15	4,127	4,281
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	27 590,00	27 590,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	27 590,00	27 590,00			
Za rozpočet celkom :	760 996,10	245 144,95	515 851,15	4,127	4,281

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,281	t	248,00	1 061,69	
2	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,281	t	269,00	1 151,59	
3	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	42,810	t	8,90	381,01	
4	979082111	Vnútrostaveniskové doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,281	t	217,00	928,98	
5	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	4,281	t	24,00	102,74	
6	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvlastny odpad	3,812	t	1 580,00	6 022,96	
7	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatny odpad	0,188	t	465,00	87,42	
		9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu :	**9 736,39**	**Sk**		**9 736,39**	
		PRACE A DODAVKY HSV spolu :	**9 736,39**	**Sk**		**9 736,39**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLACIE					
		712 - Povlakové krytiny					
8	712300831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	635,390	m2	6,50	4 130,04	
9	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným *20,30*31,30 = 635,390*	635,390	m2	3,90	2 478,02	
10	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,191	t	41 200,00		7 869,20
11	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche *20,30*31,30*2 = 1270,780*	1 270,780	m2	44,50	56 549,71	
12	628111500	Pás asfaltovaný A500H/R330SH/	730,699	m2	40,50		29 593,31
	282A0252	Fólia GEOFITEX 63	730,699	m2	273,70		199 992,32
14	712361703	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prilepením na celej pl. guma	635,390	m2	128,00	81 329,92	
15	283220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL - strešný DR. hr. 2,0 š.1300mm	730,699	m2	381,00		278 396,32
16	998712201	Presun hmôt pre izolacie povlakové v objektoch výšky do 6 m	6 602,980	%	2,70	17 828,05	
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**678 166,89**	**Sk**		**162 315,74**	**515 851,15**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**678 166,89**	**Sk**		**162 315,74**	**515 851,15**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
17	764323830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330 *31,30*2 = 62,600*	62,600	m	21,50	1 345,90	
18	764331830	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330 -30ST *20,30*2 = 40,600*	40,600	m	12,30	499,38	
19	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	62,600	m	224,00	14 022,40	
20	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST *31,30*2 = 62,600*	62,600	m	18,50	1 158,36	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
21	764359211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlik konický pre rúry o d-100	4,000	kus	360,00	1 440,00	
22	764359820	Klamp. demont. kotlík oválny -30ST	4,000	kus	52,50	210,00	
23	764721113	VIPLANYL oplechovanie odkvapu rš 200	62,600	m	214,00	13 396,40	
24	764731113	VIPLANYL oplechovanie múrov rš 300	40,600	m	313,00	12 707,80	
25	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	447,862	%	1,60	716,58	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**45 502,82**	**Sk**		**45 502,82**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**45 502,82**	**Sk**		**45 502,82**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**723 669,71**	**Sk**		**207 818,56**	**515 851,15**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
26	213290120	Kontrola a oprava elektroovládania vrát	10,000	hod	310,00	3 100,00	
27	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - demontáž a opätovná montáž bleskozvodu	79,000	hod	310,00	24 490,00	
		"demontáž bleskozvodu" 30 = 30,000					
		"opätovná montáž bleskozvodu" 49 = 49,000					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**27 590,00**	**Sk**		**27 590,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**27 590,00**	**Sk**		**27 590,00**	
		Za rozpočet celkom :	**760 996,10**	**Sk**		**245 144,95**	**515 851,15**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RbK-368-4/2007.

Mgr. Magdaléna Haličková