Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-607-2/2004

Ružomberok . december 2004

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-607-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
V zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská ulica, objekt SAD Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík konateľ spoločnosti Ing. Štefan Belvončík Zodpovedný zástupca
IČO	:	10850201
IČO DPH	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Dolný Kubín
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu v Námestove sp. č. 99/08232, ev. č. 99/024732 zo dňa 22. 6. 1999 Živnostenský list č. 92/02231-000 zo dňa 21.12.1998

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava budovy č. 72 – oprava vnútorných omietok, malieb a náterov v objekte kasární Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 06. december 2004
Ukončenie prác : 17. december 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH : 499 877,13 Sk
DPH : 94 976,70 Sk
Cena s DPH : 594 853,83 Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: . december 2004.

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Ján Slovík zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-607-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: Ministerstvo obrany SR, v zastúpení Posádková správa Ružomberok
2. zhotoviteľom : Ján Slovík – súkromný podnikateľ. Námestovo

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1305 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budova číslo 72 - priestory pre vykonávania prác a na uskladnenie náradia a materiálu komunikácie od budovy číslo 23 (dozorný vchodu) po budovu číslo 72.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca vo výške – maľby a nátery, práce s otvoreným ohňom.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján Slovik.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján Slovik.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján Slovík	majiteľ firmy
	p. Ján Kozoň	vedúci stavby

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 06. 12. 2004 do 17. 12. 2004

V Ružomberku: . december 2004

----------	----------
vedúci PSB	zodpovedný
Ing. Tomka Vladimír	za BOZP: p. Ján Slovik

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba : PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava omietok a malieb na b. č. 72	č. 4120817	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
Dodávateľ :		IČO :	DIČ
Projektant :		IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	594 854 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	594 854 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	594 854 Sk	za M2 ZP		1 M	594 854 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	135 313,02		135 313,02
2	PSV :	364 564,11		364 564,11
3	MCE :			
4	iné			
5	Súčet :	499 877,13		499 877,13

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 877,13
22	DPH 19 % z :	499 877,13	94 976,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 854,00

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava omietok a malieb na b. č. 72

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
					8 867,88	6 466,98	739,53	280,81	1 380,54	11,002
22	784497901	Ostatné mal práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3.8m	3 579,520	m2	5,60	0,61	1,57	0,60	2,82	0,021
					20 045,31	2 183,50	5 619,84	2 147,71	10 094,24	75,169
		784 - Maľby spolu :	**348 190,76**	**Sk**		**175 143,59**	**53 669,38**	**20 389,89**	**98 987,88**	**751,355**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**364 564,11**	**Sk**		**182 096,73**	**56 612,57**	**21 508,90**	**104 345,88**	**795,152**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**364 564,11**	**Sk**		**182 096,73**	**56 612,57**	**21 508,90**	**104 345,88**	**795,152**
		Za rozpočet celkom :	**499 877,13**	**Sk**		**203 031,53**	**98 586,88**	**42 346,44**	**155 912,27**	**1 333,739**

Výrobná réžia : 82626,48 **Správna réžia : 37124,35** **Zisk : 36161,44**

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
11	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	100,226	t	8,50			4,55	3,95	
					851,92			456,02	395,89	
12	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,159	t	187,00		74,11	28,16	84,73	1,225
					1 338,73		530,55	201,59	606,57	8,769
13	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	14,318	t	21,00		8,29	3,15	9,56	0,137
					300,67		118,69	45,10	136,88	1,961
14	979131411	Poplatok za ulož.a znešk stav.sute na urč.skládku	7,159	t	750,00			404,00	346,00	
					5 369,25			2 892,23	2 477,01	
15	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	8,853	t	505,00		164,90	110,91	229,19	2,598
					4 470,76		1 459,85	981,88	2 029,02	23,000
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**49 040,51**	**Sk**		**7 319,66**	**12 946,51**	**9 807,63**	**18 966,70**	**195,251**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**135 313,02**	**Sk**		**20 934,79**	**41 974,30**	**20 837,53**	**51 566,38**	**538,587**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		783 - Nátery								
16	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	200,900	m2	81,50	34,61	14,65	5,57	26,67	0,218
					16 373,35	6 953,14	2 943,18	1 119,01	5 358,00	43,796
		783 - Nátery spolu :	**16 373,35**	**Sk**		**6 953,14**	**2 943,18**	**1 119,01**	**5 358,00**	**43,796**
		784 - Maľby								
17	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	3 579,520	m2	23,00	0,10	7,11	2,70	13,09	0,095
					82 328,96	357,95	25 450,38	9 664,70	46 855,91	340,054
18	784411301	Pačok vap. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	178,976	m2	5,60	0,41	1,61	0,61	2,97	0,024
					1 002,26	73,38	288,15	109,17	531,56	4,295
19	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3.8m	3 378,620	m2	63,00	44,04	5,85	2,22	10,89	0,087
					212 853,06	148 794,42	19 764,92	7 500,53	36 793,17	293,939
20	784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3.8m	146,160	m2	158,00	118,14	12,36	4,70	22,80	0,184
					23 093,28	17 267,34	1 806,53	686,95	3 332,44	26,893
21	784481050	Stierka na stenách a stropoch na schodisku v. do 3.8m	54,740	m2	162,00	118,14	13,51	5,13	25,22	0,201

Odberateľ
Projektant
Dodávateľ

Spracoval
JKSO
Dátum . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava omietok a malieb na b. č. 72

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	611421131	Oprava váp. omietky stropov štukových do 5%	854,730	m2	35,50	7,72	10,94	4,16	12,68	0,134
					30 342,91	6 598,51	9 350,74	3 555,67	10 837,98	114,533
2	612421131	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových do 5%	2 542,254	m2	22,00	2,76	7,74	2,94	8,56	0,090
					55 929,58	7 016,62	19 677,04	7 474,22	21 761,69	228,802
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**86 272,51**	**Sk**		**13 615,13**	**29 027,79**	**11 029,90**	**32 599,67**	**343,336**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	70,946	m2	70,00	38,44	12,43	4,86	14,27	0,185
					4 966,22	2 727,16	881,85	344,79	1 012,39	13,125
4	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v do 10 m	952,800	m3	9,10	0,01	3,22	1,73	4,14	0,043
					8 670,48	9,52	3 068,01	1 648,34	3 944,59	40,970
5	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222	952,800	m3	5,00	4,81	0,07	0,03	0,09	0,001
					4 764,00	4 582,96	66,69	28,58	85,75	0,952
6	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	952,800	m3	5,10		2,02	0,77	2,31	0,027
					4 859,28		1 924,65	733,65	2 200,96	25,725
7	978011111	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 5 %	854,730	m2	4,55		1,82	0,69	2,04	0,030
					3 889,02		1 555,60	589,76	1 743,64	25,641
8	978013111	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 5 %	2 724,790	m2	2,30		0,91	0,35	1,04	0,015
					6 267,01		2 479,55	953,67	2 833,78	40,871
9	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,159	t	213,00		84,70	32,19	96,11	1,400
					1 524,86		606,36	230,44	688,05	10,022
10	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,159	t	247,00		35,57	97,99	113,44	0,588
					1 768,27		254,64	701,51	812,11	4,209

Odberateľ

Dodávateľ

Projektant :

JKSO

Dátum . .

Spracoval

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava omietok a malieb na b. č. 72

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY VÝPLNE		86 272,51	86 272,51		8,621		17,25
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		49 040,51	49 040,51		0,232	7,159	9,81
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	135 313,02	135 313,02		8,853	7,159	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
783 - Nátery		16 373,35	16 373,35		0,074		3,27
784 - Maľby		348 190,76	348 190,76		2,541		69,65
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE		364 564,11	364 564,11		2,616		72,93
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	364 564,11	364 564,11		2,616		
	Za rozpočet celkom :	499 877,13	499 877,13		11,469	7,159	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

