24/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 24 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ, riaditeľ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **Michalovce**	**ABALSTAV spol., s.r.o. POZDIŠOVCE 365 072 01**
Adresa :	**POZDIŠOVCE 365 072 01 Michalovce**
Zastúpený:	**Jozef BALOG , konateľ**
IČO: DIČ:	**36 603 180** **SK 2022124885**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Výpis z obch. registra:	**SLSP Michalovce** **0482854454/0900** **0903 632 298** **17682/V zo dňa 15.03.2007**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Oprava vonkajšieho oplotenia od rieky Laborec v DK Michalovce**

Miesto: **DUKELSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela : **DUKELSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **07.05.2007**

Ukončenie : **15.08.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Dukelské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Dukelské kasárne Michalovce** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

Posádková správa Michalovce

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**840 336,10 Sk**
Sadzba DPH 19 **%**, výška DPH	**159 663,90 Sk**
Cena vrátane DPH	**1 000 000,00 Sk**

slovom : **Jedenmiliónslovenskýchkorún 00/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

Posádková správa bytov MICHALOVCE

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľa 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 2. 5. 2007

V Michalovciach, dňa: 2. 5. 2007

ABALSTAV spol. s r.o.
POZDIŠOVCE 365
IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885
TEL.: 0903 632 298

Posádková správa budov
MICHALOVCE

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ
****
objednávateľ

Jozef BALOG
konateľ
****
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : DK Michalovce		Miesto: Michalovce	
Objekt : Vonkajšie oplotenie OD RIEKY LABOREC		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	Dňa: . .

Odberateľ:	Posádková správa budov Michalovce	IČO:	
	07101 Michalovce	DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
	07201 Pozdišovce	DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

ABALSTAV spol. s r.o.
POZDIŠOVCE 365
IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885
TEL.: 0903 632 298

1 M3 OP	1 000 000 Sk	1 M	1 000 000 Sk
1 M2 ZP	1 000 000 Sk		
1 M2 UP	1 000 000 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	290 931,91	100 037,00	390 968,91
2	PSV:	230 401,23	218 965,96	449 367,19
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	521 333,14	319 002,96	840 336,10

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	840 336,10
podpis:		22	DPH 19% z: 840 336,10	159 663,90
dátum:		23	DPH 0% z:	
		24	Súčet riadkov 21 až 23:	1 000 000,00
		F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis: 2.	podpis:
dátum: 2. 5. 2004.	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE	pečiatka: ABALSTAV spol. s r.o. POZDIŠOVCE 365 IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885 TEL.: 0903 632 298

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: BALOG Jozef stav. a kamenárske práce Pozdišovce

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : DK Michalovce
Objekt : Vonkajšie oplotenie juh -DK, od štadióna FK PRI LABOREI

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	105 892,82	0,00	105 892,82	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	97 447,34	0,00	97 447,34	71,31364	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	27 440,80	100 037,00	127 477,80	15,11917	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	60 150,95	0,00	60 150,95	0,02232	4,186
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	290 931,91	100 037,00	390 968,91	86,45513	4,186
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	202 786,89	218 965,96	421 752,85	21,94642	4,289
783 - Nátery	27 614,34	0,00	27 614,34	0,04678	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	230 401,23	218 965,96	449 367,19	21,99320	4,289
Za rozpočet celkom	521 333,14	319 002,96	840 336,10	108,44833	8,475

Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: BALOG Jozef stav. a kamenárske práce Pozdišovce

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : DK Michalovce
Objekt : Vonkajšie oplotenie juh -DK, od štadióna FK PRI LABORE1

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	001	13090-1121	Búranie konštrukcii patiek existujúceho oploteniamuriva betónovéh 0,5*0,5*0,8*62 = 12.400	12,400	m3	5 070,00	62 868,00	19
2	001	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne 0,3*0,4*(147,2-62*0,5) = 13.944	13,944	m3	615,00	8 575,56	19
3	001	13320-2120	Hĺbenie patiek v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy 0,5*0,5*1,0*62 = 15.500	15,500	m3	1 230,00	19 065,00	19
4	001	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 ryhy 13,94 = 13.940 patky 15,50 = 15.500	29,440	m3	121,00	3 562,24	19
5	001	16270-1155	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	12,400	m3	245,00	3 038,00	19
6	001	16270-1159	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 5-7 do vybúrane existujúce patky 6*12,40 = 74.400	74,400	m3	27,50	2 046,00	19
7	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 zeminy	29,440	m3	134,00	3 944,96	19
8	001	16710-1151	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 5-7 vybúraných patiek	12,400	m3	178,00	2 207,20	19
9	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	29,440	m3	19,90	585,86	19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**105 892,82**			**105 892,82**	
			2 - ZÁKLADY					
10	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 0,3*0,4*(147,2-62*0,5) = 13.944	13,944	m3	3 010,00	41 971,44	19
11	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie (147,20-62*0,5)*0,1*2 = 23.240	23,240	m2	209,00	4 857,16	19
12	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	23,240	m2	38,50	894,74	19
13	011	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 0,5*0,5*1,0*62 = 15.500	15,500	m3	3 010,00	46 655,00	19
14	011	27535-1215	Debnenie základových pätiek zhotovenie 0,5*4*0,1*62 = 12.400	12,400	m2	209,00	2 591,60	19
15	011	27535-1216	Debnenie základových pätiek odstránenie	12,400	m2	38,50	477,40	19
			2 - ZÁKLADY spolu:	**97 447,34**			**97 447,34**	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
16	011	31227-2200	Murivo výpl. z bet. tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou 147,2*0,25*0,15 = 5.520	5,520	m3	4 140,00	22 852,80	19
17	015	33817-1121	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zaliatím	62,000	kus	74,00	4 588,00	19
18	MAT	141 308200	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 102 mm hr.steny 4,5 mm 62*3,5 = 217.000	217,000	m	461,00	100 037,00	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**127 477,80**			**127 477,80**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
19	013	96205-2314	Búranie . bet. stĺpikov železobetónových 0,15*0,15*2,5*10+0,15*0,15*1,5*35 = 1.744	1,744	m3	3 000,00	5 232,00	19
20	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km žel. bet. stĺpky	8,474	t	257,00	2 177,82	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			4,185 = 4.185					
			demontáž ruriek plechu odd 767 zámočník					
			4,289 = 4.289					
21	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km do 16	127,110 t		8,60	1 093,15	19
			8,474*15 = 127.110					
22	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,474 t		201,00	1 703,27	19
23	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m do	84,740 t		22,50	1 906,65	19
			10*8,474 = 84.740					
24	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	38,234 t		465,00	17 778,81	19
			vybúrane patky exist. oplotenia					
			12,4*2,4 = 29.760					
			vybúrane žel. bet stlpiky					
			4,185 = 4.185					
			výburane plechové oplotenie včetne rúrok					
			4,289 = 4.289					
25	015	99815-1111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	86,455 t		350,00	30 259,25	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**60 150,95**			**60 150,95**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**390 968,910**			**390 968,91**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
26	767	76791-2220	Montáž ostnatého drôtu výšky nad 2m v sklone nad 15°	441,600 m		12,70	5 608,32	19
			147,2*3 = 441.600					
27	MAT	314 775251	Drôt ostnaný pozink. 4 špicový 2,8mm	441,600 m		8,30	3 665,28	19
28	767	76791-5110	Montáž oplotenia priebežného z prof. ocele do 15 kg	147,200 m		105,00	15 456,00	19
29	MAT	133 212201	L profil 50x50x5 3,77 kg/m	1 664,832 kg		55,00	91 565,76	19
			147,2*3*3,77 = 1664.832					
30	767	76791-6110	Montáž oplotenia z plechu vlnitého, do 30 kg	147,200 m		228,00	33 561,60	19
31	MAT	138 141351	Plech trapezový T 18	386,400 m2		295,00	113 988,00	19
			147,2*2,5*1,05 = 386.400					
32	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg konzol p	140,244 kg		81,00	11 359,76	19
			0,6*62*3,77 = 140.244					
33	MAT	133 212202	L profil 50x50x5 dodávka konzoly pre ostnatý drot	140,244 kg		55,00	7 713,42	19
34	767	76799-51014	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg hlavic stĺ	32,484 kg		81,00	2 631,20	19
			0,11*0,11*62*43,3 = 32.484					
35	MAT	136 104142	Plech oceľový 43,3 kg/m2	32,484 kg		62,60	2 033,50	19
36	767	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	4 289,256 kg		30,50	130 822,31	19
			rúry Dn 102 9 ksx2,50m 11kg/m					
			9*2,5*11,00 = 247.500					
			T 40 2,96 kg/m					
			(38*1,5+147,20*3)*2,96 = 1475.856					
			plechy 5,90 kg/m2					
			(24,5*3,0+85*1*2,5+12,5*2)*5,9 = 1834.900					
			rurky 1" 1,72 kg/m					
			85*2*2,5*1,72 = 731.000					
37	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	4 184,630 %		0,80	3 347,70	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**421 752,85**			**421 752,85**	
			783 - Nátery					
38	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	150,898 m2		137,00	20 673,03	19
			stlpiky 62 ks					
			62*(2,5*0,32 +0,11*0,11) = 50.350					
			konzoly + prieb. prof.					
			(62*0,6+147,2*3)*0,21 = 100.548					
39	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	150,898 m2		46,00	6 941,31	19
			783 - Nátery spolu:	**27 614,34**			**27 614,34**	

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**449 367,19**			**449 367,19**	
			Za rozpočet celkom	**840 336,10**			**840 336,10**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: PSB-24/2007-Z

.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia