PSBTN 7 - 34/2010

ZMLUVA O DIELO č. PSB TN -7 - 34/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(Zákon č. 513 / 1991 v znení neskorších predpisov)

uzatvorená medzi :

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1	*Objednávateľ*	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
		: Posádková správa budov
	Sídlo	: Železničná 3 , 911 27 Trenčín
	Zastúpený	: Ing. Jaroslav ŠIMNO
		: riaditeľ
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica SR
	Číslo účtu	: 7000171928/8180
	IČO	: 0030845572
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Ján GREŠŠA
1.2	*Zhotoviteľ*	: STAVBAL, s.r.o.
	Adresa	: Mníchova Lehota 149
	Zastúpený	: Ján BALAJ
	IČO	: 36352012
	DIČ	: SK 2022154541
	Bankové spojenie	: Tatrabanka
	Číslo účtu	: 2628801232/1100
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Ján BALAJ

Zapísaný v obchodnom registri : reg.č.16513/R, vydal Okresný register Trenčín

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu zmluvy :

II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je: ***„Výmena podlahy v kuchynke m.č. 100 – VePS Trenčín budova č.1 "*** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s predmetom a rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela.

2.6 Veci potrebné na vykonanie diela je povinný zaobstarať zhotoviteľ.

23. 2. 2010

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

2.7 Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s dodržiavaním technických a iných noriem, pričom je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

III.

MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1 Miestom zhotovenia diela je objekt : Budova VePS Trenčín.

IV.

ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje:
Termín začatia : dňa 8.3.2010
Termín ukončenia : dňa 19.3.2010

4.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko – priestory formou zápisnice do 3 dní po podpísaní zmluvy o dielo.

V.

CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

5.1 Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu ako cena konečná a maximálna vo výške:

Cena bez DPH	:	**672,14 €**
DPH 19 %	:	**127,71 €**
Cena celkom	:	**799,85 €**

Slovom: Sedemstodeväťdesiatdeväť 85/100 €

Dohodnutá cena diela bude zaplatená objednávateľom zhotoviteľovi až po riadnom ukončení a odovzdaní diela a odovzdaní na základe preberacieho protokolu. Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona 222/2004 a musí k nej byť priložený súpis vykonaných prác.

5.3 Zhotoviteľ k faktúre priloží rozpis vykonaných prác, ocenených podľa odsúhlaseného rozpočtu a preberací protokol.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

23.2.2010
Súlad s originálom

VI.

SANKCIE

6.1 V prípade, ak zhotoviteľ je v omeškaní so splnením záväzku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

6.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry v súlade s čl. V tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% na každý deň omeškania z faktúrovanej ceny.

6.3 V prípade nedoručenia faktúry v dohodnutom termíne podľa 5.1 je oprávnený objednávateľ účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej sumy. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť.

VII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy považujú to, ak zhotoviteľ nedodrží konečný termín splnenia zmluvy v zmysle bodu 4.1 a nedoručí faktúru v súlade s bodom 5.1.

7.2 V prípade porušenia bodu 7.1 objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

VIII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.

8.2 Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať.

8.3 V prípade, že by zhotoviteľ poveril vykonaním diela, alebo jeho časti inú osobu, má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

8.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu navrhnutého zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie.

IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.

9.2 Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou zhotoviteľovi.

9.3 Zhotoviteľ odstráni zistené závady, za ktoré zodpovedá v čo najkratšom termíne na svoje náklady. Termín odstránenia závady sa dohodne písomnou formou v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.4 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia nutnosti opravy závady po dobu odstránenia závady, nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

23. 2. 2010
Súhlasí s originálom

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

9.5 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 36 mesiacov . Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. V prípade vady počas plynutia záruky má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady odstrániť.

X.

KONTROLA

10.1 Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať oprávnenou osobou - z. Ján GREŠŠA. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ. Zhotoviteľ spisuje o výsledku kontroly protokol, ktorý podpisujú osoby oprávnené jednať za zmluvné strany.

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia, alebo budú brániť plneniu povinností zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

XI.

INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku.

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a za prípadné škody vzniknuté objednávateľovi počas realizácie prác.

11.3 Zhotoviteľ po ukončení prác odstráni všetok prebytočný materiál na vlastné náklady.

XII.

OSOBITNÉ UJEDNANIE

12.1 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických.

XIII.

BOZP A POŽIARNA OCHRANA

13.1 Dodávateľ vykoná všetky činnosti spojené s plnením prác na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

13.2 Dodávateľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené, zdržiavať v priestoroch plnenia prác.

13.3 Vymedzený priestor pre toto plnenie služby sú priestory uvedené v bode 3.1.

13.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore plnenia prác a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

13.4.1 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá, že prácu vykonávajú spôsobilí zamestnanci v danom obore, pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko z pracoviska sa nevzďaľujú.

23. 2. 2010
Súhlasí s originálom

13.4.2 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác a boli oboznámení v oblasti BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci § 6 a 7 a Vyhlášky č. SÚBP č. 374/1990 Zb. § 9.

13.4.3 Dodávateľ a objednávateľ zabezpečia kontrolu dodržiavania zásad postupu prác, požitie alkoholických nápojov, fajčenie v zakázaných priestoroch, v prípade zistenia nedostatkov spoločne prejednávajú ďalší postup. Zodpovedný pracovník zo strany dodávateľa musí byť osobne minimálne telefonicky denne dostupný PSB Trenčín.

13.4.4 Preukázateľné škody na majetku užívateľa uhradí dodávateľ.

13.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác, dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavanie bezpečnostných podmienok.

13.6 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi - Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri plnení služby dodávateľským spôsobom zodpovedá dodávateľ v zmysle zákona č. 314/2001 Z .z. a platných predpisov.

13.6.1 Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri plnení prác budú vykonávať za objednávateľa Marián CHMELINA, za dodávateľa určená osoba.

13.7 Dodávateľ poveruje výkonom dodržiavania predpisov BOZP a PO Ján BALAJ.

13.8 Dodávateľ zodpovedá za to, že pri realizácii prác nepoužije výrobok a materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

14.2 Zmluva je vyhotovená v piatich originálach, z ktorých objednávateľ obdrží 4, a zhotoviteľ 1.

14.3 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – ponukový rozpočet.

14.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

14.5 Pokiaľ nie je v zmluve dojednané niečo iné, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka.

V Trenčíne dňa 22.2.2010

V Trenčíne dňa 22.2.2010

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Motešova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
IČ DPH: SK2022154541 Tel: 0905648 61 87

.....
zhotoviteľ

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN

.....
objednávateľ

23. 2. 2010
Súhlasí s originálom

Kryci list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Výmena podlahy v kuchynke, m.č.100 - VePS Trenčín, budova č.1 — JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : Trenčín — Zmluva č. — Dňa : . .

Odberateľ :	MO SR Posádková správa budov Trenčín	IČO : 30845527	DIČ :
	91127 Trenčín	Železničná 3	IČ DPH :
Dodávateľ :	STAVBAL, s.r.o.	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541
	91321 Mnichová Lehota 149		IČ DPH : SK2022154541
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	800 EUR za M3 OP	1 M	800 EUR za M
1 M2 ZP	800 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	800 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	253,44	418,70	672,14
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	253,44	418,70	672,14

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV • TRENČÍN •

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		672,14
22	DPH 19 % z :	672,14	127,71
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		799,85

F Odpočet - pripočet

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	20 248,89
Cena s DPH	24 096,28
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV • TRENČÍN •

MINISTERSTVO OBRANY SR • TRENČÍN •

Tlačivo : ODIS A10

23. 5. 2010

Súhlasí s originálom

Ing. Marián MARUŠKA

/: **MO SR Posádková správa budov Trenčín** *Projektant :*

ateľ : **STAVBAL, s.r.o.** *Spracoval :*

/ba :Výmena podlahy v kuchynke, m.č.100 - VePS Trenčín, budova č.1 *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR


PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
1	766-766812115	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 27cm	1,000	kus	58,00	**58,00**	*1 747,31*
		"Montáž komplet aj s prietokovým ohrievačom"					
2	766-766812840	Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dl. do 270cm	1,000	kus	18,00	**18,00**	*542,27*
		"demontáž linky aj s prietokovým ihrievačom" 1 = 1,000					
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**76,00**	**EUR**		**76,00**	*2 289,58*
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**76,00**	**EUR**		**76,00**	*2 289,58*
		77 - PODLAHY					
		775 - Podlahy vlysové a parketové					
3	775-775413210	Podlahová lišta z dreva pripevnená skrutkami	17,140	m	1,05	**18,00**	*542,27*
		2(3,34+5,23) = 17,140*					
4	MAT-614200100	Lišta 5,0cm parketová laminová drevovláknitá HDF soklová Balterio 2400x50x14mm	17,311	m	2,88	**49,86**	*1 502,08*
5	775-775919011	Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv bez lep spoj systém clic	17,468	m2	7,25	**126,64**	*3 815,16*
		*3,34*5,23 = 17,468*					
6	MAT-611942124	Parkety laminátové KRONOSPAN FLOORDREAMS spoj click rozm.1285x190,hr.12mm	17,992	m2	20,50	**368,84**	*11 111,67*
7	775-775973212	Podložka pod pláv.podlahu,fólia hr.2mm	17,992	m2	1,56	**28,07**	*845,64*
8	775-998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	5,914	%	0,80	**4,73**	*142,50*
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**596,14**	**EUR**		**596,14**	*17 959,31*
		77 - PODLAHY spolu :	**596,14**	**EUR**		**596,14**	*17 959,31*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**672,14**	**EUR**		**672,14**	*20 248,89*
		Za rozpočet celkom :	**672,14**	**EUR**		**672,14**	*20 248,89*

23.2.2010
Súlad s originálom

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD-PSB TN-7-34/2010.



.....

Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín