Výtlačok číslo	: 3
Počet listov	: 10
Počet príloh	: 1/5
Z toho utajované	: 0

6 7 0 7

ZMLUVA O DIELO

Číslo PSB – 18 – 67/2007

uzatvorená podľa § 536 a nasledne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Trebišov** **kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**Ing. Dušan V A R M E Ď A , riaditeľ PSB**
vo veciach technických	:	**z. Ladislav KOMA**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
číslo účtu	:	**7000172461/8180**
IČO	:	**00805238**

ďalej len „ objednávateľ "

a

Zhotoviteľ	:	**KONDOR - inštalatér** **Cyrila a Metóda 45** **075 01 Nový Ruskov**
zastúpený	:	**Michal MAGNES – majiteľ firmy**
Bankové spojenie	:	**VÚB TREBIŠOV**
číslo účtu	:	**123 843 622 / 0200**
IČO	:	**30 242 169**
IČ DPH	:	**SK 1020696446**

ďalej len „ zhotoviteľ "

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo **„ Oprava fasády, klamp. prvkov, soc. zariadenia a maľby b.č. 42“** (ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – ktorý je ako súčasť tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IX tejto zmluvy.

Článok III.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne :
   zahájenie - 08. októbra 2007
   ukončenie - 10. decembra 2007
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 5 dní od prevzatia staveniska začne práce na vykonaní diela.
3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako **20 dní,** považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
6. Miesto plnenia : kasárne kpt. Nálepku Trebišov

Článok IV.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavenisku Stavebný denník.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

Obsádková správa budov 4 TREBIŠOV

6. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
7. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
9. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Ladislav KOMA, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí vypratanie staveniska a likvidáciu stavebnej suti do **3 pracovných dní** po odovzdaní diela objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
14. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdajne s tým spojené.
15. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.

Článok V.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.

2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú na pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v stavebnom denníku.

Článok VI.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do **troch pracovných dní** od doručenia žiadosti zhotoviteľa vystaví pre zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocenstve výslovne splnomocní.
3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude zhotoviteľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
5. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Ladislava KOMU/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dozoru a pre prípad jeho neprítomnosti dlhšej ako 15 pracovných dní aj jeho zástupcu / z. Monika STANKOVÁ/. Stavebný dozor má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Poštová správa budov 4 TREBIŠOV

Článok VII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
3. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa krycieho listu rozpočtu vykonajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán (za PSB z. Ladislav KOMA, z. Monika STANKOVÁ) a potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok VIII.

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok IX.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena maximálna s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

diela a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH : 294.085,10 Sk
DPH 19% : 55.876,20 Sk
Cena s DPH : 349.961,30 Sk

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia, zmena sadzby DPH a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.
6. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
7. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **15 dní** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný stavebným dozorom objednávateľa.
8. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :
   Posádková správa budov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
9. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
   - označenie, že ide o faktúru
   - IČO oboch zmluvných strán
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
   - poradové číslo dokladu
   - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
   - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
   - deň vystavenia faktúry
   - deň odoslania faktúry
   - termín splatnosti faktúry
   - konštantný symbol
   - formu úhrady
   - výšku plnenia celkom
   - sumu k úhrade
   - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
   - pečiatku vystavovateľa faktúry
   - miesto plnenia zmluvy
   - bankové spojenie
10. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
11. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

12. Objednávateľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH, za odber elektrickej energie a vody poskytnutej zhotoviteľovi pre potrebu vykonania diela. Uvedená čiastka bude zhotoviteľovi účtovaná formou vystavenia faktúry do **15 pracovných dni** od odovzdania diela objednávateľovi.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom.
4. Dĺžka záručnej doby je stanovená v zmysle zákona číslo 254/1998 Z. z. o verejných prácach a jej dĺžka je **60 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo po ktorú neoprávnene odmietol dielo prevziať.
5. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, do **3 pracovných dní** po oznámení vady.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
9. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Pozemková správa budov TREBIŠOV

Článok XI.

Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
   - vyššou mocou podľa článku 13. tejto zmluvy,

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty **15 dní** na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Objednávateľ v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach má právo zadržať zhotoviteľovi minimálne 5 % z dohodnutej odplaty za dielo, do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov.
9. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Posádková správa budov TREBIŠOV

Článok XIII.
Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku, akéhokoľvek druhu porušenie energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

Článok XIV.
Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
   - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.
5. Záväzok zachovať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania zmluvy.

Článok XV.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa,

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.

3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 20. 09. 2007

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB

za zhotoviteľa
Michal MAGNES
majiteľ firmy

KONDOR - inštalatér
Michal MAGNES
076 01 Nový Ruskov 45

Posádková správa budov 4 * TREBIŠOV *

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	OPRAVA FASADY,KLAMP.PRVKOV,SOC.ZARIADENIA A MAĽBY b.č. 42, TRI JKSO		
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	TREBIŠOV
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	POSADKOVA SPRÁVA BUDOV, kpt. NALEPKU 1, TREBIŠOV	00 805 238	
Projektant			
Zhotoviteľ	KONDOR-inštalater, MICHAL MAGNES, NOVY RUSKOV 45	30 242 169	SK 1020696446
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	M. MAGNES	28.06.2007	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	1 225
2		Montáž	238 955
3	PSV	Dodávky	6 448
4		Montáž	47 457
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	0
7	ZRN (r. 1-6)		294 085
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		0
22	Ostatné náklady		0

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		294 085,10
24	19 %	294 085,10 DPH	55 876,20
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**349 961,30**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Posádková správa budov * TREBIŠOV * 4

Zhotoviteľ

KONDOR - inštalatér
Michal MAGNES
075 01 Nový Ruskov 45

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA FASADY,KLAMP.PRVKOV,SOC.ZARIADENIA A MAĽBY b.č. 42, TREBIŠOV

Objekt: Objednávateľ: POSADKOVA SPRÁVA BUDOV, kpt. NALEPKU 1, TREBIŠOV

Časť: Zhotoviteľ:KONDOR-inštalater, MICHAL MAGNES, NOVY RUSKOV 45

JKSO: Dátum: 28.6.2007

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 225,00**	**238 955,20**	**240 180,20**	**17,210**	**18,398**
1	Zemné práce	0,00	366,30	366,30	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00	2 568,80	2 568,80	0,612	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	189 079,50	189 079,50	13,061	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 225,00	38 431,80	39 656,80	3,537	18,398
99	Presun hmôt HSV	0,00	8 508,80	8 508,80	0,000	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**6 448,10**	**47 456,80**	**53 904,90**	**0,519**	**0,857**
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	301,60	181,30	482,90	0,020	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00	810,50	810,50	0,022	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00	856,10	856,10	0,001	0,000
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety	0,00	6 247,00	6 247,00	0,002	0,040
732	Ústredné kúrenie, strojovne	0,00	1 013,00	1 013,00	0,000	0,709
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00	905,40	905,40	0,023	0,000
734	Ústredné kúrenie, armatúry	0,00	579,20	579,20	0,002	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	11 935,30	11 935,30	0,138	0,107
771	Podlahy z dlaždíc	991,40	976,50	1 967,90	0,070	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	5 155,10	6 424,90	11 580,00	0,176	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	8 203,60	8 203,60	0,029	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	9 324,00	9 324,00	0,037	0,000
	Celkom	7 673,10	286 412,00	294 085,10	17,729	19,255

z. Ladislav KOMA

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA FASADY,KLAMP.PRVKOV,SOC.ZARIADENIA A MAĽBY b.č. 42, TREBIŠOV

Objekt: JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: POSADKOVA SPRÁVA BUDOV, kpt. NALEPKU 1, TREBIŠOV Spracoval: M. MAGNES

Zhotoviteľ: KONDOR-inštalater, MICHAL MAGNES, NOVY RUSKOV 45 Dátum: 28.6.2007

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**240 180,20**	**17,210**	**18,398**
	1	**Zemné práce**				**366,30**	**0,000**	**0,000**
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3 - okapovy chodnik	m3	1,800	113,00	203,40	0,000	0,000
2	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1,800	21,50	38,70	0,000	0,000
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,800	37,00	66,60	0,000	0,000
4	171201101	Nasypy nezhutnene rozpriestieranie zeminy	m3	1,800	32,00	57,60	0,000	0,000
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**2 568,80**	**0,612**	**0,000**
5	311321311	Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.B20(C 16/20) - oprava vodomer.šachty	m3	0,240	3 130,00	751,20	0,581	0,000
6	311351101	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	2,520	229,00	577,10	0,010	0,000
7	311351102	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	2,520	124,00	312,50	0,000	0,000
8	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,020	46 400,00	928,00	0,021	0,000
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**189 079,50**	**13,061**	**0,000**
9	612465136	Vnútorná omietka stien ,vápennocementová,štuková + prednastrek BAUMIT hr.1,5 cm	m2	40,309	332,00	13 382,60	0,758	0,000
10	622464223	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 5 mm	m2	190,000	590,00	112 100,00	0,836	0,000
11	625991060	Zateplenie doskami POLYSTYREN XPS a omietka BAUMIT MOZAIK hr. 6cm	m2	30,000	1 730,00	51 900,00	0,389	0,000
12	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,240	3 020,00	3 744,80	2,949	0,000
13	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,716	2 970,00	5 096,50	4,082	0,000
14	631319163	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	1,240	348,00	431,50	0,025	0,000
15	631319165	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	1,716	174,00	298,60	0,017	0,000
16	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	2,180	975,00	2 125,50	4,005	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**39 656,80**	**3,537**	**18,398**
17	917762111	Osadenie chodník. obrubnika betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 do lôžka	m	17,400	241,00	4 193,40	3,070	0,000
18	5922924600	obrubník 50x20x5 cm	kus	35,000	35,00	1 225,00	0,417	0,000
19	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	67,320	43,50	2 928,40	0,000	0,000
20	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051	m2	67,320	30,50	2 053,30	0,051	0,000
21	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	67,320	21,00	1 413,70	0,000	0,000
22	965041420	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,škvarobetón hr.nad 100 mm -1,600 t	m3	1,240	1 490,00	1 847,60	0,000	1,984
23	965042231	Búranie podkladov pod dlažby,liatych a mazanín,betón s poterom,teracom hr nad 100 mm -2,200 t	m3	1,000	1 940,00	1 940,00	0,000	2,200
24	978015291	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	190,000	33,00	6 270,00	0,000	10,640
25	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 - 0,068 t	m2	13,300	71,00	944,30	0,000	0,904
26	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 - 0,089 t	m2	30,000	92,50	2 775,00	0,000	2,670
27	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,107	257,00	3 625,50	0,000	0,000
28	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši 1 km	t	84,642	8,60	727,90	0,000	0,000
29	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,107	201,00	2 835,50	0,000	0,000
30	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,107	22,50	317,40	0,000	0,000
31	979131409	poplatok za ulož.a uskladenie stav. sute na vymedzených skladkach	t	14,107	465,00	6 559,80	0,000	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**8 508,80**	**0,000**	**0,000**

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

z/Ladislav KOMA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	998991111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,757	540,00	8 508,80	0,000	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**53 904,90**	**0,519**	**0,857**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**482,90**	**0,020**	**0,000**
33	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	3,500	4,40	15,40	0,000	0,000
34	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,001	40 000,00	40,00	0,001	0,000
35	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	3,500	43,50	152,30	0,002	0,000
36	6283213000	Pásy ťažké asfalt.-vl. sklenená Bitagit S	M2	4,025	65,00	261,60	0,017	0,000
37	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,900	4,71	13,60	0,000	0,000
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**810,50**	**0,022**	**0,000**
38	721171105	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadne D 50x1,8	m	1,000	337,00	337,00	0,001	0,000
39	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	1,000	341,00	341,00	0,021	0,000
40	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	1,000	50,00	50,00	0,000	0,000
41	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	1,000	74,50	74,50	0,000	0,000
42	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	8,03	8,00	0,000	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**856,10**	**0,001**	**0,000**
43	722171221	Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 20/3,3	m	3,000	252,00	756,00	0,001	0,000
44	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	47,50	95,00	0,000	0,000
45	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,600	8,51	5,10	0,000	0,000
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**6 247,00**	**0,002**	**0,040**
46	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	sub	1,000	127,00	127,00	0,000	0,019
47	725112300	Zachodova misa z diturvitu kompletna, štandart	ks	1,000	3 980,00	3 980,00	0,000	0,000
48	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	1,000	84,00	84,00	0,000	0,019
49	725212200	Umyvadlo z diturvitu so zapach uzaverom, štandart	sub	1,000	1 960,00	1 960,00	0,002	0,000
50	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	sub	1,000	50,50	50,50	0,000	0,002
51	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	151,69	45,50	0,000	0,000
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**1 013,00**	**0,000**	**0,709**
52	732211815	Demontáž ohrievača zásobníkového ležatého objemu nad 630 do 1600 l	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	0,709
53	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	10,00	13,00	0,000	0,000
	733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**905,40**	**0,023**	**0,000**
54	733121111	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 25/2,6	m	4,000	223,00	892,00	0,023	0,000
55	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,500	8,92	13,40	0,000	0,000
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**579,20**	**0,002**	**0,000**
56	734231215	Ventil uzatváraci závitový Ve 3001 G 1	ks	2,000	289,00	578,00	0,002	0,000
57	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,200	5,78	1,20	0,000	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**11 935,30**	**0,138**	**0,107**
58	764351205	Žľaby z PZ plechu, pododkvapové rš 400 mm dl 5 m	m	10,000	266,00	2 660,00	0,036	0,000
59	764351820	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm 0,0039t	m	10,000	20,00	200,00	0,000	0,039
60	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	ks	11,000	14,20	156,20	0,000	0,001
61	764359841	Demontáž kotlíka zberného 0,00516t	ks	1,000	26,00	26,00	0,000	0,005
62	764359932	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu,kotlík rozmerov 200 x 300 x 400 mm	ks	1,000	530,00	530,00	0,003	0,000
63	764430240	Oplechovanie z Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 500 mm	m	18,800	321,00	6 034,80	0,082	0,000
64	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	18,800	25,50	479,40	0,000	0,043
65	764451804	Demontáž odpadových rúr od 120 do 150 mm 0,00418t	m	4,500	17,20	77,40	0,000	0,019
66	764451903	Klapm. oprav. odpadové rúry z Pz plechu , 120 mm	m	4,500	207,00	931,50	0,012	0,000
67	764453943	Klapm. opr. z Pz plechu,koleno horné 120 mm	ks	1,000	437,00	437,00	0,003	0,000
68	764453963	Klpam. opr. z Pz plechu,koleno výtokové s 120 mm	ks	1,000	215,00	215,00	0,001	0,000
69	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	117,47	188,00	0,000	0,000

Poľnohospodárske družstvo TREBIŠOV

Ing. Ladislav KOMA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**1 967,90**	**0,070**	**0,000**
70	771575104	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	2,700	335,00	904,50	0,013	0,000
71	5978600000	Dlažba keramicka dodávka	m2	2,754	360,00	991,40	0,056	0,000
72	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,800	18,96	72,00	0,000	0,000
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**11 580,00**	**0,176**	**0,000**
73	781415011	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu	m2	13,300	466,00	6 197,80	0,034	0,000
74	5978152000	Obkladačky keramicke dodávka	m2	13,566	380,00	5 155,10	0,142	0,000
75	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	113,53	227,10	0,000	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**8 203,60**	**0,029**	**0,000**
76	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e	m2	12,600	98,00	1 234,80	0,003	0,000
77	783622900	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné	m2	4,800	109,00	523,20	0,001	0,000
78	783812920	Oprava náterov olejových farby bielej omietok stien jednonásobné 1x s emailovanim	m2	57,550	112,00	6 445,60	0,024	0,000
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**9 324,00**	**0,037**	**0,000**
79	784452921	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvojnásobné jednofarebné s oškrabaním výšky do 3,80 m	m2	186,480	50,00	9 324,00	0,037	0,000
		Celkom				294 085,10	17,729	19,255

z. Ladislav KOMA

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-18-67/2007 zo dňa 20.9. 2007.

Posádková správa budov MICHALOVCE

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov