Zmluva o dielo PSB – 83 - 55 /2006

Uzatvorená podľa Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

---

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **010 01 Žilina**
Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**
IČO:	**00805165**
Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000171928/8180**
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**z. Chmeliar Pavol**

1.2 Zhotoviteľ:	**SERVICES MCK s.r.o.** **Suchodolinská 40** **040 01 Košice**
IČO:	**31730248**
DIČ:	**SK2020483542**
Bankové spojenie:	**UniBanka Košice**
Číslo účtu:	**1831682/1200**
Štatutár:	**Dr. Knišová Mária – konateľ**

2. Predmet o vykonanie diela

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a nebezpečenstvo podľa požiadaviek objednávateľa vykonať opravu bleskozvodovej sústavy s vyhotovením správy o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu po oprave vo VÚ 2790 Žilina na budove číslo 9, ktorá je v správe PSB Žilina.

2.2 Predmet a vykonávanie diela sa považuje za kompletnú prácu spočívajúcu v oprave bleskozvodných sústav.

2.3 Zhotoviteľ je povinný pri plnení prác dodržiavať predpisy o ochrane zdravia pri práci, ako aj vo vzťahu k vlastným pracovníkom, tak vo vzťahu k tretím osobám.

2.4 Zhotoviteľ diela nemôže poveriť vykonaním diela subdodávateľa /inú osobu/.

2.5 Po skončení práce je objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu dielo prevziať.

3. Cena plnenia

3.1 Cena diela bola dohodnutá v súlade s úst. paragrafu 3 Zákona číslo 18/96 Zb. o cenách sumou uvedenou v cenovej ponuke súhrnného listu stavby, ktorá je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.2 Maximálna celková cena za kompletné dielo je podľa cenovej ponuky a schválenej výrobnej kalkulácie:

	Bez DPH	DPH19%	S DPH
Spolu:	235.239,30	44.695,50	279.934,80

3.3 Zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi sumu po vykonaní práce a na základe potvrdeného preberacieho zápisu.
3.4 Úpravy cien sú možné formou číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve na základe dohody zmluvných strán.

4. Veci určené na vykonanie diela

4.1 Veci, ktoré sú určené na vykonanie diela, je povinný zaobstarať zhotoviteľ na vlastné náklady. Hodnota týchto vecí je zahrnutá v cene diela vrátane DPH.

5. Čas a miesto poskytovania služby

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná podľa požiadaviek objednávateľa opravu bleskozvodovej sústavy.
5.2 Zhotoviteľ nastúpi na výkon prác po podpise zmluvy o dielo.
5.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 04.12.2006 do 12.12.2006.
5.4 Miesto poskytovania služby – Posádková správa budov Žilina, VÚ 2790 Žilina.

6. Platobné podmienky a fakturácia

6.1 Objednávateľ bude cenu diela hradiť zhotoviteľovi na základe fakturácie s termínom splatnosti do 30 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
6.2 Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách pri porušení platobných podmienok:

d. V prípade oneskoreného poskytnutia služby je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny neposkytnutej služby za každý deň omeškania až do splnenia záväzku. Nárok kupujúceho na náhradu škody podľa § 373 Obchodného zákonníka zostáva zachovaný.
e. V prípade omeškania objednávateľa uhradiť oprávnene vyfakturovanú sumu v lehote splatnosti, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi za každý deň omeškania 0,05% zo sumy neuhradenej faktúry až do zaplatenia faktúry.
f. K zmluvným pokutám pristúpia zmluvné strany v prípade neúspešného rokovania k zabezpečeniu nápravy.

7. Záručné podmienky

7.1 Na vykonané práce zhotoviteľ poskytne 12 mesačnú záruku od odovzdania prác.
7.2 V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie závad vzniknutých vadným plnením a vykonanie diela riadnym spôsobom.

8. Doba platnosti zmluvy a spôsob jej ukončenia

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami do ukončenia prác.

8.2 Zmluvu je možné zrušiť':

a. písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu.

c. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 V prípade, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie závad vzniknutých vadným plnením a vykonanie diela riadnym spôsobom.

9.2 Ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, ale z nej môžu vyplývať sa budú riadiť ust. 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

9.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.

9.4 Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.

V Žiline, dňa: 04.12.2006

Objednávateľ: **Zhotoviteľ:**

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Žilina - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova UVS č.9	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	279 935 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	279 935 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	279 935 Sk	za M2 ZP	1 M	279 935 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	25 139,50		25 139,50
2	PSV :			
3	MCE :	157 914,60	52 185,20	210 099,80
4	iné :			
5	Súčet :	183 054,10	52 185,20	235 239,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkove vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnost	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		235 239,30
22	DPH 19 %z :	235 239,30	44 695,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		279 934,80

F	Odpočet - prípočet

MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad správy nehnuteľného majetku TRENČÍN

MARTIN BEDNÁR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice**

Spracoval :
JKSO :
Dátum :

Stavba : PSB Žilina - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova UVS č.9

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	60,000	m	32,50	1 950,00		549,00	193,20			776,93	430,86	6,3
2	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	39,000	kg	50,50	1 969,50	1 969,50							
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	400,000	m	72,00	28 800,00		8 988,00	3 164,00			12 720,71	3 927,28	94,0
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	400,000	m	144,00	57 600,00		16 224,00	5 712,00			22 962,60	12 701,39	188,0
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	400,000	m	37,00	14 800,00	14 800,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	18,000	kus	15,80	284,40	284,40							
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	65,000	kus	102,00	6 630,00	6 630,00							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	38,000	kus	18,40	699,20		204,06	71,82			288,79	134,52	2,2
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	38,000	kus	2,10	79,80	79,80							
10	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	5,000	l	68,00	340,00	340,00							
11	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	7,000	kus	470,00	3 290,00		924,28	325,36			1 308,12	732,23	10,7
12	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, (l=1500mm, D=20mm)	7,000	kus	216,00	1 512,00	1 512,00							
13	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	7,000	kus	36,50	255,50	255,50							
14	354902Z701	Držiak jímacej tyče betonový	1,000	kus	392,00	392,00	392,00							
15	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	150,000	kus	33,50	5 025,00		1 563,00	550,50			2 212,41	699,08	16,3
16	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	150,000	kus	67,00	10 050,00		2 821,50	993,00			3 993,01	2 242,48	32,7
17	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	150,000	kus	18,60	2 790,00	2 790,00							
18	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	113,000	kus	46,50	5 254,50		1 641,89	577,43			2 323,18	711,99	17,1
19	210220302	Svorka bleskozvodna nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	113,000	kus	93,50	10 565,50		2 965,12	1 044,12			4 196,87	2 359,38	34,3
20	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	7,000	kus	45,00	315,00	315,00							

Stavba : PSB Žilina - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova UVS č.9

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	48,000	kus	45.50	2 184,00	2 184,00							
22	354903Z10	Svorka SK, krížová	22,000	kus	27.50	605,00	605,00							
23	354903Z23	Svorka SO, žľabova pre pripojenie odkvapových rúr	24,000	kus	39.00	936,00	936,00							
24	354903Z25	Svorka SZ, skúšobna	12,000	kus	22.50	270,00	270,00							
25	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	30,000	kus	385.00	11 550,00		3 251,70	1 144,50			4 601,94	2 551,85	37,6
26	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	30,000	kus	520.00	15 600,00	15 600,00							
27	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	12,000	kus	115.00	1 380,00		431,40	151,80			610,49	186,30	4,5
28	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	12,000	kus	231.00	2 772,00		778,80	274,08			1 102,15	616,96	9,0
29	354905Z02	Uholník ochranný DU 2m, l=2000mm	12,000	kus	198.00	2 376,00	2 376,00							
30	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU 2 do muriva	24,000	kus	30.50	732,00	732,00							
31	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	12,000	kus	47.50	570,00		160,56	56,52			227,23	125,66	1,8
32	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	12,000	kus	9.50	114,00	114,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**191 691,40**	**Sk**			**52 185,20**	**40 503,31**	**14 258,33**			**57 324,48**	**27 420,07**	**455,0**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**191 691,40**	**Sk**			**52 185,20**	**40 503,31**	**14 258,33**			**57 324,48**	**27 420,07**	**455,0**
		Zemné práce - Bleskozvod												
33	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu nr. do 15 cm	36,700	m	685.00	25 139,50	17 002,74	394,15	138,72	3 004,62		2 138,78	2 460,46	5,7
34	460080101	Betónový základ - rozbúranie	1,080	m3	4 690.00	5 065,20		889,33	313,04	730,51		2 023,36	1 108,94	11,4
35	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,080	m3	3 540.00	3 823,20	2 513,20	74,68	26,28	355,64		477,98	375,40	0,9
36	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	40,000	m	61.50	2 460,00		690,00	242,80			976,45	550,74	8,8
37	460560133	Zasyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	40,000	m	23.00	920,00		261,20	92,00			369,72	197,07	3,3
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**37 407,90**	**Sk**			**19 515,94**	**2 309,37**	**812,86**	**4 090,78**		**5 986,30**	**4 692,62**	**30,4**
		Východzia revízia elektro												
38	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	20,000	hod	307.00	6 140,00		1 726,00	607,60			2 442,81	1 363,58	20,0
		Východzia revízia elektro spolu :	**6 140,00**	**Sk**				**1 726,00**	**607,60**			**2 442,81**	**1 363,58**	**20,0**
		Za rozpočet celkom :	**235 239,30**	**Sk**			**71 701,14**	**44 538,68**	**15 678,79**	**4 090,78**		**65 753,60**	**33 476,28**	**505,4**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu 27 č. PSB-83-55 /2006

z. Pavel Chmeliar

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina