Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-231-2/2004

Ružomberok 01. október 2004

Výtlačok číslo :
Počet listov : 3
Prílohy : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-231-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Vladimír Zubek st. Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
DIČ	:	SK 1024745587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš Číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list, sp. č.: ŽO-1992/01403 reg. č. 424/1992, zo dňa 12.6.1992 Živnostenský list, sp. č.: ŽO-2000/02470 reg. č. 708/2000, zo dňa 4.5.2000 Úradný záznam OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš č. Žo-2003/02000/2/5JC č. živnostenského registra 505-2160 zo dňa 21.2.2003

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Prečistenie a oprava rozvodov kanalizácie vody v objekte kasární Mokraď." v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 04. október 2004
Ukončenie prác : 30. október 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH : 494 418,50 Sk
DPH : 93 939,50 Sk
Cena s DPH : 588 358,00 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na opravy predmetného diela poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 01. októbra 2004

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Liptl. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Vladimír Zubek zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-231-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom: **Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1305 a PSB v objekte kasární Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Priestory pre vykonávania prác a prevozu náradia a materiálu na trase rozvodov kanalizácie a komunikácie v objekte kasární Mokraď.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvarov.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

žiadne

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Vladimír Zubek.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Vladimír Zubek.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
za PSB	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
	p. Miroslav Matejček	technik požiarnik PSB
za dodávateľa :	Vladimír Zubek	majiteľ firmy

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 04. 10. 2004 do 30. 10. 2004

V Ružomberku: 01. októbra 2004

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: p. Vladimír Zubek

Krycí list rozpočtu

Stavba :prečistenie kanakizácie a oprava kanalizácie v objekte kasárni Mokraď		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 28.09.2004

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok	IČO : 00805173	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMÍR st.	IČO : 14268027	DIČ :	SK 1020474587
03222 Lipt.Trnovec		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	588 358 Sk	za M3 OP	1 M	588 358 Sk	za M
1 M2 ZP	588 358 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	588 358 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	4 444,00		4 444,00
2	PSV :	489 974,50		489 974,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	494 418,50		494 418,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		494 418,50
22	DPH 19 % z:	494 418,50	93 939,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		588 358,00

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok** *JKSO*

Dodávateľ : **ZUBEK VLADIMIR st.** *Dátum :* **28.09.2004**

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :prečistenie kanakizácie a oprava kanalizácie v objekte kasárni Mokraď

ZUBEK Vladimir

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	3 028,00	3 028,00			
5 - KOMUNIKÁCIE	1 416,00	1 416,00		1,434	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 444,00	4 444,00		1,434	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	489 974,50	489 974,50		0,141	0,102
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	489 974,50	489 974,50		0,141	0,102
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	489 974,50	489 974,50		0,141	0,102
Za rozpočet celkom :	494 418,50	494 418,50		1,575	0,102

Stavba :prečistenie kanakizácie a oprava kanalizácie v objekte kasárni Mokraď

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**

Dodávateľ : **ZUBEK VLADIMIR st.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **28.09.2004**

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov

ZUBEK Vladimir

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	6,000	m3	270,00	1 620,00						19
	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	1,000	m3	246,00	246,00						19
	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	1,000	m3	146,00	146,00						19
	175103111	Obsyp objektu	4,000	m3	254,00	1 016,00						19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**3 028,00**	**Sk**		**3 028,00**						
		5 - KOMUNIKÁCIE										
	581121111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	4,000	m2	354,00	1 416,00		0,35858	1,434			19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**1 416,00**	**Sk**		**1 416,00**			**1,434**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**4 444,00**	**Sk**		**4 444,00**			**1,434**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
	721110111	Potrubie kanal. z kamenin. rúr tesn. asf. zálievkou DN 300	2,000	m	1 350,00	2 700,00		0,07083	0,142			19
	721110809	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 300	2,000	m	106,00	212,00				0,051	0,102	19
	721110921	Opr. kam. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 300	2,000	kus	835,00	1 670,00						19
	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	6 345,000	m	76,50	485 392,50						19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**489 974,50**	**Sk**		**489 974,50**			**0,142**		**0,102**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**489 974,50**	**Sk**		**489 974,50**			**0,142**		**0,102**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**489 974,50**	**Sk**		**489 974,50**			**0,142**		**0,102**	
		Za rozpočet celkom :	**494 418,50**	**Sk**		**494 418,50**			**1,576**		**0,102**	

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **ZUBEK VLADIMIR st.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **28.09.2004**

Stavba :prečistenie kanakizácie a oprava kanalizácie v objekte kasárni Mokraď

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		1 - ZEMNE PRÁCE								
	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	6,000	m3	270,00		95,47	49,42	125,11	1,272
					1 620,00		572,82	296,52	750,66	7,632
	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	1,000	m3	246,00		97,76	34,41	113,83	1,587
					246,00		97,76	34,41	113,83	1,587
	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	1,000	m3	146,00		57,90	20,38	67,72	0,940
					146,00		57,90	20,38	67,72	0,940
	175103111	Obsyp objektu	4,000	m3	254,00		93,67	42,77	117,56	1,519
					1 016,00		374,68	171,08	470,24	6,076
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**3 028,00**	**Sk**			**1 103,16**	**522,39**	**1 402,45**	**16,235**
		5 - KOMUNIKÁCIE								
	581121111	Kryt cementobet. komunikácii skup. 3 a 4 hr. 15 cm	4,000	m2	354,00	333,10	5,17	5,83	9,90	0,081
					1 416,00	1 332,40	20,68	23,32	39,60	0,324
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**1 416,00**	**Sk**		**1 332,40**	**20,68**	**23,32**	**39,60**	**0,324**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**4 444,00**	**Sk**		**1 332,40**	**1 123,84**	**545,71**	**1 442,05**	**16,559**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
		721 - Vnútorná kanalizácia								
	721110111	Potrubie kanal. z kamenin. rúr tesn. asf. zálievkou DN 300	2,000	m	1 350,00	1 050,36	92,27	32,48	174,89	1,092
					2 700,00	2 100,72	184,54	64,96	349,78	2,184
	721110809	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 300	2,000	m	106,00		33,04	11,63	61,33	0,483
					212,00		66,08	23,26	122,66	0,966

Stavba :prečistenie kanalizácie a oprava kanalizácie v objekte kasárni Mokraď

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
	721110921	Opr. kam. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 300	2,000	kus	835,00	161,34	209,14	73,62	390,90	2,475
					1 670,00	322,68	418,28	147,24	781,80	4,950
	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	6 345,000	m	76,50		35,39	12,46	28,65	0,465
					485 392,50		224 549,55	79 058,70	181 784,25	2 950,425
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**489 974,50**	**Sk**		**2 423,40**	**225 218,45**	**79 294,16**	**183 038,49**	**2 958,525**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**489 974,50**	**Sk**		**2 423,40**	**225 218,45**	**79 294,16**	**183 038,49**	**2 958,525**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**489 974,50**	**Sk**		**2 423,40**	**225 218,45**	**79 294,16**	**183 038,49**	**2 958,525**
		Za rozpočet celkom :	**494 418,50**	**Sk**		**3 755,80**	**226 342,29**	**79 839,87**	**184 480,54**	**2 975,084**

Výrobná réžia : 219937,84 **Správna réžia : 99817,28** **Zisk :**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

