ZMLUVA O DIELO č. PSB ZV- 368 - 8/2009

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov Zvolen**
	Sídlo:		Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen
	Štatutárny zástupca	:	Ing. Tomáš TÓTH , riaditeľ
	IČO	:	30845572
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000171928/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/463381 č. faxu: 0960/463387
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Petr Volek
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**TESTAV SK a.s.**
	Sídlo	:	Prešovská 38/A, 821 02 Bratislava
	V zastúpení	:	Mgr. Eva Teťaková, člen predstavenstva
	IČO	:	35822040
	IČ pre DPH	:	SK2020285135
	DIČ	:	2020285135
	Bankové spojenie	:	ČSOB a.s.
	Číslo účtu	:	155225693/7500
	Kontakt:	:	0911570711

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 2828/B

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: Upchatá splašková kanalizácia v budove č. 1 v objekte Sliač
Miesto stavby: VÚ 4977 Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je oprava a výmena poškodenej kanalizácie v objekte VÚ 4977 Sliač a s tým súvisiace práce, výrub a likvidácia stromov, ručné výkopové práce.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1. Začatie prác: 12.6.2009
Ukončenie prác: 10.7.2009

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

Posádková správa budov ZVOLEN

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného, odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

4.2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je :

- Cena drevnej hmoty podľa znaleckého posudku je 67,79,- € (cena je odpočtom z ceny za výrub a likvidáciu drevnej hmoty)
- Cena prác podľa ponukového rozpočtu je :
  Cena : 4 938,82 €
- Cena prác po odpočte ceny za drevnú hmotu je:
  Cena celkom : 4 871,03 €
  Slovom : Štyritisícosemstosedemdesiatjedna 03/100 €

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Na viac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

Pozemková správa budov ZVOLEN

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

6.6. Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne výrubom.

6.7. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady (poruchy) diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu (poruchu) odstráni na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.4. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady (poruchy).

7.5. O odstránení včas nahlásených vád (porúch) predmetu zmluvy v čase plnenia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.4. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov


9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy.



V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Michal Béreš

10.7. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Petr Volek

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

Vo Zvolene , dňa 11.6.2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 10.6.09 ..... L. Ľ. SIMO
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 10.6.09 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 11.6.09 ..... P. VOLEK
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Objednávateľ:
Posádková správa budov
ZVOLEN

Zhotoviteľ:
TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

Posádková správa budov ZVOLEN

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Upchatá splašková kanalizácia v b.č. 1 v obj.Sliač Hč. 95/2009 | JKSO :

Rozpočet :

Spracoval : Ing.Michal Béreš

Miesto : VÚ 4977 Sliač | Zmluva č. | Dňa : 28.05.2009

Odberateľ :	PSB Zvolen	IČO : 30845572	DIČ :	
	96001 Zvolen		IČ DPH :	
Dodávateľ :	TESTAV SK a.s.	IČO : 35822040	DIČ :	2020285135
	82102 Bratislava	Prešovská 38/A	IČ DPH :	SK2020285135
Projektant :		IČO :	DIČ :	
			IČ DPH :	

1 M3 OP	4 939 EUR	za M3 OP	1 M	4 939 EUR	za M
1 M2 ZP	4 939 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	4 939 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 777,16		3 777,16
2	PSV :	291,74		291,74
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	4 068,90		4 068,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy	0,50 %	20,34
13	Sťažené podmienky	1,50 %	61,03
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		81,37

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		4 150,27
22	DPH 19 % z :	4 150,27	788,55
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		4 938,82

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

F Odpočet - prípočet

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :* TESTAV SK, a.s. Prešovská 38/A 821 02 Bratislava IČO: 35822 040 IČ DPH: SK2020285135

Pečiatka :

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	125 031,03
Cena s DPH	148 786,89
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

overil:

Jerateľ : **PSB Zvolen**
Jodávateľ : **TESTAV SK a.s.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **28.05.2009**
Spracoval : **Ing.Michal Béreš**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Upchatá splašková kanalizácia v b.č. 1 v obj.Sliač

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**2 739,22**	**2 739,22**		*82 521,74*	0,117
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**155,00**	**155,00**		*4 669,53*	8,517
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**882,94**	**882,94**		*26 599,45*	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 777,16**	**3 777,16**		*113 790,72*	8,634
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	**291,74**	**291,74**		*8 788,96*	0,024
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**291,74**	**291,74**		*8 788,96*	0,024
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**291,74**	**291,74**		*8 788,96*	0,024
Za rozpočet celkom :	**4 068,90**	**4 068,90**		*122 579,68*	8,657

ateľ : **PSB Zvolen**

avateľ : **TESTAV SK a.s.**

*avba :***Upchatá splašková kanalizácia v b.č. 1 v obj.Sliač**

Projektant :

Spracoval : **Ing.Michal Béreš**

JKSO :

Dátum : **28.05.2009**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
	110011010	Zameranie trasy kanalizácie v rovine	0,275	km	730,00	**200,75**	*6 047,79*	19
	111251111	Drvenie odrezaných konárov do 10 cm s odvozom do 20 km	5,700	m3	157,00	**894,90**	*26 959,76*	19
	112103122	Rúbanie stromov v sťaž. podm. v rovine priemer do 0,3 m	3,000	kus	76,50	**229,50**	*6 913,92*	19
	112104112	Postupné zrezávanie stromu, výška stromu do 15 m	3,000	kus	93,50	**280,50**	*8 450,34*	19
	112203212	Odstránenie pňov v sťaž. podm. v rovine priemer do 0,3 m	1,000	kus	35,00	**35,00**	*1 054,41*	19
	112203213	Odstránenie pňov v sťaž. podm. v rovine priemer do 0,4 m	2,000	kus	99,50	**199,00**	*5 995,07*	19
	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150	3,500	m3	15,00	**52,50**	*1 581,62*	19
	132211201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	22,500	m3	19,50	**438,75**	*13 217,78*	19
	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	20,000	m2	3,03	**60,60**	*1 825,64*	19
	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	20,000	m2	2,67	**53,40**	*1 608,73*	19
	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hom. tr. 1-4	15,000	m3	5,75	**86,25**	*2 598,37*	19
	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	3,750	m3	5,25	**19,69**	*593,18*	19
	171203111	Uloženie výkopu v rovine	3,750	m3	7,30	**27,38**	*824,85*	19
	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	5,000	m3	10,50	**52,50**	*1 581,62*	19
	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	17,500	m3	6,20	**108,50**	*3 268,67*	19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 739,22**	**EUR**		**2 739,22**	*82 521,74*	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	5,000	m3	31,00	**155,00**	*4 669,53*	19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**155,00**	**EUR**		**155,00**	*4 669,53*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	8,000	hod	41,00	**328,00**	*9 881,33*	19
	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	150,000	m2	0,93	**139,50**	*4 202,58*	19
	979084213	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 1 km	7,500	t	16,50	**123,75**	*3 728,09*	19
	979087007	Odvoz dreva na skládku do 5 km	7,500	m3	18,60	**139,50**	*4 202,58*	19
	979087212	Nakladanie dreva na dopravný prostriedok	3,900	t	3,38	**13,18**	*397,06*	19
	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	8,634	t	16,10	**139,01**	*4 187,82*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**882,94**	**EUR**		**882,94**	*26 599,45*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 777,16**	**EUR**		**3 777,16**	*113 790,72*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 200	5,000	m	2,73	**13,65**	*411,22*	19
	721170967	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 160	2,000	kus	16,10	**32,20**	*970,06*	19
	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	5,000	m	20,50	**102,50**	*3 087,92*	19
	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	25,000	m	0,79	**19,75**	*594,99*	19
	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	25,000	m	4,83	**120,75**	*3 637,71*	19
	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	2,889	%	1,00	**2,89**	*87,06*	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ja :Upchatá splašková kanalizácia v b.č. 1 v obj.Sliač

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**291,74**	**EUR**		**291,74**	*8 788,96*	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**291,74**	**EUR**		**291,74**	*8 788,96*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**291,74**	**EUR**		**291,74**	*8 788,96*	
		Za rozpočet celkom :	**4 068,90**	**EUR**		**4 068,90**	*122 579,68*	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB ZV-368-8/2009



.....
Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen