ZMLUVA O DIELO PSB ZV-613-13/2009

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe Zápisnice o vyhodnotení ponúk č. PSBZV-613-9/2009

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Zvolen
	V zastúpení		Ing. Tomáš Tóth, riaditeľ
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000171928/8180
1.2.	**Dodávateľ**	:	**Prima Invest, spol. s r.o.** Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Ing. František Miga, konateľ spoločnosti
	IČO	:	31 644 791
	DIČ	:	2020457450
	IČ pre DPH	:	SK2020457450
	Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	50183060/0900

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo: 3318/S

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby:
Oprava strojných zariadení v plyn. kotolniach B. Bystrica ÚVS, ČSA 7, Brezno

2.2. Miesto stavby: Banská Bystrica, Brezno

Predmetom zmluvy je:

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množstvo v merných jednotkách
Oprava strojných zariadení formmou výmeny, resp. opravy :	
- šupákový ventil DN 50 PN 16 na rozdeľovači, pretesniť	2 ks
- odkal. ventil guľový 3/8“ na ohrievači TÚV, vymeniť	2 ks
- guľ. ventil 1“ napúšťacie čerpadlo kotlov, vymeniť	1 ks
- guľ. ventil 5/4“ odkalovač kotlov K 1,2,3, vymeniť	3 ks
- manometer 0 – 400 kPa ohrievač TÚV, vymeniť	1 ks
- obehové čerpadlo ÚK typ W 120 TOP S 65/10, vymeniť a pretesniť segmenty čerpadla	1 ks
- ventilátor odvetrania kotolne, vymeniť ložiská	1 ks
- hlavná nádrž kondenzu, vyčistiť a nádrž opatriť náterom	1 ks
- ohrievač TÚV 750 l a 500 l, vyčistiť a natrieť	2 ks

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA ZVOLEN

Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 23.10.2009
Ukončenie prác: 30.11.2009

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**1 175,99 €**
DPH	**223,44 €**
Cena celkom s DPH	**1 399,43 €**
	(42 159,17 Sk)

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.



5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY OBSADKOVÁ SPRÁVA BODOV ZVOLEN

objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ján Slivka
11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ing. Jaroslav Ďurčík.
11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Prima Invest, spol. s r.o.

Vo Zvolene dňa 23.10.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791
IČ DPH: SK2020457450

Zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu v EUR

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Oprava strojných zariadení v plynových kotolniach B.Bystrica		JKSO :
Objekt :,ÚVS, ČSA, Brezno		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 15.10.2009

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen		IČO : 00805149	DIČ :
96001 Zvolen		Borovianska cesta	IČ DPH :
Dodávateľ : PRIMA INVEST, s.r.o.		IČO : 316 44 791	DIČ : 2020457450
97400 Banská Bystrica		Bakossova 60	IČ DPH : SK2020457450
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	1 399 EUR	za M3 OP	1 M	1 399 EUR	za M
1 M2 ZP	1 399 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 399 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	1 150,36	2,23	1 152,59
3	MCE :	23,40		23,40
4	iné :			
5	Súčet :	1 173,76	2,23	1 175,99

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 296 21

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Posádková správa budov
ZVOLEN

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791 -17-
IČ DPH: SK2020457450

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 175,99
22	DPH 19 % z :	1 175,99	223,44
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 399,43

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	35 427,87
Cena s DPH	42 159,23
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Overil :
Ing. Marián MARUSKA

ateľ : **Posádková správa budov Zvolen**

ávateľ : **PRIMA INVEST, s.r.o.**

rojektant :

JKSO :

Dátum : **15.10.2009**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*

Stavba :Oprava strojných zariadení v plynových kotolniach B.Bystrica **Objekt :,ÚVS, ČSA, Brezno**

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
732 - Strojovne	**13,43**	**11,20**	**2,23**	*404,59*	0,001
734 - Armatúry	**1 107,66**	**1 107,66**		*33 369,37*	0,051
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**1 121,09**	**1 118,86**	**2,23**	*33 773,96*	0,052
799 - PSV ostatné	**31,50**	**31,50**		*948,97*	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 152,59**	**1 150,36**	**2,23**	*34 722,93*	0,052
PRÁCE A DODÁVKY M					
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	**23,40**	**23,40**		*704,95*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**23,40**	**23,40**		*704,95*	
Za rozpočet celkom :	**1 175,99**	**1 173,76**	**2,23**	*35 427,87*	0,052

Posádková správa budov Zvolen
ef : PRIMA INVEST, s.r.o.
a :Oprava strojných zariadení v plynových kotolniach B.Bystrica
ekt :,ÚVS, ČSA, Brezno

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* 15.10.2009

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
1	732420914	Opravy obehových špirál. čerpadiel, spätná montáž DN 65	1,000	kus	11,20	**11,20**	*337,41*
2	**999730000**	Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,230	EUR	1,00	**2,23**	*67,18*
		732 - Strojovne spolu :	**13,43**	**EUR**		**13,43**	*404,59*
		734 - Armatúry					
3	734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	2,000	kus	5,45	**10,90**	*328,37*
4	734154214	Posúvače prírubové S34-111-540 III DN 50	2,000	súbor	486,28	**972,56**	*29 299,34*
5	734231212	Ventily uzavieracie závitové G 3/8	2,000	kus	7,00	**14,00**	*421,76*
6	734231215	Ventily uzavieracie závitové G 1	1,000	kus	13,40	**13,40**	*403,69*
7	734231216	Ventily uzavieracie závitové G 5/4	3,000	kus	18,10	**54,30**	*1 635,84*
8	734429130	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom	1,000	kus	42,50	**42,50**	*1 280,36*
		734 - Armatúry spolu :	**1 107,66**	**EUR**		**1 107,66**	*33 369,37*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**1 121,09**	**EUR**		**1 121,09**	*33 773,96*
		799 - PSV ostatné					
9	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	3,000	hod	10,50	**31,50**	*948,97*
		799 - PSV ostatné spolu :	**31,50**	**EUR**		**31,50**	*948,97*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 152,59**	**EUR**		**1 152,59**	*34 722,93*
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
10	249990006	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T6	2,000	hod	11,70	**23,40**	*704,95*
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**23,40**	**EUR**		**23,40**	*704,95*
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**23,40**	**EUR**		**23,40**	*704,95*
		Za rozpočet celkom :	**1 175,99**	**EUR**		**1 175,99**	*35 427,87*

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **PRIMA INVEST, s.r.o.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **15.10.2009**

Stavba :Oprava strojných zariadení v plynových kotolniach B.Bystrica
Objekt :,ÚVS, ČSA, Brezno

Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		732 - Strojovne									
1	732420914	Opravy obehových špirál. čerpadiel, spätná montáž DN 65	1,000	kus		11,20	11,20	7,91	10,25	0,95	1,092
		Skrutka hrubá 021303 4D 16x50	0,008	1000 ks	0,008	253,00	2,02	2,02 za kus			
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,190	EUR	2,190	1,00	2,19	2,19 za kus			
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,592	Nh	0,592	4,62	2,74	2,74 za kus			
2	**999730000**	Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,230	EUR		1,00	2,23	2,23	2,23		1,000
		732 - Strojovne spolu :	**13,43**	**EUR**				**10,14**	**12,48**	**0,95**	
		734 - Armatúry									
3	734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	2,000	kus		5,45	10,90	5,83	9,49	1,42	1,149
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	0,040	EUR	0,020	1,00	0,04	0,02 za kus			
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,040	Nh	0,520	4,11	4,27	2,14 za kus			
4	734154214	Posúvače prírubové S34-111-540 III DN 50	2,000	súbor		486,28	972,56	958,72	968,70	3,86	1,004
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,200	m3	0,100	9,45	1,89	0,95 za kus			
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,140	kg	0,070	30,00	4,20	2,10 za kus			
		Priruby privarovacie s hrdlom PN 4 MPa DN 50	4,000	kus	2,000	6,40	25,60	12,80 za kus			
		Posúvač S34-111-540/III DN50	2,000	kus	1,000	450,00	900,00	450,00 za kus			
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	11,260	EUR	5,630	1,00	11,26	5,63 za kus			
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,268	Nh	1,134	5,14	11,66	5,83 za kus			
5	734231212	Ventily uzavieracie závitové G 3/8	2,000	kus		7,00	14,00	12,22	13,53	0,47	1,035
		Ventil parný priamy VE 3001 3/8	2,000	kus	1,000	4,89	9,78	4,89 za kus			
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	0,380	EUR	0,190	1,00	0,38	0,19 za kus			
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,330	Nh	0,165	4,62	1,52	0,76 za kus			
6	734231215	Ventily uzavieracie závitové G 1	1,000	kus		13,40	13,40	12,11	13,01	0,39	1,030
		Ventil parný priamy VE 3001 1	1,000	kus	1,000	10,50	10,50	10,50 za kus			
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	0,190	EUR	0,190	1,00	0,19	0,19 za kus			
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,227	Nh	0,227	4,62	1,05	1,05 za kus			
7	734231216	Ventily uzavieracie závitové G 5/4	3,000	kus		18,10	54,30	49,79	52,97	1,32	1,025
		Ventil parný priamy VE 3001 5/4	3,000	kus	1,000	14,70	44,10	14,70 za kus			
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	0,660	EUR	0,220	1,00	0,66	0,22 za kus			
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,804	Nh	0,268	4,62	3,71	1,24 za kus			

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

