ID 9044

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk- 110 - 7 / 2008

Ružomberok 16.júna 2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/8

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk-180- 82 /2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	30 84 55 72
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	MRS - STAV, s. r. o. Červenáková 23/656 962 63 Pliešovce
Zastúpený	:	Miroslav STRHÁRSKY
IČO	:	36 671 193
DIČ	:	2022245346
IČ DPH	:	SK 2022245346
Bankové spojenie	:	VUB a. s. Zvolen
číslo účtu	:	2190110153 / 0200
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vedený pri okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 12037/S

II.
Predmet plnenia

2.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava technológie umyvárky vozidiel a vchodových el. vrát b. č. 85 – VÚ 1305 Mokraď „ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác	:	1. júla	2008
Ukončenie prác	:	31. augusta	2008

IV.
Cena diela

4.1.Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	840.333,84 Sk.
DPH	:	159.663,40 Sk.
Cena s DPH		999.997,24 Sk.

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1.Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3.Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.
8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 18. júna 2008

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Pliešovciach: 19. júna 2008

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
DIČ: 2022245346

Miroslav STRHÁRSKY
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk-180-82/ 2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/20066 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : MRS – STAV, s. r. o., Miroslav STRHÁRSKY, Červenáková 23/656, 962 63 Pliešovce

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB–Rbk-180- 82 /2008 v priestoroch b. č. 85 – Oprava technológie umyvárky vozidiel a vchodových el. vrát b. č. 85 v objekte VÚ 1305 Mokraď.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Ľubomír MATTA	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	Miroslav STRHÁRSKY	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-180- 82 /2008.

V Ružomberku: 18.júna 2008

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Pliešovciach 10. júna 2008

MRS-STAV, s.r.o.
Červenákova 10
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
DIČ: 2022245346

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Miroslav STRHÁRSKY

Krycí list rozpočtu

MRS-STAV s.r.o.

Stavba :Oprava tech.umyv.voz. a vchod.vrát bud.č.85	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.František Čibrik
Miesto : Mokraď	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	999 997 SKK	za M3 OP	1 M 999 997 SKK za M
1 M2 ZP	999 997 SKK	za M2 ZP	
1 M2 UP	999 997 SKK	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	72 633,48		72 633,48
2	PSV :	217 388,86	550 311,50	767 700,36
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	290 022,34	550 311,50	840 333,84

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	80 333,84
22	DPH 19% z : 840 333,84	19 663,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	99 997,24
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Spracoval : Ing.František Čibrik
JKS
Dátum : . .

Objekt :
Investor : MRS-STAV s. r. o.

Stavba :Oprava tech.umyv.voz. a vchod.vrát bud.č.85

Rozpočet - náklady

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	20,160	m2		240,00	4 838,40	3 578,00	4 490,18	348,22	1,078
2	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	20,160	m2		364,00	7 338,24	4 827,17	6 644,80	693,49	1,104
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**12 176,64**	**SKK**				**8 405,17**	**11 134,98**	**1 041,72**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	340,000	m2		134,00	45 560,00	34 334,15	42 379,67	3 181,28	1,075
4	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	35,280	m2		171,00	6 032,88	3 584,55	5 357,79	675,19	1,126
5	968072559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	35,280	m2		84,50	2 981,16	1 790,80	2 647,69	333,45	1,126
6	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,551	t		286,00	1 301,58	692,05	1 130,12	171,44	1,152
7	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	4,551	t		9,30	42,32	22,61	36,93	5,38	1,146
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,551	t		234,00	1 064,93	567,24	926,30	138,63	1,150
9	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	4,551	t		26,00	118,32	63,43	103,59	14,72	1,142
10	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,369	t		625,00	3 355,62	1 780,66	2 907,82	447,78	1,154
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**60 456,84**	**SKK**				**42 835,52**	**55 489,94**	**4 967,91**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**72 633,48**	**SKK**				**51 240,70**	**66 624,93**	**6 009,63**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		724 - Strojné vybavenie									
1	724999905	Oprava hydromotoru autoumyvárky Rozdiel faktúr?	36,000	hod		298,00	10 728,00	5 704,35	9 315,21	1 412,94	1,152
		724 - Strojné vybavenie spolu :	**10 728,00**	**SKK**				**5 704,35**	**9 315,21**	**1 412,94**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**10 728,00**	**SKK**				**5 704,35**	**9 315,21**	**1 412,94**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		732 - Strojovne									
	732410860	Demontáž ručných čerpadiel G 2	1,000	kus		166,00	166,00	88,34	144,26	21,74	1,151
	732420812	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 40	1,000	kus		144,00	144,00	84,59	127,72	16,28	1,127

Zostavil : OBUS SK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
14	732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	1,000	súbor		256,00	256,00	173,17	232,73	23,26	1,100
15	426234000	Čerpadlo VN 1/VI-PRI AT 2/4-3	2,000	kus		13 200,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00		1,000
16	426234010	Čerpadlo 40 CVX 125-8-4 stupň. LN-00-9	1,000	kus		23 581,50	23 581,50	23 581,50	23 581,50		1,000
17	732999905	Oprava vzduchotechnických zariadení	56,000	hod		298,00	16 688,00	8 873,44	14 490,34	2 197,90	1,152
18	998732101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	0,065	t		1 270,00	82,55	44,05	71,93	10,61	1,148
19	998732193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre strojovne	0,065	t		710,00	46,15	24,64	40,24	5,90	1,147
		732 - Strojovne spolu :	**67 364,20**	**SKK**				**59 269,74**	**65 088,73**	**2 275,70**	
		733 - Rozvod potrubia									
20	733111127	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 40	21,000	m		530,00	11 130,00	9 524,60	10 691,90	438,15	1,041
21	733111128	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 50	82,000	m		645,00	52 890,00	45 892,50	50 985,24	1 905,14	1,037
22	733113115	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	4,000	kus		141,00	564,00	299,65	489,34	74,67	1,153
23	733113117	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 40	4,000	kus		251,00	1 004,00	533,98	872,00	131,98	1,151
24	733113118	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 50	4,000	kus		323,00	1 292,00	687,35	1 122,45	169,54	1,151
25	733120819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3	103,000	m		54,50	5 613,50	3 816,85	5 108,23	504,94	1,099
26	733124115	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 40/25	4,000	kus		665,00	2 660,00	2 209,55	2 538,05	121,94	1,048
27	733124118	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 50/25	4,000	kus		1 090,00	4 360,00	3 608,91	4 146,03	213,96	1,052
28	733124122	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 80/50	4,000	kus		1 380,00	5 520,00	4 590,58	5 274,14	245,84	1,047
29	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 51/2,6	103,000	m		8,20	844,60	463,92	735,42	109,60	1,148
30	733191823	Odrezanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 76	164,000	kus		2,10	344,40	224,29	307,09	36,92	1,121
31	998733101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,649	t		895,00	580,85	309,35	505,17	75,68	1,150
32	998733193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre potrubie UK	0,649	t		344,00	223,25	118,73	193,89	29,36	1,151
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**87 026,62**	**SKK**				**72 280,32**	**82 969,01**	**4 057,73**	
		734 - Armatúry									
33	734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	2,000	kus		155,00	310,00	166,14	270,45	39,55	1,146
34	734121613	Ventily spätné prírubové Z 15-117-540 DN 40	2,000	súbor		7 290,00	14 580,00	14 254,34	14 491,56	88,44	1,006
35	734173413	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 40	4,000	súbor		645,00	2 580,00	2 159,07	2 456,45	123,54	1,050
36	734190814	Rozpojenie prírubového spoja do DN 50	4,000	kus		53,50	214,00	114,88	185,88	28,12	1,151
37	734200824	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	2,000	kus		158,00	316,00	229,38	291,97	24,03	1,082
38	734200827	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	7,000	kus		192,00	1 344,00	976,41	1 243,55	100,43	1,081

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
39	734231218	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 2	5,000	kus		870,00	4 350,00	4 031,67	4 268,77	81,25	1,019
40	734242216	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 5/4	2,000	kus		469,00	938,00	829,11	907,78	30,21	1,033
41	734251118	Ventily poistné závitové P10-137-606 G 2	2,000	kus		2 220,00	4 440,00	4 301,96	4 396,35	43,65	1,010
42	734290812	Demontáž armatúr zmiešavacích trojcestných Mix A DN 25	4,000	kus		197,00	788,00	420,93	686,34	101,67	1,148
43	734290813	Demontáž armatúr zmiešavacích trojcestných Mix A DN 32	3,000	kus		211,00	633,00	337,31	550,04	82,95	1,151
44	734295112	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 25	3,000	kus		1 560,00	4 680,00	4 315,75	4 571,53	108,45	1,024
45	734295112	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 25	3,000	kus		1 560,00	4 680,00	4 315,75	4 571,53	108,45	1,024
46	734295113	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 32	3,000	kus		1 900,00	5 700,00	5 304,95	5 599,46	100,53	1,018
47	998734101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,092	t		670,00	61,64	32,86	53,66	7,97	1,149
48	998734193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK	0,092	t		1 350,00	124,20	66,14	108,01	16,18	1,150
		734 - Armatúry spolu :	**45 738,84**	**SKK**				**41 856,71**	**44 653,39**	**1 085,43**	
		735 - Vykurovacie telesá									
49	735999905	Vykurovacie telesá, HZS T5	16,000	hod		298,00	4 768,00	2 535,27	4 140,09	627,98	1,152
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**4 768,00**	**SKK**				**2 535,27**	**4 140,09**	**627,98**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**204 897,66**	**SKK**				**175 942,05**	**196 851,23**	**8 046,85**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
50	767655131	Montáž vrát skladacích do oceľ. koštr. štvorkríd. 4200x4200 mm	2,000	kus		13 400,00	26 800,00	14 302,54	23 335,32	3 464,68	1,148
51	374963A025	Vrata el. rolovacie 4200x4200	2,000	súbor		245 305,00	490 610,00	490 610,00	490 610,00		1,000
52	374963A026	Ovládanie vrát el.	2,000	ks		4 860,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00		1,000
53	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	58,600	kg		92,50	5 420,50	3 294,19	4 835,98	584,80	1,121
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**532 550,50**	**SKK**				**517 926,74**	**528 501,31**	**4 049,48**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**532 550,50**	**SKK**				**517 926,74**	**528 501,31**	**4 049,48**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
54	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	42,800	m2		115,00	4 922,00	3 417,89	4 513,16	408,72	1,091
55	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	42,800	m2		54,00	2 311,20	1 531,88	2 092,73	218,53	1,104
56	[illegible]	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	103,000	m		35,00	3 605,00	2 470,26	3 272,42	332,90	1,102
57	783226150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	86,000	m		43,50	3 741,00	2 657,79	3 451,20	290,19	1,084

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotkové	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cenové náklady
58	783426160	*Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ.*	86,000	m		57,50	4 945,00	3 598,04	4 561,47	383,33	1,084
		783 - Nátery spolu :	**19 524,20**	**SKK**				**13 675,87**	**17 890,99**	**1 633,68**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**19 524,20**	**SKK**				**13 675,87**	**17 890,99**	**1 633,68**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**767 700,36**	**SKK**				**713 249,03**	**752 558,76**	**15 142,95**	
		Za rozpočet celkom :	**840 333,84**	**SKK**				**764 487,28**	**819 181,24**	**21 152,59**	

Tlačivo

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	678 085,43	88,7
Doprava	2 327,42	0,3
Poddodávky		
Spolu :	680 412,85	89,0

		%nákladov
Mzdy :	58 732,43	7,7
Odvody :	20 671,37	2,7
Stroje :	4 670,63	0,6
Spolu :	84 074,43	11,0

Ostatné :		
Priame náklady	764 487,28	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	36 289,83	5,3 %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	18 404,13	21,9 %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	54 693,96		

Náklady spolu :	**819 181,24**

Zisk a riziko

Zisk :	21 152,59	2,6 % zisk / náklady
Cena :	840 333,84	2,5 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	109,0	



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu 153 - RSk - 750 - 82/2018

Ing. Jozef GUREGA