PSB ZP-2/2007

ZMLUVA O DIELO 28/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, vedúci Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	M.F. ELEKTRO I. Krasku 21 960 01 Zvolen
	V zastúpení	:	Maroš Fraňa
	IČO	:	35190957
	DIČ	:	1035008007
	IČ pre DPH	:	SK1035008007
	Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Zvolen
	Číslo účtu	:	6790865005/1111

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava el. inštalácie - stupačky
Miesto stavby: Kasárne SNP Zvolen b.č.9

2.2. Predmetom zmluvy je: Výmena stupačky vidlicovej 5 ks, kábla CYKY Cu 4Bx25 - 46 m, upchávka protipožiarna 10 m2, práce na rozvádzači za pole 4 ks, ukončenie vodičov 40 ks, a revízna správa.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 23.4.2007

3.2 Ukončenie prác: 15.6.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami

Posádkové správa budov ZVOLEN

a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	336 128,30
DPH 19 %	63.864,40
Halierové vyrovnanie	+ 0,30
CENA CELKOM vrátane DPH	**399 993,-Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné ako aj množstvo a jednotk. cena HZS.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2. pol. č 2,17 a množstvo HZS potvrdené v stavebnom denníku)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do .....

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.



6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.



9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Maroš Fraňa

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 M.F.ELEKTRO Zvolen

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pripravovaná finančná operácia je ~~nie je~~ rozpočtovo zabezpečená.
Číslo zdroja: .....
Dátum: 16.4.07 Mellmiková
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 17.4.2007

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pripravovaná finančná operácia je ~~nie je~~ rozpočtovo zabezpečená.
Číslo zdroja: .....
Dátum: 16.4.07 Malay
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

PSB 22-1/2002

Krycí list rozpočtu

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava el.inštalácie stupačky b.č.9 KSNP-Zvolen	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Maroš Fraňa
Miesto : KSNP-Zvolen	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Ministerstvo Obrany v zastúpení PSB-Zvolen		IČO :	DIČ :
Zvolen			IČ DPH :
Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO		IČO : 35190957	DIČ : 1035008007
96001 Zvolen		I.Krasku 21	IČ DPH : SK1035008007
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	399 993 Sk	za M3 OP	1 M	399 993 Sk	za M
1 M2 ZP	399 993 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	399 993 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	253 715,30	82 413,00	336 128,30
4	iné :			
5	Súčet :	253 715,30	82 413,00	336 128,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		336 128,30
22	DPH 19 % z :	336 128,30	63 864,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		399 992,70

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Posádková správa budov ZVOLEN

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ateľ : **Ministerstvo Obrany v zastúpení PSB-Zvolen**
odávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Maroš Fraňa**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava el.inštalácie stupačky b.č.9 KSNP-Zvolen

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	334 815,80	252 402,80	82 413,00	0,013	
M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačnýc	1 312,50	1 312,50			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	336 128,30	253 715,30	82 413,00	0,013	
Za rozpočet celkom :	336 128,30	253 715,30	82 413,00	0,013	

Ministerstvo Obrany v zastúpení PSB-Zvolen | *Projektant :*
ateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO** | *Spracoval :* **Maroš Fraňa**
avba :Oprava el.inštalácie stupačky b.č.9 KSNP-Zvolen | *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	210020042	Objímka pre zaistenie kábla	5,000	kus	54,50	272,50		19
2	**552437700**	Stupačka vidlicová typ 1211E	5,000	kus	3 897,00		19 485,00	19
3	210020912	Upchávka protipožiarna - priechod stropom hrúbky 50cm	10,000	m2	7 630,00	76 300,00		19
4	210040512	Ukončenie vodiča svorkovaním	20,000	kus	77,50	1 550,00		19
5	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	20,000	kus	49,00	980,00		19
6	210140033	Diel spojovací, montáž	25,000	kus	11,40	285,00		19
7	210190110	Dokončovacie práce na rozvádzačoch za pole	4,000	kus	2 520,00	10 080,00		19
8	210191011	Montáž svorkovnicovej skrine	4,000	kus	880,00	3 520,00		19
9	210192051	Montáž lišty pre zvislý rozvod	8,000	kus	635,00	5 080,00		19
10	210192552	Svorkovnica stupačková do 95 mm2 (6323-95)	4,000	kus	229,00	916,00		19
11	210260151	Zaizolovanie prúdového spoja samolepiacou páskou 120 mm2	21,000	m	7,30	153,30		19
12	210260162	Zapojenie 4 žil vodičov-dom. istiace skrine-35 mm2	20,000	kus	113,00	2 260,00		19
13	210290842	Demontáž, montáž krytu na rozvádzači nad 70cm	4,000	kus	46,50	186,00		19
14	210292019	Preskúšanie stúp. hlavn. vedenia, prezvonenie, označenie	20,000	kus	90,00	1 800,00		19
15	210292021	Sfázovanie žíl kábla a vedenia	20,000	kus	101,00	2 020,00		19
16	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	4,000	kus	49,00	196,00		19
17	**341202M03**	Kábel Cu jadro 1kV CYKY 4Bx25	46,000	m	1 368,00		62 928,00	19
18	210810270	Kábel 1kV silový pevne uložený CYKYD 4x25	46,000	m	51,50	2 369,00		19
19	210950204	Príplatok na zaťahovanie kábla do 6kg	25,000	m	57,00	1 425,00		19
20	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	70,000	hod	315,00	22 050,00		19
21	213290030	Skúšobná prevádzka	36,000	hod	315,00	11 340,00		19
22	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	97,000	hod	315,00	30 555,00		19
23	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	78,000	hod	315,00	24 570,00		19
24	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	98,000	hod	315,00	30 870,00		19
25	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	75,000	hod	315,00	23 625,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**334 815,80**	**Sk**		**252 402,80**	**82 413,00**	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
26	220280809	Kábel uložený do káblového kanála do 4,5kg	25,000	m	52,50	1 312,50		19
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**1 312,50**	**Sk**		**1 312,50**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**336 128,30**	**Sk**		**253 715,30**	**82 413,00**	
		Za rozpočet celkom :	**336 128,30**	**Sk**		**253 715,30**	**82 413,00**	

Odberateľ : **Ministerstvo Obrany v zastúpení PSB-Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**

Spracoval : **Maroš Fraňa**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava el.inštalácie stupačky b.č.9 KSNP-Zvolen

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210020042	Objimka pre zaistenie kábla	5,000	kus		54,50	272,50	114,85	235,07	37,43	1,159
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,865	Nh	0,173	98,20	84,94	16,99 za kus			
2	**552437700**	Stupačka vidlicová typ 1211E	5,000	kus		3 897,00	19 485,00	19 485,00	19 485,00		1,000
3	210020912	Upchávka protipožiarna - priechod stropom hrúbky 50cm	10,000	m2		7 630,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00		1,000
4	210040512	Ukončenie vodiča svorkovaním	20,000	kus		77,50	1 550,00	653,28	1 337,15	212,93	1,159
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,920	Nh	0,246	98,20	483,14	24,16 za kus			
5	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	20,000	kus		49,00	980,00	411,54	842,36	137,58	1,163
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,100	Nh	0,155	98,20	304,42	15,22 za kus			
6	210140033	Diel spojovací, montáž	25,000	kus		11,40	285,00	119,65	244,90	40,00	1,164
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,900	Nh	0,036	98,20	88,38	3,54 za kus			
7	210190110	Dokončovacie práce na rozvádzačoch za pole	4,000	kus		2 520,00	10 080,00	4 248,52	8 695,87	1 384,13	1,159
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	32,000	Nh	8,000	98,20	3 142,40	785,60 za kus			
8	210191011	Montáž svorkovnicovej skrine	4,000	kus		880,00	3 520,00	1 485,41	3 040,34	479,67	1,158
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	11,188	Nh	2,797	98,20	1 098,66	274,67 za kus			
9	210192051	Montáž lišty pre zvislý rozvod	8,000	kus		635,00	5 080,00	2 146,54	4 393,54	686,44	1,156
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	16,168	Nh	2,021	98,20	1 587,69	198,46 za kus			
10	210192552	Svorkovnica stupačková do 95 mm2 (6323-95)	4,000	kus		229,00	916,00	386,61	791,33	124,68	1,158
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,912	Nh	0,728	98,20	285,95	71,49 za kus			
11	210260151	Zaizolovanie prúdového spoja samolepiacou páskou 120 mm2	21,000	m		7,30	153,30	64,16	131,33	21,87	1,167
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,483	Nh	0,023	98,20	47,43	2,26 za kus			
12	210260162	Zapojenie 4 žil vodičov-dom. istiace skrine-35 mm2	20,000	kus		113,00	2 260,00	953,16	1 950,93	309,03	1,158
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	7,180	Nh	0,359	98,20	705,07	35,25 za kus			
13	210290842	Demontáž, montáž krytu na rozvádzači nad 70cm	4,000	kus		46,50	186,00	78,09	159,83	26,18	1,164
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,588	Nh	0,147	98,20	57,74	14,44 za kus			
14	210292019	Preskúšanie stúp. hlavn. vedenia, prezvonenie, označenie	20,000	kus		90,00	1 800,00	756,84	1 549,11	250,93	1,162
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	5,700	Nh	0,285	98,20	559,74	27,99 za kus			
15	210292021	Sfázovanie žil kábla a vedenia	20,000	kus		101,00	2 020,00	847,16	1 733,97	285,99	1,165
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	6,380	Nh	0,319	98,20	626,51	31,33 za kus			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
16	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	4,000	kus		49,00	196,00	82,30	168,46	27,52	1,163
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,620	Nh	0,155	98,20	60,88	15,22 za kus			
17	**341202M03**	Kábel Cu jadro 1kV CYKY 4Bx25	46,000	m		1 368,00	62 928,00	62 928,00	62 928,00		1,000
18	210810270	Kábel 1kV silový pevne uložený CYKYD 4x25	46,000	m		51,50	2 369,00	1 001,29	2 049,44	319,43	1,156
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	7,544	Nh	0,164	98,20	740,82	16,10 za kus			
19	210950204	Príplatok na zaťahovanie kábla do 6kg	25,000	m		57,00	1 425,00	597,58	1 223,13	201,95	1,165
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,500	Nh	0,180	98,20	441,90	17,68 za kus			
20	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	70,000	hod		315,00	22 050,00	9 293,64	19 022,24	3 027,50	1,159
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	70,000	Nh	1,000	98,20	6 874,00	98,20 za kus			
21	213290030	Skúšobná prevádzka	36,000	hod		315,00	11 340,00	4 779,59	9 782,86	1 557,01	1,159
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	36,000	Nh	1,000	98,20	3 535,20	98,20 za kus			
22	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	97,000	hod		315,00	30 555,00	12 878,34	26 359,38	4 195,27	1,159
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	97,000	Nh	1,000	98,20	9 525,40	98,20 za kus			
23	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	78,000	hod		315,00	24 570,00	10 355,77	21 196,20	3 373,51	1,159
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	78,000	Nh	1,000	98,20	7 659,60	98,20 za kus			
24	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	98,000	hod		315,00	30 870,00	13 011,10	26 631,13	4 238,51	1,159
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	98,000	Nh	1,000	98,20	9 623,60	98,20 za kus			
25	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	75,000	hod		315,00	23 625,00	9 957,48	20 380,98	3 243,75	1,159
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	75,000	Nh	1,000	98,20	7 365,00	98,20 za kus			
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**334 815,80**	**Sk**				**232 936,00**	**310 632,65**	**24 181,31**	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab									
26	220280809	Kábel uložený do káblového kanála do 4,5kg	25,000	m		52,50	1 312,50	613,67	1 145,11	167,31	1,146
		Ostatný materiál pre montáže - M22	106,000	Sk	4,240	1,00	106,00	4,24 za kus			
		MONTÉRI A OPRAVÁRI SLABOPRÚDOVÝCH E	3,825	Nh	0,153	98,20	375,61	15,02 za kus			
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**1 312,50**	**Sk**				**613,67**	**1 145,11**	**167,31**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**336 128,30**	**Sk**				**233 549,67**	**311 777,76**	**24 348,62**	
		Za rozpočet celkom :	**336 128,30**	**Sk**				**233 551,59**	**311 779,68**	**24 348,62**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**82 519,00**	**35,3**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**82 519,00**	**35,3**

		%nákladov
Mzdy :	**55 274,17**	**23,7**
Odvody :	**19 458,42**	**8,3**
Stroje :		
Spolu :	**74 732,59**	**32,0**
Ostatné :	**76 300,00**	**32,7**
Priame náklady	**233 551,59**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**53 806,09**	**65,2** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**24 422,00**	**32,7** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**78 228,09**		

Náklady spolu : **311 779,68**

Zisk a riziko

Zisk :	**24 348,62**	**7,8** % zisk / náklady
Cena :	**336 128,30**	**7,2** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**130,5**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB 28/2007 (PSBZV-28-2/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen