Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-1-81/2010 s originálom.

Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov

Posádková správa budov
PREŠOV

16696

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB- 1-81/2010

Prešov 16. júl 2010
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 4
Počet príloh : 2/6

Zmluva o dielo č. PSB- 1-81/2010
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Prešov** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Zastúpený :	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ PSB Prešov
IČO:	30 845 572
Kontaktná adresa :	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Milan Zeleňák – odborný referent
Telefón :	0960 524 219
Fax/email :	0960 524 288/ juraj.sidorjak@mil.sk

(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ :	Thalion, s.r.o. Vranov nad Topľou
Zastúpený :	Ing. Gabriel Ondrovič – konateľ spoločnosti
Právna forma :	spoločnosť s ručením obmedzením
IČO :	36488739
IČ DPH :	SK 2020020915
DIČ :	2020020915
Bankové spojenie :	VÚB a.s. Poprad
Číslo účtu :	1769481856/0200
Zapísaný v :	Obch. register Os Prešov, oddiel Sro vl.č.14448/P
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Ing. Gabriel Ondrovič
Telefón/Fax :	574421244

(ďalej len „zhotoviteľ")

Posádková správa budov PREŠOV

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je oprava vodovodnej prípojky k myciemu mostíku Dukelské kasárne Prešov v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „ oprava vodovodnej prípojky k myciemu mostíku Dukelské kasárne Prešov " na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 19.7.2010
Ukončenie prác : 31.8.2010

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu prác.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 5461,69 EUR
DPH : 1037,72 EUR
Cena s DPH : 6499,41 EUR
Slovom : Šesťtisícštyristodevädesiatdeväť41/100EUR

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

Posádková správa budov PREŠOV

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

Posádková správa budov PREŠOV

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ uskutoční dodávku elektrickej energie a vody (nie pre stavebné účely) z vlastného rozvodu inžinierskych sieti na zabezpečenie realizácie opravy uvedenej v bode 2.1. pre potreby zhotoviteľa

7.3. Dodávka elektrickej energie a vody bude splnená prechodom zo zariadenia objednávateľa do zariadenia zhotoviteľa .

7.4. Odber elektrickej energie a vody bude realizovaný v mieste realizácie prác uvedených v bode 2.1.

7.5 Spôsob výpočtu spotreby elektrickej energie a vody bude vykonávaný na základe technického prepočtu objednávateľa. Množstvo odobratej elektrickej energie a vody bude vzájomné odsúhlasené.

7.6. Odobraté množstvo elektrickej energie a vody, bude objednávateľom faktúrované do 14 dní po ukončení prác. Splatnosť faktúr je dohodnutá na 14 dni.

7.7. Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 kWh elektrickej energie vo výške priemernej ceny fakturovanej VSE a.s. pre odberné miesto MO SR – PSB Prešov .

7.8. Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 m3 vody vo výške priemernej ceny fakturovanej VVS a.s. pre odberné miesto MO SR – PSB Prešov .

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.

8.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie stavebného denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých stavebných výrobkov (materiálov), ktoré musia spĺňať podmienky a požiadavky zákona NR SR č.314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch.

8.5 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.

8.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy,

Posádková správa budov PREŠOV

technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.7 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje Milan Zeleňák

8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v stavebnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác :Ing. Gabriel Ondrovič

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov tykajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.4 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

Posádková správa budov PREŠOV

10.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.7 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

a)miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b)pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c)zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d)vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

f)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

g)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

h)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte ,



i)zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

j)zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

k)pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

l)prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte ,

m)za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

n)za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

o)zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

p)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,

r)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

s)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov

Posádková správa budov PREŠOV

na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

t) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

u) kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:

- za zhotoviteľa – Ing. Gabriel Ondrovič
- za objednávateľa – Milan Zeleňák- odborný referent PSB Prešov.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1 . Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

12.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov .

12.3. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.

12.5. Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál .

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
2. pre SAPaÚ
3. -5 pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 16.7.2010

Za objednávateľa :

Posádková správa budov * PREŠOV *

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

THALiON Thalion, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2473/7A
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36488739 IČ DPH: SK2020020915
Obch. reg. Okr. súdu Prešov, odd.. Sro, vložka: 14418/P

Ing. Gabriel Ondrovič
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava vodovodnej prípojky k myciemu mostíku,Dukelské kasárne Prešov	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Prešov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR, PSB Prešov	30845572	
Projektant			
Zhotoviteľ	Thalion, s.r.o.	36488739	SK2020020913

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	102
2		Montáž	4 601
3	PSV	Dodávky	107
4		Montáž	521
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	131
7	ZRN (r. 1-6)		5 462
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		0
22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Posádková správa budov PREŠOV

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

THALION
Thalion, s.r.o.
Dukliansk ych hrdinov 2473/7A
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36488739, IČ DPH: SK2020020915
Obch. reg. Okr. súdu Prešov, odd.. Sro, vložka: 14448/P

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		5 461,69
24	19 %	5 461,69 DPH	1 037,72
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**6 499,41**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava vodovodnej prípojky k myciemu mostíku,Dukelské kasárne Prešov
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, PSB Prešov
Zhotoviteľ: Thalion, s.r.o.

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	101,69	4 601,13	4 702,82	46,616	34,742
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	144,14	144,14	3,714	0,000
5	Komunikácie	0,00	2 346,60	2 346,60	40,961	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	453,39	453,39	1,826	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	101,69	1 657,01	1 758,70	0,116	34,742
PSV	Práce a dodávky PSV	106,84	521,45	628,29	0,126	0,003
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4,53	26,08	30,61	0,002	0,003
767	Konštrukcie doplnkové kovové	102,30	495,37	597,67	0,124	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	130,58	130,58	0,000	0,000
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	0,00	130,58	130,58	0,000	0,000
	Celkom	208,52	5 253,16	5 461,69	46,742	34,746

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Oprava vodovodnej prípojky k myciemu mostíku,Dukelské kasárne Prešov**
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, PSB Prešov
Zhotoviteľ: Thalion, s.r.o.

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**101,69**	**4 601,13**	**4 702,82**		**46,616**
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**0,00**	**144,14**	**144,14**		**3,714**
1	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,990	28,29	0,00	28,01	28,01	1,70340	1,686
			9,90*0,10		0,990						
2	011	465311111	Rigol so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm	m2	5,850	19,85	0,00	116,13	116,13	0,34655	2,027
			0,45*13,00		5,850						
		5	**Komunikácie**				**0,00**	**2 346,60**	**2 346,60**		**40,961**
3	221	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.100 mm	m2	99,000	10,56	0,00	1 045,14	1 045,14	0,22841	22,613
			11,00*9,00		99,000						
4	221	577161114	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.70mm	m2	99,000	13,15	0,00	1 301,45	1 301,45	0,18533	18,348
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**	**453,39**	**453,39**		**1,826**
5	014	617455420	Oprava omietok cementových v šachtách a svetlíkoch plochy 30-50 % oceľovým hladidlom hladené	m2	7,200	11,88	0,00	85,51	85,51	0,05430	0,391
6	011	622451145	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov oceľou hladená, v stupni zložitosti I až II	m2	25,000	14,72	0,00	367,88	367,88	0,05742	1,435
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**101,69**	**1 657,01**	**1 758,70**		**0,116**
7	015	953171001	Osadenie kovového predmetu,poklopu oceľového včítane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	1,000	6,77	0,00	6,77	6,77	0,00459	0,005
8	*552*	*5524215000*	*Poklop oceľový vstupný 600x600 /šachta/*	*ks*	*1,000*	*101,69*	*101,69*	*0,00*	*101,69*	*0,11100*	*0,111*
9	013	965042220	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanin,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm -2,200 t	m3	15,792	59,01	0,00	931,82	931,82	0,00000	0,000
			rigol		0,000						

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

			(2*0,5+0,45)*0,05*13,00		0,943							
			plocha pod mostikmi		0,000							
			0,15*9,00*11,00		14,850							
			Súčet		15,793							
10	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,148	10,00	✓	0,00	201,56	201,56	0,00000	0,000
11	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	120,888	0,36	✓	0,00	43,64	43,64	0,00000	0,000
			20,148*6		120,888							
12	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,148	6,36	✓	0,00	128,08	128,08	0,00000	0,000
13	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	60,444	0,71	✓	0,00	42,92	42,92	0,00000	0,000
			20,148*3		60,444							
14	006	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad		20,148	15,00	✓	0,00	302,22	302,22	0,00000	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**106,84**	**521,45**	**628,29**		**0,126**
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**					**4,53**	**26,08**	**30,61**		**0,002**
15	721	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	1,500	1,60	✓	0,00	2,40	2,40	0,00000	0,000
16	721	722171222	Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 25/4,2	m	1,500	9,35	✓	0,00	14,03	14,03	0,00038	0,001
17	721	722220112	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	1,000	5,29	✓	0,00	5,29	5,29	0,00076	0,001
18	721	722229102	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	1,000	4,36	✓	0,00	4,36	4,36	0,00029	0,000
19	*551*	*5511185500*	*Ventil záhradný KE 522 A 3/4"*	*ks*	*1,000*	*4,53*		*4,53*	*0,00*	*4,53*	*0,00038*	*0,000*
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**					**102,30**	**495,37**	**597,67**		**0,124**
20	767	767991911	Oprava kovových konštrukcií mostikov/zabradlie,oc.hrany,ryh.plechy/20	m	20,000	7,16	✓	0,00	143,26	143,26	0,00029	0,006
21	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	110,000	3,20	✓	0,00	352,11	352,11	0,00008	0,008
22	*133*	*1333031200*	*Uholník rovnoramenný 10000 50x50x5 mm*	*t*	*0,045*	*890,08*		*40,05*	*0,00*	*40,05*	*1,00000*	*0,045*
			L 50*50*5		0,000							
			10,00*0,00447		0,045							
23	*136*	*1361102000*	*Plech oceľový hrubý 11373.0 6x1000x2000mm*	*t*	*0,065*	*957,71*		*62,25*	*0,00*	*62,25*	*1,00000*	*0,065*
			0,50*2,500*0,052		0,065							
		M	**Práce a dodávky M**					**0,00**	**130,58**	**130,58**		**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

		43-M	**Montáž oceľových konštrukcií**					**0,00**	**130,58**	**130,58**		**0,000**
24	943	430811305	Oceľový rošt s rámom-prekrytie rigolu	m2	4,500	29,02	✓	0,00	130,58	130,58	0,00000	0,000
			0,50*9,00		4,500							
		Celkom						**208,52**	**5 253,16**	**5 461,69**		**46,742**

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN