269/4/90 (3.)

Zmluva o dielo č. 10 / 29 / 2002 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 03 Banská Bystrica

registrácia : Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel: Pš, vložka číslo: 28/S

zastúpený : plk. Ing. Matej HAVRAN, riaditeľ LOBB š. p.

vybavuje : Ing. Ivan NOVOTNÝ, Ing. Pavol BOZALKA

bankové spojenie : Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7
912 50 Trenčín

číslo účtu : 803-882/0720

IČO : 00000 531

DRČ : 00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR

v zastúpení : Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 Z V O L E N

zastúpený : genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

vybavuje : plk. Ing. Miroslav MIHÁLIK, pplk. Ing. Vladimír FLAŠKA

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
Banská Bystrica

číslo účtu : 57033-882/0720

IČO : 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

2.PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa nálezové opravy techniky rádiotechnického zabezpečenia v rozsahu prác podľa vykonanej špecifikácie opráv, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 (položka č.1, č.2, č.3) a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, v členení:

Položka číslo	Názov techniky	Vojenský útvar
1	Nadstavba T-148 /RPL - 4A/ VPZ 307-63-21	6335 Prešov
2	Nadstavba T-148 /RPL - 4A/ VPZ 303-74-74	6335 Prešov
3	Nadstavba T-148 /RPL - 4A/ VPZ 304-02-18	6335 Prešov

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 do 30.9.2002, s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje , že vykoná dielo sám a nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk- 10-5 čl.68-100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5.CENY

5.1 Ceny za vykonanie diela sú stanovené dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet ks	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10%		bez DPH	s DPH 10 %
Nadstavba T-148 VPZ 307-63-21	29.60. 92	444.300,-	488.730,-	1	444.300,-	488.730,-
Nadstavba T-148 VPZ 303-74-74	29.60. 92	444.300,-	488.730,-	1	444.300,-	488.730,-
Nadstavba T-148 VPZ 304-02-18	29.60. 92	408.200,-	449.020,-	1	408.200,-	449.020,-
spolu					1.296.800,-	1.426.480,-

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

1.296.800 ,-Sk bez DPH

1.426.480 ,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie cien uvedené v prílohe č. 2 (položka č. 1, č. 2, č. 3).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 50% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **713.240,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení opráv jednotlivých kusov techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) opráv jednotlivých kusov techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení opravy jednotlivých kusov techniky, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DRČ
deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI - MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej nálezovej opravy v rozsahu prác podľa prílohy č.1 (položka č. 1, č. 2, č. 3), na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je

technika v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť predpisom Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118 - 128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Rámcovej zmluvy o dielo č. 10/10/2002/OÚ“, ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom – Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom – riaditeľom LOBB š.p. (Sládkovičova 29, 974 03 BANSKÁ BYSTRICA) a podpísaná dňa 20. marca 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici:
dňa: 4.7.2002

.....

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene :
dňa : 16.7.2002

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

ZOD č. 10/29/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.1

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Nadstavba T-148


VPZ: 307-63-21

VÚ: 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác
1	Demontovať:
	- vrchné a spodné bočnice
	- z vrchných bočných bočníc demontovať sedačky
	- predné čelo
	- rám so sklopnými podperami z podvozku
	- skriňu na náradie
	- držiaky združených svetiel a VPZ
	- blatníky zadné
	- držiaky bandasiek
	- nádrž
	- odrazky
	- z rámu demontovať vypínacie remene a gumové lôžka
	- z podlahy demontovať lišty a držiaky
	- podlahu
	Vyrobiť:
	- skriňu na náradie podľa pôvodnej
	- lišty na podlahu podľa pôvodných
	- chýbajúce gumové lôžka
	- zásterky kolies
	Opraviť:
	- predné čelo a spodné bočnice – odrezať skorodované časti, vyrobiť nové a pozvárať
	- vrchné bočnice – vyrovnať, opraviť zaisťovač reťaze a tunely plachtových oblúkov
	- úchyty a uzávery bočníc, čapy
	- zaslepiť otvor vývodu teplého vzduchu na ložnú plochu
	- rám nadstavby (reťaze, úchyty, uzávery podpery)
	- blatníky, držiaky bandasiek, vymeniť gumy, držiaky združených svietidiel, držiaky nádrže

T-148 VPZ 307-63-21

	Montovať:
	- všetky demontované diely okrem sklopných sedačiek a podlahy, ďalej namontovať predný
	ochranný oblúk
	Vyčistiť, premazať a namontovať predné podpery.
	Premazať a preskúšať zadné podpery, závady odstrániť.
2	Povrchová úprava bočníc, čela, nosného rámu s príslušenstvom, zadných blatníkov, skrine
	náradia, nádrže, držiakov bandasiek, držiakov združených svetiel, VPZ, podvozku, drevenej
	podlahy.
3	Výroba a montáž drevenej podlahy, montáž líšt a držiakov na podlahu.
4	Výroba upínacích remeňov a popruhov podľa vzoru.
5	Demontáž zadných združených svetiel a po povrchovej úprave držiakov spätná montáž.
6	Kooperácia:
	- pieskovanie bočníc, čela, nosného rámu s príslušenstvom podvozku, sklopných nôh,
	zadných blatníkov



ZOD č. 10/29/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Nadstavba T-148

VPZ: 303-74-74

VÚ: 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác
1	Demontovať:
	- vrchné a spodné bočnice
	- z vrchných bočných bočníc demontovať sedačky
	- predné čelo
	- rám so sklopnými nohami z podvozku
	- skriňu na náradie
	- držiaky združených svetiel a VPZ
	- blatníky zadné
	- držiaky bandasiek
	- nádrž
	- odrazky
	- z rámu demontovať vypínacie remene a gumové lôžka
	- z podlahy demontovať lišty a držiaky
	- podlahu
	Vyrobiť :
	- skriňu na náradie podľa pôvodnej
	- lišty na podlahu podľa pôvodných
	- chýbajúce gumové lôžka
	- zásterky kolies
	Opraviť:
	- predné čelo a spodné bočnice – odrezať skorodované časti, vyrobiť nové a pozvárať
	- vrchné bočnice – vyrovnať, opraviť zaisťovače reťaze a tunely plachtových oblúkov
	- úchyty a uzávery bočníc, čapy
	- zaslepiť otvor vývodu teplého vzduchu na ložnú plochu
	- rám nadstavby (reťaze, úchyty, uzávery, podpery)
	- blatníky, držiaky bandasiek, vymeniť gumu, držiaky združených svietidiel, držiaky nádrže

T-148 VPZ 303-74-74

	Montovať:
	- všetky demontované diely okrem sklopných sedačiek a podlahy, ďalej namontovať predný
	ochranný oblúk
	Vyčistiť, premazať a namontovať predné podpery.
	Premazať a preskúšať zadné podpery, závady odstrániť.
2	Povrchová úprava bočníc, čela, nosného rámu s príslušenstvom, zadných blatníkov, skrine
	náradia, nádrže, držiakov bandasiek, držiakov združených svetiel, VPZ, podvozku,
	drevenej podlahy.
3	Výroba a montáž drevenej podlahy, montáž líšt a držiakov na podlahu.
4	Výroba upínacích remeňov a popruhov podľa vzoru.
5	Demontáž zadných združených svetiel a po povrchovej úprave držiakov spätná montáž.
6	Kooperácia:
	- pieskovanie bočníc, čela, nosného rámu s príslušenstvom podvozku, sklopných nôh, zadných
	blatníkov

LOSD š.p. BANSKÁ BYSTRICA

ZOD č. 10/29/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.3

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Nadstavba T-148

VPZ: 304-02-18

VÚ: 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác
1	Demontovať:
	- vrchné a spodné bočnice
	- rám so sklopnými nohami z podvozku
	- skriňu na náradie
	- držiaky združených svetiel a VPZ
	- blatníky zadné
	- držiaky bandasiek
	- nádrž
	- odrazky
	- z podlahy demontovať lišty a držiaky
	- podlahu
	Vyrobiť:
	- skriňu na náradie podľa pôvodnej
	- lišty na podlahu podľa pôvodných
	- zásterky kolies
	Opraviť:
	- predné čelo a spodné bočnice – odrezať skorodované časti, vyrobiť nové a pozvárať
	- vrchné bočnice – vyrovnať, opraviť zaisťovače reťaze čapy tyčí
	- úchyty a uzávery bočníc, čapy
	- zaslepiť otvor vývodu teplého vzduchu na ložnú plochu
	- rám nadstavby (reťaze, čapy, podpery)
	- blatníky, držiaky bandasiek, (vymeniť gumu), držiaky združených svietidiel, držiaky nádrže
	Montovať:
	- všetky demontované diely okrem podlahy
	Vyčistiť, premazať a preskúšať podpery.

T-148 VPZ 304-02-18

2	Povrchová úprava bočníc, čela, nosného rámu s príslušenstvom, zadných blatníkov, skrine
	náradia, nádrže, držiakov bandasiek, držiakov združených svetiel, VPZ, podvozku,
	drevenej podlahy.
3	Výroba a montáž drevenej podlahy, montáž líšt a držiakov na podlahu.
4	Demontáž zadných združených svetiel a po povrchovej úprave držiakov spätná montáž.
5	Kooperácia:
	- pieskovanie bočníc, čela, nosného rámu s príslušenstvom podvozku, zadných blatníkov,
	držiakov

Predmetom opravy nie je oprava zdvíhacieho zariadenia

ZOD č. 10/29/2002/00

Prílcha č.2
Položka č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Nadstavba T-148 /RPL-4A/ NO KP: 29 60 92
VPZ 307-63-21 TCHP: Z532
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks:1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		25 000,00	
2	Kooperácia		5 000,00	
3	Priame mzdy		28 344,24	
4	Ostatné priame náklady		10 770,81	
5	Výrobné náklady		157 310,53	
6	Správne náklady		148 807,26	
7	Spracovacie náklady		345 232,84	
8	Úplné vlastné náklady		375 232,84	
9	Kalk.zisk		69 067,16	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		444 279,41	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**444 300,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**488 730,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :25.06.2002 Podpis:

ZOD č. 10/29/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Nadstavba T-148 /RPL-4A/ NO KP: 29 60 92
VPZ 303-74-74 TCHP: Z532
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks:1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		25 000,00	
2	Kooperácia		5 000,00	
3	Priame mzdy		28 344,24	
4	Ostatné priame náklady		10 770,81	
5	Výrobné náklady		157 310,53	
6	Správne náklady		148 807,26	
7	Spracovacie náklady		345 232,84	
8	Úplné vlastné náklady		375 232,84	
9	Kalk.zisk		69 067,16	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		444 279,41	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**444 300,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**488 730,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum :25.06.2002 Podpis:

ZOD č. 10/29/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.3

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Nadstavba T-148 /RPL-4A/ NO KP: 29 60 92
VPZ 304-02-18 TCHP: Z533
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks:1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		23 000,00	
2	Kooperácia		4 500,00	
3	Priame mzdy		26 042,04	
4	Ostatné priame náklady		9 895,98	
5	Výrobné náklady		144 533,32	
6	Správne náklady		136 720,71	
7	Spracovacie náklady		317 192.05	
8	Úplné vlastné náklady		344 692.05	
9	Kalk.zisk		63 507 95	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		408 130.46	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**408 200,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**449 020,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :25.06.2002 Podpis:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

1.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*