165/06-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 165 /2006- Z
uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

SR zastúpená MO SR
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **BALOG Jozef , stavebné a kamenárske práce**

Adresa : **072 01 Pozdišovce 296**

Zastúpený: **BALOG Jozef - majiteľ firmy**

IČO: **10711881**
DIČ: **SK 1020663633**

Bankové spoj.: **OTP - Michalovce**
Číslo účtu: **6675797/5200**
Číslo telefónu: **0903 632 298**
Živnostenský list: **žo 3128/1992 zo dňa 12.10.1992**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **oprava vodovodného potrubia na budove č.3**

Miesto: **DUKELSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **DUKELSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **17.10.2006**

Ukončenie : **06.11.2006**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Dukelské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Dukelské kasárne Michalovce** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**80.563,68 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH	**15.307,10 Sk**
Cena vrátane DPH	**95.870,78 Sk**

slovom : **Deväťdesiatpäťtisícosemstosedemdesiatslovenskýchkorún 78/100**

Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

6.5. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 o BOZP, Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi a Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do stavebného denníka .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

11.7. Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 17.10.2006

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
Riaditeľ PSB
****
objednávateľ

Pozádková správa budov * MICHALOVCE *

V Michalovciach, dňa: 17.10.2006

BALOG Jozef
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

BALOG Jozef
stavebná a kunstrurérska práca
072 01 PAZDIŠOVCE

Krycí list rozpočtu

Stavba : DK Michalovce	Miesto: Michalovce
Objekt : Budova č. 3 - opravy	JKSO :
Rozpočet: Zmluva č.:	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina Dňa: . .
Odberateľ: DK Michalovce	IČO:
07101 Michalovce	DIČ:
Dodávateľ: x	IČO:
	DIČ:
Projektant:	IČO:
	DIČ:

1 M3 OP	95 871 Sk	1 M	95 871 Sk
1 M2 ZP	95 871 Sk		
1 M2 UP	95 871 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	19 978,47		19 978,47
2	PSV:	22 269,51	38 315,70	60 585,21
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	42 247,98	38 315,70	80 563,68

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie :	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	80 563,68
22	DPH 19% z: 80 563,68	15 307,10
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	95 870,78

F	Odpočet - pripočet

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

Posádková správa budov
MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

BALOG Jozef
stavebné a kamenárske práce
072 01 POZDIŠOVCE
Tel.: 0903 601 997

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: DK Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: x

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : DK Michalovce
Objekt : Budova č. 3 - opravy

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 774,95	0,00	5 774,95	1,80314	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14 203,52	0,00	14 203,52	0,15847	2,376
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	19 978,47	0,00	19 978,47	1,96161	2,376
721 - Vnútorná kanalizácia	1 795,78	0,00	1 795,78	0,00745	0,000
722 - Vnútorný vodovod	6 219,49	0,00	6 219,49	0,03536	0,032
764 - Konštrukcie klampiarske	1 940,44	0,00	1 940,44	0,01346	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	7 735,20	34 200,00	41 935,20	0,34920	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	529,39	688,50	1 217,89	0,03797	0,000
[illegible] - Obklady z obkladačiek a dosiek	3 206,81	3 427,20	6 634,01	0,43771	0,000
[illegible] - Maľby	842,40	0,00	842,40	0,00316	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	22 269,51	38 315,70	60 585,21	0,88431	0,032
Za rozpočet celkom	42 247,98	38 315,70	80 563,68	2,84592	2,408

Zastúpený:

IČO:
DIČ:

Bankové spoj.:
Číslo účtu:
Číslo telefónu:
Živnostenský list:

[illegible]ské a kamenárske práce

072 01 Pozdišovce 296

BALOG Jozef - majiteľ firmy

10711881
SK 1020663633

OTP - Michalovce
6675797/5200
0903 632 298

Odberateľ: DK Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: x

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : DK Michalovce
Objekt : Budova č. 3 - opravy

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	014	61240-3399	Zapínenie rýh v stenách maltou					
			8*0,2 = 1.600	1,600	m2	212,00	339,20	19
2	014	61242-3521	Omietka rýh stien šír. do 15 cm MV hladkých					
3	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	1,600	m2	443,00	708,80	19
			(0,6+0,9)*12*0,15 = 2.700	2,700	m2	304,00	820,80	19
4	014	62945-1112	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 15-30 cm					
			12*0,9 = 10.800	10,800	m	60,50	653,40	19
5	014	63131-2141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy					
			0,3*0,25*5 = 0.375	0,375	m3	3 130,00	1 173,75	19
6	014	63245-1421	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 2 cm					
			5*0,3 = 1.500	1,500	m2	154,00	231,00	19
7	011	64195-4211	Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2	6,000	kus	308,00	1 848,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**5 774,95**			**5 774,95**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
8	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m					
			11,7*2 = 23.400	23,400	m2	118,00	2 761,20	19
9	013	96508-1812	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2					
			5*0,3 = 1.500	1,500	m2	104,00	156,00	19
10	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	12,000	kus	4,95	59,40	19
11	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2					
			0,6*1,0*12 = 7.200	7,200	m2	217,00	1 562,40	19
12	013	97103-5341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	2,000	kus	182,00	364,00	19
13	013	97403-1155	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm	8,000	m	154,00	1 232,00	19
14	013	97404-2587	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm	5,000	m	560,00	2 800,00	19
15	013	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2					
			8*0,4+10*0,4 = 7.200	7,200	m2	163,00	1 173,60	19
16	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,377	t	257,00	610,89	19
17	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km do 16					
			15*2,377 = 35.655	35,655	t	8,60	306,63	19
18	013	97908-2111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,377	t	201,00	477,78	19
19	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m (d					
			2,377*10 = 23.770	23,770	t	22,50	534,83	19
20	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *	2,377	t	465,00	1 105,31	19
21	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,962	t	540,00	1 059,48	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**14 203,52**			**14 203,52**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**19 978,470**			**19 978,47**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			721 - Vnútorná kanalizácia					
22	721	72117-1106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	5,000	m	341,00	1 705,00	19
23	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	5,000	m	14,60	73,00	19
24	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	17,780	%	1,00	17,78	19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**1 795,78**			**1 795,78**	
			722 - Vnútorný vodovod					
			tlačivo: ODIS B10					

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
25	721	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	16,000	m	267,00	4 272,00	19
26	721	72213-0801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	16,000	m	40,00	640,00	19
27	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	16,000	m	30,50	488,00	19
28	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	16,000	m	30,00	480,00	19
29	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	16,000	m	18,90	302,40	19
30	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	61,824	%	0,60	37,09	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**6 219,49**			**6 219,49**	
			764 - Konštrukcie klampiarske					
31	764	76441-0250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330 1,2*6 = 7.200	7,200	m	265,00	1 908,00	19
32	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	19,080	%	1,70	32,44	19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	**1 940,44**			**1 940,44**	
			766 - Konštrukcie stolárske					
33	766	76662-3022	Montáž okien kompl. zdv. do drev. konšt. 1-kríd. do 0,81m2	12,000	kus	610,00	7 320,00	19
34	MAT	611 2759101	Okno drevenné 600/900	12,000	kus	2 850,00	34 200,00	19
35	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	415,200	%	1,00	415,20	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**41 935,20**			**41 935,20**	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
36	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu 5*0,3 = 1.500	1,500	m2	315,00	472,50	19
37	MAT	597 -8573	Dlažba keramická dodávka 1.5*1,02 = 1.530	1,530	m2	450,00	688,50	19
38	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	11,610	%	4,90	56,89	19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**1 217,89**			**1 217,89**	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
39	771	78141-1013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin.	7,000	m2	435,00	3 045,00	19
40	MAT	597 -001	Obkladačky keramické dodávka 7*1,02 = 7.140	7,140	m2	480,00	3 427,20	19
41	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	64,722	%	2,50	161,81	19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**6 634,01**			**6 634,01**	
			784 - Maľby					
1	784	78445-2941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m 11,7*1,5 = 17.550	17,550	m2	48,00	842,40	19
			784 - Maľby spolu:	**842,40**			**842,40**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**60 585,21**			**60 585,21**	
			Za rozpočet celkom	**80 563,68**			**80 563,68**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo: PSBMI-165/2006-Z

.....
z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent