Ka VSÚ -4- 1244/2008

zo dňa 14. 10. 2008

32

**Zmluva o dielo č. 3/10/2008/PRO**
**na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka**

## Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | **Objednávateľ** | : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** |
| | V zastúpení štatutárneho zástupcu | : Ing. Jozef POLAČKO - generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry MO SR Bratislava Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava |
| | IČO | : 30845572 |
| | Bankové spojenie | : Štátna pokladnica |
| | Číslo účtu | : 7000171215/8180 |
| | Oprávnený rokovať vo veciach | |
| | - zmluvných | : Ing. Jozef POLAČKO - generálny riaditeľ Ing. Viliam JANKECH – zástupca generálneho riaditeľa |
| | - technických | : Ing. František SOLAŘ – riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava |
| 1.2 | **Zhotoviteľ - obchodné meno** | : **PRO.RESTAV spol. s r.o.** |
| | Sídlo | : Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava |
| | Právna forma | : spoločnosť s ručením obmedzeným |
| | Označenie registra | : Okresný súd Bratislava I. |
| | Číslo zápisu | : Oddiel : Sro, vložka číslo : 20567/B |
| | V zastúpení | : Ing. Jozef HOVAN - konateľ |
| | Osoba oprávnená na rokovanie | |
| | - vo veciach zmluvných | : Ing. Jozef HOVAN – konateľ |
| | - vo veciach technických | : Ing. Jozef HOVAN ml. |
| | IČO | : 35 776 331 |
| | DRČ | : SK 2020244589 |
| | Bankové spojenie | : TATRA banka, a.s. |
| | Číslo účtu | : 2621704093 |
| | Číslo telefónu a faxu | : 02/452 20 333 : 0903 222 965 |

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Kuchyňa – meteorologické zabezpečenie " ev. zn. 55 87 861 zmluvu o dielo na stavebné práce ktorá je v súlade § 4 ods. 5) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len: „zmluva").

## Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

„Kuchyňa – meteorologické zabezpečenie " ev. zn. 55 87 861

2.1.1 podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,

2.1.2 podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu prác (ďalej len : „harmonogram"), spracovaného zhotoviteľom v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy,

2.1.3 podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán"), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 7. a § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach") v termíne podľa bodu 3.1.2 tejto zmluvy,

2.1.4 zatriedenie stavby podľa CPV : 45.30.00.00-0 stavebno-inštalačné práce, 45.31.00.00-

3-elektroinštalačné práce, 45.11.20.00-5-výkopové zemné práce a presun zemín.

2.1.5 podľa podmienok v oznámení Vojenského stavebného úradu Bratislava, Ministerstva obrany SR k ohláseniu stavebných úpravách.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

2.2.1 zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy,

2.2.2 zabezpečiť spoluprácu projektanta pri vypracovaní skúšobného plánu.

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon") a projektovej dokumentácie, pričom nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

## Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

3.1.1 Zrealizovať dielo v termíne :

a) začiatok realizácie : do dvoch pracovných dní od uzavretia tejto zmluvy,

b) dokončenie diela do : 15. novembra 2008, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na stavebných prácach na odovzdaní staveniska.
Predmet zmluvy bude možné realizovať v každodenne v čase od $7^{\underline{00}}$ do $19^{\underline{00}}$ hod.

3.1.2 Vypracovať v spolupráci s projektantom skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr 10 pracovných dní pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.

3.1.3 Dodať objednávateľovi harmonogram vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do 10 dní od začatia realizácie diela. Tento bude priebežne upresňovaný a minimálne raz za týždeň vyhodnocovaný.

3.1.4 Zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí.

3.1.5 Predložiť objednávateľovi elaborát porealizačného zamerania vrátane nových vybudovaných inžinierskych sietí v troch vyhotoveniach vrátane formátu VGI na preberacom konaní.

3.1.6 Splniť zmluvný záväzok podľa článku II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi podľa bodu 9.7 tejto zmluvy.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje :

3.2.1 Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do dvoch pracovných dní po podpísaní zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach.

3.2.2 Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s Posádkou správy budov Malacky na odber elektrickej energie a vody.

3.2.3 Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr päť pracovných dní pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.

3.2.4 Zabezpečiť výkon autorského dozoru u projektanta – VPÚ DECO Bratislava, a.s. Za Kasárňou 1, 830 00 Bratislava 3.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela,

uvedeným v bode 3.1.1 písm. b) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

## Čl. IV. Cena

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov .
Súčasťou zmluvy je ponukový položkový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

| | | |
|---|---|---|
| **Cena za dielo bez DPH** | **1.606 606,50 Sk** | ( 53 329,5658 € ) |
| DPH 19% | 305 255,20 **Sk** | ( 10 132,6163 € ) |
| **Celková cena diela s DPH** | **1.911 861,70 Sk** | ( 63 462,1821 € ) |

**Slovom : jedenmiliondeväťstojedenásťtisícosemstošesťdesiatjeden,70 Sk**
(šesťdesiattritisícštyristošesťdesiatdva,1821 € )

Cena je uvedená v Slovenských korunách aj Euro (EUR) a to prepočítaním konverzného kurzu: 30,126.

4.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k tejto zmluve.
Tieto práce budú ocenené nasledovne : pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

4.4 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k tejto zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

4.5 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
- 4.5.1 ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- 4.5.2 je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

4.6 V prípade naviac prác podľa bodu 4.5 tejto zmluvy :
- 4.6.1 stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,
- 4.6.2 ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
- 4.6.3 všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené, zdokumentované a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ ich na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

4.8 Cenu diela dohodnutú v zmluve bude možné po dohode s objednávateľom upraviť len vo

výnimočných prípadoch, ako je zmena sadzby DPH alebo zavedenie eura v Slovenskej republike.

## Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú priebežne fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, je povinný v termíne do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom preukázať písomným potvrdením poddodávateľa, že si splnil finančné záväzky voči nemu v rozsahu vykonaných prác a že nemá voči nim žiadne záväzky. V prípade, že túto skutočnosť nepreukáže, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci.
Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

5.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje :

5.3.1 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa §3a Obchodného zákonníka),

5.3.2 miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,

5.3.3 číslo zmluvy,

5.3.4 číslo faktúry resp. daňového dokladu,

5.3.5 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,

5.3.6 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu, vrátane prepočtu na Eura.

5.3.7 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,

5.3.8 prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,

5.3.9 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.

5.4 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy, maximálne do výšky 95 % z celkovej ceny diela, bod 4.2. tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez závad objednávateľom. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

5.7 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

## Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku II. tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy , vzťahujúci sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom.

6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

6.6 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

6.9 Vady projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

## Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 3.2.1 tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

7.4 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

7.4.1 Denný zápis :

a) dátum (deň, mesiac, rok),
b) údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
c) údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
d) pracovníci a ich počty,
e) mechanizmy,
f) časový postup prác na stavbe,
g) stručný popis prác, dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác.

7.4.2 Ostatné údaje, napr. :

a) vyjadrenie stavebného dozora k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
b) vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy autorského dozoru projektanta,
c) požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
d) prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
e) záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
f) zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
g) zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
h) požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela,
i) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
j) prehľad skúšok každého druhu.

7.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka minimálne raz týždenne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.

7.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať

reklamácie.

8.1.3 Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda nad dohodnutú zmluvnú pokutu zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

8.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch. Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.

8.5 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi.

8.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne , pri čom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

## Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

9.4 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

9.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

9.6 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (viď. bod 7.11 tejto zmluvy).

9.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č. 3 k Vyhláške MVVPSR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

## Čl. X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany napr. nepriaznivé poveternostné podmienky, živelné pohromy, vojna a pod. .

10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci

prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

10.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo do dvoch mesiacov od ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

10.4 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Výška nákladov s týmto spojená bude dohodnutá zmluvnými stranami.

## Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a časový harmonogram prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a odsúhlasil objednávateľ a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

11.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečenstva škody prechádza na objednávateľa.

11.5 Počas realizácie stavby, až po jej odovzdanie je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu poistenú proti škodám vzniknutým živelnými pohromami, krádežami, vandalizmom, voči rizikám vyplývajúcim z realizácie prác a na svoje náklady musí mať zabezpečené stráženie a osvetlenie staveniska.

## Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

MINISTERSTVO OBRANY

**V Bratislave** 14 OKT. 2008

**Objednávateľ**
Ing. Viliam JANKECH

**V Bratislave** 14 OKT. 2008

**Zhotoviteľ**
**Ing. Jozef HOVAN - konateľ**

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35776331
IČ DPH: SK2020244589

Názov stavby : KUCHYŇA - METEOROLOGICKÉ ZABEZPEČENIE

# CELKOVÁ REKAPITULÁCIA

| | |
|---|---|
| 1 Stavebná príprava, rozvody SLB a NN | 1 160 917,5 Sk |
| 2 MITRAS - dodávka a montáž meteorologických prístrojov | 445 689,0 Sk |
| CELKOM bez DPH | 1 606 606,5 Sk |
| DPH 19% | 305 255,2 Sk |
| **Celkové náklady vrátane DPH 19%** | **1 911 861,8 Sk** |
| celkom v EURO | 63 462,18 € |
| konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO | |

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589



MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Stavba :Kuchyňa - meteorologické zabezpečenie PD 2008
Objekt :MITRAS

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : 25.09.2008
Spracoval :

## Prehľad rozpočtových nákladov

SAMaV Bratislava

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | |
| | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | | | | | | | | | |
| 1 | 922-220999905 | Montáž | 28,000 | kus | 485,00 | 13 580,00 | | | | | |
| 2 | 922-220999906 | Zaškolenie obsluhy | 28,000 | hod | 485,00 | 13 580,00 | | | | | |
| 3 | 922-220999907 | sw konfigurácia | 26,000 | kus | 485,00 | 12 610,00 | | | | | |
| 4 | 922-220999908 | Ceilo - montáž | 28,000 | kus | 485,00 | 13 580,00 | | | | | |
| 5 | 922-220999909 | Mitras - montáž | 28,000 | kus | 485,00 | 13 580,00 | | | | | |
| 6 | 922-220999909 | Mitras - montáž | 28,000 | kus | 485,00 | 13 580,00 | | | | | |
| 7 | 922-220999909 | Mitras - montáž | 28,000 | kus | 485,00 | 13 580,00 | | | | | |
| 8 | MAT-405B001021 | RVR modul IMS | 1,000 | kus | 147 560,00 | | 147 560,00 | 0,00027 | | | |
| 9 | MAT-405B001022 | RVR displej | 2,000 | kus | 40 473,00 | | 80 946,00 | 0,00027 | 0,001 | | |
| 10 | MAT-405B001023 | Ceilo displej | 1,000 | kus | 40 473,00 | | 40 473,00 | 0,00027 | | | |
| 11 | MAT-405B001024 | Wind displej | 2,000 | kus | 41 310,00 | | 82 620,00 | 0,00027 | 0,001 | | |
| | | M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | **445 689,00** | **SKK** | | **94 090,00** | **351 599,00** | | **0,002** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **445 689,00** | **SKK** | | **94 090,00** | **351 599,00** | | **0,002** | | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **445 689,00** | **SKK** | | **94 090,00** | **351 599,00** | | **0,002** | | |

**PRO. RESTAV spol. s r.o.**
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o.

# Krycí list rozpočtu v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : Kuchyňa - meteorológ.zabezp. - objekt : 01 | Miesto: Kuchyňa | Rozpočet: | |
| | JKSO : | Spracoval: | |
| | | Dňa: 30.09.2008 | Zmluva č.: |
| Odberateľ: | | IČO: | DIČ: |
| Dodávateľ: | | IČO: | DIČ: |
| Projektant: | | IČO: | DIČ: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 1 381 492 Sk | 1 M2 UP | 1 381 492 Sk |
| 1 M2 ZP | 1 381 492 Sk | 1 M | 1 381 492 Sk |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 57 794,31 | | 57 794,31 |
| 2 | PSV: | 1 450,81 | 13 586,25 | 15 037,06 |
| 3 | MCE: | 1 076 591,93 | | 1 076 591,93 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 1 135 837,05 | 13 586,25 | 1 149 423,30 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 1,00% | 11 494,23 |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | | 11 494,23 |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: PRO. RESTAV spol. s r.o. Pri trati 15/A 821 06 Bratislava IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589 - 5 -

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: MINISTERSTVO OBRANY SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava

*Duálne oceňovanie - EUR:*

| | |
|---|---|
| *Bez DPH:* | *38 535,40* |
| *S DPH:* | *45 857,13* |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 1 160 917,53 |
| 22 | DPH 19% z: | 1 160 917,53 | 220 574,30 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 1 381 491,83 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

tlačivo: ODIS A10

**Odberateľ:**
**Projektant:**
**Dodávateľ:**

**Spracoval:**
**JKSO :**
**Dátum: 30.09.2008**

**Stavba : Kuchyňa - meteorológ.zabezp. - objekt : 01**

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | | | | |
| 1 | 272 | 13320-1101 | Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 | 17,171 | m3 | 825,00 | *27,385* | 14 166,08 | | *470,228* | |
| 2 | 272 | 13320-1109 | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 | 17,171 | m3 | 64,50 | *2,141* | 1 107,53 | | *36,763* | |
| 3 | 272 | 16240-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4 | 15,155 | m3 | 89,00 | *2,954* | 1 348,80 | | *44,772* | |
| 4 | 272 | 16710-1101 | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 15,155 | m3 | 157,00 | *5,211* | 2 379,34 | | *78,980* | |
| 5 | 272 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | 15,155 | m3 | 22,50 | *0,747* | 340,99 | | *11,319* | |
| 6 | 272 | 17410-1101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 2,016 | m3 | 95,00 | *3,153* | 191,52 | | *6,357* | |
| | | | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | **19 534,26** | | | | **19 534,26** | **0,00** | ***648,42*** | **0,00000** |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | | | | |
| 7 | 002 | 27157-1111 | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného | 12,326 | m3 | 1 200,00 | *39,833* | 14 791,20 | | *490,978* | 23,90887 |
| 8 | 011 | 27531-36111 | Základové pätky z betónu prostého tr. B 25 (C20/25) | 2,756 | m3 | 4 020,00 | *133,440* | 11 079,12 | | *367,759* | 6,66762 |
| 9 | 011 | 27536-2021 | Výstuž základových pätiek zo zvarovaných sietí KARI | 0,081 | t | 43 200,00 | *1 433,977* | 3 499,20 | | *116,152* | 0,08011 |
| | | | 2 - ZÁKLADY spolu: | **29 369,52** | | | | **29 369,52** | **0,00** | ***974,89*** | **30,65659** |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | | |
| 10 | 011 | 99801-2021 | Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m | 30,657 | t | 290,00 | *9,626* | 8 890,53 | | *295,112* | |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | **8 890,53** | | | | **8 890,53** | **0,00** | ***295,11*** | **0,00000** |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | **57 794,31** | | | | **57 794,31** | **0,00** | ***1 918,42*** | **30,65659** |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | | |
| 713 - Izolácie tepelné | | | | | | | | | | | |
| 11 | 713 | 71313-11211 | Montáž tep. izolácie základov, pripevnenie drôtom | 17,760 | m2 | 70,00 | *2,324* | 1 243,20 | | *41,267* | |
| 12 | MAT | 283 1B0206 | Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.100 mm | 18,115 | m2 | 750,00 | *24,895* | | 13 586,25 | *450,981* | |
| 13 | 713 | 99871-3201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 148,295 | % | 1,40 | *0,046* | 207,61 | | *6,891* | |
| | | | 713 - Izolácie tepelné spolu: | **15 037,06** | | | | **1 450,81** | **13 586,25** | ***499,14*** | **0,00000** |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | **15 037,06** | | | | **1 450,81** | **13 586,25** | ***499,14*** | **0,00000** |
| | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | | |
| | M21 - 155 Elektromontáže | | | | | | | | | | |
| 14 | 921 | 21004-00RR | E02-ROZVODY NN - viď. príloha | 1,000 | súb | 298 332,73 | *9 902,832* | 298 332,73 | | *9 902,832* | |
| | | | M21 - 155 Elektromontáže spolu: | **298 332,73** | | | | **298 332,73** | **0,00** | ***9 902,83*** | **0,00000** |
| | M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení | | | | | | | | | | |
| 15 | 922 | 22006-00RR | E03-ROZVODY SLB - viď. príloha | 1,000 | súb | 744 659,20 | *24 718,157* | 744 659,20 | | *24 718,157* | |
| 16 | 922 | 22ZAM-ER | Porealizačné zameranie | 60,000 | hod | 560,00 | *18,589* | 33 600,00 | | *1 115,316* | |
| | | | M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu: | **778 259,20** | | | | **778 259,20** | **0,00** | ***25 833,47*** | **0,00000** |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | **1 076 591,93** | | | | **1 076 591,93** | **0,00** | ***35 736,31*** | **0,00000** |
| | | | **Za rozpočet celkom** | **1 149 423,30** | | | | **1 135 837,05** | **13 586,25** | ***38 153,86*** | **30,65659** |

Zákazka číslo: 01408009-E03
Názov KUCHYŇA - METEOROLOGICKÉ ZABEZPEČENIE, E03
E03-ROZVODY SLB

**Rekapitulácia**

| Kap. | popis položky | Základ DPH |
|---|---|---|
| | **A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | |
| 1 | C22M - Oznamovacie, signal.a zabezpečovacie zar. ( MONTÁŽ ) | 409341,00 |
| 2 | C22M - Oznamovacie, signal.a zabezpečovacie zar.( MAT.NOSNÝ ) | 203430,80 |
| 3 | Stratné | 10171,54 |
| 4 | Podružný materiál | 6102,92 |
| 5 | GZS z naviazaného materiálu | 6713,22 |
| 6 | Podiel pridružených výkonov z C22M a naviazaného materiálu | 6357,59 |
| 7 | C46M - Zemné práce ( MONTÁŽ ) | 70625,80 |
| 8 | Podiel pridružených výkonov z C46M | 706,26 |
| | **CELKOM URN** | **713449,13** |
| | **B. HZS** | |
| 9 | Hodinová zúčtovacia sadzba | 10230,00 |
| | **CELKOM HZS** | **10230,00** |
| | **C. DODÁVKA ZARIADENÍ** | |
| | **CELKOM DODÁVKA** | **0,00** |
| | **D. VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | |
| 10 | GZS z C22M a naviazaného materiálu | 20980,06 |
| | **CELKOM VRN** | **20980,06** |
| | **REKAPITULÁCIA CELKOM v Sk** | **744659,20** |
| | celkom v EURO | € 24 718,16 |
| | konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO | |

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589

| C22M - Oznamovacie, signal. A zabezpečovacie zar. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| por.č. | číslo položky | popis položky | jed.cena | množstvo | jed. | celkom (Sk) |
| 1 | 220060741 | Kábel ručne zaťahovaný TCEPKPFLE 1xN0,6mm | 39,50 | 360,00 | m | 14220,00 |
| 2 | 220060742 | Kábel ručne zaťahovaný TCEPKPFLE 5xN0,6mm | 107,00 | 3100,00 | m | 331700,00 |
| 3 | 220110346 | Štítok káblový | 44,50 | 24,00 | ks | 1068,00 |
| 4 | 2201106411 | Záverečné práce v K-BOX I, K-BOX II | 441,00 | 2,00 | ks | 882,00 |
| 5 | 220111431 | Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli | 83,50 | 44,00 | par | 3674,00 |
| 6 | 220260311 | Montáž skrine K-BOX I na oceľovú konštrukciu | 496,00 | 1,00 | ks | 496,00 |
| 7 | 220260312 | Montáž skrine K-BOX II na stenu objektu VLK | 640,00 | 1,00 | ks | 640,00 |
| 8 | 220260533 | Rúrka ohybná zosilnená FXP 32 (IES ) voľne uložená | 146,00 | 320,00 | m | 46720,00 |
| 9 | 220280627 | SYKFY 20x2x0,5mm uložený na rošte | 49,50 | 50,00 | m | 2475,00 |
| 10 | 220280628 | SYKFY 30x2x0,5mm uložený na rošte | 64,00 | 50,00 | m | 3200,00 |
| 11 | 220300001 | Kábelová forma do 0,5m do 5x2 | 161,00 | 4,00 | ks | 644,00 |
| 12 | 220300002 | Kábelová forma do 0,5m do 10x2 | 250,00 | 6,00 | ks | 1500,00 |
| 13 | 220300004 | Kábelová forma do 0,5m do 20x2 | 431,00 | 2,00 | ks | 862,00 |
| 14 | 220300006 | Kábelová forma do 0,5m do 30x2 | 630,00 | 2,00 | ks | 1260,00 |
| **celkom za cenník v Sk** | | | | | | **409341,00** |
| celkom v EURO | | | | | | € 13 587,63 |
| konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO | | | | | | |

| C46M - Zemné práce | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| por.č. | číslo položky | popis položky | jed.cena | množstvo | jed. | celkom (Sk) |
| 1 | 460010023 | Vytýčenie trasy kábelového vedenia vo voľnom teréne | 2390,00 | 0,22 | km | 525,80 |
| 2 | 4602001631 | Kábelová ryha 35cm/šír. 80cm/hl zem tr. 3 | 106,00 | 220,00 | m | 23320,00 |
| 3 | 460420372 | Zriadenie lôžka z kopaného piesku hr 10cm tehly naprieč 35cm | 110,00 | 220,00 | m | 24200,00 |
| 4 | 460490012 | Fólia výstražná z PVC šírky 33cm | 46,50 | 220,00 | m | 10230,00 |
| 5 | 460560163 | Ručný zásyp káb.ryhy 35cm/šír. 80cm/hl zem tr. 3 | 40,00 | 220,00 | m | 8800,00 |
| 6 | 4606200131 | Provizórna úprava terénu zem tr.3 | 35,50 | 100,00 | m2 | 3550,00 |
| **celkom za cenník v Sk** | | | | | | **70625,80** |
| celkom v EURO | | | | | | € 2 344,35 |
| konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO | | | | | | |

| | Materiály | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| por.č. | číslo položky | popis položky | jed.cena | množstvo | jed. | celkom (Sk) |
| 1 | 00001 | Skriňa KRONECTION - BOX I do 30 párov ( komplett ) | 4290,00 | 1,00 | kus | 4290,00 |
| 2 | 00002 | Skriňa KRONECTION - BOX II do 50 párov ( komplett ) | 4860,00 | 1,00 | kus | 4860,00 |
| 3 | 00256 | Rúrka ohybná FXP 32 - o 26,6mm (IES) | 28,70 | 320,00 | m | 9184,00 |
| 4 | 01562 | Označovací štítok na kábel | 7,20 | 24,00 | kus | 172,80 |
| 5 | 03600 | TCEPKPFLE 1xN0,6mm | 16,90 | 360,00 | m | 6084,00 |
| 6 | 03601 | TCEPKPFLE 5xN0,6mm | 55,90 | 3100,00 | m | 173290,00 |
| 7 | 10061 | SYKFY 20x2x0,5mm | 43,50 | 50,00 | m | 2175,00 |
| 8 | 10062 | SYKFY 30x2x0,5mm | 67,50 | 50,00 | m | 3375,00 |
| **celkom za materiály v Sk** | | | | | | **203430,80** |
| celkom v EURO | | | | | | € 6 752,67 |
| konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO | | | | | | |

| | Práce v HZS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| por.č. | číslo položky | popis položky | jed.cena | množstvo | jed. | celkom (Sk) |
| 1 | | Odborná prehliadka a správa o odbornej prehliadke | 341,00 | 20,00 | hod | 6820,00 |
| 2 | | Uzemnenie tienenia káblov | 341,00 | 10,00 | hod | 3410,00 |
| **celkom za prácu v HZS v Sk** | | | | | | **10230,00** |
| celkom v EURO | | | | | | € 339,57 |
| konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO | | | | | | |

Zákazka číslo: 01408009-E02
Názov KUCHYŇA - METEOROLOGICKÉ ZABEZPEČENIE, E02
E02-ROZVODY NN

**Rekapitulácia**

| Kap. | popis položky | Základ DPH |
|---|---|---|
| | **A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | |
| 1 | C21M - Elektromontáže ( MONTÁŽ ) | 25892,66 |
| 2 | C21M - Elektromontáže ( MAT.NOSNÝ ) | 123549,60 |
| 3 | Stratné | 6177,48 |
| 4 | Podružný materiál | 3706,49 |
| 5 | GZS z naviazaného materiálu | 4403,31 |
| 6 | Podiel pridružených výkonov z C21M a naviazaného materiálu | 1593,26 |
| 7 | C46M - Zemné práce ( MONTÁŽ ) | 117217,15 |
| 8 | Podiel pridružených výkonov z C46M | 1172,17 |
| | **CELKOM URN** | **283712,12** |
| | **B. HZS** | |
| 9 | Hodinová zúčtovacia sadzba | 5456,00 |
| | **CELKOM HZS** | **5456,00** |
| | **C. DODÁVKA ZARIADENÍ** | |
| | **CELKOM DODÁVKA** | **0,00** |
| | **D. VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | |
| 10 | GZS z C46M | 3906,85 |
| 11 | GZS z C21M a naviazaného materiálu | 5257,77 |
| | **CELKOM VRN** | **9164,61** |
| | **REKAPITULÁCIA CELKOM v Sk** | **298332,73** |
| | celkom v EURO | € 9 902,83 |
| | konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO | |

**PRO. RESTAV spol. s r.o.**
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589

| C21M - Elektromontáže | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| por.č. | číslo položky | popis položky | jed.cena | množstvo | jed. | celkom (Sk) |
| 1 | 210010004 | Rúra ohybná elektroinštalačná o 29mm (PO) | 29,00 | 8,00 | m | 232,00 |
| 2 | 210010066 | Trubka ocelová závitová toc o 42mm, typ 6042 (PU) | 68,00 | 3,00 | m | 204,00 |
| 3 | 2100206521 | Ocelová nosná konštrukcia vr.náteru ("Rstr",K-BOXstr") | 188,00 | 1,00 | ks | 188,00 |
| 4 | 210100251 | Ukončenie kábla zmrštovacou zákl.do 4x10mm2 | 100,00 | 18,00 | ks | 1800,00 |
| 5 | 210100651 | Koncovka teplomzmraštitelná HCZ4-4/35, do 4x35mm2 | 870,00 | 3,00 | ks | 2610,00 |
| 6 | 210110512 | Montáž vypínača 32A, 400V, typ IS-32/3 | 228,00 | 1,00 | ks | 228,00 |
| 7 | 210120102 | Nožové patróny do 500V | 4,40 | 3,00 | ks | 13,20 |
| 8 | 210120310 | Montáž zvodiča prepätia SPC3.1, PI-k8 | 47,32 | 3,00 | ks | 141,96 |
| 9 | 210120401 | Montáž 1-pólového ističa, typ PL7-B6/1 | 56,00 | 4,00 | ks | 224,00 |
| 10 | 210120451 | Montáž 3-pólového ističa, typ PL7-B10/3 | 102,00 | 1,00 | ks | 102,00 |
| 11 | 210190001 | Montáž rozvodnice "Rstr" | 171,00 | 1,00 | ks | 171,00 |
| 12 | 210191541 | Montáž pilirovej skrine "Rzv" | 504,00 | 1,00 | ks | 504,00 |
| 13 | 210220021 | Územňovcí pásik FeZn 30/4 mm v zemi vr.svoriek,prepojov | 22,50 | 320,00 | m | 7200,00 |
| 14 | 210220301 | Svorky hromozvodové do 2 skrutiek (SP1,SR 03) | 85,50 | 3,00 | ks | 256,50 |
| 15 | 210220302 | Svorky hromozvodové nad 2 skrutky (SR02) | 119,00 | 14,00 | ks | 1666,00 |
| 16 | 210810007 | CYKY-J 3Cx4 mm2 750V (VU) | 13,60 | 500,00 | m | 6800,00 |
| 17 | 210810013 | CYKY-J 4Bx10 mm2 750V (VU) | 19,20 | 10,00 | m | 192,00 |
| 18 | 78340221R | Náter spojov proti korozii v zemi | 84,00 | 40 | ks | 3360,00 |
| **celkom za cenník v Sk** | | | | | | **25892,66** |
| celkom v EURO | | | | | | € 859,48 |
| konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO | | | | | | |

| C46M - Zemné práce | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| por.č. | číslo položky | popis položky | jed.cena | množstvo | jed. | celkom (Sk) |
| 1 | 460010023 | Vytýčenie trasy kábelového vedenia vo voľnom teréne | 2390,00 | 0,31 | km | 740,90 |
| 2 | 460050602 | Ručný výkop jamy zem tr 3-4 | 955,00 | 0,25 | m3 | 238,75 |
| 3 | 460080001 | Betonový základ do rastlej zeminy bez debnenia | 7170,00 | 0,25 | m3 | 1792,50 |
| 4 | 4602001631 | Kábelová ryha 35cm/šír. 80cm/hl zem tr. 3 | 106,00 | 310,00 | m | 32860,00 |
| 5 | 460420372 | Zriadenie lôžka z kopaného piesku hr 10cm tehly naprieč 35cm | 110,00 | 310,00 | m | 34100,00 |
| 6 | 460490012 | Fólia výstražná z PVC šírky 33cm | 46,50 | 310,00 | m | 14415,00 |
| 7 | 460500001 | Oddelenie kábla tehlovou prepážkou | 49,50 | 310,00 | m | 15345,00 |
| 8 | 460560163 | Ručný zásyp káb.ryhy 35cm/šír. 80cm/hl zem tr. 3 | 40,00 | 310,00 | m | 12400,00 |
| 9 | 4606200131 | Provizórna úprava terénu zem tr.3 | 35,50 | 150,00 | m2 | 5325,00 |
| **celkom za cenník v Sk** | | | | | | **117217,15** |
| celkom v EURO | | | | | | € 3 890,90 |
| konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO | | | | | | |

| | | **Materiály** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| por.č. | číslo položky | popis položky | jed.cena | množstvo | jed. | celkom (Sk) |
| 1 | 00071 | Ocelová nosná konštrukcia do 10kg | 2200,00 | 1,00 | kus | 2200,00 |
| 2 | 00231 | Trubka ocelová závitová toc o 42mm, typ 6042 | 1360,00 | 3,00 | m | 4080,00 |
| 3 | 00256 | Trubka ohybná FXP 32 - o 26,6mm (IES) | 31,40 | 8,00 | m | 251,20 |
| 4 | 00617 | Vypínač 32A, 400V, typ IS-32/3 | 1135,00 | 1,00 | kus | 1135,00 |
| 5 | 00787 | Rozvodnica "Rstr", typ EK012 | 2435,00 | 1,00 | kus | 2435,00 |
| 6 | 00918 | Poistka PN1/20A, gG | 104,20 | 3,00 | kus | 312,60 |
| 7 | 00969 | Pilierová skriňa "Rstr", typ "RE.P" | 11320,00 | 1,00 | kus | 11320,00 |
| 8 | 01402 | Uzemňovací pásik FeZn 30/4mm | 72,50 | 320,00 | m | 23200,00 |
| 9 | 01424 | Svorka SP 1 | 26,40 | 1,00 | kus | 26,40 |
| 10 | 01487 | Svorka SR 02 | 34,80 | 14,00 | kus | 487,20 |
| 11 | 01488 | Svorka SR 03 | 46,10 | 2,00 | kus | 92,20 |
| 12 | 01609 | Koncovka teplomzmraštitelná HCZ4-4/35, do 4x35mm2 | 392,00 | 3,00 | kus | 1176,00 |
| 13 | 02922 | CYKY-J 3Cx4 mm2 | 49,60 | 500,00 | m | 24800,00 |
| 14 | 02944 | CYKY-J 4Bx10 mm2 | 163,00 | 10,00 | m | 1630,00 |
| 15 | 04303 | Istič 1-pólový, typ PL7-B6/1, 6A | 190,00 | 4,00 | kus | 760,00 |
| 16 | 04304 | Istič 3-pólový, typ PL7-B10/3, 10A | 594,00 | 1,00 | kus | 594,00 |
| 17 | 31342 | Zvodič prepätia "HAKEL" typ SPC 3.1-60kA | 10600,00 | 3,00 | kus | 31800,00 |
| 18 | 31343 | Zvodič prepätia "HAKEL" typ PI-k8 | 4250,00 | 3,00 | kus | 12750,00 |
| 19 | | Gumoasfalt | 4500,00 | 1 | súb | 4500,00 |
| **celkom za materiály v Sk** | | | | | | **123549,60** |
| celkom v EURO | | | | | | € 4 101,10 |
| konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO | | | | | | |

| | | **Práce v HZS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| por.č. | číslo položky | popis položky | jed.cena | množstvo | jed. | celkom (Sk) |
| 1 | | Odpojenie od napätia, nepredvídané naviac práce | 341,00 | 6,00 | hod | 2046,00 |
| 2 | | Odborná prehliadka a správa o odbornej prehliadke | 341,00 | 10,00 | hod | 3410,00 |
| **celkom za prácu v HZS v Sk** | | | | | | **5456,00** |
| celkom v EURO | | | | | | € 181,11 |
| konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO | | | | | | |

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

