ZMLUVA O DIELO

č. zhotoviteľa : 38 / 2008 č. objednávateľa : ÚŠZV- 81-34 / 2008 ZoD Jedáleň
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany.

Uzatvorená medzi

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť - ÚŠZV MO SR Lešť (ďalej len „objednávateľ")

Splnomocnený zástupca	:	riaditeľ brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
IČO	:	00804932
Telefón /fax	:	0960/465550 / fax 045/5562796
Číslo účtu	:	7000167777/8180
Oprávnený rokovať vo veciach:		Ing. Vladimír Minár
E-mail	:	vladimir.minar@mil.sk

1.2. Zhotoviteľ	:	S TEAM Jozef Šaranko Železničná č.6 990 01 Veľký Krtíš
Splnomocnený zástupca	:	Jozef Šaranko – majiteľ firmy
Oprávnený rokovať	:	Karol Csernus – tech. Riad.
IČO	:	33 252 459
IČ DPH	:	SK 1020600988
Telefón /fax	:	047 / 4831434 fax. : 047 / 4911 011
E-mail	:	s_team@stonline.sk
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Veľký Krtíš
Číslo účtu	:	355 843 – 402 / 0200
Zapísaný	:	V živnostenskom registri Okr. úradu vo Veľkom Krtíši pod sp. Č. Žo – 2001 / 02795 / 00002 reg. Č. 332 / 2001

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania – podprahová zákazka.

Čl. I

Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác **„Rekonštrukcia budovy č. 31 na jedáleň“** vo Vojenskom obvode Lešť

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „REKONŠTRUKCIA BUDOVY č. 31 - JEDÁLEŇ“ spracovanú projektantom AIS-PO s.r.o. Prešov zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo.

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

1.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

1.5. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty a návody budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky jednania sa uskutočnia v slovenskom jazyku.

Čl. II

Čas plnenia

2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

2.1.1. odovzdanie staveniska .....do 5 dní od účinnosti zmluvy

2.1.2. začatie prác..... ihneď po prevzatí staveniska

2.1.3. ukončenie prác ..... do 19.12. 2008

2.1.4. uvoľnenie staveniska .....do 8 dní po odovzdaní a prevzatí prác

2.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 2.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

2.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),

2.2.2. v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa,

2.2.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.

2.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.

2.4. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.

2.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Čl. III

Zmluvná cena

3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 3.3. Cena je uvedená v členení:

3.1.1. cena bez DPH - 10 425 716,20 Sk 346 070,37 €

3.1.2. cena DPH 19% - 1 980 886,10 Sk 65 753,37 €

3.1.3. cena spolu s DPH- 12 406 602,30 Sk 411 823,75 €

slovom : Dvanásťmilionštyristošesťtisícšesťstodva slovenských korún

(Na prepočet použiť konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk)

3.2. Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č.1 tejto zmluvy a pokrýva všetky zmluvné záväzky, pokiaľ nie je to stanovené inak touto zmluvou.

3.3. K zmene ceny môže dôjsť:

3.3.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,

3.3.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,

3.3.3. v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné - nebudú uhradené.

3.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

3.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého písomného dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

3.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

3.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej len „rozpočet"), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby – projektant,

3.6.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený rozpočet prác naviac,
- položkovite odpočet ceny nevykonaných prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.

3.6.3. pre ocenenie rozpočtu u prác naviac bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien projektanta,
d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,

3.6.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,

3.6.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie posledne dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

3.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác naviac vo faktúre,

3.6.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.

Čl. IV
Platobné podmienky a fakturácia

4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi do 7 dní od podpisu tejto zmluvy a vystavenia zálohovej faktúry preddavok vo výške 6 000 000 Sk (šesťmiliónovslovenskýchkorún). Zálohovú faktúru zhotoviteľ vyúčtuje do 30.11.2008. Po zúčtovaní zálohovej faktúry bude poskytnutý druhý preddavok vo výške 6 406 602,30 Sk (šesťmiliónovštyristošesťtisícšesťstodvaslovenskýchkorún). Pri úhrade konečnej faktúry za predmet zmluvy v termíne stanovenom v čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy, budú preddavky poskytnuté zhotoviteľovi odpočítané od celkovej ceny za predmet zmluvy.

4.2. Práce sa budú uhrádzať podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom.

4.3. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa.

4.4. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene.

4.5. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.

4.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:

- číslo faktúry
- názov diela,
- predmet úhrady,
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),
- zdaniteľné obdobie,
- vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi,
- čiastku k úhrade bez DPH a spolu,
- pečiatka a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- deň odoslania a splatnosť faktúry,
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok podľa množstva merných jednotiek a ich ocenenie .

Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie KONEČNÁ FAKTÚRA.

Penalizačná faktúra musí obsahovať:

- predmet penalizácie,
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v slovenských korunách.

4.7. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov po jej odsúhlasení.

4.8. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

4.9. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

4.10. Zúčtovaciu faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

4.11. Pri duálnom zobrazovaní ceny požiť konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk

Čl. V.
Dodacie podmienky

5.1. Odovzdanie staveniska:

5.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,

5.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 50 / 1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhl. Č. 374 / 1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,

5.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu uhradí zhotoviteľ.

5.2. Realizácia:

5.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,

5.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

5.2.3. zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,

5.2.4. zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,

5.2.5. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

5.2.6. pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,

5.2.7. po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,

5.2.8. zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

5.2.9. objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákona č. 50 / 1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,

5.2.10. stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je povinný:

5.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,

5.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,

5.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,

5.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,

5.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,

5.2.11. zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,

5.2.12. ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,

5.2.13. pre sledovanie postupu výstavby objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

5.2.14. objednávateľ ak môže poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:

5.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

5.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,

5.2.15. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou,

5.2.16. zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania,

5.2.17. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

5.2.18. žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru a objednávateľovi, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,

5.2.19. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny zhotoviteľovi v stavebnom denníku, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy.

5.3. Stavebný denník:

5.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v originály a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor,

5.3.2. do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,

5.3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,

5.3.4. denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,

5.3.5. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,

5.3.6. pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,

5.3.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,

5.3.8. ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

5.4. Odovzdanie:

5.4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,

5.4.2. dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách,

5.4.3. prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,

5.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia,

5.4.5. zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie. Pri odovzdávaní celého diela zhotoviteľ písomne oznámi obstarávateľovi najmenej 15 dni pred dokončením diela,

5.4.6. zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela,

5.4.7. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlači, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,
- zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,

- východiskové revízne správy elektrických zariadení,
- stavebné denníky.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania,

5.4.8. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na disketách,

5.4.9. objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť stavby, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť stavby, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená,

5.4.10. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,

5.4.11. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,

5.4.12. zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

5.5. Osobitné technické podmienky:

5.5.1. zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a zákona č. 50 / 1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim správcom a užívateľom) písomnou formou,

5.5.2. nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,

5.5.3. nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Čl. VI.

Zodpovednosť za vady a záruky

6.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

6.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

6.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ.

6.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom, alebo vadou projektu dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

6.5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimálne 5 rokov – záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.6. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

6.8. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

6.9. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.

6.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

Čl. VII.

Zmluvné pokuty

7.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bodu 2.1 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.

7.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 4.3 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.

7.3. Za neodstránenie každej chyby a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe zaplatí zhotoviteľ 5000,- Sk denne až do jeho odstránenia.

7.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

7.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. VIII.

Riešenie sporov

8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:

8.1.1. zmluva o dielo,

8.1.2. súťažné podklady,

8.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),

8.1.4. technické špecifikácie prác,

8.1.5. všeobecné technické podmienky.

8.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, *prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym* alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

8.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

8.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

8.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.

Čl. IX.

Ostatné práva a povinnosti

9.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.

9.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

9.3. *Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na* tretiu osobu.

9.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. X.

Odstúpenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané služby.
10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
10.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
10.6. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

11.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
11.2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.
11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
11.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
11.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
11.7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.
11.8. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti, dňa . septembra 2008

Objednávateľ

riaditeľ ÚŠZV MO SR
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.

Zhotoviteľ

majiteľ firmy S TEAM Jozef Šaranko

Prílohy
Ocenený výkaz výmer

Krycí list rozpočtu v SKK

Stavba: Rekonštrukcia budovy č.31- jedáleň		Miesto:	
Objekt: SO 101 - Objekt jedálne		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Csernus Karol		3.9.2008
Odberateľ: ÚŠZV MO SR - LEŠŤ		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: S TEAM Jozef Šaranko Veľký Krtíš		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: AIS-PO s.r.o		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	1 671 788,7	252 247,8	1 924 036,5
2	PSV	1 392 202,3	3 741 517,5	5 133 719,8
3	MONT	2 810 826,8	0,0	2 810 826,8
4				
5	Spolu			**9 868 583,1**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,0
7	Kompletačná činnosť	0,0
8	HZS	0,0
9		
10	Spolu	**0,0**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	1,5% z [H+P+M]	148 028,7
12	Územie so sťaž. podmienk.	0% z [H+P]	0,0
13	Prevádzkové vplyvy	2% z [H+P+M]	197 371,7
14			
15			

D	VRN	
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,0
17	Horské oblasti	0,0
18	Mimostavenisková doprava	211 732,7
19		
20	Spolu	**557 133,1**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	10 425 716,2
22	DPH 19% z	1 980 886,1
23	DPH 0% z	0,0
24	Spolu	**12 406 602,3**

F	

Odberateľ

Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
19%	0%

Stavba: Rekonštrukcia budovy č.31- jedáleň

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 101 - Objekt jedálne	9 868 583,1	557 133,1	0,0	0,0	0,0	10 425 716,2
Celkom bez DPH	**9 868 583,1**	**557 133,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10 425 716,2**
DPH 19% z	**10 425 716,2**					**1 980 886,1**
DPH 0% z	**0,0**					**0,0**
Celkom						**12 406 602,3**

Odberateľ: ÚŠZV MO SR - LEŠŤ
Projektant: AIS-PO s.r.o
Dodávateľ: S TEAM Jozef šaranko Veľký Krtíš

Spracoval: Csernus Karol
Ks:
Dátum: 03.09..2008

Stavba: Rekonštrukcia budovy č.31- jedáleň
Objekt: SO 101 - Objekt jedálne

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	9 125,4	2 928,1	12 053,5	8,3520	0,0000
ZÁKLADY	6 969,1	0,0	6 969,1	3,3414	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	204 714,1	0,0	204 714,1	45,5108	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	62 902,4	0,0	62 902,4	2,0928	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	44 192,1	32 857,8	77 049,9	58,6055	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	779 717,1	16 364,2	796 081,3	62,6159	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	370 273,9	200 097,7	570 371,6	108,7865	150,3106
PRESUNY HMÔT	193 894,6	0,0	193 894,6	0,0000	0,0000
Práce HSV	**1 671 788,7**	**252 247,8**	**1 924 036,5**	**289,3050**	**150,3106**
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 300 522,0	0,0	2 300 522,0	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	510 304,8	0,0	510 304,8	0,0000	0,0000
Montážne práce	**2 810 826,8**	**0,0**	**2 810 826,8**	**0,0000**	**0,0000**
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	6 552,7	813,7	7 366,4	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	72 193,2	292 033,3	364 226,5	4,2619	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	440 059,8	0,0	440 059,8	0,0196	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	926,2	0,0	926,2	0,0000	0,1233
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	54 587,8	0,0	54 587,8	0,0486	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	37 687,1	91 103,1	128 790,2	1,8354	2,0650
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	171 482,9	32 907,8	204 390,7	0,7651	2,4814
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	23 105,2	425 578,4	448 683,6	0,3903	0,6095
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	78 186,9	157 378,0	235 564,9	0,0000	0,2430
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	92 111,1	114 400,6	206 511,7	4,3593	0,0000

KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY	2 080,0	3 227,0	5 307,0	0,9415	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	9 023,5	0,0	9 023,5	0,0000	0,1340
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	129 755,9	131 928,2	261 684,1	6,2191	0,0000
NÁTERY	247 668,7	0,0	247 668,7	0,8916	0,0000
MAĽBY	26 781,3	0,0	26 781,3	0,1344	0,0000
ZARIADENIE VEĽKOKUCHÝŇ	0,0	2 492 147,4	2 492 147,4	0,0000	0,0000
Práce PSV	**1 392 202,3**	**3 741 517,5**	**5 133 719,8**	**19,8667**	**5,6563**
Celkom	**5 874 817,8**	**3 993 765,3**	**9 868 583,1**	**309,1717**	**155,9669**

Odberateľ: ÚŠZV MO SR - LE **Spracoval:** Csernus Karol
Projektant: AIS-PO s.r.o **Ks:**
Dodávateľ: **Dátum:** 03.09..2008
S TEAM Jozef Šaranko Veľký Krtíš
Stavba: Rekonštrukcia budovy č.31- jedáleň
Objekt: SO 101 - Objekt jedálne

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce HSV					
			ZEMNÉ PRÁCE					
1	1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	M3	6,0300	825,6		4 978,3
2	1/A 1	162601152	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 5 až 7, na vzdi	M3	6,0300	214,6		1 294,3
3	1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásyp	M3	4,6400	274,6		1 274,1
4	231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine	M2	79,6500	19,8		1 578,7
5	S/S60	583452270	Štrkodrva frakcia 0-32 tr. N I	T	8,3520		350,6	2 928,1
			ZEMNÉ PRÁCE			**9 125,4**	**2 928,1**	**12 053,5**
			ZÁKLADY					
6	11/A 1	272313521	Betón základových dosiek, pásov, pätiek, blokov, a základ. múrov, pro	M3	1,4000	3 047,0		4 265,7
7	11/A 1	272351215	Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-dielce	M2	7,6500	303,9		2 324,7
8	11/A 1	272351216	Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-dielce	M2	7,6500	49,5		378,7
			ZÁKLADY			**6 969,1**	**0,0**	**6 969,1**
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
9	11/A 1	310231326	Mur.nosné z tehál pálených dierovaných CDm	M3	21,6580	4 332,6		93 835,5
10	11/A 1	342272200	Priečky z tvárnic YPOR 60x25x7,5 P3-580	M2	1,5000	376,5		564,7
11	11/A 1	342272210	Priečky z tvárnic YPOR 60x25x10 P3-580	M2	109,8300	454,2		49 882,2
12	11/A 1	342272220	Priečky z tvárnic YPOR 60x25x12,5 P3-580	M2	85,5000	510,0		43 600,9
13	11/A 1	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciam	M	69,0000	51,1		3 525,5
14	12/A 1	317161000	Preklad POROTHERM 11,5x7,1x100	KUS	22,0000	372,6		8 197,3
15	12/A 1	317161001	Preklad POROTHERM 11,5x7,1x125	KUS	4,0000	459,3		1 837,0
16	12/A 1	317161002	Preklad POROTHERM 11,5x7,1x150	KUS	3,0000	536,2		1 608,7
17	12/A 1	317161005	Preklad POROTHERM 11,5x7,1x225	KUS	2,0000	831,2		1 662,3
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			**204 714,1**	**0,0**	**204 714,1**

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 101 - Objekt jedálne

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
18	11/A 1	416251104	Podhľad RIGIPS RB -upevnenie na závesoch	M2	45,0800	821,7		37 042,2
19	11/A 1	416251104	Podhľad RIGIPS RBI -upevnenie na závesoch	M2	28,3600	871,5		24 715,7
20	11/A 1	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C	m	4,8000	238,4		1 144,5
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			**62 902,4**	**0,0**	**62 902,4**
			SPEVNENÉ PLOCHY					
21	221/A 1	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhut	M2	30,6500	47,6		1 459,2
22	221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím,zhutnením a vlhč	M2	49,0000	179,0		8 770,1
23	221/A 1	564831111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 100	M2	30,6500	89,6		2 747,5
24	221/A 1	564861114	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 230	M2	49,0000	183,6		8 994,6
25	221/A 1	596912112	Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2	M2	79,6500	279,0		22 220,7
26	P/P 1	5,92029E+11	PREMAC Betónová dlažba HAKA normál 20 x 16,5 výška 6 cm farba	m2	33,7150		353,6	11 920,9
27	P/P 1	5,92029E+11	PREMAC Betónová dlažba HAKA normál 20 x 16,5 výška 8 cm farba s	m2	53,9000		388,4	20 936,9
			SPEVNENÉ PLOCHY			**44 192,1**	**32 857,8**	**77 049,9**
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
28	11/A 1	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	M2	155,5400	306,8		47 714,7
29	11/A 1	611456211	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií, neomietaných stropov r	M2	155,5400	101,2		15 739,7
30	11/A 1	611481111	Potiahnutie nosníkov rabicovým pletivom	M2	4,8400	178,1		861,9
31	11/A 1	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v sch	M2	91,0400	263,9		24 029,1
32	11/A 1	612456211	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácii na stenách maltou ceme	M2	91,0400	31,0		2 820,0
33	11/A 1	612456212	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou ceme	M2	89,7000	126,0		11 301,7
34	11/A 1	612474100	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm	M2	393,0000	147,4		57 931,3
35	11/A 1	612481111	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou sieťkou	M2	393,0000	126,3		49 633,1
36	11/A 1	613473115	Príplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky)	M2	257,2000	77,9		20 032,6
37	11/A 1	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová	M2	283,4300	364,0		103 179,3
38	11/A 1	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Marmolit mramorové zrná,strednozr	M2	73,5000	742,0		54 538,5
39	11/A 1	622481111	Potiahnutie stien pletivom sklotextilnou sieťkou	M2	73,5000	132,6		9 743,7
40	11/A 1	625252413	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietl	M2	32,8300	488,4		16 035,4
41	11/A 1	625252420	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietl	M2	250,6000	814,5		204 120,9
42	11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého zn 3 8 cm	M3	13,1996	3 786,6		49 981,3

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 101 - Objekt jedálne

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
43	11/A 1	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oc	M3	13,2000	723,9		9 555,4
44	11/A 1	631319181	Príplatok za sklon 15-35 st., hr. do 80 mm	M3	1,9400	72,3		140,3
45	11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvárai	T	0,7625	39 008,3		29 742,9
46	11/A 1	642942111	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru do 2,5m2	KUS	22,0000	223,9		4 925,8
47	14/C 1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuko	M2	32,8300	488,4		16 035,4
48	14/C 1	631312141	Doplnenie mazanín prostým betónom o ploche nad 1 m2 do 4 m2 a hr	M3	1,0200	3 480,3		3 549,9
49	R/R 0	657	Samonivelačný poter Baumit 3mm	m2	217,8500	220,8		48 104,2
50	S/S50	553319800	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere PN 74 6525 60x197	KUS	13,0000		737,0	9 581,5
51	S/S50	553319820	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere PN 74 6525 70x197	KUS	7,0000		747,0	5 229,0
52	S/S50	553319840	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere PN 74 6525 80x197	KUS	1,0000		766,9	766,9
53	S/S50	553319860	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere PN 74 6525 90x197	KUS	1,0000		786,8	786,8
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY			**779 717,1**	**16 364,2**	**796 081,3**
			OSTATNÉ PRÁCE					
54	3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1	M2	250,0000	45,0		11 254,8
55	3/A 1	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene	M2	250,0000	26,9		6 723,0
56	3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,2(	M2	73,4400	58,4		4 286,4
57	3/B 1	941944841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad	M2	250,0000	20,1		5 029,8
58	11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	217,8500	74,1		16 143,2
59	13/B 1	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -	M2	60,5070	91,8		5 556,4
60	13/B 1	962032254	Búranie muriva nadzákladového z tehál cementových na akúkoľvek m:	M3	8,8650	594,4		5 269,5
61	13/B 1	965043341	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom h	M3	15,8195	1 981,0		31 339,1
62	13/B 1	965081713	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mn	M2	93,6300	41,4		3 879,4
63	13/B 1	965081813	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlažc	M2	10,5200	72,9		767,0
64	13/B 1	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách,hr.do 200 mm	M3	23,8000	189,3		4 506,3
65	13/B 1	967041112	Prisekanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v	M2	7,2000	578,6		4 165,8
66	13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien do 1,5 r	KUS	42,0000	6,2		259,4
67	13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	KUS	13,0000	10,3		133,4
68	13/B 1	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojen	M2	66,1500	156,4		10 344,0
69	13/B 1	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t	M2	5,0800	136,0		690,6
70	13/B 1	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,(	M2	21,4000	226,6		4 849,0
71	13/B 1	973031843	Vysekávanie v murive z tehál na maltu cementovú káps priečok, hr. dc	M	69,0000	236,8		16 342,6

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 101 - Objekt jedálne

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
72	13/B 1	973031845	Vysekávanie v murive z tehál na maltu cementovú káps stien, hr. do 4	M	53,0000	309,1		16 380,1
73	13/B 1	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t	M	15,3000	135,3		2 069,4
74	13/B 1	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových s	M2	227,6200	67,9		15 461,6
75	13/B 1	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	M2	444,8740	53,5		23 794,2
76	13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných nad 2	M2	32,7200	73,8		2 414,9
77	13/B 1	978059621	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších do 2 m	M2	40,1200	128,5		5 154,8
78	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	153,9019	348,8		53 680,9
79	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	2 154,6280	13,2		28 541,9
80	13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	153,9020	198,8		30 596,0
81	13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďal	T	769,5100	22,2		17 091,4
82	13/B 2	975022271	Podch. nadzákl. muriva drevenou výstuhou do v. 3 m pri hr. muriva do	M	6,4000	1 788,4		11 445,9
83	221/A 1	917762111	Osadenie obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5	M	120,0000	267,5		32 103,1
84	P/P 1	5,9203E+11	PREMAC Doplnky OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 x 20 x 5 farba sivá	ks	77,0000		69,7	5 368,4
85	P/P 1	5,9203E+11	PREMAC Doplnky OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100 x 26 x 15 fa	ks	55,0000		144,4	7 943,1
86	P/PC	PC01	Búracie,sekacie a pomocné práce pre ZTI,UK,ELI, VZT	Nh	250,0000		348,6	87 150,0
87	P/PC	PC09	Poplatok za skládku sute	t	153,9020		647,4	99 636,2
			OSTATNÉ PRÁCE			**370 273,9**	**200 097,7**	**570 371,6**
			PRESUNY HMÔT					
88	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov	T	289,3050	670,2		193 894,6
			PRESUNY HMÔT			**193 894,6**	**0,0**	**193 894,6**
			Práce HSV			**1 671 788,7**	**252 247,8**	**1 924 036,5**
			Montážne práce					
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
89	921/M21	210010001	Elektroinštalácia	kpl	1,0000	2 300 522,0		2 300 522,0
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE			**2 300 522,0**	**0,0**	**2 300 522,0**
			M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ					
90	924/M24	240010001	Vzduchotechnika	kpl	1,0000	510 304,8		510 304,8
			M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			**510 304,8**	**0,0**	**510 304,8**

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 101 - Objekt jedálne

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Montážne práce			**2 810 826,8**	**0,0**	**2 810 826,8**
			Práce PSV					
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					
91	711/A 1	711123131	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN \	M2	25,8000	254,0		6 552,7
92	P/PC	711 55 9999	Doplnenie izolácie pritavením vrátane dodávky	m2	3,8000		214,1	813,7
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			**6 552,7**	**813,7**	**7 366,4**
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					
93	713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom bez prekrytia lepenkou klade	M2	540,0000	25,5		13 768,7
94	713/A 1	713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh dvojvrstvová	M2	217,8500	34,0		7 399,0
95	713/A 1	713131111	Montáž tepelnej izolácie stien-sokel	M2	73,5000	49,2		3 616,4
96	713/A 1	713191121	Izolácie tepelné-prekrytie PE foliou	M2	435,7000	60,6		26 384,6
97	713/A 1	713191121	Izolácie tepelné prekrytie foliou Jutafol	M2	270,0000	60,6		16 350,3
98	713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	360 996,2748	0,0		4 674,2000
99	P/P 1	2,83034E+11	POLYFORM Penový polystyrén EPS 150 hr.100 mm	m2	540,0000		278,9	150 595,2
100	P/P 1	2,83034E+11	POLYFORM expandovaný polystyrén EPS 100 Z 40mm	m2	273,3414		147,4	40 292,7
101	P/P 1	2,83034E+11	POLYFORM expandovaný polystyrén EPS 150 S Stabil 30mm	M2	67,9560		84,3	5 726,1
102	S/S20	283765022	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.30mm	M2	110,8800		254,0	28 161,3
103	S/S20	283765028	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.100m	M2	77,1750		871,5	67 258,0
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			**72 193,2**	**292 033,3**	**364 226,5**
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					
104	721/A 1	721110105	Zdravotechnika	kpl	1,0000	440 059,8		440 059,8
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			**440 059,8**	**0,0**	**440 059,8**
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					
105	721/B 5	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splach	SUB	3,0000	168,4		505,3
106	721/B 5	725122817	Demontáž pisoárov bez nádrže s rohovým ventilom s 1 záchodom 0,0	SUB	4,0000	60,8		243,0
107	721/B 5	725210821	Demontáž bez výtokových armatúr umývadiel 0,01946	SUB	1,0000	111,2		111,2
108	721/B 5	725820801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4 0,00156	SUB	1,0000	66,7		66,7
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			**926,2**	**0,0**	**926,2**

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 101 - Objekt jedálne

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE					
109	731/A 1	731119115	Vykurovanie	kpl	1,0000	54 587,8		54 587,8
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			**54 587,8**	**0,0**	**54 587,8**
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					
110	762/A 1	762341210	Montáž latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 n	M2	295,0000	72,2		21 302,0
111	762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ,	M3	3,2000	881,9		2 821,9
112	762/A 1	762521108	Položenie podláh nehobľovaných hrubých na zraz z fošien	M2	34,0000	76,8		2 610,9
113	762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske	%	123 739,1800	0,0		5 546,0000
114	762/B 1	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenos	M2	295,0000	18,3		5 406,3
115	P/PC	762 55 9999	Očistenie krovu a výmena poškodených častí	kpl	1,0000		65 536,8	65 536,8
116	S/S80	605127150	Fošne dodávka	M3	1,5000		7 031,8	10 547,6
117	S/S80	605169030	Lišta neopracovaná z ihličnanov,SM/JD ak. I, plocha priez.pod 10cm2,	M3	1,7000		8 834,5	15 018,7
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			**37 687,1**	**91 103,1**	**128 790,2**
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					
118	764/A 1	764311245	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné z plechu hr	m2	295,0000	353,6		104 306,1
119	764/A 1	764311291	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu - priplatok za sklon 30 - 45 stup.	M2	295,0000	35,4		10 430,6
120	764/A 1	764351207	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rš 500 r	M	42,5000	380,7		16 178,5
121	764/A 1	764359232	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu kotlík štvorhranný pre pododkvapov	KUS	2,0000	697,7		1 395,4
122	764/A 1	764391220	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu záveterná lišta rš 3	M	28,0000	251,9		7 052,9
123	764/A 1	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš	M	34,0000	324,2		11 022,7
124	764/A 1	764451203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové s dĺžkou strany	M	8,4000	384,5		3 229,4
125	764/A 4	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	161 861,1580	0,0		2 982,5000
126	764/B 1	764311832	Demontáž krytiny hladkej streš. z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom	M2	295,0000	28,2		8 315,1
127	764/B 1	764351820	Demontáž žľabov pododkvap. rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm	M	42,4800	24,5		1 040,8
128	764/B 1	764391820	Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, so sklonom do	M	28,0000	15,3		429,5
129	764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	M	31,5000	27,8		875,3
130	764/B 1	764454802	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr kruhových, s priemerom	M	16,0000	20,7		331,5
131	764/B 1	764456880	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí - prechodového kusa 0,001	KUS	4,0000	20,7		82,9
132	764/C 1	764351936	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu háky štvorhranné rš 500 mm	KUS	45,0000	84,7		3 809,7
133	P/PC	764 55 9999	Vyčistenie plechovej krytiny	m2	295,0000		111,6	32 907,8

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 101 - Objekt jedálne

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			**171 482,9**	**32 907,8**	**204 390,7**
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					
134	766/A 1	766421222	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku si	M2	25,0000	232,6		5 814,2
135	766/A 1	766427112	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m2	25,0000	204,3		5 107,0
136	766/A 1	766662112	Montáž dverných krídiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej z	KUS	21,0000	276,7		5 810,5
137	766/A 1	766662122	Montáž dverných krídiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej z	KUS	1,0000	280,7		280,7
138	766/A 1	766695213	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky nad 100 mm	KUS	22,0000	79,6		1 750,8
139	766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	405 196,2120	0,0		2 219,7000
140	766/B 1	766421812	Demontáž obloženia podhľadu	M2	24,3800	87,1		2 122,3
141	P/PC	766111	Okna plastové dodávka a montáž vrátane vnútorných parapetov	m2	30,2525		6 175,2	186 815,2
142	P/PC	766111	Plastové dvere exteriérové dod.a montáž	m2	20,2190		6 972,0	140 966,9
143	S/S90	611601260	Dvere vnútorné hladké plné biele 1-kridl. 60x197 cm vrátane kovania	KUS	13,0000		3 635,4	47 260,2
144	S/S90	611601410	Dvere vnútorné hladké plné biele1-kridl. 70x197 cm vrátane kovania	KUS	7,0000		3 914,3	27 400,0
145	S/S90	611604910	Dvere vnútorné hladké 1/3 zaskl.biele 80x197cm vrátane kovania	KUS	1,0000		4 631,4	4 631,4
146	S/S90	611605110	Dvere vnútorné hladké 1/3 zaskl. biele 90x197cm vrátane kovania	KUS	1,0000		4 960,1	4 960,1
147	S/S90	611871210	Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 15 cm	KUS	13,0000		163,3	2 123,5
148	S/S90	611871410	Prah dubový dĺžky 72 cm, šírky 15 cm	KUS	7,0000		195,2	1 366,5
149	S/S90	611871610	Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 15 cm	KUS	1,0000		218,1	218,1
150	S/S90	611871810	Prah dubový dĺžky 92 cm, šírky 15 cm	KUS	1,0000		250,0	250,0
151	S/S90	611916670	Obloženie stien a stropov palubovk. smrek, hr.12, šírky do 61-80 mm	M2	27,5000		348,6	9 586,5
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			**23 105,2**	**425 578,4**	**448 683,6**
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
152	767/A 3	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konš	KG	2 106,8000	34,6		72 813,5
153	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch	%	219 785,2100	0,0		1 970,2000
154	767/B 1	767132811	Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných	M2	13,5000	252,1		3 403,2
155	P/PC	553000010	Oceľové konštrukcie	kg	2 106,8000		74,7	157 378,0
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			**78 186,9**	**157 378,0**	**235 564,9**
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					
156	771/A 1	771411014	Montáž soklikov z obkladačiek pórovinových rovných výšky 100 mm	M	86	72,5		6 235,8

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 101 - Objekt jedálne

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
157	771/A 1	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu 300x300mm	m2	165,05	350,6		57 865,2
158	771/A 1	771576110	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu 400x400mm	m2	52,8	396,4		20 930,3
159	771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	200232,825	0,0		7 079,8000
160	S/S70	597649805	Dlaždice keramické 300x300	M2	182,3325		448,2	81 721,4
161	S/S70	597649811	Dlaždice keramické 400x400	M2	54,684		597,6	32 679,2
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			**92 111,1**	**114 400,6**	**206 511,7**
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY					
162	782/A 1	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 3	M2	4,33	480,4		2 080,0
163	S/S70	592475300	Dlaždice teracové z mramoritu	M2	4,5		717,1	3 227,0
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY			**2 080,0**	**3 227,0**	**5 307,0**
			PODLAHY POVLAKOVÉ					
164	775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podlož	M2	134,02	67,3		9 023,5
			PODLAHY POVLAKOVÉ			**9 023,5**	**0,0**	**9 023,5**
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					
165	771/A 2	781415014	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 20	M2	257,2	485,6		124 883,5
166	771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	244597,2	0,0		4 872,4000
167	S/S70	597656360	Obkladačky keramické	M2	264,916		498,0	131 928,2
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			**129 755,9**	**131 928,2**	**261 684,1**
			NÁTERY					
168	783/A 1	783222100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás	M2	79	106,7		8 427,1
169	783/A 1	783226100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické na vzduchu schnúce základ	M2	79	60,4		4 768,3
170	783/A 1	783511000	Nátery klampiarskych konštrukcii olejové farby bielej jednonásobné so	M2	295	82,0		24 181,4
171	783/A 1	783512000	Nátery klampiarskych konštrukcii olejové farby bielej dvojnásobné so z	M2	295	174,3		51 418,5
172	783/A 1	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaní	M2	25	209,2		5 229,0
173	783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Bochemit	M2	653	68,4		44 681,7
174	783/A 1	783784303	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Pyromanom	M2	653	158,5		103 476,7
175	783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym	M2	73,44	74,7		5 486,0
			NÁTERY			**247 668,7**	**0,0**	**247 668,7**

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 101 - Objekt jedálne

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			MAĽBY					
176	784/A 1	784452372	Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex, jednofar. dvojnás.	M2	640,21	41,8		26 781,3
			MAĽBY			**26 781,3**	**0,0**	**26 781,3**
			ZARIADENIE VEĽKOKUCHÝŇ					
177	P/PC	1,1	Neutrálny výdajný pult SXK	ks	1		29 975,6	29 975,6
178	P/PC	1,1	Nárezový stroj 275 mm E275	ks	1		27 967,7	27 967,7
179	P/PC	1,1	Chladiaca vitrína s chladiacou vaňou obslužná SPWF 31	ks	1		126 751,0	126 751,0
180	P/PC	1,1	Vnútorný roh 90 st. SXRF	ks	1		33 864,0	33 864,0
181	P/PC	1,1	Neutrálny výdajný pult SXN	ks	1		40 039,2	40 039,2
182	P/PC	1,1	Dráha na tácky SXDR	ks	1		23 406,0	23 406,0
183	P/PC	1,1	Chladiaca skriňa 420 l ,sklenené dvere FKvD 4203	ks	2		35 856,0	71 712,0
184	P/PC	1,1	Pracovný stôl 2x zásuvka SPZH 2	ks	1		25 099,2	25 099,2
185	P/PC	1,1	Automatický kávovar SAECO Royal prof	ks	1		47 708,4	47 708,4
186	P/PC	1,1	Umývadlo	ks	3		10 159,2	30 477,6
187	P/PC	1,1	Regál 4 x polica	ks	1		14 940,0	14 940,0
188	P/PC	1,1	Regál 4x polica	ks	1		17 330,4	17 330,4
189	P/PC	1,1	Regál roštový RGR	ks	1		26 194,8	26 194,8
190	P/PC	1,1	Nádoba na odpad NKO	ks	3		10 159,2	30 477,6
191	P/PC	1,1	Umývací stôl SVKP -3	ks	1		36 055,2	36 055,2
192	P/PC	1,1	Skladový regál komaxit	ks	2		4 731,0	9 462,0
193	P/PC	1,1	Pracovný stôl 3x zásuvka SPZV-3L	ks	1		40 437,6	40 437,6
194	P/PC	1,1	Manipulačný vozík NVOM-2	ks	1		17 380,2	17 380,2
195	P/PC	1,1	Nástenný digestor s tuk.filtrami NAZ	ks	1		28 087,2	28 087,2
196	P/PC	1,1	El.parný konvektomat,sprcha,podstavec FM 611 E2	ks	1		225 394,8	225 394,8
197	P/PC	1,1	Umývací stôl SVKP-3	ks	1		36 055,2	36 055,2
198	P/PC	1,1	Regál roštový RGR	ks	1		24 202,8	24 202,8
199	P/PC	1,1	Zásobník na taniere VOO	ks	4		30 378,0	121 512,0
200	P/PC	1,1	Chladiaca skriňa 500 L FKS	ks	1		31 274,4	31 274,4
201	P/PC	1,1	Regál 4 x polica RGP	ks	1		20 736,7	20 736,7
202	P/PC	1,1	Umývačka čierneho a bieleho riadu GD 700 Combi	ks	1		1 011 537,6	1 011 537,6
203	P/PC	1,1	Stôl na príjem riadu SPC	ks	1		17 828,4	17 828,4

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 101 - Objekt jedálne

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
204	P/PC	1,1	Neutrálny výdajný pult SXK	ks	1		30 089,2	30 089,2
205	P/PC	1,1	Termos s výpustným kohútom	ks	2		9 262,8	18 525,6
206	P/PC	1,1	Vozík na koše VOK	ks	1		30 925,8	30 925,8
207	P/PC	1,1	Chladiaci stôl CS 20	ks	1		99 102,0	99 102,0
208	P/PC	1,1	Zásobník na pečivo ZR	ks	1		16 234,8	16 234,8
209	P/PC	1,1	Výdajný pult 3x GN1/1 s ohrevom	ks	2		55 088,8	110 177,5
210	P/PC	1,1	Vozík na tácky a príbory VOV-2	ks	1		21 184,9	21 184,9
			ZARIADENIE VEĽKOKUCHÝŇ			**0,0**	**2 492 147,4**	**2 492 147,4**
			Práce PSV			**1 392 202,3**	**3 741 517,5**	**5 133 719,8**
					Celkom	**5 874 817,8**	**3 993 765,3**	**9 868 583,1**

Rozpočet

Stavba: VO Lešť Dátum: 3.9.2008

Objekt: **SO 101 - Rekonštr. budovy č.31 - Jedáleň - diel ZTI** Jkso:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena celkom
			Práce HSV				
		1	ZEMNÉ PRÁCE				
1	1/A 1	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	36,54	369,0	13 483,9
2	1/A 1	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	36,54	310,8	11 354,9
3	1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	36,54	19,8	724,2
4	1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov aleb	M3	36,54	95,5	3 490,2
5	221/B 1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z betónu prost	M2	53	395,5	20 962,1
		1	ZEMNÉ PRÁCE			0,0	50 015,3
		9	OSTATNÉ PRÁCE			0,0	
6	13/B 1	967031734	Búracie práce - plošné prisekanie muriva z akýchkoľvek páleny	M2	20	268,7	5 374,4
7	13/B 1	972054111	Vybúranie otvorov v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,	KUS	0	66,5	0,0
		9	OSTATNÉ PRÁCE			0,0	5 374,4
			Práce HSV			0,0	**55 389,7**
			Práce PSV			0,0	
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,0	
8	R/R 0	3TUBOT001	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2	m	75	13,8	1 038,3
9	R/R 0	13TUBOT01	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	30	14,9	448,2
10	R/R 0	13TUBOT02	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 28x9 pre DN20	m	32	16,1	516,3
11	R/R 0	13TUBOT03	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 35x9 pre DN25	m	29	20,1	583,5
12	R/R 0	13TUBOT04	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 42x9 pre DN32	m	10	23,3	233,1
13	R/R 0	13TUBOT07	Montáž tep.iz. potrubia	m	229	29,9	6 842,5
14	R/R 0	13URSA001	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN10	m	38	84,7	3 217,1
15	R/R 0	713URSA01	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN15	m	15	87,3	1 310,2
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,0	14 189,2
		721	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,0	
16	721/A 1	721171106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové I	M	15	405,4	6 080,6
17	721/A 1	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové I	M	28	369,7	10 352,0
18	721/A 1	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové I	M	29	421,6	12 226,6
19	721/A 1	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové I	M	50	467,1	23 356,2

20	721/A 1	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové I	M		25	497,5	12 437,6
21	721/A 1	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	M		10	287,3	2 873,5
22	721/A 1	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M		25	286,8	7 171,2
23	721/A 1	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	M		15	319,7	4 795,7
24	721/A 1	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadový	KUS		9	54,8	493,0
25	721/A 1	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadový	KUS		5	60,8	303,8
26	721/A 1	721194106	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadový	KUS		4	71,5	286,1
27	721/A 1	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadový	KUS		5	90,0	450,2
28	721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN	M		62	17,0	1 056,0
29	721/A 1	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 1	M		25	21,9	547,8
30	721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do D	M		89	20,4	1 817,2
31	R/R 0	721HL061	Privzdušňovacia hlavicaHL900	KUS		3	1 892,4	5 677,2
32	R/R 0	721HL07	Podlahová vpusť HL72.1H s pôastovou mrežou	KUS		1	4 736,0	4 736,0
33	R/R 0	721HL08	Podlahová vpusť HL71	KUS		6	1 892,4	11 354,4
34	R/R 0	721HL30	Montáž výrobkov kanalizačných prvkov	KUS		12	119,5	1 434,2
35	R/R 0	721pc 01	Demotáž vnútornej kanalizácie	hod		35	348,6	12 201,0
36	721/A 1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 r	%		120130,7	0,0	1 196,5
		721	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,0	120 846,8
		722	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0	
37	721/A 2	722130221	Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných	M		20	295,1	5 902,3
38	721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS		22	157,6	3 466,5
39	721/A 2	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do D	M		243	34,0	8 253,2
40	721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M		243	22,5	5 469,8
41	R/R 0	722Decon01	Poistný ventil DUCO 1/2" x 3/4" KB	KUS		5	348,6	1 743,0
42	R/R 0	722IVAR01	Guľový kohút EVOLUTION 1/2"	KUS		7	348,6	2 440,2
43	R/R 0	722IVAR10	Spätná klapka EURA - SPRINT 1/2"	KUS		5	388,4	1 942,2
44	R/R 0	22REHAU01	Potrubie PE,RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 16	m		110	62,7	6 902,3
45	R/R 0	22REHAU02	Potrubie PE,RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 20	m		42	90,6	3 806,7
46	R/R 0	22REHAU03	Potrubie PE,RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 25	m		32	137,4	4 398,3
47	R/R 0	22REHAU05	Potrubie PE,RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 40	m		29	249,0	7 221,0
48	R/R 0	22REHAU10	T-kus RAUTITAN 16-16-16	kus		22	182,3	4 009,9
49	R/R 0	22REHAU18	T-kus RAUTITAN 40-25-40	kus		1	1 014,9	1 014,9
50	R/R 0	22REHAU17	T-kus RAUTITAN 32-25-32	kus		4	528,9	2 115,5
51	R/R 0	22REHAU14	T-kus RAUTITAN 20-16-20	kus		15	205,2	3 077,6
52	R/R 0	22REHAU12	T-kus RAUTITAN 25-25-25	kus		5	247,0	1 235,0
53	R/R 0	22REHAU16	T-kus RAUTITAN 32-16-32	kus		2	488,0	976,1

54	R/R 0	22REHAU30	RAUTITAN nastenné pripojenie d16	kus	30	198,2	5 946,1
55	R/R 0	722pc 01	Demotáž vnútorného vodovodu	hod	15	348,6	5 229,0
56	721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	63801,5	0,0	444,8
		722	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			0,0	75 594,4
		725	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,0	
57	721/A 5	725332320	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvit	SUB	2	610,6	1 221,3
58	721/A 5	725539102	Montáž tlakových ohrievačov ostatných typov 80 l	SUB	4	1 478,7	5 914,6
59	721/A 5	725539105	Montáž tlakových ohrievačov ostatných typov 160 l	SUB	1	1 641,5	1 641,5
60	721/A 5	725810228	Ventily nástenné TE 400V G 1/2	SUB	1	1 294,8	1 294,8
61	721/A 5	725810305	Ventily stojankové T 115V G 1/2	KUS	2	1 294,8	2 589,6
62	721/A 5	725810403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou T 67 G 1/2	SUB	22	344,2	7 572,8
63	R/R 0	725pc012	Elektrické zásobníkový ohrievač TATRAMAT 80 l 2kW	KPL	4	6 872,4	27 489,6
64	R/R 0	725pc012	Elektrické zásobníkový ohrievač TATRAMAT 160 l 2kW	KPL	1	9 163,2	9 163,2
65	R/R 0	725pc02	Umyvadlo diturvitové dl540 so zapach uzavierkou T1015	KPL	8	1 095,6	8 764,8
66	R/R 0	725pc042	WC kombi	KPL	5	5 976,0	29 880,0
67	R/R 0	725pc05	Pisoárová misa so pisoár zapach. uzávierkou	KPL	2	7 470,0	14 940,0
68	R/R 0	725pc061	Sprchovacia misa 900x900 hranatá so sprch. zapach. uzávierk	KPL	2	14 940,0	29 880,0
69	R/R 0	725pc07	Bateria stojanková jednopáková umyvaklová	KPL	6	2 490,0	14 940,0
70	R/R 0	725pc072	Bateria nástenná jednopáková	KPL	2	2 490,0	4 980,0
71	R/R 0	725pc09	Bateria jednopáková sprchovacia	KPL	2	2 988,0	5 976,0
72	R/R 0	725pc10	Pisoárový splachovač	KPL	2	1 892,4	3 784,8
73	R/R 0	725pc 01	Demotáž jestvujúcich zariaďovacích predmetov	hod	10	348,6	3 486,0
74	721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do	%	174215,9	0,0	520,7
		725	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,0	174 039,7
			Práce PSV				**384 670,1**
			Celkom				**440 059,8**

PREHĽAD NÁKLADOV ODBYTOVÉHO ROZPOČTU PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU*) STAVEBNÉHO OBJEKTU*)

Stavba:	**Lešť rekonštrukcia budovy č.31-jedáleň**	Stavebný objekt: SO 101-jedáleň	Archívne číslo:
Investor:	UŠZV MO SR Lešť, okr. Banská Bystrica	Prevádzkový súbor: **USR**	Zákazkové číslo:
Dodávateľ:	S TEAM Veľký Krtíš	Prevádzková jednotka:	Počet strán:
			Dátum: 3.9.2008

Rozpočtové náklady v Sk bez DPH

A	ZRN - Základné rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávka	
2		Montáž	
3	PSV	Dodávka	
4		Montáž	
5	MCE	Dodávka	144 793,00
6		Montáž	2 280 602,00
7	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby		19 920,00
8	Súčet riadkov 1 až 7		2 300 522,00

B	IN - Individuálne náklady	
9	Práce nadčas a v noci	
10	Pracovný kľud a voľno	
11	Bez pevnej podlahy	
12	Kultúrna pamiatka	
13	Iné doplnkové náklady	
14	Zaobstaranie materiálu	
15	IN uvedené v rozpočte	
16	Súčet riadkov 9 až15	

C	NUS - Náklady umiestnenia stavby	
17	Zariadenie staveniska 4,20%	31 180,77
18	Dopravné náklady	
19	Územné vplyvy	
20	Prevádzkové vplyvy 3,60%	
21	Doprava zamestnancov	
22	Ostatné prirážky	
23	NUS uvedené v rozpočte	
24	Súčet riadkov 17 až 23	

Vypracoval Csernus Karol

Kontroloval

Pečiatka organizácie, ktorá vypracovala rozpočet

D	ON - Ostatné náklady	
25	Kompletizačná činnosť	
26	ON uvedené v rozpočte	
27	Súčet riadkov 25 a 26	0,00

E	Celkové náklady	
28	Súčet riadkov 8,16,24,27	2 300 522,00
29	DPH 19%	437 099,18
30		
31	Súčet riadkov 28 až 30	2 737 621,18

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Číslo pol.		Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Jednotková cena	N á k l a d y spolu v Sk bez DPH	Jednotková hmotnosť
			SO1 01-Jedáleň					
			USR-umelé osvetlenie a silnoprúdové rpzvody					
			Montáž C-21M					
			USR-umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody					
			Montáž C-21M					
			Trubka HFPR 13	m	23	5,98	137,45	
			Trubka HFPR 16	m	55	13,45	739,53	
			Trubka HFPR 36	m	130	57,47	7 471,00	
			trubka HFPR 100	m	60	59,16	3 549,74	
			Trubka HF 16mm	m	230	40,94	9 415,19	
			Krabica prístrojová KP 68 bez zap.	ks	99,0	2 704,04	267 700,00	
			Krabica odbočná KR 68 (1903) vr. zap.	ks	32	20,22	647,00	
			Krabica odbočná KR 97 vr. zap.	ks	12	20,22	242,63	
			Odvičkovanie alebo zavičkovanie krabice	ks	12	20,22	242,63	
			Upchávka protipožiarna	m2	1	20,22	20,22	
			Kábel CYKY 750V 3x1,5mm2 pev.uložený	m	1 250	39,34	49 177,50	
			Kábel CYKY 750V 3x2,5mm2 pev.uložený	m	1 485	41,83	62 120,52	
			Kábel CYKY 750V 5x1,5mm2 pev. uložený	m	480	59,06	28 350,14	
			Kábel CYKY 750V 5x2,5mm pev. uložený	m	98	60,86	5 963,85	
			Kábel CYKY 750V 5x4mm2 pev.. uložený	m	129	65,84	8 492,79	
			Kábel CYKY 750 V-5Cx6 mm2 pev. uložený	m	128	99,30	12 710,55	
			Kábel CYKY- 750V 5x10mm2 pev. uložený	m	15	88,05	1 320,70	
			Kábel AYKY-750V 3x120+70mm2 pev.uložený	m	125	129,48	16 185,00	
			Kábel CHKE-V-3Cx1,5mm	m	215	38,45	8 265,80	
			kábel NHXH-3Cx1,5mm	m	120	39,84	4 780,80	
			kábel NHXH-5Cx1,5mm	m	90	39,84	3 585,60	
			vodič CY-6mm	m	170	58,76	9 989,88	
			vodič CY-25mm	m	120	149,40	17 928,00	

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Číslo pol.		Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Jednotková cena	Náklady spolu v Sk bez DPH	Jednotková hmotnosť
			vodič CY-16mm	m	280	97,61	27 330,24	
			vodič CY-120mm	m	40	34,76	1 390,42	
			Ukonč. vod. v rozvádz. do 2,5mm2	ks	475	171,01	81 231,27	
			Ukonč. Vod. smršť. záklopkou do 5x4mm2	ks	70	197,21	13 804,56	
			Ukonč. Vod. smršť. záklopkou do 5x10mm2	ks	35	212,65	7 442,61	
			Ukonč. Vod. smršť. záklopkou do 4x240mm2	ks	2	996,00	1 992,00	
			Ukonč. Vod. smršť. záklopkou do 4x240mm2	ks	44	996,00	43 824,00	
			Spínač polozap. 1 pólový	ks	7	104,58	732,06	
			Spínač nástenný striedavý	ks	8	104,58	836,64	
			Spínač polozap.sériovy	ks	6	131,47	788,83	
			spínač krížový	ks	1	147,41	147,41	
			dvojtlačitko	ks	2	233,06	466,13	
			Spínač polozap. 1 pólový do vlhka	ks	8	104,58	836,64	
			Spínač nástenný striedavý do vlhka	ks	12	104,58	1 254,96	
						0,00	0,00	
			Zás. domová v krab. do vlhka 10/16A, 250V, 2F	ks	26	117,53	3 055,73	
			Zásuvka pre ochranné pospojovanie typ 0471	ks	12	117,03	1 404,36	
			zásuvka dvojpólová 10/16A, 250V	ks	4	128,58	514,33	
			zásuvka dvojpólová dvojitá10/16A, 250V	ks	24	142,03	3 408,71	
			zásuvka päťpólova16A, 400V	ks	5	197,21	85 298,00	
			Svietidlo žiarivkovéVMR I418-DP-4x18W,IP20, /A/	ks	48	234,06		
			Svietidlo žiarivkové HOMELUX 2x11W,IP20, /A/	ks	112	99,60	11 155,20	
			Svietidlo žiarivkové typ SB110-1x10W, /C/	ks	16	97,61	1 561,73	
			svietidlo žiarivkové PM236-2x36W, IP20 (D)	ks	168	211,15	35 473,54	
			Svietidlo žiarivkové CIRCB122-1x22W IP20(E)	ks	78	144,42	11 264,76	
			Svietidlo žiarivkové ELP 236-2x36W2x36W IP5	ks	68	211,15	14 358,34	
			Svietidlo žiarivkové ELO 126-1x26W IP 65 (G)	ks	23	142,43	3 275,84	
			Svietidlo žiarivkové núdzvé MULTILUX -8W IP2	ks	12	287,84	3 454,13	

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Číslo pol.		Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Jednotková cena	N á k l a d y spolu v Sk bez DPH	Jednotková hmotnosť
			Rozvodnica oceľoplechová do 100kg	ks	1	97,61	97,61	
			montáž priamovyhr. Ohrev telies	ks	21	248,00	5 208,08	
			montáž spolu			0,00	889 839,00	
						0,00		
			Materiál			0,00		
			Trubka HFPR 13	m	23	96,11	2 210,62	
			Trubka HFPR 16	m	55	97,61	5 368,44	
			Trubka HFPR 36	m	130	310,75	40 397,76	
			trubka HFPR 100	m	60	1 361,53	81 691,92	
			Trubka HF 16mm	m	230	88,64	20 388,12	
			Krabica prístrojová KP 68 bez zap.	ks	99,0	58,76	5 817,64	
			Krabica odbočná KR 68 (1903) vr. zap.	ks	32	97,61	3 123,46	
			Krabica odbočná KR 97 vr. zap.	ks	12	172,31	2 067,70	
			Odvičkovanie alebo zavičkovanie krabice	ks	12	0,00	0,00	
			Upchávka protipožiarna	m2	1	3 971,05	3 971,05	
			Kábel CYKY 750V 3x1,5mm2 pev.uložený	m	1 250	20,22	25 273,50	
			Kábel CYKY 750V 3x2,5mm2 pev.uložený	m	1 485	32,77	48 661,07	
			Kábel CYKY 750V 5x1,5mm2 pev. uložený	m	480	33,17	15 920,06	
			Kábel CYKY 750V 5x2,5mm pev. uložený	m	98	53,49	5 241,55	
			Kábel CYKY 750V 5x4mm2 pev.. uložený	m	129	83,96	10 831,20	
			Kábel CYKY 750 V-5Cx6 mm2 pev. uložený	m	128	122,91	15 732,02	
			Kábel CYKY- 750V 5x10mm2 pev. uložený	m	15	206,37	3 095,57	
			Kábel AYKY-750V 3x120+70mm2 pev.uložený	m	125	396,41	49 551,00	
			Kábel CHKE-V-3Cx1,5mm	m	215	48,80	10 492,86	
			kábel NHXH-3Cx1,5mm	m	120	42,83	5 139,36	
			kábel NHXH-5Cx1,5mm	m	90	61,05	5 494,93	
			vodič CY-6mm	m	170	24,40	4 148,34	
			vodič CY-25mm	m	120	122,51	14 700,96	
			vodič CY-16mm	m	280	77,69	21 752,64	

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Číslo pol.		Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Jednotková cena	Náklady spolu v Sk bez DPH	Jednotková hmotnosť
			vodič CY-120mm	m	40	462,14	18 485,76	
			G-kábel. Oko 16x8 ku-l	ks	6	52,79	316,73	
			G-kábel. Oko 25x10 ku-l	ks	18	96,61	1 739,02	
			G-kábel. Oko 35x10 ku-l	ks	30	148,40	4 452,12	
			G-kábel. Oko 120x12 ku-l	ks	20	231,07	4 621,44	
			Spínač polozap. 1 pólový	ks	7	169,52	1 186,63	
			Spínač nástenný striedavý	ks	8	241,03	1 928,26	
			Spínač polozap.sériovy	ks	6	241,03	1 446,19	
			spínač krížový	ks	1	279,88	279,88	
			dvojtlačitko	ks	2	496,01	992,02	
			Spínač polozap. 1 pólový do vlhka	ks	8	188,24	1 505,95	
			Spínač nástenný striedavý do vlhka	ks	12	247,01	2 964,10	
						0,00	0,00	
			Zás. domová v krab. do vlhka 10/16A, 250V, 2P	ks	26	244,02	6 344,52	
			Zásuvka pre ochranné pospojovanie typ 0471-	ks	12	214,14	2 569,68	
			zásuvka dvojpólová 10/16A, 250V	ks	4	170,32	681,26	
			zásuvka dvojpólová dvojitá10/16A, 250V	ks	24	197,21	4 732,99	
			zásuvka päťpólova16A, 400V	ks	5	983,05	4 915,26	
			Svietidlo žiarivkovéVMR I418-DP-4x18W,IP20, /A/	ks	48	1 444,20	69 321,60	
			Svietidlo žiarivkové HOMELUX 2x11W,IP20, /A/	ks	112	983,05	110 101,82	
			Svietidlo žiarivkové typ SB110-1x10W, /C/	ks	16	488,04	7 808,64	
			svietidlo žiarivkové PM236-2x36W, IP20 (D)	ks	168	1 274,88	214 179,84	
			Svietidlo žiarivkové CIRCB122-1x22W IP20(E)	ks	78	986,04	76 911,12	
			Svietidlo žiarivkové ELP 236-2x36W2x36W IP5	ks	68	1 424,28	96 851,04	
			Svietidlo žiarivkové ELO 126-1x26W IP 65 (G)	ks	23	1 284,84	29 551,32	
			Svietidlo žiarivkové núdzvé MULTILUX -8W IP2	ks	12	4 233,00	50 796,00	
			prípojková skriňa SR6	ks	1	45 517,20	45 517,20	
			priamovyhrev.el. Telesa ROTI 500	ks	7	4 282,80	29 979,60	
			priamovyhrev.el. Telesa ROTI 1000	ks	1	6 902,28	6 902,28	
			priamovyhrev.el. Telesa PK 500	ks	5	3 202,14	16 010,70	
			priamovyhrev.el. Telesa PK1000	KS	6	5 278,80	31 672,80	

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Číslo pol.		Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Jednotková cena	Náklady spolu v Sk bez DPH	Jednotková hmotnosť
			priamovyhrev.el. Telesa Pk 1 500	ks	1	6 387,35	6 387,35	
			priamovyhrev.el. Telesa PK 2 500	ks	1	8 182,14	8 182,14	
			spolu			0,00	1 261 402,12	
			montáž			0,00	886 279,64	
			PPV6%			0,00	128 860,48	
			dodávky podľa zoznamu stroj a zariadení			0,00	4 060,00	144 793
			spolu			0,00	2 280 602,00	144 793,00
			GZS 4,2%			0,00		
			komplet. Činnosť 0,0484.x2435135			0,00		
			revízie	hod	40	498,00	19 920,00	
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		

Odberateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť
Projektant:
Dodávateľ: S TEAM Veľký Krtíš

Spracoval: Csernus Karol
JKSO :
Dátum: 05.09.2008

Stavba :Rekonštrukcia budovy č.31 jedáleň - Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su										
1	924	24001-0021	Radiálny ventilátor do potrubia RVK 100	3,000	kus	19 900,00	59 700,00						19
2	924	24001-0022	Radiálny ventilátor do potrubia RVK 150	2,000	kus	27 900,00	55 800,00						19
3	924	24001-0023	Nastavovacia konzola BFB 100- A	3,000	kus	1 180,00	3 540,00						19
4	924	24001-0024	Nastavovacia konzola BFB 150 - A	2,000	kus	2 080,00	4 160,00						19
5	924	24001-0025	Vonkajšia mriežka IGK 100	3,000	kus	855,00	2 565,00						19
6	924	24001-0026	Vonkajšia mriežka IGK 160	2,000	kus	1 180,00	2 360,00						19
7	924	24001-0027	Spona FK 100	2,000	kus	321,00	642,00						19
8	924	24001-0028	Spona FK 100 - A	3,000	kus	481,00	1 443,00						19
9	924	24001-0029	Spona FK 160	2,000	kus	640,00	1 280,00						19
10	924	24001-0030	Spätná klapka RSK 100	3,000	kus	5 560,00	16 680,00						19
11	924	24001-0031	Spätná klapka RSK 160	2,000	kus	6 780,00	13 560,00						19
12	924	24001-0032	Kuchynský ventilátor radiálný KBT 160	5,000	kus	15 200,00	76 000,00						19
13	924	24001-0033	Konzola VBK 225 / 280	5,000	kus	361,00	1 805,00						19
14	924	24001-0034	Ventilátor axiálny AR 200 E2	2,000	kus	13 200,00	26 400,00						19
15	924	24001-0035	Žaluzia VK 30	2,000	kus	1 530,00	3 060,00						19
16	924	24001-0036	Regulačný transformátor RTRE	7,000	kus	4 860,00	34 020,00						19
17	924	24001-0037	Prívodná jednotka s el. ohr. TA 1500	3,000	kus	14 200,00	42 600,00						19
18	924	24001-0038	Časový dobech T 120	3,000	kus	4 150,00	12 450,00						19
19	924	24001-0039	Distribučná mriežka GVS 300x 100	3,000	kus	995,00	2 985,00						19
20	924	24001-0040	Distribučná mriežka GVS - A 300x100	3,000	kus	1 020,00	3 060,00						19
21	924	24001-0041	Distribučná mriežka GVS 500x200	4,000	kus	1 290,00	5 160,00						19
22	924	24001-0042	Distribučná mriežka GVS 400x 150	1,000	kus	1 323,80	1 323,80						19
23	924	24001-0043	Distribučná mriežka GVS 200x 150	2,000	kus	1 600,00	3 200,00						19
24	924	24008-0078	Potrubie 4hranné sk. I PN 120403 obvod 1050	3,000	m	730,00	2 190,00						19
25	924	24008-0081	Potrubie 4hranné sk. I PN 120403 obvod 2630	10,000	m	1 260,00	12 600,00						19
26	924	24008-0089	Príruba voľná 4hranná sk. I ON 120405 obvod 1050	4,000	kus	215,00	860,00						19
27	924	24008-0092	Príruba voľná 4hranná sk. I ON 120405 obvod 2630	8,000	kus	262,00	2 096,00						19

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
28	924	24008-0255	Spojovací a tesniaci materiál	50,000	kg	91,00	4 550,00						19
29	924	24008-0256	Záves potrubia VZT	30,000	kg	86,00	2 580,00						19
30	924	24015-0001	Dobehový spínač DT 3 pre vent. potr.	5,000	kus	935,00	4 675,00						19
31	924	24015-0002	Spiro potrubie pozinkované SPIRO 100	18,000	m	885,00	15 930,00						19
32	924	24015-0003	Spiro potrubie pozinkované - D 160	7,000	m	1 580,00	11 060,00						19
33	924	24015-0004	Spiro - oblúkový segment	4,000	kus	590,00	2 360,00						19
34	924	24015-0005	Tanierový vent. plastový VEF 100	8,000	kus	4 860,00	38 880,00						19
35	924	24015-0007	Tanierový vent. plastový obvod VEF 160	5,000	kus	5 640,00	28 200,00						19
36	924	24015-0008	Vetracia mriežka bielá LGL 100x 400	7,000	kus	1 130,00	7 910,00						19
37	924	24015-0009	Vetracia mriežka bielá LGL 100x 600	2,000	kus	1 310,00	2 620,00						19
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	510 304,80			510 304,80						
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	510 304,80			510 304,80						
			Rozpočet celkom :	510 304,80			510 304,80						



Odberateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť
Projektant:
Dodávateľ: S TEAM Veľký Krtíš

Spracoval: Csernus Karol
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Rekonštrukcia budovy č.31 - Jedáleň - Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
			735 - Vykurovacie telesá										
1	731	73541-0911	Elektrický konvektor Protherm 500W - 0,5 kw	17,000	kus	1 420,00	24 140,00						19
2	731	73541-0912	Elektrický konvektor Protherm 1000 W - 1 kw	5,000	kus	2 260,00	11 300,00						19
3	731	73541-0913	Elektrický konvektor Protherm 1500 W - 1,5 kw	2,000	kus	3 765,90	7 531,80						19
4	731	73541-9115	Montáž konvektorov s osadením na hmoždinky dl. do 1600mm	24,000	súbor	484,00	11 616,00						19
			735 - Vykurovacie telesá spolu :	54 587,80			54 587,80						
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	54 587,80			54 587,80						
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	54 587,80			54 587,80						
			Rozpočet celkom :	54 587,80			54 587,80						

PREHĽAD NÁKLADOV ODBYTOVÉHO ROZPOČTU PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU*) STAVEBNÉHO OBJEKTU*)

Stavba:	**Lešť-rekonštrukcia objektu č-31-jedáleň**	Stavebný objekt: SO 101	Archívne číslo:
Investor:	**ZV MO SR Lešťokr. Banská Bystrica**	Prevádzkový súbor:	Zákazkové číslo:
Dodávateľ:	S TEAM Veľký Krtíš	Prevádzková jednotka:	Počet strán: 2
			Dátum: 3.9.2008

Rozpočtové náklady v Sk bez DPH

A	ZRN - Základné rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávka	
2		Montáž	
3	PSV	Dodávka	
4		Montáž	
5	MCE	Dodávka	
6		Montáž	117 965,24
7	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby		9 960,00
8	Súčet riadkov 1 až 7		127 925,24

B	IN - Individuálne náklady	
9	Práce nadčas a v noci	
10	Pracovný kľud a voľno	
11	Bez pevnej podlahy	
12	Kultúrna pamiatka	
13	Iné doplnkové náklady	
14	Zaobstaranie materiálu	
15	IN uvedené v rozpočte	
16	Súčet riadkov 9 až15	0,00

C	NUS - Náklady umiestnenia stavby	
17	Zariadenie staveniska 4,20%	
18	Dopravné náklady	
19	Územné vplyvy	
20	Prevádzkové vplyvy 3,60%	
21	Doprava zamestnancov	
22	Ostatné prirážky	
23	NUS uvedené v rozpočte	
24	Súčet riadkov 17 až 23	

Vypracoval

Kontroloval

Pečiatka organizácie, ktorá vypracovala rozpočet

D	ON - Ostatné náklady	
25	Kompletizačná činnosť	
26	ON uvedené v rozpočte	
27	Súčet riadkov 25 a 26	0,00

E	Celkové náklady	
28	Súčet riadkov 8,16,24,27	**127 925,24**
29	DPH 19%	24 403,00
30		
31	Súčet riadkov 28 až 30	152 842,00

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Lešť- rekonštrukcia obj. č-31-jedáleň

Číslo pol.		Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Jednotková cena	N á k l a d y spolu v Sk bez DPH	Jednotková hmotnosť v kg
			SO 101-jedáleň					
			BLZ - bleskozvod					
			Montáž C-21M					
		p.c.	Zemniaca tyč ZT3	ks	4	111,55	446,21	
1		210 220 010	Náter zemniaceho pásiku do 120mm^2	m	98	52,79	5 173,22	
2		210 220 021	FeZn do 120mm^2 v zemi	m	98	42,03	4 119,06	
3		210 220 101	Zvodový vodič FeZn 10,Al 10,Cu 8mm vr.podpier	m	215	65,34	14 047,58	
8		210 220 211	Zachytávacia tyč do 2m do múra	ks	3	63,74	191,23	
4		210 220 301	Svorka do 2 skrutiek /SS,SP,SR 03/	ks	32	31,97	1 023,09	
5		210 220 302	Svorka nad 2 skrutky /ST,SJ,SK,SZ,SO, SR 01,SR 02/	ks	14	46,31	648,40	
9		p.c.	Trubka HFPR 29	m	20	19,42	388,44	
6		210 220 401	Označovací štítok zvodu	ks	4	23,70	94,82	
7		210 220 458	Nový náter uzemňovacieho vodiča	m	98	24,90	2 440,20	
8		p.c.	Krabica KO125/125	ks	4	67,73	270,91	
			Spolu:			0,00	28 843,16	
			Materiál			0,00		
1		Hagard:Hal	HR-Gulatina FE 8 (0,4kgx215m=93)	kg	93	82,67	7 688,12	
2		Hagard:Hal	HR-Pasovina 30/4 (0,912kgx98m)	kg	91,0	121,51	11 057,59	
3		Hagard:Hal	Zemniaca tyč ZT3	ks	12	123,50	1 482,05	
4		Hagard:Hal	HR-Podpera PV 12	ks	98	15,94	1 561,73	
5		Hagard:Hal	HR-Podpera PV 15	ks	44	11,65	512,74	
		Hagard:Hal	HR-Podpera PV 21	ks	10	37,75	377,48	
6		Hagard:Hal	HR-Svorka SK	ks	6	9,26	55,58	
7		Hagard:Hal	HR-Svorka SO	ks	4	13,65	54,58	
8		Hagard:Hal	HR-Svorka SP 1	ks	8	6,37	51,00	
9		Hagard:Hal	HR-Svorka SS	ks	12	9,46	113,54	
10		Hagard:Hal	HR-Svorka SZ	ks	4	31,97	127,89	
11		Hagard:Hal	HR-Svorka SR 02	ks	10	11,65	116,53	
12		Hagard:Hal	HR-Svorka ST 10	ks	4	26,39	105,58	
13		Hagard:Hal	HR-Držiak DJ 1	ks	6	36,95	221,71	
14		Hagard:Hal	HR-Jímacia tyč JP15	ks	2	55,38	110,76	
15		Hagard:Hal	HR-TrubkaHFPR 29mm	m	20	76,09	1 521,89	

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY.

Lešť- rekonštrukcia obj. č-31-jedáleň

Číslo pol.		Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množ.	Jednotková cena	N á k l a d y spolu v Sk bez DPH	Jednotková hmotnosť v kg
16		Hagard:Hal	HR-Krabica KO125/125	ks	7	34,16	239,14	
			Spolu:			0,00	25 397,90	
			Podružný materiál	%	3	0,00	761,94	
			Stratné	%	5	0,00	1 269,90	
			Spolu			0,00	27 429,73	
			Montáž			0,00	28 959,00	
			Spolu			0,00	56 388,73	
			Zemné práce C-46M			0,00		
1		460 200 153	Výkop ryhy 35/70cm v zemine tr.3	m	98	51,89	5 085,38	
2		460 560 153	Zahádzanie ryhy 35/70cm v zemine tr.3	m	98	19,82	1 942,40	
			Spolu			0,00	7 027,78	
			BLZ-bleskozvod			0,00	60 810,00	
			Spolu			0,00	56 499,00	
			PPV	%	2	0,00	1 129,98	
			CELKOM:			0,00	**117 965,24**	
			GZS	%	4,2	0,00	4 954,54	
			Komplet.činnosť			0,00	4 435,00	
			HZS - revizia + správa	hod	20	498,00	9 960,00	
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : ÚŠZV – 81-34 /2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je):

– v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2008

– z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa

.....

Riaditeľ odboru logistiky
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2008

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa

.....

Vedúci ekonomického oddelenia
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom verejného obstarávania (výberového konania, prieskumu trhu).

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa

.....

Skupina verejného obstarávania
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa

.....

Vedúci organizačného oddelenia
hodnosť, meno, priezvisko
podpis povereného zamestnanca

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 26.8.2010

Miroslav Palovič 