ID 9662

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-180-114/2008

Ružomberok : 12. augusta 2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/9

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180 -114/ 2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Pavol Kurej – ELEKTRO-INSSPOL Moyzesova 23 010 01 Žilina
Zastúpený	:	p. Pavol Kurej majiteľ
IČO	:	10943455
IČ DPH	:	SK 1020529609
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s. Žilina
číslo účtu	:	0076538106/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list číslo ŽO- 95/4219 Živnostenský register Číslo 511- 3328, Žilina

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác **„Oprava klampiarskych prvkov** " vo VÚ 1115 v objekte kasární Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 14. augusta 2008
Ukončenie prác : 19. septembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	126 032,80 Sk
DPH :	23 946,20 Sk
Cena s DPH :	149 979,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

V Ružomberku 13. augusta 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Žiline 14. augusta 2008

p. Pavol Kurej
zhotoviteľ

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č.1 k č. p.: PSB-Rbk-180-114/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Pavol Kurej- ELEKTRO-INSSPOL Moyzesova 23, 010 01 Žilina

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č.PSB-Rbk-180-114/2008„**Oprava klampiarskych prvkov** "vo VÚ1115v objekte Považských kasární Ružomberok Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri budove číslo 23, ako prístupové komunikácie na miesto realizácie prác budú slúžiť príslušné komunikácie a trávnaté plochy.
Termín prác je dohodnutý od 14. augusta 2008 do 19. septembra 2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenského útvaru a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je

za VÚ 1115 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	p. Pavol KUREJ	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-114/2008, t.j. od 14. augusta 2008 do 19. septembra 2008.

V Ružomberku: 13. augusta 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Žiline 14.augusta 2008

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Pavol Kurej

ELEKTROINSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 815 Posádková správa budov Ružomberok	KP : 501.2
Objekt : Oprava klamplarskych prvkov	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková
Miesto : VÚ 1115, Ružomberok — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber	IČO : 30845572	DIČ :
03401 Ružomberok	Zarevúca 2	IČ DPH :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej	IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
01001 Žilina	Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	149 979 Sk	za M3 OP	1 M	149 979 Sk	za M
1 M2 ZP	149 979 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	149 979 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	34 855,23		34 855,23
2	PSV :	75 427,57	15 750,00	91 177,57
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	110 282,80	15 750,00	126 032,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	126 032,80
22	DPH 19 % z : 126 032,80	23 946,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	149 979,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber**
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**
Projektant :


KP : **501.2**
Dátum : . .
Spracoval : **Martina Furtáková**

Stavba : 815 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Oprava klampiarskych prvkov

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	34 855,23	3 127,95	4 653,10	1 637,63	7 690,76	168,08	5 870,32	2 602,63	9 104,74	65,7
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	34 855,23	3 127,95	4 653,10	1 637,63	7 690,76	168,08	5 870,32	2 602,63	9 104,74	65,7
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	90 491,03	35 361,08	14 234,42	5 009,75			13 049,24	5 991,47	15 332,42	165,1
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	90 491,03	35 361,08	14 234,42	5 009,75			13 049,24	5 991,47	15 332,42	165,1
783 - Nátery spolu :	686,55	376,16	116,54	41,02		6,28	68,81	34,89	40,54	1,1
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	686,55	376,16	116,54	41,02		6,28	68,81	34,89	40,54	1,1
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	91 177,58	35 739,25	14 350,96	5 050,77		6,28	13 118,05	6 026,36	15 372,97	166,3
Za rozpočet celkom :	**126 032,81**	**38 867,20**	**19 004,07**	**6 688,40**	**7 690,76**	**174,37**	**18 988,37**	**8 628,99**	**24 477,71**	**232,0**



Odberateľ : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber**
Projektant :
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Spracoval : **Martina Furtáková**
KP : **501.2**
Dátum : . .

Stavba : 815 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Oprava klampiarskych prvkov

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
1	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m - prenosné	52,500	m2	132,00	6 930,00	3 127,95	1 077,30	379,05			814,77	1 530,93
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	2,186	kg	31,50	68,87							
		Svory do lešenia -kramle guľaté	4,200	kus	18,00	75,60							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,406	m3	4 210,00	1 710,73							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,102	m3	7 950,00	818,05							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,074	m3	8 230,00	613,54							
		LEŠENÁRI	17,745	Nh	81,00	1 437,34							
2	949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	22,000	hod	1 220,00	26 840,00		3 348,40	1 178,54	7 690,76		7 386,89	7 235,41
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	44,000	Nh	92,00	4 048,00							
		Montážna plošina 0,2t 27m	19,131	Sh	449,00	8 589,90							
		Prevoz - Montážna plošina 0,2t 27m	178,640	Sk	1,00	178,64							
3	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie - zo strechy	0,465	t	265,00	123,22		38,47	13,54			29,10	42,11
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,598	Nh	81,00	48,51							
4	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,860	t	161,00	299,46		86,37	30,41			65,33	117,34
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,452	Nh	81,00	117,68							
5	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km- ostatný materiál	0,465	t	284,00	132,06		16,15	5,68		39,17	34,14	36,90
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,251	Nh	81,00	20,37							
		Cestná doprava	42,891	Sk	1,00	42,89							
6	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 6 km	2,790	t	9,30	25,94					12,66	7,08	6,20
		Cestná doprava	13,866	Sk	1,00	13,86							
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,465	t	232,00	107,88		33,66	11,84			25,47	36,89
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,524	Nh	81,00	42,44							
8	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	6,510	t	26,00	169,26		52,73	18,55			39,88	58,09
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,820	Nh	81,00	66,44							
9	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,465	t	489,00	227,38					116,25	70,29	40,85
		Tarify v Sk	121,062	Sk	1,00	121,06							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**34 855,23**	**Sk**			**3 127,95**	**4 653,10**	**1 637,83**	**7 690,76**	**168,08**	**8 472,95**	**9 104,74**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**34 855,23**	**Sk**			**3 127,95**	**4 653,10**	**1 637,83**	**7 690,76**	**168,08**	**8 472,95**	**9 104,74**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											
		764 - Konštrukcie klampiarske											
10	764351966	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž	63,000	kus	36,00	2 268,00	145,53	472,50	166,32			661,11	822,54
		Skrutka hrubá 021303 4D 8x50	0,126	1000 ks	1 320,00	166,32							
		Matica 6hranná hrubá 021601 8	0,126	1000 ks	250,00	31,50							
		Stavebný klampiar	6,300	Nh	130,00	819,00							
11	553501250	Hák žľabový KFL35 L=350mm 150mm vrátane náteru	63,000	kus	250,00	15 750,00	15 750,00						
12	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330	103,000	m	233,00	23 999,00	7 891,86	2 801,60	985,71			3 919,95	8 399,88
		Ostatný spojovací materiál	0,103	t	25 300,00	2 605,90							
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,202	t	41 200,00	8 359,89							
		Plech ocel. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,006	t	42 700,00	263,88							
		Cínovací drôt	1,095	1000 ks	61,00	66,85							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	535,600	Sk	1,00	535,60							
		Stavebný klampiar	20,188	Nh	103,00	2 079,36							
		Stavebný klampiar	21,012	Nh	130,00	2 731,56							
13	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	103,000	m	19,80	2 039,40		606,67	213,21			858,61	360,91
		Stavebný klampiar	6,180	Nh	130,00	803,40							
14	764352907	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 250	12,000	kus	58,50	702,00	100,44	237,36	83,52			203,13	77,55
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,001	t	41 200,00	59,32							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	41,160	Sk	1,00	41,16							
		Stavebný klampiar	2,304	Nh	103,00	237,31							
15	764359261	Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	43,000	kus	37,50	1 612,50	193,50	559,00	196,94			478,40	184,66
		Skrutka hrubá 021303 4D 8x50	0,086	1000 ks	1 320,00	113,52							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	79,980	Sk	1,00	79,98							
		Stavebný klampiar	4,300	Nh	130,00	559,00							
16	764359821	Klamp. demont. kotlík oválny -45ST	6,000	kus	64,50	387,00		152,88	53,82			130,84	49,46
		Stavebný klampiar	1,176	Nh	130,00	152,88							
17	764359922	Klamp. opr. PZ pl. kotlík oválny 250x250x300	6,000	kus	520,00	3 120,00	750,12	931,56	327,90			797,25	313,17
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,015	t	41 200,00	642,72							
		Cínovací drôt	0,072	1000 ks	61,00	4,39							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	103,020	Sk	1,00	103,02							
		Stavebný klampiar	7,068	Nh	103,00	728,00							
		Stavebný klampiar	1,566	Nh	130,00	203,58							

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
18	764359960	Klamp.pr. montáž hákov rš. 330	43,000	kus	9,30	399,90		118,25	41,71			167,36	72,58
		Stavebný klampiar	1,204	Nh	130,00	156,52							
19	764398912	Klamp. opr. PZ pl. spojenie plechov starých 45-ST	38,500	m	306,00	11 781,00	647,18	3 318,70	1 168,09			4 696,86	1 950,16
		Cínovací drôt	0,635	1000 ks	61,00	38,75							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	634,480	Sk	1,00	634,48							
		Stavebný klampiar	37,499	Nh	116,00	4 349,88							
		OPN	39,655	Sk	1,00	39,65							
20	764398922	Klamp. opr. PZ pl. spojenie plechov nových 45-ST	2,600	m	333,00	865,80	43,70	244,60	86,11			346,19	145,18
		Cínovací drôt	0,042	1000 ks	61,00	2,61							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	42,848	Sk	1,00	42,84							
		Stavebný klampiar	2,763	Nh	116,00	320,60							
		OPN	2,678	Sk	1,00	2,67							
21	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	66,000	m	283,00	18 678,00	8 042,76	3 138,30	1 104,84			4 441,56	1 950,54
		Tyč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,004	t	30 900,00	142,75							
		Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,012	t	27 100,00	339,83							
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,164	t	41 200,00	6 770,80							
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,072	1000 ks	134,00	9,72							
		Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,072	1000 ks	50,00	3,63							
		Cínovací drôt	0,658	1000 ks	61,00	40,17							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	950,400	Sk	1,00	950,40							
		Stavebný klampiar	14,256	Nh	103,00	1 468,36							
		Stavebný klampiar	8,976	Nh	116,00	1 041,21							
		Stavebný klampiar	12,342	Nh	130,00	1 604,46							
22	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120,	66,000	m	19,80	1 306,80		388,74	136,62			550,18	231,26
		Stavebný klampiar	3,960	Nh	130,00	514,80							
23	764456855	Klamp. demont. kolien kruhových do d-200	6,000	kus	26,50	159,00		47,16	16,62			66,75	28,47
		Stavebný klampiar	0,480	Nh	130,00	62,40							
24	764456922	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	24,000	kus	80,50	1 932,00	853,44	318,72	112,08			451,08	196,68
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,019	t	41 200,00	810,81							
		Cínovací drôt	0,048	1000 ks	61,00	2,92							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	61,920	Sk	1,00	61,92							
		Stavebný klampiar	3,600	Nh	116,00	417,60							
25	764456943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	6,000	kus	415,00	2 490,00	610,50	555,12	195,42			785,64	343,32
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,012	t	41 200,00	524,06							
		Cínovací drôt	0,036	1000 ks	61,00	2,19							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	100,980	Sk	1,00	100,98							
		Stavebný klampiar	4,788	Nh	116,00	555,40							
		Stavebný klampiar	1,338	Nh	130,00	173,94							

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		OPN	6,180	Sk	1,00	6,18							
26	764456953	Klamp. opr. PZ pi. kolien výtokových kruhových d-120	6,000	kus	248,00	1 488,00	332,04	343,26	120,84			485,80	206,06
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,006	t	41 200,00	254,61							
		Cinovací drôt	0,012	1000 ks	61,00	0,73							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	86,220	Sk	1,00	86,22							
		Stavebný klampiar	3,126	Nh	116,00	362,61							
		Stavebný klampiar	0,678	Nh	130,00	88,14							
27	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	889,784	%	1,70	1 512,63							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**90 491,03**	**Sk**			**35 361,08**	**14 234,42**	**5 009,75**			**19 040,71**	**15 332,42**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**90 491,03**	**Sk**			**35 361,08**	**14 234,42**	**5 009,75**			**19 040,71**	**15 332,42**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
28	783192202	Nátery ocel. konštr. ťahk. C,CC disperzné dvojnás.+2x email	3,050	m2	135,00	411,75	250,28	61,27	21,56		3,14	54,42	21,06
		Farba disperzná BALAKRYL biely V 2045	1,024	kg	146,00	149,62							
		LATEX vonkajší V 2065 biely	0,570	kg	165,00	94,10							
		Plátno brúsne mollno G 150x200 150	0,004	100 ks	364,00	1,66							
		Ostatný materiál pre nátery	4,880	Sk	1,00	4,88							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,018	Nh	103,00	1,88							
		Maliar, natierač	0,576	Nh	103,00	59,37							
		OPN	3,141	Sk	1,00	3,14							
29	783192207	Nátery ocel. konštr. ťahk. C,CC disperzné základné	3,050	m2	50,50	154,02	113,67	15,98	5,61			13,68	5,08
		Farba DISKOLOR biela V 2035	0,570	kus	186,00	106,08							
		Plátno brúsne mollno G 150x200 150	0,002	100 ks	364,00	0,88							
		Ostatný materiál pre nátery	6,710	Sk	1,00	6,71							
		Maliar, natierač	0,173	Nh	92,00	15,99							
30	783903812	Odmastenie saponátmi	3,050	m2	28,50	86,92	12,65	26,65	9,39		3,14	24,79	10,29
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	0,305	kus	41,50	12,65							
		Maliar, natierač	0,289	Nh	92,00	26,65							
		OPN	3,141	Sk	1,00	3,14							
31	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	3,050	m2	11,00	33,55	1,55	12,62	4,45			10,81	4,10
		Plátno brúsne mollno G 150x200 150	0,004	100 ks	364,00	1,55							
		Maliar, natierač	0,137	Nh	92,00	12,62							
32	783904812	Halierové vyrovnanie	1,000	kus	0,29	0,29							
		783 - Nátery spolu :	**686,55**	**Sk**			**378,16**	**116,54**	**41,02**		**6,28**	**103,70**	**40,54**

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	686,55	Sk			378,16	116,54	41,02		6,28	103,70	40,54
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	91 177,58	Sk			35 739,25	14 350,96	5 050,77		6,28	19 144,41	15 372,97
		Za rozpočet celkom :	126 032,81	Sk			38 867,20	19 004,07	6 688,40	7 690,76	174,37	27 617,36	24 477,71

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RSE-180-114/2016

Ing. Jozef GUREGA

