**Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom**

**Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č.** 753-14-48/2009 **s originálom.**

**Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov**



12 951

**MINISTERSTVO OBRANY SR**
**Posádková správa budov Prešov**
Č. p.: PSB- 14 -48 /2009

Prešov 13 júna 2009
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 4
Počet príloh : 1/8

# Zmluva o dielo č. PSB-14-48/2009

**uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.**

## Článok I. Zmluvné strany

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ:** | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Posádková správa budov Prešov**<br>**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** |
| Zastúpený : | Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ PSB Prešov |
| IČO: | 30 845 572 |
| Kontaktná adresa : | Čapajevova 38, 080 01 Prešov |
| Bankové spojenie : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu : | 7000171928/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických : | Ing. Ján Lukáč – vedúci oddelenia |
| Telefón : | 0960 524 219 |
| Fax/email : | 0960 524 288/ juraj.sidorjak@mil.sk |

(ďalej len „objednávateľ")

| | |
|---|---|
| **Zhotoviteľ :** | VVINGS s.r.o Košice |
| Zastúpený : | Ing.Vladimír Vodrážka |
| Právna forma : | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| IČO : | 44292649 |
| IČ DPH : | SK2022649475 |
| DIČ : | 2022649475 |
| Bankové spojenie : | VÚB a.s. ,Košice , Strojarenská ul. |
| Číslo účtu : | 2481979553/0200 |
| Zapísaný v : | Obchodnom registri v Košiciach I, vložka číslo 22162/V oddiel Sro |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických : | Ing. Boris Fiala |
| Telefón/Fax : | 055/6011268, mobil 0903 243 319 e- mail : vodrazka@vvings.sk |

(ď alej len „ zhotoviteľ " )

Posádková správa budov PREŠOV

## Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je „Oprava poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode" v objekte Šrobárových kasárni Košice v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1 ) na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

## Článok III. Termín plnenia zmluvy

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 8.6.2009
Ukončenie prác : 12.6.2009

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa alebo v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu prác.

## Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 2 204,20 €
DPH : 418,80 €
Cena s DPH : 2 623,00 €
Slovom : Dvetisícšesťstodvadsaťtri 00/ 100 eur

## Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa

- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

## Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

## Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby stavebných prác zabezpečí dodávku potrebných energií vlastnými silami a prostriedkami .

Posádková správa budov PREŠOV

## Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.

8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.

8.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie stavebného denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých stavebných výrobkov (materiálov), ktoré musia spĺňať podmienky a požiadavky zákona NR SR č.314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch.

8.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.7 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje z. Ing. Ján Lukáč

8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Ing. Borisa Fialu

## Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

## Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad

a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v dobe od 7,00 hod. do 15.00 hod.

10.4 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

10.5 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.7 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.8 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

## Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

a)miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu SAMaV Košice je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b)pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c)zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d)vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

e)zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,

f)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

Pozemková správa Prešov PREŠOV

g)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

h)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte Šrobárových kasárni Košice v budove č.5 na telefonné číslo 0960 515 618

i)zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

j)zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

k)pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

l)prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte Šrobárových kasárni Košice v budove č.5 na tel. č.: 0960 515 618

m)za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

n)za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

o)zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

p)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,

r)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

s)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP

a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

t)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

u)kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:

- za zhotoviteľa – Ing. Boris Fiala
- za objednávateľa – z.Anna Hudáková odborný referent PSB Prešov.

## Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

12.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12.3. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.

12.5. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou

12.6. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál.

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
2. pre SAPaÚ
3.- 6. pre objednávateľa

## Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 03 JUN 2009

Za objednávateľa :

Posádková správa budov * PREŠOV *

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

VVINGS Košice s.r.o.
Bocatiova 6
040 01 Košice

Ing. Vladimír VODRÁŽKA
konateľ spoločnosti

Posádková správa budov * PREŠOV *

# Krycí list rozpočtu v EURO

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : Oprava poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode | Miesto: Šrobárove kasárne, Komenského 39 A, Košice | Rozpočet: |
| | JKSO : | Spracoval: Ing. Fiala |
| | | Dňa: Zmluva č.: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ: | Posádková správa budov Prešov | IČO: | DIČ: |
| Dodávateľ: | VVINGS Košice s.r.o. | IČO: | DIČ: |
| Projektant: | | IČO: | DIČ: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 2 623 € | 1 M2 UP | 2 623 € | |
| 1 M2 ZP | 2 623 € | 1 M | 2 623 € | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 1 987,21 | 178,46 | 2 165,67 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 12,40 | | 12,40 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 1 999,61 | 178,46 | 2 178,07 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | Mimostavenisková doprava | 1,20% | 26,14 |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | | 26,14 |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

VVINGS Košice s.r.o.
Bocatiova 6
040 01 Košice

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 2 204,20 |
| 22 | DPH 19% z: 2 204,20 | 418,80 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 2 623,00 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
PREŠOV

tlačivo: ODIS A10

OVERIL: ING. MARUŠKA M.

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

**Odberateľ:** Posádková správa budov Prešov
**Projektant:**
**Dodávateľ:** VVINGS Košice, s.r.o.

**Spracoval:** Ing. Fiala
**JKSO :**
**Dátum:**

**Stavba: Oprava poruchy na hlavnom vovovodnom rozvode, Šrobárove kasárne, Košice**

## Prehľad rozpočtových nákladov v EURO

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 001 | 11310-7343 | Odstránenie podkl.alebo krytov živičných hr.do 15 cm | 5,200 | m2 | 4,00 | 20,80 | | | | | | 19 |
| 2 | 001 | 11900-1401 | Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm | 4,000 | m | 8,20 | 32,80 | | | | | | 19 |
| 3 | 001 | 11900-1401 | Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov | 4,000 | m | 7,00 | 28,00 | | | | | | 19 |
| 4 | 001 | 12000-1101 | Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem.vedenia | 5,000 | m3 | 11,00 | 55,00 | | | | | | 19 |
| 5 | 001 | 13121-1101 | Hĺbenie jám v hornine 3 ručne | 7,000 | m3 | 22,00 | 154,00 | | | | | | 19 |
| 6 | 001 | 13220-1201 | Hĺbenie rýh šírka do 2m v hor.tr.3 do 100m3 | 3,400 | m3 | 11,90 | 40,46 | | | | | | 19 |
| 7 | 001 | 15110-1201 | Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m | 12,000 | m2 | 2,45 | 29,40 | | | | | | 19 |
| 8 | 001 | 15110-1211 | Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m | 12,000 | m2 | 0,77 | 9,24 | | | | | | 19 |
| 9 | 001 | 16110-1103 | Zvislé premiestnenie výkopu horn.tr.1-4 do 6 m | 10,400 | m3 | 9,10 | 94,64 | | | | | | 19 |
| 10 | 001 | 16270-1105 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000m horn.tr.1-4 | 10,400 | m3 | 6,70 | 69,68 | | | | | | 19 |
| 11 | 001 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | 10,400 | m3 | 0,72 | 7,49 | | | | | | 19 |
| 12 | 001 | 17410-1101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 9,200 | m3 | 2,80 | 25,76 | | | | | | 19 |
| 13 | 001 | 17510-1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 3,000 | m3 | 10,40 | 31,20 | | | | | | 19 |
| 14 | MAT | 581 532570 | Piesok technický KP 012-A | 3,781 | t | 18,00 | | 68,06 | | | | | 19 |
| 15 | MAT | 581 532570a | Kamenivo drobné granodiorit | 4,100 | t | 4,00 | | 16,40 | | | | | 19 |
| 16 | 001 | 17510-1109 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | 3,000 | m3 | 6,10 | 18,30 | | | | | | 19 |
| | | | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | **701,23** | | | **616,77** | **84,46** | | **0,00000** | | **0,000** | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 271 | 45157-3111 | Lôžko pod potrubie,stoky v otv.výk.z piesku a štrkopiesku | 0,600 | m3 | 32,50 | 19,50 | | | | | | 19 |
| 18 | 221 | 57814-2112a | Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozrný š.do 3m hr.4,5 cm<br>4*1,3*3 = 15,6 (celková hrúbka do 15 cm) | 15,600 | m2 | 20,00 | 312,00 | | | | | | 19 |
| | | | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **331,50** | | | **331,50** | **0,00** | | **0,00000** | | **0,000** | |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 271 | 89126-1111 | Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope | 1,000 | ks | 18,40 | 18,40 | | | | | | 19 |
| 20 | 271 | MAT | Opravný strmeň HAWLE č. 0751, DN 100 | 1,000 | ks | 94,00 | | 94,00 | | | | | 19 |
| 21 | 271 | 89224-1111 | Tlaková skúška vodov.potrubia do DN 100 | 80,000 | m | 0,40 | 32,00 | | | | | | 19 |
| 22 | 271 | 89227-3111 | Preplach a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80 -125 | 80,000 | m | 2,75 | 220,00 | | | | | | 19 |

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

## Prehľad rozpočtových nákladov v EURO

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 271 | MER | Služby meracieho voza - | 1,000 | kpl | 80,00 | 80,00 | | | | | | |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | **444,40** | | | **350,40** | **94,00** | | **0,00000** | | **0,000** | |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | |
| 24 | 221 | 91973-1123 | Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 20 cm | 6,600 | m | 1,55 | 10,23 | | | | | | |
| 25 | 221 | 91973-5111 | Rezanie stavajúceho živičného krytu alebo podkladu hr.do 5cm | 10,600 | m | 10,40 | 110,24 | | | | | | |
| 26 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 8,000 | t | 9,60 | 76,80 | | | | | | 19 |
| 27 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 120,000 | t | 0,30 | 36,00 | | | | | | 19 |
| 28 | 013 | 97908-2111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 8,000 | t | 8,00 | 64,00 | | | | | | 19 |
| 29 | 013 | 97910-1757 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach " | 1,000 | t | 91,00 | 91,00 | | | | | | 19 |
| 30 | 013 | 97913-1410 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach - | 7,000 | t | 19,50 | 136,50 | | | | | | 19 |
| 31 | 271 | 99827-6101 | Presun hmôt pre potrubie z rúr plast.a sklolam.v otv.výk. | 6,000 | t | 29,00 | 174,00 | | | | | | 19 |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | **688,54** | | | **688,54** | **0,00** | | **0,00000** | | **0,000** | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | **2 165,670** | | | **1 987,21** | **178,46** | | **0,00000** | | **0,000** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | | |
| | | | M46 - 202 Zemné práce vykonané pri externých montážach | | | | | | | | | | |
| 32 | 946 | 46049-0012 | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm | 8,000 | m | 1,55 | 12,40 | | | | | | |
| | | | M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon.spolu : | **12,40** | | | **12,40** | **0,00** | | **0,00000** | | **0,000** | 19 |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | **12,400** | | | **12,40** | **0,00** | | **0,00000** | | **0,000** | |
| | | | **Za rozpočet celkom** | **2 178,07** | | | **1 999,61** | **178,46** | | **0,00000** | | **0,000** | |

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

tlačivo: ODIS B10