142/06-0

Odberateľ: Posádková správa budov Moyzesova 1 MICHALOVCE IČO: 00805246	OBJEDNÁVKA číslo: PSB - 142/2006 - O na obdobie 2 polrok 2006 Uveďte na dodacom liste i faktúre
JUŠTÍK Bohuš Plynárenská 2 071 01 MICHALOVCE IČO : 14 328 496	V MICHALOVCIACH dňa : 17.10.2006 Bankové spojenie: 7000172461/8180 štátna pokladnica Platíme výhradne prevodným príkazom Určené pre: PSB MICHALOVCE Spôsob odoslania: vlastný odber Stanica určenia: PSB MICHALOVCE
Faktúru zašlite v 2 výtlačkoch + 2 x súpis vykonaných prác /služby	PSB MICHALOVCE Užhorodská 1, 071 01 MICHALOVCE

Por. čís.	Označenie a špecifikácia materiálu alebo výrobku	Jedn. množ.	Množstvo	Cena v Sk za jedn.	Cena v Sk celkom	Dodacia lehota
	Objednávame si u Vás: ***opravu výťahov po úradnej skúške:***					
a)	výťahy druhu A (osobno nákladné výťahy)					
	v budove č.48 kuchynsko jedálenský blok	ks	2			
	typ A2N-NGS 500 v.č.25-7-40424/1989	*ks*	*1*			
	typ A2N-NGS 500 v.č.25-7-40423/1989	*ks*	*1*			
	Objekt Mestské kasárne.					
	Dodávateľ zodpovedá za BOZP a PO pri realizácii opravy !					

Nie je platcom DPH !

Cena spolu: 29.921 Sk

Odsúhlasený ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou objednávky !

Fakturujte podľa platných cenníkov!

Splatnosť faktúry 35 dní po doručení!

Pre obe strany sú záväzné ustanovenia Obchodného zákonníka Zák.č.513/1991 v znení neskr. predpisov.

Vedúci odborný referent - **Ing.Michal DINIČ** RPP: **635 004**

Dodávateľ:		Odberateľ:
Vybavuje : p.JUŠTÍK Bohuš tel. č.: 056/6442069 JUŠTÍK Bohuš Plynárenská 2 071 01 MICHALOVCE Tel.: 056 / 6442069 mobil: 0905 480 309 pečiatka a podpis	Vybavuje: z. Vladimír TKAČÍK tel. č. : 0960/542110	**PhDr.Juraj ROSOCHAČ** **riaditeľ PSB** Posádková správa budov MICHALOVCE pečiatka a podpis

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava výťahov po úradenj skúške	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :b.č.48 v MK v.č. 25-7-40424/1989	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :typ A2N-NGS 500	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Justík Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce			IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	14 949 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	14 949 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	14 949 Sk	za M2 ZP	1 M	14 949 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	1 500,00		1 500,00
3	MCE :	13 449,20		13 449,20
4	iné :			
5	Súčet :	14 949,20		14 949,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	
Podpis :	Podpis : , vladimír TEAČÍK	Podpis :	
Dátum :	Dátum :	Dátum :	
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : JUSTÍK Bohuš Plynárenská 2 071 01 Michalovce private č.t.: 0946 / 32162	overil Ing MARIÁN BEDNÁR vedúci Odboru / URNT

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	14 949,20
22	NIE JE PLATCOM DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	14 949,00
F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ: **Posádková správa budov Michalovce**
Prejektant:
Dodávateľ: **Justík Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce**

Spracoval: **Ing.Melcerová Mária**
JKSO:
Dátum: . .

Stavba :Oprava výťahov po úradenj skúške
Objekt :b.č.48 v MK v.č. 25-7-40424/1989
Časť :typ A2N-NGS 500

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
1	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné -kabína	15,000	m2	100,00	1 500,00	519,00	305,10	107,40			431,81	136,69	4,3
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	2,100	kg	227,00	476,70	31,78 za hod							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,225	kg	44,50	10,01	0,67 za hod							
		Plátno brúsne moľino G 150x200 150	0,013	100 ks	336,00	4,53	0,30 za hod							
		Ostatný materiál pre nátery	27,744	Sk	1,00	27,74	1,85 za hod							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,105	Nh	72,40	7,60	0,51 za hod							
		Maliar, natierač	1,140	Nh	65,30	74,44	4,96 za hod							
		Maliar, natierač	3,060	Nh	72,40	221,54	14,77 za hod							
		Príplatok za sťažené podmienky	0,017	Nh	89,50	1,57	0,10 za hod							
		783 - Nátery spolu :	**1 500,00**	**Sk**			**519,00**	**305,10**	**107,40**			**431,81**	**136,69**	**4,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 500,00**	**Sk**			**519,00**	**305,10**	**107,40**			**431,81**	**136,69**	**4,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 500,00**	**Sk**			**519,00**	**305,10**	**107,40**			**431,81**	**136,69**	**4,3**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad.												
2	330530025	Výmena gumy dverí	1,000	kus	3 430,00	3 430,00	369,07	954,06	335,83			1 350,26	420,78	11,8
		Ostatný materiál pre montáže - M33	369,066	Sk	1,00	369,06	369,07 za hod							
		Montér výťahov	11,837	Nh	80,60	954,06	954,06 za hod							
3	330530028	Oprava mechanizmu kabinových dverí repasáž	1,000	kus	2 430,00	2 430,00	261,43	675,75	237,86			956,37	298,59	8,3
		Ostatný materiál pre montáže - M33	261,431	Sk	1,00	261,43	261,43 za hod							
		Montér výťahov	8,364	Nh	80,60	675,75	675,75 za hod							
4	330530031	Oprava kĺzakov kabíny a závaží repasáž	1,000	kus	1 630,00	1 630,00	174,89	451,84	159,05			639,48	204,74	5,6
		Ostatný materiál pre montáže - M33	174,894	Sk	1,00	174,89	174,89 za hod							
		Montér výťahov	5,606	Nh	80,60	451,84	451,84 za hod							
5	330530032	Oprava regulátora rýchlosti repasáž	1,000	kus	1 770,00	1 770,00	190,75	492,95	173,52			697,66	215,12	6,1
		Ostatný materiál pre montáže - M33	190,745	Sk	1,00	190,74	190,75 za hod							
		Montér výťahov	6,116	Nh	80,60	492,94	492,95 za hod							

Stavba :Oprava výťahov po úradenj skúške
Objekt :b.č.48 v MK v.č. 25-7-40424/1989
Časť :typ A2N-NGS 500

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
6	330530040	Oprava vodítok 1=3 m repasáž	1,000	kus	615,00	615,00	66,08	170,95	60,17			241,94	75,86	2,1
		Ostatný materiál pre montáže - M33	66,080	Sk	1,00	66,08	66,08 za hod							
		Montér výťahov	2,121	Nh	80,60	170,95	170,95 za hod							
7	3305300HZS1	Oprava svetla,nastavenie brzdy,čistenie rozvádzača,ostatné PODĽA DO FAKTÚR?	13,800	hod	259,00	3 574,20		1 112,28	391,50			1 574,18	496,23	29,2
		Montér výťahov	13,800	Nh	80,60	1 112,28	80,60 za hod							
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadeni, sklad.	**13 449,20**	**Sk**			**1 062,22**	**3 857,83**	**1 357,93**			**5 459,89**	**1 711,32**	**63,3**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	13 449,20	Sk			1 062,22	3 857,83	1 357,93			5 459,89	1 711,32	63,3
		Za rozpočet celkom :	14 949,20	Sk			1 581,22	4 162,93	1 465,33			5 891,70	1 848,01	67,6

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava výťahov po úradenj skúške	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :b.č.48 MK ,v.č.25-7-40423/1989	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :typ A2N-NGS 500	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Justík Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce		IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	14 972 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	14 972 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	14 972 Sk	za M2 ZP	1 M	14 972 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	747,50		747,50
2	PSV :	1 500,00		1 500,00
3	MCE :	12 724,00		12 724,00
4	iné :			
5	Súčet :	14 971,50		14 971,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	14 971,50
22	NIE JE PLATCOM DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	14 972,00

F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Vladimír Tkáčik

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Justík Bohuš
Plynárenská 2
071 01 Michalovce
Private č.t.: 0946 / 32162

Tlač : ODIS A10

overil Ing MARIÁN FEDNÁR
cenár ODSV/CEKM

Odberateľ: **Posádková správa budov Michalovce**
Projektant:
Dodávateľ: **Justik Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce**

Spracoval: **Ing.Melcerová Mária**
JKSO:
Dátum: . .

Stavba :Oprava výťahov po úradenj skúške
Objekt :b.č.48 MK ,v.č.25-7-40423/1989
Časť :typ A2N-NGS 500

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	617421311	Oprava omiet. váp. štukových šachty 10-30%	6,500	m2	115,00	747,50	210,14	213,59	75,20			174,59	73,97	2,4
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,009	m3	2 590,00	25,25	3,89 za m2							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,040	m3	2 390,00	97,40	14,99 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,005	m3	2 600,00	15,21	2,34 za m2							
		Kaša vápenná z kusového vápna	0,025	m3	2 850,00	72,24	11,12 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV		Sk	1,00		0,00 za m2							
		Murár	1,638	Nh	93,00	152,33	23,44 za m2							
		Omietkár	0,409	Nh	80,60	33,00	5,08 za m2							
		Stavebný robotník HSV	0,390	Nh	72,40	28,23	4,34 za m2							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**747,50**	**Sk**			**210,14**	**213,59**	**75,20**			**174,59**	**73,97**	**2,4**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**747,50**	**Sk**			**210,14**	**213,59**	**75,20**			**174,59**	**73,97**	**2,4**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
2	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné -kabína	15,000	m2	100,00	1 500,00	519,00	305,10	107,40			431,81	136,69	4,3
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	2,100	kg	227,00	476,70	31,78 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,225	kg	44,50	10,01	0,67 za m2							
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,013	100 ks	336,00	4,53	0,30 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	27,744	Sk	1,00	27,74	1,85 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,105	Nh	72,40	7,60	0,51 za m2							
		Maliar, natierač	1,140	Nh	65,30	74,44	4,96 za m2							
		Maliar, natierač	3,060	Nh	72,40	221,54	14,77 za m2							
		Príplatok za sťažené podmienky	0,017	Nh	89,50	1,57	0,10 za m2							
		783 - Nátery spolu :	**1 500,00**	**Sk**			**519,00**	**305,10**	**107,40**			**431,81**	**136,69**	**4,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 500,00**	**Sk**			**519,00**	**305,10**	**107,40**			**431,81**	**136,69**	**4,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 500,00**	**Sk**			**519,00**	**305,10**	**107,40**			**431,81**	**136,69**	**4,3**

Stavba :Oprava výťahov po úradenj skúške
Objekt :b.č.48 MK ,v.č.25-7-40423/1989
Časť :typ A2N-NGS 500

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad.												
3	330530025	Výmena gumy dverí	1,000	kus	3 430,00	3 430,00	369,07	954,06	335,83			1 350,26	420,78	11,8
		Ostatný materiál pre montáže - M33	369,066	Sk	1,00	369,06	369,07 za m2							
		Montér výťahov	11,837	Nh	80,60	954,06	954,06 za m2							
4	330530028	Oprava mechanizmu kabínových dverí repasáž	1,000	kus	2 430,00	2 430,00	261,43	675,75	237,86			956,37	298,59	8,3
		Ostatný materiál pre montáže - M33	261,431	Sk	1,00	261,43	261,43 za m2							
		Montér výťahov	8,384	Nh	80,60	675,75	675,75 za m2							
5	330530031	Oprava kĺzakov kabíny a závaží repasáž	1,000	kus	1 630,00	1 630,00	174,89	451,84	159,05			639,48	204,74	5,6
		Ostatný materiál pre montáže - M33	174,894	Sk	1,00	174,89	174,89 za m2							
		Montér výťahov	5,606	Nh	80,60	451,84	451,84 za m2							
6	330530032	Oprava regulátora rýchlosti repasáž	1,000	kus	1 770,00	1 770,00	190,75	492,95	173,52			697,66	215,12	6,1
		Ostatný materiál pre montáže - M33	190,745	Sk	1,00	190,74	190,75 za m2							
		Montér výťahov	6,116	Nh	80,60	492,94	492,95 za m2							
7	330530040	Oprava voditok 1=3 m repasáž	1,000	kus	615,00	615,00	66,08	170,95	60,17			241,94	75,86	2,1
		Ostatný materiál pre montáže - M33	66,080	Sk	1,00	66,08	66,08 za m2							
		Montér výťahov	2,121	Nh	80,60	170,95	170,95 za m2							
8	3305300HZS1	Oprava svetla,nastavenie brzdy,čistenie rozvádzača,ostatné ROZPIS DO FAKTÚRY	11,000	hod	259,00	2 849,00		886,60	312,07			1 254,78	395,55	23,3
		Montér výťahov	11,000	Nh	80,60	886,60	80,60 za m2							
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad.	12 724,00	Sk			1 062,22	3 632,15	1 278,50			5 140,49	1 610,64	57,3
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	12 724,00	Sk			1 062,22	3 632,15	1 278,50			5 140,49	1 610,64	57,3
		Za rozpočet celkom :	14 971,50	Sk			1 791,36	4 150,84	1 461,10			5 746,89	1 821,30	64,1

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o objednávku číslo: PSBMI-142/2006-O

.....

z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent