ID 7989

**Ministerstvo obrany SR**
**Posádková správa budov**
**Ružomberok**
Č. p.: PSB Rbk-180-40/2008

Ružomberok : 29. apríla 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/5

# Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-40/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

## I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **Objednávateľ** | : | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava<br>Kutuzovova 8 |
| Zastúpený | | Posádková správa budov Ružomberok<br>Zarevúca 2<br>034 01 Ružomberok |
| **Oprávnený rokovať** | | |
| vo veciach zmluvných | : | Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB |
| vo veciach technických | : | p. Ivan Floch |
| **IČO** | : | 30845572 |
| **Bankové spojenie** | : | Štátna pokladnica<br>číslo účtu: 7000171928/8180 |
| Zhotoviteľ | : | **Termoservis s.r.o**<br>Nálepkova<br>036 01 Martin |
| **Zastúpený** | : | p. Dušan Piták<br>konateľ spoločnosti<br>P. Martin Lepot<br>technický zástupca |
| **IČO** | : | 31597866 |
| **IČ DPH** | : | SK2020433184 |
| **Bankové spojenie** | : | UniCredit Bank Slovakia a.s.<br>číslo účtu: 6612561009/1111 |
| **Oprávnený podnikateľskej činnosti** | : | Výpis z obchodného registra, zo dňa 1.1.1994<br>- oprávnenie č. 080IZA 199EZ V. M. A,BE2<br>- oprávnenie č. 0364-IZA 1998 EZ P A,BE2 |

## II.
## Predmet plnenia

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava ventilov ÚK radiátorov budova číslo 4 vo VÚ 1115 Ružomberok“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha číslo 2

## III.
## Čas plnenia

**3.1.** Zahájenie prác : 02. jún 2008
Ukončenie prác : 31. augusta 2008

## IV.
## Cena diela

**4.1.** Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

| | | |
|---|---|---|
| bez DPH | : | 159 660,00 Sk |
| DPH | : | 30 335,40 Sk |
| Cena s DPH | : | 189 995,40 Sk |

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

## V.
## Platobné podmienky

**5.1** Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Ivan Floch .

**5.2.** Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

**5.3.** Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## VI.
## Záruky a zodpovednosť za vady

**6.1.** Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

**6.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

**6.3.** Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

**6.4.** Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII.
## Zmluvné pokuty

**7.1.** Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

**7.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

**7.3.** Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII.
## Ostatné ustanovenia

**8.1.** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

**8.2.** Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

**8.3.** V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

**8.4.** Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

**8.5.** Zhotoviteľ je povinný viesť montážny (stavebný) denník

**8.6.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

**8.7.** Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 29. apríla 2008.

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Martine: 30-04-2008

TERMOSERVIS s.r.o.
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO: 31597866 IČ DPH: SK2020433184

-2-

p. Dušan Piták
zhotoviteľ

objednávateľ zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-180-40/2008

# D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

**1. Objednávateľom:** MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
**v zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
**3. Zhotoviteľom** : Termoservis s.r.o. Martin

**1.**

**Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1115 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

**2.**

**Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-40/2008 číslo objektu 09.19.001 Oprava ventilov ÚK radiátorov budova číslo 4 Ružomberok. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

**3.**

**Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

**4.**

**Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

**5.**

**Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

**6.**

**Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

**7.**

**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

**8.**

**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

**9.**

**Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

| | | |
|---|---|---|
| za VÚ 1115 | pplk. Ing. Štefan Pobijak | Veliteľ VÚ1115 |
| za PSB | Ing. Vladimír Tomka | riaditeľ PSB |
| | p. Miroslav Matejček | technik PO<br>a bezpečnostný technik PSB |
| za dodávateľa : | Martin Lepot | technický zástupca |

**10.**

**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

**11.**

**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-180-40/2008.

V Ružomberku: 29. apríla 2008

V Martine: 30-04-2008

TERMOSERVIS s.r.o.
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO:31597866 DIČ:SK2020433164

za objednávateľa
riaditeľ PSB

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO

# Krycí list kalkulácie

TERMOSERV...

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : OPRAVA VENTILOV UK RADIATOROV b.č. 4 | č. 15-04-2008 | Miesto : KASÁRNE RUŽOMBEROK | Rozpočet : 15-04-2008 |
| | | JKSO : | Spracoval : Martin LEPOT |
| | | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : TERMOSERVIS s.r.o. | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Projektant : Martin LEPOT | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 189 995 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 189 995 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 189 995 Sk | za M2 ZP | 1 M | 189 995 Sk | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | 96 685,00 | 62 975,00 | 159 660,00 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 96 685,00 | 62 975,00 | 159 660,00 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ, zhotoviteľ : |
| Podpis : | Podpis : SČR: FLOCH I. | Podpis : |
| Dátum : | Dátum : | Dátum : |
| Pečiatka : | Pečiatka : | Pečiatka : |

TERMOSERVIS s.r.o.®
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO:31597866 IČ DPH: SK2020431954

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 159 660,00 |
| 22 | DPH 19 % z : | 159 660,00 | 30 335,40 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 189 995,40 |

| F | Odpočet - prípočet |
|---|---|

Poľadková správa Brezno

Riadiaci učiteľ: MARTIN REDNÁR

Hlavný odborný majster

Tlačivo : ODIS A10

*Odberateľ :* **PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK**
*Projektant :* **Martin LEPOT**
*Dodávateľ :* **TERMOSERVIS s.r.o.**

*Spracoval :* **Martin LEPOT**
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba : OPRAVA VENTILOV UK RADIATOROV b.č. 4**

## Výrobná kalkulácia - náklady

*TERMOSERVIS s.r.o. Martin*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje a tarify | Výrobná réžia | Správna réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | | | |
| | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **733 - Rozvod potrubia** | | | | | | | | | | | | |
| | 45.33.11..733999905 | Rozvod potrubia, HZS T5 | 40,000 | hod | 277,00 | 11 080,00 | | 3 452,00 | 1 215,20 | | 3 360,31 | 1 525,21 | 1 527,28 | 40,0 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 40,000 | Nh | 86,30 | 3 452,00 | 86,30 za hod | | | | | | | |
| | | **733 - Rozvod potrubia spolu :** | **11 080,00** | **Sk** | | | | **3 452,00** | **1 215,20** | | **3 360,31** | **1 525,21** | **1 527,28** | **40,0** |
| | | **734 - Armatúry** | | | | | | | | | | | | |
| | 45.33.11..734200822 | Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1 | 125,000 | kus | 100,00 | 12 500,00 | 5 377,50 | 2 223.75 | 782,50 | | 2 164,69 | 982,53 | 969,03 | 28,6 |
| | | Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3 | 8,250 | m3 | 250,00 | 2 062,50 | 16,50 za hod | | | | | | | |
| | | Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg | 4,250 | kg | 780,00 | 3 315,00 | 26,52 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 28,625 | Nh | 77,70 | 2 224,16 | 17,79 za hod | | | | | | | |
| | . ...405S06045 | Vsuvka priama AV115-C012 pre prip. ventilu na radiátor, závit 1/2", tesn. hmota | 125,000 | kus | 78,50 | 9 812,50 | 9 812,50 | | | | | | | |
| | 25.21.22..2863C1701 | Vsuvka redukovaná 1/2"x 3/4" - KZ 00 36 50 22 | 125,000 | kus | 37,00 | 4 625,00 | 4 625,00 | | | | | | | |
| | 29.13.12..5512C1602 | Ventil termostatický TRV-1 priamy D 1/2"- 50181115 | 125,000 | kus | 388,30 | 48 537,50 | 48 537,50 | | | | | | | |
| | 45.33.11..734261213 | Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2 | 125,000 | kus | 71,50 | 8 937,50 | 6 116,25 | 885,00 | 311,25 | | 861,49 | 391,02 | 372,49 | 10,3 |
| | | Prípojka radiátorová priama V 4300 1/2 | 125,000 | kus | 37,50 | 4 687,50 | 37,50 za hod | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 1 428,446 | Sk | 1,00 | 1 428,45 | 11,43 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 10,250 | Nh | 86,30 | 884,58 | 7,08 za hod | | | | | | | |
| | 45.33.11..734291912 | Opr. záv. armatúr, spätná montáž reg. ventil. kohút. do G 1 | 125,000 | kus | 85,00 | 10 625,00 | 2 051,25 | 2 665,00 | 937,50 | | 2 594,22 | 1 177,49 | 1 199,54 | 30,9 |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 2 051,366 | Sk | 1,00 | 2 051,37 | 16,41 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 30,875 | Nh | 86,30 | 2 664,51 | 21,32 za hod | | | | | | | |
| | | **734 - Armatúry spolu :** | **95 037,50** | **Sk** | | | **76 520,00** | **5 773,75** | **2 031,25** | | **5 620,40** | **2 551,04** | **2 541,06** | **69,8** |
| | | **735 - Vykurovacie telesá** | | | | | | | | | | | | |
| | 45.33.11..735000912 | Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav | 125,000 | kus | 74,00 | 9 250,00 | | 2 891,25 | 1 017,50 | | 2 814,46 | 1 277,45 | 1 249,34 | 33,5 |
| | | *Inštalatér ústredného kúrenia* | *33,500* | *Nh* | *86,30* | *2 891,05* | *23,13 za hod* | | | | | | | |

*Tlačivo : ODIS C90*

Stavba : OPRAVA VENTILOV UK RADIATOROV b.č. 4

# Výrobná kalkulácia - náklady

*TERMOSERVIS s.r.o. Martin*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje a tarify | Výrobná réžia | Správna réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 45.33.11..735121810 | Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových | 125,000 | m2 | 20,50 | 2 562,50 | | 796,25 | 280,00 | | 775,10 | 351,81 | 359,34 | 10,3 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 10,250 | Nh | 77,70 | 796,43 | 6,37 za hod | | | | | | | |
| | 45.33.11..735127110 | Vykur. telesá ocel. článkové, odpojenie a pripojenie | 125,000 | m2 | 31,00 | 3 875,00 | | 1 203,75 | 423,75 | | 1 171,78 | 531,86 | 543,86 | 15,5 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 15,500 | Nh | 77,70 | 1 204,35 | 9,63 za hod | | | | | | | |
| | 45.33.11..735129140 | Montáž vykurovacích telies ocel. článkových | 125,000 | m2 | 191,00 | 23 875,00 | 13 025,00 | 3 393,75 | 1 195,00 | | 3 303,61 | 1 499,47 | 1 458,17 | 45,3 |
| | | Ružica liatinová vŕtaná G1 1/4x1/2 | 225,000 | kus | 22,50 | 5 062,50 | 40,50 za hod | | | | | | | |
| | | Vsuvka radiátorová liatinová G1 1/4 | 162,500 | kus | 9,00 | 1 462,50 | 11,70 za hod | | | | | | | |
| | | Držiak radiatora 1456063 d10 L320 | 75,000 | kus | 12,90 | 967,50 | 7,74 za hod | | | | | | | |
| | | Podpierka rad.1457263 T 25x350 | 87,500 | kus | 27,00 | 2 362,50 | 18,90 za hod | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 3 170,561 | Sk | 1,00 | 3 170,56 | 25,36 za hod | | | | | | | |
| | | Murár | 15,500 | Nh | 69,80 | 1 081,90 | 8,66 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 29,750 | Nh | 77,70 | 2 311,58 | 18,49 za hod | | | | | | | |
| | 45.33.11..735190915 | Opr. vykur. telies, vsuvka | 125,000 | kus | 56,50 | 7 062,50 | 1 763,75 | 1 651,25 | 581,25 | | 1 607,39 | 729,58 | 729,28 | 21,3 |
| | | Vsuvka radiátorová liatinová G1 1/4 | 125,000 | kus | 9,00 | 1 125,00 | 9,00 za hod | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 639,119 | Sk | 1,00 | 639,12 | 5,11 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 21,250 | Nh | 77,70 | 1 651,13 | 13,21 za hod | | | | | | | |
| | 45.33.11..735191901 | Opr. vykur. telies, vyskúšanie tlakom po oprave ocel. telies | 125,000 | m2 | 31,00 | 3 875,00 | | 1 203,75 | 423,75 | | 1 171,78 | 531,86 | 543,86 | 15,5 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 15,500 | Nh | 77,70 | 1 204,35 | 9,63 za hod | | | | | | | |
| | 45.33.11..735191904 | Opr. vykur. telies, vyčistenie prepiachnutím telies liatin. | 125,000 | m2 | 7,80 | 975,00 | | 301,25 | 106,25 | | 293,25 | 133,10 | 141,15 | 3,9 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 3,875 | Nh | 77,70 | 301,09 | 2,41 za hod | | | | | | | |
| | 45.33.11..735191905 | Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa | 125,000 | kus | 15,50 | 1 937,50 | | 602,50 | 212,50 | | 586,50 | 266,21 | 269,79 | 7,8 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 7,750 | Nh | 77,70 | 602,18 | 4,82 za hod | | | | | | | |
| | 45.33.11..735494811 | Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia | 10,000 | m2 | 13,00 | 130,00 | | 40,40 | 14,20 | | 39,33 | 17,85 | 18,22 | 0,5 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 0,520 | Nh | 77,70 | 40,40 | 4,04 za hod | | | | | | | |
| | | **735 - Vykurovacie telesá spolu :** | **53 542,50** | **Sk** | | | **14 788,75** | **12 084,15** | **4 254,20** | | **11 763,20** | **5 339,19** | **5 313,01** | **153,4** |
| | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :** | **159 660,00** | **Sk** | | | **91 308,75** | **21 309,90** | **7 500,65** | | **20 743,91** | **9 415,44** | **9 381,35** | **263,1** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **159 660,00** | **Sk** | | | **91 308,75** | **21 309,90** | **7 500,65** | | **20 743,91** | **9 415,44** | **9 381,35** | **263,1** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **159 660,00** | **Sk** | | | **91 308,75** | **21 309,90** | **7 500,65** | | **20 743,91** | **9 415,44** | **9 381,35** | **263,1** |

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RbK-180-40/2008.

Mgr. Magdaléna Haličková

Poštárska správa budov RUŽOMBEROK