ID=12658

66/09-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSBMI - 66 /2009 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové mesto

Sídlo organizácie **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Moyzesova 1
071 01 Michalovce

Zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB**
Vo veciach technických: Vladimír TKAČÍK – samostatný odborný referent
Kontaktná adresa: **Užhorodská 1, 071 01 MICHALOVCE**
IČO: **30845572**
Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000171928/8180**
Tel.: **0960 542105**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **Ing. Štefan VARGA, 072 34 ZALUŽICE 176**
Adresa : **072 34 ZALUŽICE 176 okr. Michalovce**
Zastúpený: **Ing. Štefan VARGA**
IČO: **32 675 208**
DIČ: **SK1024165164**
Bankové spoj.: **TATRA banka a.s., Michalovce**
Číslo účtu: **2610581016/1100**
Číslo telefónu: **0905/126 152**
Živnostenský list: **Žo 807-3599, Oú Michalovce-živnostenské oddelenie**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je:

Zistenie a odstránenie poruchy na dodávke elektrickej energie – oprava VN siete od Modrej nad Cirochou po VVP Kamenica nad Cirochou kóta 620 a oprava VN siete od kóty 620 po tankovú strelnicu v objekte VVP Kamenica nad Cirochou – výmena poškodených drevených stĺpov VN vedenia, konzol, izolátorov, vodiča AlFe Φ 75 mm, poistiek 24 kV VN 16 A

(por. č. havárie: 126/2009)

Miesto: **Objekt: VVP Kamenica nad Cirochou**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **Objekt: VVP Kamenica nad Cirochou**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **30.03.2009**

Ukončenie : **09.04.2009**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu : **VVP Kamenica nad Cirochou** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Posádková správa budov MICHALOVCE

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je určená odborným odhadom ako cena maximálna vo výške :

Cena vrátane DPH : ***5 900,00 €*** (177 743,40 SKK)

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

slovom : do **Päťtisícdeväťstoeur** **00/100**

Ponukový rozpočet odsúhlasený odborným pracovníkom SAPaÚ Trenčín bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry!

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákon 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, elektromontážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany a užívateľ.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

Pôsádková správa budov * MICHALOVCE *

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ elektromontážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do elektromontážneho denníka .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 30.03.2009

Posádková správa budov MICHALOVCE

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 30.03.2009

Ing. Štefan VARGA
súkromný podnikateľ
072 34 Zalužice 176
tel.: 0945 / 71209

Ing. Štefan VARGA
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Posádková správa budov MICHALOVCE

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Ministerstvo obrany SR - Posadková správa budov Michalovce	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt : VVP Kamenica nad Cirochou - havária č. 126/2009	JKSO :	Spracoval:	
Zistenie a odstránenie poruchy na dodávke el. energie - oprava VN ciele v objekte VVP Kamenica		Dňa: 16.04.2009	Zmluva č.:
Odberateľ:	Posadkova správa budov - MICHALOVCE	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	Ing. VARGA ŠTEFAN, 072 34 ZALUŽICE 176	IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	5 081	1 M2 UP	5 081
1 M2 ZP	5 081	1 M	5 081

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	2 959,66	1 310,47	4 270,13
4	iné:			
5	Súčet:	2 959,66	1 310,47	4 270,13

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14	VRN	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. Štefan VARGA
súkromný podnikateľ
072 34 Zalužice 176
mobil: 0905 126 152
IČO: 32 675 208

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: J. Tkáč Vladimír

pečiatka:

Posádková správa budov
MICHALOVCE

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH:	*128 641,94*
S DPH:	*153 083,76*

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	4 270,13
22	DPH 19% z: 4 270,13	811,32
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	5 081,45
F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

OVERIL: ING. MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa majetku v TRENČÍN

Odberateľ: Posadkova správa budov - MICHALOVCE
Projektant:
Dodávateľ: Ing. VARGA ŠTEFAN, 072 34 ZALUŽICE 176

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.04.2009

Stavba : Ministerstvo obrany SR - Posadková správa budov Michalovce
Objekt : VVP Kamenica nad Cirochou

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Spolu SKK*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	2 591,76	1 304,39	3 896,15	*117 375,41*	1,72636	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	336,24	6,08	342,32	*10 312,73*	3,81823	0,000
M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	31,66	0,00	31,66	*953,79*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 959,66	1 310,47	4 270,13	*128 641,94*	5,54459	0,000
Rozpočet celkom :	2 959,66	1 310,47	4 270,13	*128 641,94*	5,54459	0,000

Odberateľ: Posadkova správa budov - MICHALOVCE
Projektant:
Dodávateľ: Ing. VARGA ŠTEFAN, 072 34 ZALUŽICE 176

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.04.2009

Stavba : Ministerstvo obrany SR - Posadková správa budov Michalovce
Objekt : VVP Kamenica nad Cirochou

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY M									
			M21 - 155 Elektromontáže									
1	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	20,000	kg	2,47	*74,410*		49,40	*1 488,220*	0,02000	
2	921	21004-0021	Stĺp drevený impregnovaný IP - montáž	2,000	kus	60,60	*1 825,640*	121,20		*3 651,270*		
3	921	21004-0021D	Stožiar drevený impregnovaný IP - demontáž	2,000	kus	25,25	*760,680*	50,50		*1 521,360*		
4	MAT	608 307130	Stĺp na elektrické vedenie SM impr.olej 60 d 22cm 9m	2,000	kus	109,45	*3 297,290*		218,90	*6 594,580*	0,46800	
5	921	21004-0041	Pätka železobetónová - montáž	2,000	kus	23,00	*692,900*	46,00		*1 385,800*		
6	MAT	593 PZB30	Pätka železobetónová RZP 360x30x25	2,000	kus	61,60	*1 855,760*		123,20	*3 711,520*	0,97500	
7	921	21004-0041D	Pätka železobetónová - demontáž	2,000	kus	11,50	*346,450*	23,00		*692,900*		
8	921	21004-0051	Zaistenie stĺpu proti rozštiepeniu	4,000	kus	0,89	*26,810*	3,56		*107,250*		
9	MAT	311 830550	Pásy OEG348618 618 85/250	4,000	kus	6,71	*202,150*		26,84	*808,580*	0,01120	
10	921	21005-0022	Konzola ľahká, 2 podpery, 2 vzpery, stožiar	2,000	kus	57,50	*1 732,250*	115,00		*3 464,490*		
11	MAT	309 012120	Skrutka hrubá 021301 4D 20x100	0,018	1000 ks	700,00	*21 088,200*		12,60	*379,590*	0,00553	
12	MAT	311 104260	Matica 6hranná hrubá 021601 20	0,018	1000 ks	83,50	*2 515,520*		1,50	*45,190*	0,00114	
13	MAT	311 209260	Podložka oceľová hrubá 021721 otvor 22	0,018	1000 ks	59,50	*1 792,500*		1,07	*32,230*	0,00030	
14	MAT	311 816250	Objimka kotvová na stožiar OEG348427 L220mm	4,000	pár	5,85	*176,240*		23,40	*704,950*	0,00840	
15	MAT	311 830150	Podpera ľahká OEG348610 L1175mm	4,000	kus	26,00	*783,280*		104,00	*3 133,100*	0,04000	
16	MAT	311 830200	Vzpera ľahká OEG348611 L45X45X5	4,000	kus	10,70	*322,350*		42,80	*1 289,390*	0,01640	
17	MAT	311 830300	Konzola ľahká OEG348613 UE10 L3000mm	2,000	kus	65,50	*1 973,250*		131,00	*3 946,510*	0,05200	
18	921	21005-0441	Zaistenie skrutky farbou	2,000	kg	1,44	*43,380*	2,88		*86,760*		
19	921	21005-0501	Vodič VN do 70mm2 - montáž	0,360	km	281,00	*8 465,410*	101,16		*3 047,550*		
20	921	21005-0501D	Vodič VN do 70mm2 - demontáž	0,360	km	140,50	*4 232,700*	50,58		*1 523,770*		
21	921	21005-0631	Izolátor podperný, vypchávkový VPA	6,000	kus	1,04	*31,330*	6,24		*187,990*		
22	MAT	342 231618	Izolátor podperný VPA 185a vonk.	6,000	kus	43,50	*1 310,480*		261,00	*7 862,890*	0,12240	
23	921	21005-0701	Väz závlačkový do 120mm2	6,000	kus	1,53	*46,090*	9,18		*276,560*		
24	921	21005-0701D	Väz závlačkový do 120mm2 - demontáž	6,000	kus	0,77	*23,200*	4,62		*139,180*		
25	921	21005-0722	Spoj prúdový skrutkový svorkový do 95mm2	12,000	kus	5,90	*177,740*	70,80		*2 132,920*		
26	921	21005-0823	Tabuľka výstražná na drevený stožiar	2,000	kus	0,21	*6,330*	0,42		*12,650*		
27	MAT	357 500H091	Upinací nerezový pás 1301304 : HASMA	2,000	kus	3,78	*113,880*		7,56	*227,750*		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
28	MAT	548 230210	Tabuľka výstražná smaltov. 297x210 A4	2,000	kus	12,60	*379,590*		25,20	*759,180*		
29	921	21005-0833	Tabuľka číslovacia na drevený stožiar	2,000	kus	0,28	*8,440*	0,56		*16,870*		
30	MAT	357 500H091	Upínací nerezový pás 1301304 : HASMA	2,000	kus	3,78	*113,880*		7,56	*227,750*		
31	MAT	548 230110	Tabuľka číslovacia smaltov.	2,000	kus	6,30	*189,790*		12,60	*379,590*		
32	921	21012-0301	Vložka poistková VN 6-35kV, 2-100A - výmena	3,000	kus	1,22	*36,750*	3,66		*110,260*		
33	MAT	004 257006	Poistková vložka WT-E 24kV 10A	3,000	kus	57,00	*1 717,180*		171,00	*5 151,550*	0,00600	
34	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	16,000	hod	8,40	*253,060*	134,40		*4 048,930*		
35	921	21329-0020	Manipulácia v sieti VN	16,000	hod	8,40	*253,060*	134,40		*4 048,930*		
36	921	21329-0030	Skúšobná prevádzka	8,000	hod	8,40	*253,060*	67,20		*2 024,470*		
37	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka zariadenia	8,000	hod	8,40	*253,060*	67,20		*2 024,470*		
38	921	21329-0150	Práce opravy a údržby VN linky	180,000	hod	8,40	*253,060*	1 512,00		*45 550,510*		
39	921	21329-1000	Pochodzková revízia vzdušnej VN 22 kV trasy	8,000	hod	8,40	*253,060*	67,20		*2 024,470*		
40	MAT	999 990300	Podružný materiál	12,196	%	3,15	*94,900*		38,42	*1 157,440*		
41	MAT	999 990360	Doprava materiálu	12,196	%	3,80	*114,480*		46,34	*1 396,040*		
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	3 896,15				2 591,76	1 304,39	*117 375,41*	1,72636	
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									
42	946	46001-0017	Vytýčenie trasy M21 VN vedenia v neprehľadnom teréne	0,360	km	80,50	*2 425,140*	28,98		*873,050*		
43	946	46005-0602	Jama - stožiar, základ, kotva ..., ručne, zemina tr 3-4	2,250	m3	32,00	*964,030*	72,00		*2 169,070*		
44	946	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,500	m3	129,00	*3 886,250*	193,50		*5 829,380*	3,81423	
45	946	46012-0002	Zásyp jamy, zemina tr 3-4	2,000	kus	6,65	*200,340*	13,30		*400,680*		
46	946	46013-0001	Impregnácia päty stožiaru, jednoduchý stĺp	2,000	kus	4,55	*137,070*	9,10		*274,150*		
47	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,004	t	1 520,00	*45 791,520*		6,08	*183,170*	0,00400	
48	946	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	16,000	m2	1,21	*36,450*	19,36		*583,240*		
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	342,32				336,24	6,08	*10 312,73*	3,81823	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie									
49	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	1,000	meranie	5,75	*173,220*	5,75		*173,220*		
50	948	48010-6011	Meranie celkového zemného prechodového odporu ochranného vodiča	1,000	meranie	6,25	*188,290*	6,25		*188,290*		
51	948	48010-6012	Meranie prechodového odporu ochranného spojenia	1,000	meranie	1,21	*36,450*	1,21		*36,450*		
52	948	48010-6017	Kontrola poradia fáz	3,000	meranie	1,39	*41,880*	4,17		*125,630*		
53	948	48010-6019	Skúška zvýšeným napätím	3,000	meranie	4,76	*143,400*	14,28		*430,200*		
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	31,66				31,66		*953,79*		
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	4 270,13				2 959,66	1 310,47	*128 641,94*	5,54459	
			Rozpočet celkom :	4 270,13				2 959,66	1 310,47	*128 641,94*	5,54459	

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo : PSBMI-66/2009-Z.

.....

z.Marta Koceľová
samostatný odborný referent