ID 1933

**Posádková správa budov**
**Ružomberok**
Č. p.: PSB Rbk-117-3/2007

Ružomberok : 4. mája 2007

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/6

# Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-117-3/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

## I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **Objednávateľ** | : | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
| Zastúpený | | Posádková správa budov Ružomberok<br>Zarevúca 2<br>034 01 Ružomberok |
| **Oprávnený rokovať** | | |
| vo veciach zmluvných | : | Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB |
| vo veciach technických | : | p. Ivan Floch |
| **IČO** | : | 00805173 |
| **Bankové spojenie** | : | Štátna pokladnica<br>číslo účtu: 7000171928/8180 |
| Zhotoviteľ | : | **Termoservis s.r.o**<br>Nálepkova<br>036 01 Martin |
| **Zastúpený** | : | p. Dušan Piták a Vladimír Cingel<br>konateľ spoločnosti<br>P. Martin Lepot<br>technický zástupca |
| **IČO** | : | 31597866 |
| **IČ DPH** | : | SK2020433184 |
| **Bankové spojenie** | : | UniCredit Bank Slovakia a.s.<br>číslo účtu: 6612561009/1111 |
| **Oprávnený podnikateľskej činnosti** | : | Výpis z obchodného registra, zo dňa 1.1.1994<br>- oprávnenie č. 080IZA 199EZ V. M. A,BE2<br>- oprávnenie č. 0364-IZA 1998 EZ P A,BE2 |

## II.
## Predmet plnenia

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava ventilov UK radiátorov b. č. 1 vo VÚ 1771 Ružomberok“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

## III.
## Čas plnenia

**3.1.** Zahájenie prác : 10. mája 2007
Ukončenie prác : 28. mája 2007

## IV.
## Cena diela

**4.1.** Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

| | | |
|---|---|---|
| bez DPH | : | 83 817,80 Sk |
| DPH | : | 15 925,40 Sk |
| Cena s DPH | : | 99 743,20 Sk |

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

## V.
## Platobné podmienky

**5.1** Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Ivan Floch .

**5.2.** Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

**5.3.** Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## VI.
## Záruky a zodpovednosť za vady

**6.1.** Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

**6.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

**6.3.** Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

**6.4.** Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII.
## Zmluvné pokuty

**7.1.** Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

**7.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

**7.3.** Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII.
## Ostatné ustanovenia

**8.1.** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

**8.2.** Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

**8.3.** V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

**8.4.** Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

**8.5.** Zhotoviteľ je povinný viesť montážny (stavebný) denník

**8.6.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

**8.7.** Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 04. mája 2007.

V Martine: 09-05-2007

TERMOSERVIS s.r.o.
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO:31507856 IČ DPH: SK2020433144

---

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Dušan Piták a CINGEL Vladimír
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-117-3/2007

**D O H O D A**

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

**1. Objednávateľom:** MO SR Bratislava
**v zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok
**3. Zhotoviteľom** : Termoservis s.r.o. Martin

**1.**
**Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1771 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

**2.**
**Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 117-3/2007 číslo objektu 09.19.001 Oprava ventilov UK radiátorov b. č. 1 vo VÚ 1771 Ružomberok. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

**3.**
**Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

**4.**
**Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

**5.**

**Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

**6.**
**Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

**7.**
**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

## 8.
## Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

## 9.
## Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

| | | |
|---|---|---|
| za VÚ 1771 | pplk. Ing. Štefan Pobijak | Veliteľ VÚ1771 |
| za PSB | Ing. Vladimír Tomka | riaditeľ PSB |
| | p. Miroslav Matejček | technik PO a bezpečnostný technik PSB |
| za dodávateľa : | Martin Lepot | technický zástupca |

## 10.
## Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

## 11.
## Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-117-3/2007.

V Ružomberku: 04. mája 2007

V Martine: 09 -05- 2007

TERMOSERVIS s.r.o.
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO: 31507866 IČ DPH: SK2020433184

| | |
|---|---|
| za objednávateľa | za zhotoviteľa |
| riaditeľ PSB | zodpovedný za BOZP a PO |
| Ing. Vladimír Tomka | p. Dušan Piták |

# Krycí list kalkulácie

Stavba : OPRAVA VENTILOV ÚK BUDOVY č. 1 | č. 015-02-2007 | Miesto : KASÁRNE RUŽOBEROK | Rozpočet : 015-02-2007

JKSO : | Spracoval : Martin LEPOT

Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ : PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK | IČO : | DIČ : | IČ DPH :

Dodávateľ : TERMOSERVIS s.r.o. | IČO : | DIČ : | IČ DPH :

Projektant : Martin LEPOT | IČO : | DIČ : | IČ DPH :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 99 743 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 99 743 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 99 743 Sk | za M2 ZP | 1 M | 99 743 Sk | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | 57 130,30 | 26 687,50 | 83 817,80 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 57 130,30 | 26 687,50 | 83 817,80 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

TERMOSERVIS s.r.o.
Ul. Nábrežná
036 01 MARTIN
IČO: 36 [illegible] DIČ: SK2020433184

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

TERMOSERVIS s.r.o.
Ul. Nábrežná
036 01 MARTIN
IČO: 36 [illegible] DIČ: SK2020433184

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 83 817,80 |
| 22 | DPH 19 % z : | 83 817,80 | 15 925,40 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 99 743,20 |

F Odpočet - prípočet

Tlačivo : ÚDIS A10

Odberateľ : PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK
Projektant : Martin LEPOT
Dodávateľ : TERMOSERVIS s.r.o.

Spracoval : Martin LEPOT
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : OPRAVA VENTILOV ÚK BUDOVY č. 1

# Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS s.r.o. Martin

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje a tarify | Výrobná réžia | Správna réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | | | |
| | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **733 - Rozvod potrubia** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 45.33.11..733999905 | Rozvod potrubia, HZS T5 | 43,000 | hod | 277,00 | 11 911,00 | | 3 710,90 | 1 306,34 | | 3 612,34 | 1 639,60 | 1 641,82 | 43,0 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 43,000 | Nh | 86,30 | 3 710,90 | 86,30 za hod | | | | | | | |
| | | **733 - Rozvod potrubia spolu :** | **11 911,00** | **Sk** | | | | **3 710,90** | **1 306,34** | | **3 612,34** | **1 639,60** | **1 641,82** | **43,0** |
| | | **734 - Armatúry** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 45.33.11..734200822 | Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1 | 61,000 | kus | 100,00 | 6 100,00 | 2 624,22 | 1 085,19 | 381,86 | | 1 056,37 | 479,47 | 472,89 | 13,9 |
| | | Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3 | 4,026 | m3 | 250,00 | 1 006,50 | 16,50 za hod | | | | | | | |
| | | Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg | 2,074 | kg | 780,00 | 1 617,72 | 26,52 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 13,969 | Nh | 77,70 | 1 085,39 | 17,79 za hod | | | | | | | |
| 3 | . ...405S06045 | Vsuvka priama AV115-C012 pre prip. ventilu na radiátor, závit 1/2", tesn. hmota | 61,000 | kus | 78,50 | 4 788,50 | 4 788,50 | | | | | | | |
| 4 | 29.13.12..5512C1602 | Ventil termostatický TRV-1 priamy D 1/2"- 50181115 | 61,000 | kus | 359,00 | 21 899,00 | 21 899,00 | | | | | | | |
| 5 | 45.33.11..734261213 | Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2 | 61,000 | kus | 71,50 | 4 361,50 | 2 984,73 | 431,88 | 151,89 | | 420,41 | 190,82 | 181,77 | 5,0 |
| | | Pripojka radiátorová priama V 4300 1/2 | 61,000 | kus | 37,50 | 2 287,50 | 37,50 za hod | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 697,081 | Sk | 1,00 | 697,08 | 11,43 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 5,002 | Nh | 86,30 | 431,67 | 7,08 za hod | | | | | | | |
| 6 | 45.33.11..734291912 | Opr. záv. armatúr, spätná montáž reg. ventil. kohút. do G 1 | 61,000 | kus | 85,00 | 5 185,00 | 1 001,01 | 1 300,52 | 457,50 | | 1 265,98 | 574,61 | 585,38 | 15,0 |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 1 001,066 | Sk | 1,00 | 1 001,06 | 16,41 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 15,067 | Nh | 86,30 | 1 300,28 | 21,32 za hod | | | | | | | |
| | | **734 - Armatúry spolu :** | **42 334,00** | **Sk** | | | **33 297,46** | **2 817,59** | **991,25** | | **2 742,76** | **1 244,90** | **1 240,04** | **34,0** |
| | | **735 - Vykurovacie telesá** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 45.33.11..735000912 | Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav | 61,000 | kus | 74,00 | 4 514,00 | | 1 410,53 | 496,54 | | 1 373,46 | 623,40 | 609,67 | 16,3 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 16,348 | Nh | 86,30 | 1 410,83 | 23,13 za hod | | | | | | | |
| 8 | 45.33.11..735121810 | Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových | 61,000 | m2 | 20,50 | 1 250,50 | | 388,57 | 136,64 | | 378,25 | 171,68 | 175,36 | 5,0 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 5,002 | Nh | 77,70 | 388,65 | 6,37 za hod | | | | | | | |

# Výrobná kalkulácia - náklady



| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje a tarify | Výrobná réžia | Správna réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 45.33.11..735127110 | Vykur. telesá ocel. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere | 61,000 | m2 | 31,00 | 1 891,00 | | 587,43 | 206,79 | | 571,83 | 259,55 | 265,40 | 7,5 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 7,564 | Nh | 77,70 | 587,72 | 9,63 za hod | | | | | | | |
| 10 | 45.33.11..735128110 | Vykur. telesá ocel. článkové, tlakové skúšky telies vodou | 61,000 | m2 | 29,00 | 1 769,00 | 39,04 | 535,58 | 188,49 | | 521,35 | 236,64 | 247,90 | 6,8 |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 38,806 | Sk | 1,00 | 38,80 | 0,64 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 6,893 | Nh | 77,70 | 535,58 | 8,78 za hod | | | | | | | |
| 11 | 45.33.11..735129140 | Montáž vykurovacích telies ocel. článkových | 61,000 | m2 | 191,00 | 11 651,00 | 6 356,20 | 1 656,15 | 583,16 | | 1 612,16 | 731,74 | 711,59 | 22,0 |
| | | Ružica liatinová vrtaná G1 1/4x1/2 | 109,800 | kus | 22,50 | 2 470,50 | 40,50 za hod | | | | | | | |
| | | Vsuvka radiátorová liatinová G1 1/4 | 79,300 | kus | 9,00 | 713,70 | 11,70 za hod | | | | | | | |
| | | Držiak radiatora 1456063 d10 L320 | 36,600 | kus | 12,90 | 472,14 | 7,74 za hod | | | | | | | |
| | | Podpierka rad.1457263 T 25x350 | 42,700 | kus | 27,00 | 1 152,90 | 18,90 za hod | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 1 547,233 | Sk | 1,00 | 1 547,23 | 25,36 za hod | | | | | | | |
| | | Murár | 7,564 | Nh | 69,80 | 527,96 | 8,66 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 14,518 | Nh | 77,70 | 1 128,04 | 18,49 za hod | | | | | | | |
| 12 | 45.33.11..735190915 | Opr. vykur. telies, vsuvka | 61,000 | kus | 56,50 | 3 446,50 | 860,71 | 805,81 | 283,65 | | 784,41 | 356,04 | 355,88 | 10,3 |
| | | Vsuvka radiátorová liatinová G1 1/4 | 61,000 | kus | 9,00 | 549,00 | 9,00 za hod | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 311,889 | Sk | 1,00 | 311,88 | 5,11 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 10,370 | Nh | 77,70 | 805,74 | 13,21 za hod | | | | | | | |
| 13 | 45.33.11..735191901 | Opr. vykur. telies, vyskúšanie tlakom po oprave ocel. telies | 61,000 | m2 | 31,00 | 1 891,00 | | 587,43 | 206,79 | | 571,83 | 259,55 | 265,40 | 7,5 |
| | | Inštalatér ústredneho kúrenia | 7,564 | Nh | 77,70 | 587,72 | 9,63 za hod | | | | | | | |
| 14 | 45.33.11..735191904 | Opr. vykur. telies, vyčistenie prepláchnutím telies liatin. | 61,000 | m2 | 7,80 | 475,80 | | 147,01 | 51,85 | | 143,11 | 64,96 | 68,87 | 1,8 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 1,891 | Nh | 77,70 | 146,93 | 2,41 za hod | | | | | | | |
| 15 | 45.33.11..735191905 | Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa | 61,000 | kus | 15,50 | 945,50 | | 294,02 | 103,70 | | 286,21 | 129,91 | 131,66 | 3,7 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 3,782 | Nh | 77,70 | 293,86 | 4,82 za hod | | | | | | | |
| 16 | 45.33.11..735192911 | Opr. vykur. telies, spätná montáž telies článkových liat. | 61,000 | m2 | 15,50 | 945,50 | | 294,02 | 103,70 | | 286,21 | 129,91 | 131,66 | 3,7 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 3,782 | Nh | 77,70 | 293,86 | 4,82 za hod | | | | | | | |
| 17 | 45.33.11..735494811 | Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia | 61,000 | m2 | 13,00 | 793,00 | | 246,44 | 86,62 | | 239,90 | 108,89 | 111,15 | 3,1 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 3,172 | Nh | 77,70 | 246,46 | 4,04 za hod | | | | | | | |
| | | **735 - Vykurovacie telesá spolu :** | **29 572,80** | **Sk** | | | **7 255,95** | **6 953,39** | **2 447,93** | | **6 768,72** | **3 072,27** | **3 074,54** | **88,4** |
| | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :** | **83 817,80** | **Sk** | | | **40 553,41** | **13 481,88** | **4 745,52** | | **13 123,82** | **5 956,77** | **5 956,40** | **165,4** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **83 817,80** | **Sk** | | | **40 553,41** | **13 481,88** | **4 745,52** | | **13 123,82** | **5 956,77** | **5 956,40** | **165,4** |

# Výrobná kalkulácia - náklady



| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje a tarify | Výrobná réžia | Správna réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Za rozpočet celkom :** | **83 817,80** | **Sk** | | | **40 553,41** | **13 481,88** | **4 745,52** | | **13 123,82** | **5 956,77** | **5 956,40** | **165,4** |

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSS-Rbl 114 - 3

Ivan FLOCH