**Zmluva o dielo č. SAPaÚ-94-12/2010**
**uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**
**v znení neskorších predpisov**

## *Článok I*
## *ZMLUVNÉ STRANY*

| | |
|---|---|
| **1.1 Objednávateľ:** | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Sekcia majetku a infraštruktúry**<br>**Správa prevádzky a údržby Trenčín** |
| Sídlo: | Legionárska 15, 911 27 Trenčín |
| V zastúpení: | Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín |
| Kontaktná adresa : | Legionárska 15, 911 27 Trenčín |
| IČO : | 30845572 |
| Bankové spojenie : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000171928/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických: | Ing. Jaroslav Šimno 0960/339 500<br>riaditeľ PSB Trenčín |
| Odborný dozor objednávateľa: | Michalcová Nikoleta |
| Telefón : | 0960/339 511 |
| Fax: | 0960/330 517 |
| **1.2 Zhotoviteľ** | **SITA STAV,s.r.o.** |
| Sídlo: | SNP 1471/116, 017 07 Považská Bystrica |
| Zastúpený: | Ľubomír Kremeň |
| Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: | Ľubomír Kremeň |
| vo veciach technických: | Ľubomír Kremeň |
| vo veciach stavebných: | Ľubomír Kremeň |
| IČO : | 43983294 |
| IČDPH: | SK2022540047 |
| Bankové spojenie: | VÚB-Považská Bystrica |
| Číslo účtu: | 2422304353 |
| Telefón: | 0908 586 005 |
| Fax: | |
| Register: | Registračné č. 2009/04-PO-B4719 |
| / ďalej len zhotoviteľ / | Obchodný register č.19806/R |

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| podlažie | 4,038 | t | 9,25 | **37,35** | |
| | 4,038 | t | 9,75 | **39,37** | |
| vybúraných | 76,722 | t | 0,32 | **24,55** | |
| *76,722* | | | | | |
| | 4,038 | t | 8,10 | | |
| znešk.staveb.sute na vymedzených | 4,038 | t | 16,60 | | |
| | 2,281 | t | 21,50 | | |
| | 48,000 | hod | 8,15 | | |
| TNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **1 898,60** | **EUR** | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **3 078,75** | **EUR** | | **3 078,76** | *92 750,72* |
| **PRÁCE :** | | | | | |
| **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | |
| Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m | 2,000 | kus | 6,50 | **13,00** | *391,64* |
| Kovanie kľučka so štítmi pre dver. kľúč | 2,000 | kus | 15,00 | **30,00** | *903,78* |
| Dvere vnútorné plné 90x197 cm | 2,000 | kus | 94,62 | **189,24** | *5 701,04* |
| Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m | 2,322 | % | 0,60 | **1,39** | *41,88* |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | **233,63** | **EUR** | | **233,63** | *7 038,34* |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **233,63** | **EUR** | | **233,63** | *7 038,34* |
| **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | |
| **783 - Nátery** | | | | | |
| Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné | 2,450 | m2 | 4,02 | **9,85** | *296,74* |
| *0,85+1,6 = 2,450* | | | | | |
| Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl. | 23,000 | m | 1,28 | **29,44** | *886,91* |
| Odmastenie saponátmi | 4,461 | m2 | 0,97 | **4,33** | *130,45* |
| *"rozvádzača" 0,85 = 0,850* | | | | | |
| *"potrubia " 2*3,14*0,025*23 = 3,611* | | | | | |
| 783 - Nátery spolu : | **43,62** | **EUR** | | **43,62** | *1 314,10* |
| **784 - Maľby** | | | | | |
| Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním | 463,075 | m2 | 0,95 | **439,92** | *13 253,03* |
| *926,15*0,5 = 463,075* | | | | | |
| Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m | 926,150 | m2 | 2,85 | **2 639,53** | *79 518,48* |
| *"3.POSCHODIE "* | | | | | |
| *"miestn. NŠ" 54,3+29,28 = 83,580* | | | | | |
| *"zasadačka" 74+54,88 = 128,880* | | | | | |
| *"PRÍZEMIE"* | | | | | |
| *"vstup" 67 = 67,000* | | | | | |
| *"m.č.127" 55 = 55,000* | | | | | |
| *"m.č.116" 83 = 83,000* | | | | | |
| *"miestn. operačného" 51,5+27,3 = 78,800* | | | | | |
| *"miestn. č. 047" 35,14+12,18 = 47,320* | | | | | |
| *"veľká chodba" 41,36+9,8 = 51,160* | | | | | |
| *"miestn. č. 048" 36,77+15,64 = 52,410* | | | | | |
| *"malá chodba" 19,2+5,27 = 24,470* | | | | | |
| *"kuchynka 044" 31,5+10,66 = 42,160* | | | | | |
| *"prednášková sála" 108,57+79,8 = 188,370* | | | | | |
| *"SUTERÉN"* | | | | | |

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 07 Považská Bystrica
IČO: 45 [illegible]

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu EUR | Cena spolu SKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | *"zhrom. miestnosť" 24 = 24,000* | | | | | |
| 784-784481010 | Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m | 162,000 | m2 | 7,20 | **1 166,40** | *35 138,97* |
| 784-784495901 | Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m | 33,000 | m2 | 2,42 | **79,86** | *2 405,86* |
| | *"SUTERÉN - zhromažďov. miestnosť"* | | | | | |
| 784-784498911 | Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m | 277,845 | m2 | 2,01 | **558,47** | *16 824,47* |
| | *926,15*0,3 = 277,845* | | | | | |
| | 784 - Maľby spolu : | **4 884,18** | **EUR** | | **4 884,18** | *147 140,81* |
| | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **4 927,80** | **EUR** | | **4 927,80** | *148 454,90* |
| | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **5 161,43** | **EUR** | | **5 161,43** | *155 493,24* |
| | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 921-210201043 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x58W | 3,000 | kus | 8,60 | **25,80** | *777,25* |
| MAT-345710K120 | Svietidlo stropné žiarivkové 2x58 W, IP 20 | 3,000 | kus | 23,81 | **71,43** | *2 151,90* |
| MAT-345710K121 | Trubica 58 W | 6,000 | kus | 2,82 | **16,92** | *509,73* |
| MAT-345710K122 | Štartér 18-58 W | 3,000 | kus | 0,50 | **1,50** | *45,19* |
| 921-213290010 | Zaistenie vypnutého stavu | 2,000 | hod | 11,50 | **23,00** | *692,90* |
| 921-213290040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 2,000 | hod | 11,50 | **23,00** | *692,90* |
| | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | **161,65** | **EUR** | | **161,65** | *4 869,87* |
| | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **161,65** | **EUR** | | **161,65** | *4 869,87* |
| | **Za rozpočet celkom :** | **8 401,84** | **EUR** | | **8 401,84** | *253 113,83* |

STA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 07 Považská Bystrica
IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK2022540047

MINISTERSTVO OBRANY SR
sekcia majetku a infraštruktúry

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

č.47

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-94 - 12 /2010

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

2010-3-5

*PLNENIA*

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

***„Hygienické maľby a nátery budova K – b.č. 1".***

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

## *Článok III*
## *TERMÍN PLNENIA*

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **08. 03. 2010**
termín ukončenia prác: **31. 03. 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

## *Článok IV*
## *CENA DIELA*

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **8 401,84 €** |
| **DPH 19 %** | **1 596,35 €** |
| **Cena za dielo celkom vrátane DPH** | **9 998,19 €** |

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že počas realizácie prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu v celkovej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny predmetu plnenia v zmysle bodu 4.4 je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela zmluvy, objemových a konštrukčných prác a zmeny materiálu.

## *Článok V*
## *PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA*

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Trenčín, Železničná 3, 911 27 Trenčín.

## *Článok VI*
## *ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY*

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať. nacl

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

## *Článok VII*
## *PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN*

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

## *Článok VIII*
## *SANKCIE*

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

## *Článok IX*
## *OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY*

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

## *Článok X.*
## *ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA*

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

***Za objednávateľa:***

v Trenčíne, dňa: 5.3.2010

Ing. Ján Bakoš
riaditeľ SAPaÚ

***Za zhotoviteľa:***

v Trenčíne, dňa: 5.3.2010

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 01 Považská Bystrica
IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK2022540047

Ľubomír Kremeň
konateľ

# Krycí list rozpočtu v

Zuzana CMÁRKOVÁ

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : Hygienické maľby a nátery budova č.1 - "K" Trenčín. | | JKSO : |
| | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : |
| Miesto : | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ : |
| | | IČ DPH : |
| Dodávateľ : SITA STAV, sro | IČO : 43983294 | DIČ : |
| 01707 Považská Bystrica | SNP 1471/116 | IČ DPH : SK2022540047 |
| Projektant : | IČO : | DIČ : |
| | | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 M3 OP | 9 998 EUR | za M3 OP | 1 M | 9 998 EUR za M |
| | 1 M2 ZP | 9 998 EUR | za M2 ZP | | |
| | 1 M2 UP | 9 998 EUR | za M2 UP | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 3 003,36 | 75,40 | 3 078,76 |
| 2 | PSV : | 4 942,19 | 219,24 | 5 161,43 |
| 3 | MCE : | 71,80 | 89,85 | 161,65 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 8 017,35 | 384,49 | 8 401,84 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

Ing. Mária Nikodýmová, stavebný cenár, Mierová 21, 911 01 Trenčín, Evid.č. 21 1998

5.3.11 10

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

MINISTERSTVO OBRANY SR, Správa majetku a infraštruktúry, Správa prevádzky a údržby, TRENČÍN

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
917 07 Považská Bystrica
IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK2022540047

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 8 401,84 |
| 22 | DPH 19 % z : 8 401,84 | 1 596,35 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 9 998,19 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

| Celkové náklady v SKK | |
|---|---|
| Celkom bez DPH | 253 113,83 |
| Cena s DPH | 301 205,47 |
| Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |

MINISTERSTVO OBRANY SR, Správa majetku a infraštruktúry, Správa prevádzky a údržby, TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

*Tlačivo : ODIS A10*

Odberateľ :
Dodávateľ : SITA STAV, sro
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

**Stavba : Hygienické maľby a nátery budova č.1 - "K" Trenčín.**

Zuzana CMÁRKOVÁ

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu SKK | Hmotnosť spolu (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | **65,40** | **65,40** | | *1 970,24* | 0,310 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | **1 114,76** | **1 059,76** | **55,00** | *33 583,26* | 1,713 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | **1 898,60** | **1 878,20** | **20,40** | *57 197,22* | 0,259 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **3 078,76** | **3 003,36** | **75,40** | *92 750,72* | 2,281 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 766 - Konštrukcie stolárske | **233,63** | **14,39** | **219,24** | *7 038,34* | 0,044 |
| 76 - KONŠTRUKCIE | **233,63** | **14,39** | **219,24** | *7 038,34* | 0,044 |
| 783 - Nátery | **43,62** | **43,62** | | *1 314,10* | 0,002 |
| 784 - Maľby | **4 884,18** | **4 884,18** | | *147 140,81* | 0,852 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | **4 927,80** | **4 927,80** | | *148 454,90* | 0,854 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **5 161,43** | **4 942,19** | **219,24** | *155 493,24* | 0,898 |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | **161,65** | **71,80** | **89,85** | *4 869,87* | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **161,65** | **71,80** | **89,85** | *4 869,87* | |
| **Za rozpočet celkom :** | **8 401,84** | **8 017,35** | **384,49** | *253 113,83* | 3,180 |

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Služba prevádzky a údržby TRENČÍN



SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 01 Považská Bystrica
IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK2022540047

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| | 120/65/1250 mm | 2,000 | kus | 15,70 | 31,40 | 945,96 |
| | otvoru do 1 m2 tehlami v priečkach alebo nad 10 cm | 1,000 | m2 | 34,00 | 34,00 | 1 024,28 |
| | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | 65,40 | EUR | | 65,40 | 1 970,24 |
| | **- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | |
| | vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií | 150,000 | m2 | 1,00 | 150,00 | 4 518,90 |
| | vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit | 47,000 | m2 | 11,50 | 540,50 | 16 283,10 |
| | omietky okolo okien a podlah<br>*(2+0,9+2)*2*2+(1*4*2) = 27,600* | 27,600 | m | 1,35 | 37,26 | 1 122,49 |
| | Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou<br>*"preklady" 1,3*0,15*2*2 = 0,780* | 0,780 | m2 | 19,70 | 15,37 | 463,04 |
| | Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou<br>*(2+0,9+2)*0,2 = 0,980* | 0,980 | m2 | 12,60 | 12,35 | 372,06 |
| | Príprava podkl.BAUMIT-pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru | 162,000 | m2 | 1,54 | 249,48 | 7 515,83 |
| | Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit<br>*"zamurov. otvoru" 1*2 = 2,000* | 2,000 | m2 | 10,80 | 21,60 | 650,72 |
| | Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2 | 2,000 | kus | 16,60 | 33,20 | 1 000,18 |
| T-553301260 | Zárubňa oceľová 90x197x16cm | 2,000 | kus | 27,50 | 55,00 | 1 656,93 |
| | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | 1 114,76 | EUR | | 1 114,76 | 33 583,26 |
| | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m<br>*264,79*0,5 = 132,395* | 132,395 | m2 | 3,11 | 411,75 | 12 404,38 |
| | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m<br>*29,28+54,88+20,16+27,3+12,18 = 143,800*<br>*9,8+15,84+5,27+10,66+79,8+47 = 168,170* | 311,970 | m2 | 2,04 | 636,42 | 19 172,79 |
| | Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky | 3,000 | kus | 2,24 | 6,72 | 202,45 |
| | Uholník rovnoramenný 11375 50x50x4mm<br>*3*1,8*3,06/1000 = 0,017* | 0,017 | t | 1 200,00 | 20,40 | 614,57 |
| 32 | Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC<br>*(2+0,9+2)*0,15 = 0,735*<br>*(2+0,9+2)*0,30 = 1,470* | 2,205 | m2 | 2,82 | 6,22 | 187,38 |
| | Výbúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm<br>*0,9*2 = 1,800* | 1,800 | m2 | 4,31 | 7,76 | 233,78 |
| | Výbúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm<br>*0,9*2*0,3 = 0,540* | 0,540 | m3 | 31,00 | 16,74 | 504,31 |
| | Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 15 cm<br>*1,3*2 = 2,600* | 2,600 | m | 7,05 | 18,33 | 552,21 |
| 1191 | Otĺčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 % | 47,000 | m2 | 2,83 | 133,01 | 4 007,06 |

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 07 Považská Bystrica
IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK2020540047

MINISTERSTVO OBRANY