Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-190/2006 s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

KF 715/06

ZMLUVA O DIELO č. 190/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov 29. august, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca:	:	Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO	:	00805203
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech.	:	Eduard Palubjak
1.2.Zhotoviteľ	:	SLOKO s.r.o.
Sídlo	:	Kliňanská cesta 567, Námestovo
Štatutárny zástupca	:	Ján Slovik
IČO	:	36430013
DIČ	:	2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
Č.účtu	:	1981026658/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

Výmena oken a vchodových dverí b.č. 13 – VÚ 8838 Stráže

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 22.11.2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 12.12.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a

Posádková správa budov Poprad

jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 8838 Stráže

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	324 667,09
DPH 19%	61 686,70
Cena celkom vrátane DPH	**386 354,-**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.

Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Miroslav Csik

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané,len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 22.11.2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov * Poprad *

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Poprad	č. 24340301	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Výmena okien a vchodových dverí na b. č. 13 - Stráže	č. 6110704	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	386 354 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	386 354 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	386 354 Sk	za M2 ZP	1 M	386 354 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	21 116,05	17 423,00	38 539,05
2	PSV :	62 248,04	223 880,00	286 128,04
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	83 364,09	241 303,00	324 667,09

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	324 667,09
22	DPH 19 % z : 324 667,09	61 686,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	386 354,00
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Stavba :PSB Poprad
Objekt :Výmena okien a vchodových dverí na b. č. 13 - Stráže

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	29 546,67	12 123,67	17 423,00	2,357		9,10
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 992,38	8 992,38		0,029	1,568	2,76
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	38 539,05	21 116,05	17 423,00	2,387	1,568	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
764 - Konštrukcie klampiarske	8 426,76	8 426,76		0,054	0,026	2,59
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	248 385,28	24 505,28	223 880,00	0,766		76,50
76 - KONŠTRUKCIE	256 812,04	32 932,04	223 880,00	0,820	0,026	79,10
783 - Nátery	7 368,00	7 368,00		0,029		2,26
784 - Maľby	21 948,00	21 948,00		0,115		6,76
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	29 316,00	29 316,00		0,145		9,02
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	286 128,04	62 248,04	223 880,00	0,965	0,026	
Za rozpočet celkom :	324 667,09	83 364,09	241 303,00	3,353	1,595	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : Ján JAGELKA RABČA
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Poprad
Objekt :Výmena okien a vchodových dverí na b. č. 13 - Stráže

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	24,000	m2	40,50	972,00	128,40	333,36	117,36			272,49	120,39	3,3
2	612425921	Omietka vonk. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	14,144	m2	290,00	4 101,76	1 235,33	1 137,17	400,27			929,56	399,41	12,7
3	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	14,144	m2	332,00	4 695,80	1 279,04	1 355,56	477,21			1 108,06	475,92	14,1
4	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	26,600	m	88,50	2 354,10	262,80	833,37	293,39			681,22	283,29	9,8
5	611964494	Parapetná doska drevená š.280mm,dĺžka 100 cm	26,600	bm	655,00	17 423,00	17 423,00							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**29 546,67**	**Sk**			**20 328,58**	**3 659,47**	**1 288,25**			**2 991,33**	**1 279,02**	**40,0**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
6	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	2,000	kus	10,10	20,20		6,98	2,46			5,70	5,06	0,1
7	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	3,520	m2	141,00	496,32	72,05	145,02	51,04			118,55	109,65	1,8
8	968062991	Vybúranie vnút. doštenia výkladov, obkladov stien drev.	7,448	m2	7,90	58,83		20,25	7,15			16,56	14,87	0,2
9	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	38,000	kus	11,70	444,60		176,32	61,94			144,13	62,21	2,2
10	968072354	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 1 m2	0,490	m2	398,00	195,02	30,40	56,43	19,86			46,14	42,16	0,7
11	968072355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2	15,274	m2	211,00	3 222,81	428,58	1 107,51	389,79			905,30	391,61	14,3
12	968072356	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 4 m2	4,369	m2	163,00	712,14	61,90	222,90	78,46			182,20	166,66	2,8
13	978013121	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 10 %	24,000	m2	9,10	218,40		75,36	26,64			61,60	54,80	1,0
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,595	t	268,00	427,46		65,36	22,99		141,26	138,84	58,98	0,9
15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	22,330	t	8,90	198,73					106,51	64,40	27,82	
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,595	t	215,00	342,92		136,18	47,92			111,32	47,49	1,9
17	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1,595	t	24,00	38,28		15,23	5,35			12,45	5,23	0,2
18	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	1,595	t	780,00	1 244,10				1 244,10				

Stavba :PSB Poprad

Objekt :Výmena okien a vchodových dverí na b. č. 13 - Stráže

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
19	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,387	t	575,00	1 372,52		453,14	159,49	127,70		447,62	184,55	6,2
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**8 992,38**	**Sk**			**592,96**	**2 480,72**	**873,14**	**1 371,80**	**247,78**	**2 254,81**	**1 171,14**	**32,8**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**38 539,05**	**Sk**			**20 921,54**	**6 140,20**	**2 161,39**	**1 371,80**	**247,78**	**5 246,14**	**2 450,17**	**72,8**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
20	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	26,600	m	30,50	811,30		203,49	71,55			288,00	248,25	2,1
21	764711114	LINDAB oplechovanie parapetov rš 250	26,600	m	281,00	7 474,60	5 297,12	679,89	239,40			962,24	295,94	7,2
22	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	82,859	%	1,70	140,86								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**8 426,76**	**Sk**			**5 297,12**	**883,38**	**310,95**			**1 250,24**	**544,19**	**9,4**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
23	767631103	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 900 mm	10,000	kus	610,00	6 100,00	1 560,50	1 397,40	491,90	29,70		2 008,79	611,71	16,2
24	611401108	Okno plastové šxv 57/86 cm 1kr. OS	10,000	kus	4 910,00	49 100,00	49 100,00							
25	767631126	Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 1400 mm	12,000	kus	915,00	10 980,00	2 821,44	2 504,52	881,64	53,52		3 600,60	1 118,28	29,0
26	611401168	Okno plastové 148/86 cm 2kr. O, S	12,000	kus	9 090,00	109 080,00	109 080,00							
27	767631305	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1300 x 1500 mm	2,000	kus	1 480,00	2 960,00	740,48	578,94	203,78	14,86		834,91	587,03	6,7
28	611401207	Okno plastové 127/172 cm 2kr. O, S	2,000	kus	15 600,00	31 200,00	31 200,00							
29	767641251	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2200 mm	1,000	kus	1 520,00	1 520,00	451,40	283,79	99,89	1,18		402,87	280,87	3,2
30	611432637	Dvere vchodové plastové 158/219 cm	1,000	kus	34 500,00	34 500,00	34 500,00							
31	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	2 454,400	%	1,20	2 945,28								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**248 385,28**	**Sk**			**229 453,82**	**4 764,65**	**1 677,21**	**99,26**		**6 847,17**	**2 597,89**	**55,3**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**256 812,04**	**Sk**			**234 750,94**	**5 648,03**	**1 988,16**	**99,26**		**8 097,41**	**3 142,08**	**64,7**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												

Stavba :PSB Poprad

Objekt :Výmena okien a vchodových dverí na b. č. 13 - Stráže

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
32	783812120	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +3x plné tmel.	24,000	m2	307,00	7 368,00	2 858,64	1 011,36	355,92			1 431,35	1 710,73	11,7
		783 - Nátery spolu :	**7 368,00**	**Sk**			**2 858,64**	**1 011,36**	**355,92**			**1 431,35**	**1 710,73**	**11,7**
		784 - Maľby												
33	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	186,000	m2	26,50	4 929,00	20,46	1 521,48	535,68			2 153,31	698,07	17,6
34	784448911	Opr. maľba akrylátová 1 far. s obrús. so stropom miest. do3,8m	186,000	m2	91,50	17 019,00	10 202,10	1 581,00	556,14			2 237,55	2 442,21	20,4
		784 - Maľby spolu :	**21 948,00**	**Sk**			**10 222,56**	**3 102,48**	**1 091,82**			**4 390,86**	**3 140,28**	**38,1**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**29 316,00**	**Sk**			**13 081,20**	**4 113,84**	**1 447,74**			**5 822,21**	**4 851,01**	**49,8**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**286 128,04**	**Sk**			**247 832,14**	**9 761,87**	**3 435,90**	**99,26**		**13 919,62**	**7 993,09**	**114,6**
		Za rozpočet celkom :	**324 667,09**	**Sk**			**268 753,69**	**15 902,08**	**5 597,29**	**1 471,06**	**247,78**	**19 165,76**	**10 443,27**	**187,5**