ID=16198

68/10-Z

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 11
Počet príloh : 3
Z toho utajovaných : -

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSBMI-68 /2010 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Michalovce** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných	:	**PhDr. Juraj Rosocháč - riaditeľ PSB Michalovce**
Kontaktná adresa	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Posádková správa budov Michalovce** **Užhorodská 1** **071 01 Michalovce**
vo veciach technických za PSB Michalovce	:	**z. Marta Koceľová**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
číslo účtu	:	**7000171928/8180**
IČO	:	**30845572**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**SBK, s.r.o.**
Adresa :	**ul. B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou**
Zastúpený:	**Ľubomír Boroš**
IČO:	**36 470 694**
DIČ:	**SK 2020001313**
Bankové spoj.:	**VÚB, a.s. Vranov nad Topľou**
Číslo účtu:	**1450691958/0200**
Číslo telefónu:	**057/4462440**
Živnostenský list:	**12579/P zo dňa 15.1.2001**

1.3 Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.4 Zmenu poverených osôb, rozsah ich oprávnenia ako aj všetky údaje uvedené v Čl.I tejto zmluvy, si oznámia zmluvné strany výpisom registračného úradu, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.5 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Oprava komínového telesa, oprava omietok, obkladov, dlažby a hygienickej maľby na budove č.19**

Miesto: **Dukelské kasárne MICHALOVCE**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie poskytovateľ.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať projektovú dokumentáciu, zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť a následne vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu služby potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom vykonania diela : **Dukelské kasárne Michalovce**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zmluva sa uzatvára **od 24.5.2010 do 15.7.2010**.

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do Dukelských kasárni po dobu nutnú na vykonanie diela pre zamestnancov zhotoviteľa.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do vojenských objektov (pracovníci, technika) v dvoch výtlačkoch.

V. CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách podľa cenovej ponuky odsúhlasenej oboma stranami , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a bude financovaná na základe rozpisu záväzných úloh a limitov zo štátneho rozpočtu, kapitoly MO SR a financovanie bude viazané na pridelené finančné prostriedky v bežnom roku.

Cena bez DPH	**8.402,42 Eur**
Sadzba DPH 19 **%**, výška DPH	**1.596,46 Eur**
Cena vrátane DPH	**9.998,88 Eur**

slovom : **Deväťtisícdeväťstodeväťdesiatosemeur 88/100**

Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.
Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k obmedzeniu služby nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ meškať so splnením diela zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii služby dodržiavať všetky ustanovenia Zákona č.514/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý dopĺňa Zákon č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti.

7.3. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 v znení neskorších predpisov a zákona 314/2001 v znení neskorších predpisov o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.4.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

Posádková správa budov MICHALOVCE

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY – ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená

X. SANKCIE A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Ak jedna zo zmluvných strán nedodrží podmienky zmluvy, je povinná uhradiť škodu vzniknutú nedodržaním tejto zmluvy.

10.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý i začatý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH.

10.3. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zo strany poskytovateľa, je poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % s obstarávacej ceny predmetu zákazky za každý i začatý deň porušenia jednotlivej povinnosti. Základom pre výpočet je cena s DPH.

10.4. Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradené oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

10.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak poskytovateľ bezdôvodne odmietne zabezpečiť službu
- ak poskytovateľ nedodržiava kvalitu zabezpečenia služby podľa požiadaviek a príslušných noriem a objednávateľom zistené nedostatky neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak poskytovateľ meška so splnením predmetu zmluvy o 2 a viac pracovných dní
- ak budú opakovane min. 3-krát písomne uplatnené opodstatnené sťažnosti od užívateľa na kvalitu a rozsah vykonávania predmetu zmluvy

10.6. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým poskytovateľovi znemožňuje poskytovanie služby

Pôsadková s... MICHALOVCE

10.7. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

10.8. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .OSTATNÉ USTANOVENIA

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracovisku.

11.2. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. práce vo výškach, vedenie motor. vozidla .

11.3. V Posádke Michalovce a Trebišov (všetkých VO) je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Zhotoviteľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Kontrolu stavu dodržiavania ochrany pred požiarmi vykoná technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom.

11.6. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní pred začatím prác absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u Posádkovej správy budov Michalovce.

11.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zásady separovaného odpadu a používať kontajnery podľa účelov, na ktoré sú určené.

11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich zamestnancov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebne pri výkone ich činnosti.

11.9. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre poskytovateľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s obsahom súhlasia a ako prejav súhlasu s celým obsahom ju podpísali bez nátlaku.

12.2 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

12.3. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanovenia v zmysle zákona č. 513/1991 Z.z Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

12.4. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál. Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a poskytovateľ 1 vyhotovenie.

V Michalovciach, dňa: 14.05.2010

SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001313

Boroš Ľubomír
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

V Michalovciach, dňa: 14 05 2010

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

PhDr. Rosochár Juraj
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava komínového telesa, oprava omietok, obkl. b.č. 19	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Dukelské kas. - Michalovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posádková správa budov Michalovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.	36470694	SK2020001313

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	2 697	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	1 567	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	4 038	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	100					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		8 402	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

z. Marta KOCEĽOVÁ

Dátum a podpis | Pečiatka

Posádková správa budov MICHALOVCE

Zhotoviteľ

SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001313

Dátum a podpis | Pečiatka

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		8 402,42
24	19 %	8 402,42	1 596,46
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**9 998,88**

	Celkové náklady v	SKK
	Celkom bez DPH	253 131,30
	Cena s DPH	301 226,26
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa majetku a služby

Ing. Marián MARUŠKA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava komínového telesa, oprava omietok, obkladov dlažby a hyg. Maľby b.č. 19

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Posádková správa budov Michalovce

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,00**	**2 697,50**	**2 697,50**	**7,339**	**4,571**
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	1 920,32	1 920,32	7,339	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	590,70	590,70	0,000	4,571
99	Presun hmôt HSV	0,00	186,48	186,48	0,000	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**1 566,80**	**4 038,12**	**5 604,92**	**0,245**	**0,000**
731	Ústredné kúrenie, kotolne	1 566,80	2 254,60	3 821,40	0,015	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	0,00	136,78	136,78	0,016	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	1 164,93	1 164,93	0,121	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	481,81	481,81	0,093	0,000
M	**Práce a dodávky M**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,000**	**0,000**
95-M	Revízie	0,00	100,00	100,00	0,000	0,000
	Celkom	1 566,80	6 835,62	8 402,42	7,584	4,571




ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER


Stavba: Oprava komínového telesa, oprava omietok, obkladov dlažby a hyg. Maľby b.č. 19
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Posádková správa budov Michalovce
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**2 697,50**	**2 697,50**		**7,339**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**	**1 920,32**	**1 920,32**		**7,339**
1	011	612401991	Príplatok za prísadou na zvýšenie priľnavoti postreku pod omietky stien a pilierov	m2	176,560	0,30	0,00	53,50	53,50	0,00014	0,025
2	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	412,994	4,14	0,00	1 708,97	1 708,97	0,01695	6,999
			422,029-9,035		412,994						
3	014	612462231	Podkladový nástrek vnútorných stien Terranova-Terradry,s vysokou paroprieputnosťou,kod P709	m2	8,825	4,57	0,00	40,30	40,30	0,01000	0,088
4	014	612462242	Vnútorná omietka stien Terranova-Terradry,sanačná,jemná prírodná hladká,zrn.0,6 mm,kód R600	m2	8,825	5,47	0,00	48,31	48,31	0,00450	0,040
			Kotolňa		0,000						
			(0,57+1,18)*2,10		3,675						
			Chodba 1,p		0,000						
			1,40*2,90+1,40*0,35+1,0*0,6		5,150						
			Súčet		8,825						
5	011	613473112	Vnútorná omietka vápennocem. zo suchých zmesí štuková	m2	5,360	12,92	0,00	69,25	69,25	0,03497	0,187
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**590,70**	**590,70**		**0,000**
6	014	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	127,510	0,13	0,00	15,94	15,94	0,00000	0,000
			28,5*1,45+2,70*5,40+2,40*4,40+5,80*3,40+28,5*1,45		127,510						
7	013	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % -0,010 t	m2	412,994	0,68	0,00	281,25	281,25	0,00000	0,000
8	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	8,825	2,23	0,00	19,72	19,72	0,00000	0,000
			(0,57+1,18)*2,10		3,675						
			Chodba 1,p		0,000						
			1,40*2,90+1,40*0,35+1,0*0,6		5,150						



			Súčet		8,825							
9	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	4,571	14,50		0,00	66,28	66,28	0,00000	0,000
10	013	979080001	Poplatok za skládku	t	4,571	22,66		0,00	103,58	103,58	0,00000	0,000
11	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,571	10,30		0,00	47,10	47,10	0,00000	0,000
12	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,426	0,37		0,00	10,20	10,20	0,00000	0,000
			4,571*6		27,426							
13	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,571	6,55		0,00	29,93	29,93	0,00000	0,000
14	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,855	0,73		0,00	16,71	16,71	0,00000	0,000
			4,571*5		22,855							
		99	**Presun hmôt HSV**					**0,00**	**186,48**	**186,48**		**0,000**
15	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,339	25,41		0,00	186,48	186,48	0,00000	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**1 566,80**	**4 038,12**	**5 604,92**		**0,245**
		731	**Ústredné kúrenie, kotolne**					**1 566,80**	**2 254,60**	**3 821,40**		**0,015**
16	731	731360000	Demontáž komínovej vložky do 8 m	ks	1,000	310,00		0,00	310,00	310,00	0,00000	0,000
17	731	731360101	Komín KAMINODUR ERS DN 110, výšky 7 m	ks	2,000	972,30		0,00	1 944,60	1 944,60	0,00000	0,000
18	*484*	*4849103990*	*Vykurovacia technika - príslušenstvo revízne koleno 87st D 125*	*ks*	*1,000*	*248,40*		*248,40*	*0,00*	*248,40*	*0,00100*	*0,001*
19	*484*	*4849103220*	*Vykurovacia technika - príslušenstvo kaskádová regulácia*	*ks*	*1,000*	*978,00*		*978,00*	*0,00*	*978,00*	*0,01000*	*0,010*
20	*484*	*4849103kn1*	*Ochranný košík nerezový pr. 110 mm*	*ks*	*1,000*	*28,80*		*28,80*	*0,00*	*28,80*	*0,00000*	*0,000*
21	*484*	*4849103270*	*Vykurovacia technika - príslušenstvo koleno 87°*	*ks*	*2,000*	*107,00*		*214,00*	*0,00*	*214,00*	*0,00100*	*0,002*
22	*484*	*4849103020*	*Vykurovacia technika - príslušenstvo AZ dymovod 0,5m*	*ks*	*2,000*	*48,80*		*97,60*	*0,00*	*97,60*	*0,00100*	*0,002*
		781	**Dokončovacie práce a obklady**					**0,00**	**136,78**	**136,78**		**0,016**
23	771	78144501920	Oprava škarovania sprchových kutov	m2	6,000	9,31		0,00	55,87	55,87	0,00000	0,000
24	771	781445027	Oprava obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 300x200 mm	m2	5,000	16,18		0,00	80,92	80,92	0,00316	0,016
		783	**Dokončovacie práce - nátery**					**0,00**	**1 164,93**	**1 164,93**		**0,121**
25	R	078842110	Oprava škarovania sprcovacích kutov	m2	6,000	10,08		0,00	60,48	60,48	0,00000	0,000
26	783	783313230	Nater vykurovacich telies dvojnásobny s emailovaním	m2	4,200	3,77		0,00	15,83	15,83	0,00045	0,002
			2*2*0,7*1,5		4,200							
27	783	783824120	Nátery syntetické farby bielej dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	195,900	5,56		0,00	1 088,62	1 088,62	0,00061	0,119
			Chodba 1,p		0,000							
			1,50*(2*25,5+2*1,45)+1,50*(2*3,0+2*1,15)-8*1,5*0,8-0,9*1,5		82,350							
			Chodba 2,p		0,000							
			1,50*(2*28,8+2*1,45)-8*1,5*0,8		81,150							



			Schodište		0,000						
			4*1,50*5,40		32,400						
			Súčet		195,900						
		784	**Dokončovacie práce - maľby**					**0,00**	**481,81**	**481,81**		**0,093**
28	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	299,119	0,58		0,00	174,09	174,09	0,00000	0,000
29	784	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	49,972	0,30		0,00	14,94	14,94	0,00017	0,009
			Stražnica		0,000							
			(3,20*(2*3,4+2*5,80)-0,90*1,50-1,50*1,18-2*1,50*1,80-0,90*2,0)		48,560							
			Kotolňa		0,000							
			(0,57*+1,18)*2,10		1,412							
			Súčet		49,972							
30	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	mm2	422,029	0,67		0,00	283,60	283,60	0,00020	0,083
			Stražnica		0,000							
			(3,20*(2*3,4+2*5,80)-0,90*1,50-1,50*1,18-2*1,50*1,80-0,90*2,0)		48,560							
			Kotolňa		0,000							
			3,77*(2*2,40+2*4,40)+2,40*4,40-1,18*0,57		61,159							
			Schodište		0,000							
			6,70*(2*5,40+2*2,70)+2*2,70*5,40+0,6*5,50-1,20*1,80-0,6*0,9		138,300							
			Chodba 1,P		0,000							
			(3,20-1,50)*(2*25,5+2*1,45)+(3,20-1,5)*(2*3,0+2*1,45)-8*0,8*0,5-0,8*1,50-2*0,9*1,5		99,660							
			Chodba 2,P		0,000							
			(3,0-1,5)*(2*28,5+2*1,45)-(2*0,9*1,5)-(8*0,8*2,0)		74,350							
			Súčet		422,029							
31	784	784496200	Ostatné maliarske práce výšky do 5,00 m napustenie fermežou dvojnásobné	m2	5,150	1,78		0,00	9,18	9,18	0,00026	0,001
			1,40*2,90+1,40*0,35+1,00*0,60		5,150							
		M	**Práce a dodávky M**					**0,00**	**100,00**	**100,00**		**0,000**
		95-M	**Revízie**					**0,00**	**100,00**	**100,00**		**0,000**
32	950	95060731	Revízia komínového telesa - odvod spalín	ks	1,000	100,00		0,00	100,00	100,00	0,00000	0,000
			Celkom					**1 566,80**	**6 835,62**	**8 402,42**		**7,584**



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-68/2010-Z

.....

Ing. František Girman

Posádková správa budov MICHALOVCE