ID 5130

Posádkoví správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk- 365- 10/ 2007

Ružomberok: 29.10.2007
Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 2
Prílohy:

DODATOK č. 2

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 365 - 5 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	FINGOLD, s. r. o. Smetanova 8 911 01 Trenčín
Zastúpený	:	Ing. Vladimír LAŠŠO
IČO	:	36638374
DIČ	:	2022012102
IČ DPH	:	SK 2022012102
Bankové spojenie	:	VUB pobočka Trenčín
číslo účtu	:	2282385058 / 0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 10496/S

III.
Čas plnenia

3.1. Zmena času plnenia – na základe dohovoru bude realizovaný čas plnenia:

Zahájenie prác: 5.11.2007
Ukončenie prác: 15.12.2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela v zmysle upraveného a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý bol spracovaný na základe upresnenej požiadavky užívateľa. Pôvodná cena diela vo výške 270.428,78 Sk vrátane DPH, ktorá bola dohodnutá dodatkom č. 1 k Obchodnej zmluve č. PSB – Rbk- 365 – 5 / 2007 bude upravená v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna nasledovne:

bez DPH	:	478.792,16 Sk.
DPH	:	90.970,50 Sk.
Cena s DPH		569.762,66 Sk.

Cena je určená ponukovými rozpočtami, ktoré sú súčasťou zmluvy.

V Ružomberku: 29. októbra 2007

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Trenčíne: 30. októbra 2007

ingold, s.r.o.
Smetanova 8
911 01 Trenčín
IČO: 36638374
IČ DPH: SK2020124855
Ing. Vladimír TOMKA
zhotoviteľ

Krycí list ponukového rozpočtu

PRÍLOHA Č. 1 K DOD č. 2 02 PSB-PBŠ-365-5/2007 PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :		
Objekt : Oprava priručného skladu zbraní a munície - budova č.18		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Liptovský Hrádok	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : FINGOLD s.r.o., Banská Bystrica	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	270 429 Sk	za M3 OP	1 M	270 429 Sk	za M
1 M2 ZP	270 429 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	270 429 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	41 090,15	6 060,00	47 150,15
2	PSV :	29 345,62	146 105,31	175 450,93
3	MCE :	4 650,00		4 650,00
4	iné :			
5	Súčet :	75 085,77	152 165,31	227 251,08

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		227 251,08
22	DPH 19 % z :	227 251,08	43 177,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		270 428,78
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

odovzdil Ing. MARIÁN FEDOR

Posadková správa budov Ružomberok

: FINGOLD s.r.o.,

it :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Liptovský Hrádok

Objekt :Oprava priručného skladu zbraní a munície - budova č.16

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 141,00	3 441,00	700,00	1,018	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	23 376,92	18 016,92	5 360,00	2,418	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	19 632,23	19 632,23		1,845	2,313
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	47 150,15	41 090,15	6 060,00	5,283	2,313
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	123 612,25	2 129,25	121 483,00	0,037	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	33 266,68	8 644,37	24 622,31	0,354	
78 - KONŠTRUKCIE	156 878,93	10 773,62	146 105,31	0,391	
783 - Nátery	13 182,00	13 182,00		0,020	
784 - Maľby	5 390,00	5 390,00		0,043	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	18 572,00	18 572,00		0,064	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	175 450,93	29 345,62	146 105,31	0,456	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	4 650,00	4 650,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	4 650,00	4 650,00			
Za rozpočet celkom :	227 251,08	75 085,77	152 165,31	5,739	2,313

Tlačivo : ODIS B40

Odberateľ : **Posadková správa budov Ružomberok**
Dodávateľ : **FINGOLD s.r.o.,**
Stavba :Liptovský Hrádok
Objekt :Oprava priručného skladu zbrani a munície - budova č.18

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	317169112	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1250 mm	1,000	kus	174,00	174,00	
2	593406530	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	1,000	kus	243,00		243,00
3	317169116	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/2250 mm	1,000	kus	225,00	225,00	
4	593406570	Keramický preklad predpätý POROTHERM 2250x120x65mm	1,000	kus	457,00		457,00
5	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm *0,90*2,00*2 = 3,600*	3,600	m2	845,00	3 042,00	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 141,00**	**Sk**		**3 441,00**	**700,00**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
6	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	11,440	m2	33,00	377,52	
7	612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit *1,30*2,20*2*2 = 11,440* *Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ťahčeného alebo klasického kameniva* *Cena nezahŕňa Baumit prednástrek (Vorsprizer) !*	11,440	m2	235,00	2 688,40	
8	641952211	Osadenie okenných drevených rámov do 2,5 m2	1,000	kus	311,00	311,00	
9	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-kridl. do 2,5 m2	4,000	kus	3 660,00	14 640,00	
10	553324390	Zárubňa oceľová 02 MZE 800x1970x140 P	4,000	kus	1 340,00		5 360,00
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**23 376,92**	**Sk**		**18 016,92**	**5 360,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
11	953943112	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do vynech. otvorov v murive bez dod. *"mreže - osadenie" 16*7 = 112,000*	112,000	kus	99,00	11 088,00	
12	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 *"900x2000" 2+1 = 3,000*	3,000	kus	8,90	26,70	
13	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 *0,90*2,00*2 = 3,600*	3,600	m2	208,00	748,80	
14	971033531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm *1,00*1,00 = 1,000*	1,000	m2	172,00	172,00	
15	971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm *2,00*2,05 = 4,100* *1,00*2,10 = 2,100*	6,200	m2	118,00	731,60	
16	973031324	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm *2+2 = 4,000*	4,000	kus	148,00	592,00	
17	973031813	Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. tehel. hr. do 15 cm *2,00*2 = 4,000*	4,000	m	194,00	776,00	
18	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,314	t	269,00	622,47	
19	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	23,140	t	8,90	205,95	
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,314	t	217,00	502,14	

...ód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,314	t	465,00	1 076,01	
22 998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,283	t	585,00	3 090,56	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**19 632,23**	**Sk**		**19 632,23**	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	***47 150,15***	**Sk**		***41 090,15***	***6 060,00***
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	76 - KONŠTRUKCIE					
	766 - Konštrukcie stolárske					
23 766622223	Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov 1-kríd. nad 0,81m2	1,000	kus	384,00	384,00	
24 611308430	Okno drevené pevné 150x60	1,000	kus	3 810,00		3 810,00
25 766661413	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	4,000	kus	252,00	1 008,00	
26 611000114	Dvere EW30/EI30 D1-C + okienko 150x150 mm	3,000	kus	28 740,00		86 220,00
27 611000115	Dvere EW30/EI30 D1-C + podávacie okienko 500x600 mm	1,000	kus	31 453,00		31 453,00
28 998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1 228,750	%	0,60	737,25	
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**123 612,25**	**Sk**		***2 129,25***	**121 483,00**
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
29 767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg *"mreže"* *"220x250" 288,941 = 288,941* *"150x60"*	322,321	kg	26,00	8 380,35	
30 313271200	Sieť drôtená proti hmyzu 2,00/1,50, oko 20x20 *2,00*2,35*7 = 32,900*	32,900	m2	92,00		3 026,80
31 553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena *"mreža 220x250"* *14*2,50*7*0,617 = 151,165* *17*2,20*7*0,617 = 161,531* *"mreža 150x60"* *1,50*6*0,617 = 5,553* *0,60*11*0,617 = 4,072*	322,321	kg	67,00		21 595,51
32 998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	330,027	%	0,80	264,02	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**33 266,68**	**Sk**		**8 644,37**	**24 622,31**
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**156 878,93**	**Sk**		**10 773,62**	**146 105,31**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
33 783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email *2*2,00*2,35*7 = 65,800* *2*1,50*0,60 = 1,800*	67,600	m2	146,00	9 869,60	
34 783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	67,600	m2	49,00	3 312,40	
	783 - Nátery spolu :	**13 182,00**	**Sk**		**13 182,00**	
	784 - Maľby					
35 784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	70,000	m2	77,00	5 390,00	
	784 - Maľby spolu :	**5 390,00**	**Sk**		**5 390,00**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**18 572,00**	**Sk**		**18 572,00**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**175 450,93**	**Sk**		**29 345,62**	**146 105,31**
	PRÁCE A DODÁVKY M					

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Oprava priručného skladu zbraní a munície - budova č.18 *PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČ*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		M21 - 155 Elektromontáže					
36	213290060	*Preložka zvukovej a svetelnej signalizácie*	15,000	hod	310,00	4 650,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**4 650,00**	**Sk**		**4 650,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**4 650,00**	**Sk**		**4 650,00**	
		Za rozpočet celkom :	**227 251,08**	**Sk**		**75 085,77**	**152 165,31**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu DODATOK č. 2 k D.Z. č. PSB-RGk-365-5/2007

Mgr. Magdaléna Haličková

Krycí list ponuky - rozpočtu

PRÍLOHA Č. 2 K DOD. Č. 2 OZ TSB - RBK - 365-5/2007

MARTA TRENČÍN

Stavba : Liptovský Hrádok

Objekt : Oprava príručného skladu zbraní a munície - budova č.18 | Rozpočet :

Časť : Dodatok | Spracoval :

Miesto : Liptovský Hrádok | Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok — IČO : — DIČ : — IČ DPH :
Ružomberok

Dodávateľ : FINGOLD s.r.o., — IČO : — DIČ : — IČ DPH :
Banská Bystrica

Projektant : — IČO : — DIČ : — IČ DPH :

1 M3 OP	299 334 Sk	za M3 OP	1 M	299 334 Sk	za M
1 M2 ZP	299 334 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	299 334 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	27 161,03	7 166,00	34 327,03
2	PSV :	26 625,05	190 589,00	217 214,05
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	53 786,08	197 755,00	251 541,08

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		251 541,08
22	DPH 19 % z :	251 541,08	47 792,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		299 333,88
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

fingold, s.r.o.
Smetanova 8
911 01 Trenčín
IČO: 36638374
IČ DPH:SK2022012102

fin gold

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

OVERIL

Odberateľ : **Posadková správa budov Ružomberok** IKSO :

Dodávateľ : **FINGOLD s.r.o.,** Dátum : . .

Projektant : Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Liptovský Hrádok **Objekt :Oprava pôvodného skladu zbraní a munície - budova č.10**

Časť :Dodatok

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 122,00	4 122,00		0,713	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	23 932,55	16 766,55	7 166,00	1,725	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 272,48	6 272,48		0,023	1,347
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	34 327,03	27 161,03	7 166,00	2,461	1,347
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	3 058,87	3 058,87		0,005	
766 - Konštrukcie stolárske	3 288,61	299,61	2 989,00	0,018	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	207 199,44	19 599,44	187 600,00	0,002	
76 - KONŠTRUKCIE	213 546,92	22 957,92	190 589,00	0,025	
784 - Maľby	3 667,13	3 667,13		0,030	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	3 667,13	3 667,13		0,030	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	217 214,05	26 625,05	190 589,00	0,055	
Za rozpočet celkom :	251 541,08	53 786,08	197 755,00	2,516	1,347

Správa budov Ružomberok

FINGOLD s.r.o.,

Liptovský Hrádok

Oprava prírodného skladu zbraní a munície - budova č.18

Dodatok

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	342275001	Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 hr. 100 mm	9,000	m2	458,00	4 122,00	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 122,00**	**Sk**		**4 122,00**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah *"vonkajšia strana" 2*(1,70+2,05)*7 = 52,500*	52,500	m	36,00	1 890,00	
3	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých *2*(1,70+2,05)*0,25*7 = 13,125*	13,125	m2	292,00	3 832,50	
4	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	18,000	m2	33,00	594,00	
	612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit *9,00*2 = 18,000* *Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva* *Cena nezahŕňa Baumit prednástrek (Vorsprizer) !*	18,000	m2	235,00	4 230,00	
6	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	7,000	kus	710,00	4 970,00	
7	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	1,000	kus	185,00	185,00	
8	553300880	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm L komaxit	1,000	kus	740,00		740,00
9	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm *1,70*7 = 11,900*	11,900	m	89,50	1 065,05	
10	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	11,900	m	540,00		6 426,00
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**23 932,55**	**Sk**		**10 766,55**	**7 166,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
11	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 *4*2*7 = 56,000*	56,000	kus	5,30	296,80	
12	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2 *1,70*2,05*7 = 24,395*	24,395	m2	110,00	2 683,45	
13	973032662	Výsek. kapies pre zav. priečok murivo dut. teh. hr. do 10 cm *3,00*2 = 6,000*	6,000	m	64,50	387,00	
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,347	t	269,00	362,34	
15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	13,470	t	8,90	119,88	
16	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,347	t	217,00	292,30	
17	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	2,694	t	24,00	64,66	
18	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,347	t	465,00	626,36	
19	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,461	t	585,00	1 439,69	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 272,48**	**Sk**		**6 272,48**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**34 327,03**	**Sk**		**27 161,03**	**7 166,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
20	764410330	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 200	11,900	m	253,00	3 010,70	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		*1,70*7 = 11,900*					
21	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	30,107	%	1,60	48,17	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**3 058,87**	**Sk**		**3 058,87**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
22	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	171,00	171,00	
23	611628580	Dvere vnútorné fóliované 80x197 D1 plné C + kovanie	1,000	kus	2 870,00		2 870,00
24	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	1,000	kus	109,00	109,00	
25	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	119,00		119,00
26	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	32,690	%	0,60	19,61	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**3 288,61**	**Sk**		**299,61**	**2 989,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
27	767632210	Montáž okien pre beztm. zaskl. s prieč. trámom, výš. 3000 mm *2*(1,70+2,05)*7 = 52,500*	52,500	m	342,00	17 955,00	
28	6114B4615	Okno plast.4-kridlové OS+O/OS+O -výš.210, šir.170 cm	7,000	kus	26 800,00		187 600,00
29	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2 055,550	%	0,80	1 644,44	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**207 199,44**	**Sk**		**19 599,44**	**187 600,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**213 546,92**	**Sk**		**22 957,92**	**190 589,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		784 - Maľby					
30	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m *2*(1,70+2,05)*(0,25+0,20)*7 = 23,625* *2*9,00 = 18,000* *2*(3,00+3,00)*0,50 = 6,000*	47,625	m2	77,00	3 667,13	
		784 - Maľby spolu :	**3 667,13**	**Sk**		**3 667,13**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**3 667,13**	**Sk**		**3 667,13**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**217 214,05**	**Sk**		**26 625,05**	**190 589,00**
		Za rozpočet celkom :	**251 541,08**	**Sk**		**53 786,08**	**197 755,00**