(23.)

KaVSÚ-1-1243/2007 27.11.2007

2 x Trenčín - Janček Dušan

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. KaVSÚ- 1-792/2007 na stavebnú akciu "Sliač – meteorologické zabezpečenie" ev. č. 18 349

Objednávateľ :		**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Poverený zástupca	:	**Mgr. Natália Sedmáková**
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby
		ul. Československej armády č. 7
		975 90 Banská Bystrica
IČO	:	308 455 72
Zhotoviteľ :		**AGROSTAV, a.s.**
		Sládkovičova 92,
		974 05 Banská Bystrica
Splnomocnený zástupca	:	**Ing. Dušan Janček**
IČO	:	31 573 584

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Vzhľadom na zmenu technického riešenia oproti schválenej projektovej dokumentácii a s tým súvisiacich naviacprác a odpočtov nerealizovaných prác sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo č.KaVSÚ-1-792/2007 na stavebnú akciu „Sliač – meteorologické zabezpečenie", ev.č.: 18 349 sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku II. Predmet zmluvy sa bod 2.1. dopĺňa takto:
   „V súlade s bodom 4.3.1 ZoD zhotoviteľ vykoná naviacpráce a odpočty nerealizovaných prác na stav.objektoch SO 01 a SO 02, ktoré sú presne definované v rozpočte. Rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku".

2. Článok IV. Cena diela sa mení v tomto znení :

Stavebný objekt	**Základ ceny bez DPH**	**DPH 19 %**	**Spolu s DPH**
SO 01 Elektroinštalácia	3 422 001,22	650 180,20	4 072 181,42
Naviacpráce -prípočet	761 613,50	144 706,50	906 320,10
Nerealizované práce -odpočet	-349 284,80	-66 364,10	-415 648,90
SO01 Elektroinštalácia –nová cena	**3 834 329,92**	728 522,60	**4 562 852,62**
SO 02 Stavebné úpravy	109 667,86	20 836,90	130 504,76
Nerealizované práce-odpočet	-109 667,86	-20 836,90	-130 504,76
SO02 Stavebné úpravy –nová cena	**0**	0	**0**
CENA DIELA - pôvodná :	**3 531 669,08**	671 017,10	**4 202 686,18**
Zvýšenie ceny diela :	302 660,67	57 505,50	360 166,17
CENA DIELA CELKOM :	**3 834 329,75**	728 522,60	**4.562 852,35**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 27.11.2007 V Banskej Bystrici dňa: 27.11.2007

Objednávateľ:
MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

.....
Mgr. Natália Sedmáková

Zhotoviteľ:
AGROSTAV
akciová spoločnosť
Banská Bystrica-Kráľová

.....
Ing. Dušan Jančeľ

Stavaba: **Sliač – Výstavba meteorologického zabezpečenia ev. č. 18349** – zdôvodnenie nárastu ceny.

1/ **Technická správa**

Pôvodná PD a rozpočet k nej uvažoval s umiestnením MSZ pri radare letiska. Na základe vyjadrenia SLS LLZ bolo MSZ umiestnené v ochrannom pásme zariadenia presunuté k zariadeniu MSV2 a D2 /viď dodatočný výkres od GP s vyznačením ochranných pásiem/.

Pôvodná PD a rozpočet k nej uvažoval s pretláčaním popod komunikáciu v dĺžke 40 m. Pretláčanie z rozpočtu vypadá, nakoľko bude nahradené vtiahnutím kábla cez jestvujúci prechod.

Z dôsledku zmien trasy káblov došlo k zmenám dĺžok výkopu, pieskovania, položenia káblov položenia fólie, položenia zemného vedenia FeZu a zásypov. Taktiež pribudli základy pre technologickú časť.

Rozpočet neobsahoval skutočné zameranie trasy.

Z jednania so správou letiska vyplynula potreba vyzbierať kamene po výkopoch a zavalcovať plochu po výkopoch.

V PD je uvedené, že po vytýčení káblov je nutné sondami obnažiť jestvujúce káble.

Popod vežu vedie asfaltová komunikácia, je nutné zriadiť prechod – chráničkou.

2/ **Ekonomická správa.**

Pôvodný vysúťažený rozpočet bol v čiastke 3,531.669,08 Sk bez DPH
4,202.686,18 Sk s DPH.

Práce vzniknuté zmenou objemového charakteru a zmenou konštrukčného charakteru

		DPH 19 %	Cena s DPH
Obj. SO 01 Elektroinštalácia	342200,1	650180,2	4072181,42
Obj. SO 01 Elektroinšt. -prípočet	761613,5	144706,5	906320,1
Obj. SO 01 Elektroinšt.- odpočet	-349284,8	-66341,1 66364,10	-415648,
Spolu Obj. SO 01	**3834329,92**	**728545,7** 728,60	**4562852,62**
Obj.SO 02 Stavebné úpravy	109667,86	20836,9	130504,76
Obj.SO 02 Stav.úpravy-odpočet	-109667,86	-20836,9	-130504,76
Spolu Obj. SO 02	**0**	**0**	**0**

Náklady spolu	**3834329,92**	**728545,7**	**4562852,62**
Zmluvná cena	**-3531669,08**	**-671017,1**	**-4202686,18**
ROZDIEL	**302660,84**	**57528,6**	**360166,44**

Zmeny v rozpočte vznikli v dôsledku zmien v situovaní zariadení /viď dodatočný výkres od GP s vyznačením ochranných pásiem./

AGROSTAV
akciová spoločnosť
Banská Bystrica-Kráľová
-10-

Stavba: **Sliač - Výstavba meteorologického zabezpečenia**

ev.č.18349

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

		DPH 19%	Cena s DPH
Obj.SO 01 Elektroinštalácia	3422001,22	650180,2	4072181,42
Obj.SO 01 Elektroinštalácia - prípočet	761613,5	144706,6	906320,1
Obj.SO 01 Elektroinštalácia - odpočet	**-349284,8**	**-66341,1**	**-415648,9**
Spolu Obj.SO 01	**3834329,92**	**728545,7**	**4562852,62**
Obj.SO 02 Stavebné úpravy	109667,86	20836,9	130504,76
Obj.SO 02 Stavebné úpravy - odpočet	-109667,86	-20836,9	-130504,76
Spolu Obj. SO 02	**0**	**0**	**0**
Náklady spolu	**3834329,92**	**728545,7**	**4562852,62**
Zmluvná cena	**-3531669,08**	**-671017,1**	**-4202686,18**
ROZDIEL	**302660,84**	**57528,6**	**360166,44**

AGROSTAV
akciová spoločnosť
Banská Bystrica-Kráľová

Krycí list rozpočtu

Agrostav a.s. Banská Bystrica

Stavba :+Sliač - Výstavba meteorologického zabezpečenia	JKSO :
Objekt :Elektroinštalácia	Rozpočet :
Časť :Dodatok č.1 - Upresnenie rozsahu elektroinšt.prác prípočet	Spracoval : Dáša Huntošová
Miesto : Sliač	Zmluva č. KaVSÚ - 1-792/2007 Dňa : 14.11.2007

Odberateľ : MO SR , SAMaV Banská Bystrica	IČO :	DIČ :
97590 Banská Bystrica	ul.ČSA č.7	IČ DPH :
Dodávateľ : AGROSTAV a.s. Banská Bystrica	IČO : 31573584	DIČ : 2020459859
97405 Banská Bystrica	Sládkovičova 92	IČ DPH : SK2020459859
Projektant : LD - PROJEKT , s.r.o. Ing.Ľubomír Dendeš	IČO :	DIČ :
97404 Banská Bystrica	Moskovská 42	IČ DPH :

1 M3 OP	906 320 Sk	za M3 OP	1 M	906 320 Sk	za M
1 M2 ZP	906 320 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	906 320 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	109 206,04	822,00	110 028,04
2	PSV :			
3	MCE :	445 684,57	129 503,13	575 187,70
4	iné :	2 896,25		2 896,25
5	Súčet :	557 786,86	130 325,13	688 111,99

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	3,25 %	22 269,51
12	Prevádzkové vplyvy	1,60 %	10 963,45
13	Sťažené podmienky	1,20 %	6 668,55
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		39 901,51

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	33 600,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	33 600,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	761 613,50
22	DPH 19 % z : 761 613,50	144 706,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	906 320,10
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

AGROSTAV akciová spoločnosť Banská Bystrica-Kráľová

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :+Sliač - Výstavba meteorologického zabezpečenia **Objekt :Elektroinštalácia**

Časť :Dodatok č.1 - Upresnenie rozsahu elektroinštal.prác prípočet

Agrostav a.s. Banská Bystrica

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	61 769,52	61 769,52			4,539
2 - ZÁKLADY	12 028,88	12 028,88		15,989	
5 - KOMUNIKÁCIE	3 301,20	3 301,20		3,492	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	32 928,44	32 106,44	822,00	0,033	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	110 028,04	109 206,04	822,00	19,516	4,539
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	361 330,63	235 007,50	126 323,13	44,525	
:157 Montáž potrubia	4 368,00	1 188,00	3 180,00	0,076	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extem	209 089,00	209 089,00		6,107	
MCE - ostatné	400,07	400,07			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	575 187,70	445 684,57	129 503,13	50,709	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ					
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :	2 896,25	2 896,25			
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	33 600,00	33 600,00		1,565	
Za rozpočet celkom :	721 711,99	591 386,86	130 325,13	71,791	4,539

...OSTAV a.s. Banská Bystrica

...+Sliač - Výstavba meteorologického zabezpečenia

Objekt :Elektroinštalácia

Časť :Dodatok č.1 - Upresnenie rozsahu elektroinštal.prác prípočet

Spracoval : Dáša Huntošová

JKSO : Dátum : 14.11.2007

Prehľad rozpočtových nákladov

Agrostav a.s. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	113107125	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 50 cm, do 200 m2	3,600	m2	585,00	2 106,00		19
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	3,600	m2	447,00	1 609,20		19
3	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m2	3,600	m2	227,00	817,20		19
		"prekopanie jestvuj.komunik.pod vežou"						
		*0,6*6 = 3,600*						
	0001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	54,720	m3	319,00	17 455,68		19
5	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	54,720	m3	695,00	38 030,40		19
		*"výkop pre sondy" (0,6*0,8*3,0)*38 = 54,720*						
6	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	54,720	m3	32,00	1 751,04		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**61 769,52**	**Sk**		**61 769,52**		
		2 - ZÁKLADY						
7	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	8,192	m3	990,00	8 110,08		19
		"podklad pod základ.patku D1,D2"						
		*(1,6*1,6*0,8)*4 = 8,192*						
8	275362021	Výstuž základových pätiek zo zvarovaných sietí KARI	0,101	t	38 800,00	3 918,80		19
		*"D1,D2" ((6*3,362)*4)/1000 = 0,081*						
		*"MSV1,MSV2" ((6*3,362)*1)/1000 = 0,020*						
		2 - ZÁKLADY spolu :	**12 028,88**	**Sk**		**12 028,88**		
		5 - KOMUNIKÁCIE						
9	564271111	Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm	1,800	m2	206,00	370,80		19
		*0,6*6*0,25*2 = 1,800*						
	5[illegible]1121111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	7,200	m2	407,00	2 930,40		19
		*(0,6*6)*2 = 7,200*						
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**3 301,20**	**Sk**		**3 301,20**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
11	919716111	Výstuž cementobetónového krytu letisk. plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m	0,019	t	35 000,00	665,00		19
		*(0,6*6*5,267)/1000 = 0,019*						
12	919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	12,000	m	363,00	4 356,00		19
		*6*2 = 12,000*						
13	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	12,000	m	710,00	8 520,00		19
14	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	6,000	kus	86,50	519,00		19
		"oká na uchytenie lán MSV1,MSV2" 6 = 6,000						
15	553000020	Oceľ.oká	12,000	kg	68,50		822,00	19
		*2*6 = 12,000*						
16	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	4,540	t	35,50	161,17		19

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
17	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	63,560	t	7,20	457,63		19
		*14*4,54 = 63,560*						
18	979087112	Nakladanie sute	4,540	t	99,50	451,73		19
19	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	0,316	t	1 610,00	508,76		19
20	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,224	t	473,00	1 997,95		19
21	998289011	Presun hmôt pre elektro	19,517	t	188,00	3 669,20		19
22	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	72,000	hod	150,00	10 800,00		19
		"vyzbieranie kameňov z plochy 7000m2" *"3prac.8hod.3dni"* *3*8*3 = 72,000*						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**32 928,44**	**Sk**		**32 106,44**	**822,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**110 028,04**	**Sk**		**109 206,04**	**822,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
23	210220001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	2 226,250	m	86,00	191 457,50		19
		+1826,25+125+90 = 2041,250 *+"MSV 1" 50 = 50,000* *+"D1" 50+75 = 125,000* *+"D2" 50+75 = 125,000* *+"MSV 2" 50 = 50,000* *+"MSZ" 50 = 50,000* *+"MET.ST."25 = 25,000* *;++ Medzisúčet : = 2466,250* *"odpočet položky z rozpočtu č.8" -240 = -240,000*						
24	354900Z011	Pásovina FeZn 30 x 4	2 226,250	m	56,50		125 783,13	19
		2466,25 = 2466,250 *"odpočet položky z rozpočtu č.25" -240 = -240,000*						
25	210810000	Kábel voľne uložený TCEPKPFLE	3 350,000	m	13,00	43 550,00		19
		585+1170+1420+175 = 3350,000						
	1636M041	Kábel Cu telefónny zemný : TCEPKPFLE 1xN0,8	20,000	m	27,00		540,00	19
		175 = 175,000 *"odpočet položky z rozpočtu č.17" -155 = -155,000*						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**361 330,63**	**Sk**		**235 007,50**	**126 323,13**	
		M23 - 157 Montáž potrubia						
27	230011069	Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 11-13 priemer 108mm hr. 5mm	6,000	m	198,00	1 188,00		19
		"chránička pod komunikáciu" 6 = 6,000						
28	141308600	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 108 mm hr.steny 5,0 mm	6,000	m	530,00		3 180,00	19
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**4 368,00**	**Sk**		**1 188,00**	**3 180,00**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						
29	460010000	Vytýčenie trasy- skutočné zameranie trasy	28 000,000	sub	1,00	28 000,00		19
30	460050602	Jama - stožiar, základ, kotva ..., ručne, zemina tr 3-4	12,578	m3	910,00	11 445,98		19
		"výkopy pre základove patky technologickej časti" *"MSV1,MSV2"* *(0,6*0,6*0,8)*2 = 0,576* *(0,25*0,25*0,3)*6 = 0,113* *"D1,D2"*						

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	*(1,6*1,6*1,15)*4 = 11,776*						
	"MSZ"						
	*0,5*0,5*0,45 = 0,113*						
31 460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,802	m3	3 660,00	2 935,32		19
	"základové patky pre technologické zariadenie"						
	"MSV1,MSV2"						
	*(0,6*0,6*0,8)*2 = 0,576*						
	*(0,25*0,25*0,3)*6 = 0,113*						
	"MSZ"						
	*0,5*0,5*0,45 = 0,113*						
32 460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	1,600	m3	3 870,00	6 192,00		19
	"D1,D2"						
	*(1,0*1,0*0,4)*4 = 1,600*						
33 460120082	Násyp zeminy, zemina tr 3-4	0,273	m3	279,00	76,17		19
	"D1,D2" 0,273 = 0,273						
34 460200433	Káblové ryhy šírky 60, hĺbky 80, zemina tr 3	290,000	m	136,00	39 440,00		19
	+2530+125+425 = 3080,000						
	;++ Medzisúčet : = 3080,000						
	"odpočet položky z rozpočtu č.43" -2790 = -2790,000						
35 460260002	Zatiahnutie kábla do kanálika, tvárnicovej trasy	60,300	m	473,00	28 521,90		19
36 460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	580,000	m	59,50	34 510,00		19
	*+(2530+50+125+125+50+50+25)*2 = 5910,000*						
	;++ Medzisúčet : = 5910,000						
	"odpočet položky z rozpočtu č.45" -5330 = -5330,000						
37 460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	580,000	m	44,50	25 810,00		19
	*+(2530+125+90+50+125+125+50+50+25)*2 = 6340,000*						
	;++ Medzisúčet : = 6340,000						
	"odpočet položky z rozpočtu č.47" -5760 = -5760,000						
38 460560413	Zásyp ryhy šírky 60, hĺbky 60, zemina tr 3	290,000	m	54,00	15 660,00		19
	3080 = 3080,000						
	"odpočet položky z rozpočtu č.49" -2790 = -2790,000						
39 460600001	Odvoz zeminy do 1km	47,105	m3	225,00	10 598,63		19
	*+2530*0,6*0,2 = 303,600*						
	*+125*0,6*0,2 = 15,000*						
	*+90*0,75*0,2 = 13,500*						
	*+425*0,6*0,2 = 51,000*						
	;++ Medzisúčet : = 383,100						
	-348,3 "odpočet položky rozpočtu č.51" = -348,300						
	+12,305 " výkopová zemina zo zakl.patiek technologa" = 12,305						
40 460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	173,500	m2	34,00	5 899,00		19
	*+2530*0,6 = 1518,000*						
	*+125*0,6 = 75,000*						
	*+90*0,75 = 67,500*						
	*+425*0,6 = 255,000*						
	;++ Medzisúčet : = 1915,500						
	-1742 "odpočet položky rozpočtu č.52" = -1742,000						
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	209 089,00	Sk		209 089,00		
	MCE - ostatné						
41 990460102	Presun hmôt pre M 46 do 1000 m	6,108	t	65,50	400,07		19
	MCE - ostatné spolu :	400,07	Sk		400,07		
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	675 472,07	Sk		506 207,07	169 265,00	

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
	PRÁCE A DODÁVKY INÉ						
42 000000001*	PPV 1 %	2 896,250	%	1,00	2 896,25		19
	PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :	**2 896,25**	**Sk**		**2 896,25**		
	OSTATNÉ						
43 S-11106	Rýpadlo lopatové kolesové 0,6m3 9m	30,000	Sh	1 120,00	33 600,00		19
	*"3dni 10hod" 3*10 = 30,000*						
	OSTATNÉ spolu :	**33 600,00**	**Sk**		**33 600,00**		
	Za rozpočet celkom :	**721 711,99**	**Sk**		**591 386,86**	**130 325,13**	

Stavba : -Sliač - Výstavba meteorologického zabezpečenia	JKSO :
Objekt :Elektroinštalácia	Rozpočet :
Časť :Dodatok č.1 - Upresnenie rozsahu elektroinšťal.prác -odpočet	Spracoval : Dáša Huntošová

Miesto : Sliač | Zmluva č. KaVSÚ - 1-792/2007 | Dňa : 14.11.2007

Odberateľ : MO SR , SAMaV Banská Bystrica	IČO :	DIČ :
97590 Banská Bystrica	ul.ČSA č.7	IČ DPH :
Dodávateľ : AGROSTAV a.s. Banská Bystrica	IČO : 31573584	DIČ : 2020459859
97405 Banská Bystrica	Sládkovičova 92	IČ DPH : SK2020459859
Projektant : LD - PROJEKT , s.r.o. Ing.Ľubomír Dendeš	IČO :	DIČ :
97404 Banská Bystrica	Moskovská 42	IČ DPH :

1 M3 OP	- 415 649 Sk	za M3 OP	1 M - 415 649 Sk za M
1 M2 ZP	- 415 649 Sk	za M2 ZP	
1 M2 UP	- 415 649 Sk	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	- 169 340,00	- 161 850,00	- 331 190,00
4	iné :			
5	Súčet :	- 169 340,00	- 161 850,00	- 331 190,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	3,25 %	-10 763,68
12	Prevádzkové vplyvy	1,60 %	-5 299,04
13	Sťažené podmienky	1,20 %	-2 032,08
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		-18 094,80

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	- 349 284,80
22	DPH 19 % z : - 349 284,80	-66 364,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	- 415 648,90
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

AGROSTAV akciová spoločnosť Banská Bystrica-Kráľová

Podpis :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : -Sliač - Výstavba meteorologického zabezpečenia **Objekt :Elektroinštalácia**

Časť :Dodatok č.1 - Upresnenie rozsahu elektroinštal.prác -odpočet

Agrostav a.s. Banská Bystrica

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	- 171 990,00	-10 140,00	- 161 850,00		
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	- 159 200,00	- 159 200,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	- 331 190,00	- 169 340,00	- 161 850,00		
Za rozpočet celkom :	- 331 190,00	- 169 340,00	- 161 850,00		

Prehľad rozpočtových nákladov

Agrostav a.s. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
18	341636M042	Kábel Cu telefónny zemný : TCEPKPFLE 3xN0,8	-570,000	m	48,00		-27 360,00	19
		-1990+1420 = -570,000						
		"odpočet položky z rozpočtu č.18"						
19	341636M044	Kábel Cu telefónny zemný : TCEPKPFLE 10xN0,8	-30,000	m	123,00		-3 690,00	19
		-1200+1170 = -30,000						
		"odpočet položky z rozpočtu č.19"						
11	210810013/p	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x10	- 600,000	m	16,90	-10 140,00		19
		-3505+2905 = 600,000						
		"odpočet položky z rozpočtu č.11"						
16	341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	- 600,000	m	218,00		- 130 800,00	19
		-3505+2905 = -600,000						
		"odpočet položky z rozpočtu č.16"						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**- 171 990,00**	**Sk**		**-10 140,00**	**- 161 850,00**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						
53	460720003	Petláčanie popod komunikáciu vratane výkopov na oboch stranách Dn200mm	-40,000	m	3 980,00	- 159 200,00		19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**- 159 200,00**	**Sk**		**- 159 200,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**- 331 190,00**	**Sk**		**- 169 340,00**	**- 161 850,00**	
		Za rozpočet celkom :	**- 331 190,00**	**Sk**		**- 169 340,00**	**- 161 850,00**	

Stavba :Sliač - Výstavba meteorologického zabezpečenia	JKSO :
Objekt :Stavebné úpravy	Rozpočet :
ODPOČET - NEREALIZOVANÉ PRÁCE	Spracoval : Dáša Huntošová
Miesto : Sliač Zmluva č.	Dňa : 11.09.2007

Odberateľ : MO SR , SAMaV Banská Bystrica	IČO :	DIČ :
97590 Banská Bystrica	ul.ČSA č.7	IČ DPH :
Dodávateľ : AGROSTAV a.s. Banská Bystrica	IČO : 31573584	DIČ : 2020459859
97405 Banská Bystrica	Sládkovičova 92	IČ DPH : SK2020459859
Projektant : LD - PROJEKT , s.r.o. Ing.Ľubomír Dendeš	IČO :	DIČ :
97404 Banská Bystrica	Moskovská 42	IČ DPH :

1 M3 OP	130 505 Sk	za M3 OP	1 M	130 505 Sk	za M
1 M2 ZP	130 505 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	130 505 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	— 75 733,80		— 75 733,80
2	PSV :	— 6 393,18	— 21 235,75	— 27 628,93
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	— 82 126,98	— 21 235,75	— 103 362,73

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	2,30 %	2 377,34
12	Prevádzkové vplyvy	3,20 %	3 307,61
13	Sťažené podmienky	0,60 %	620,18
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		6 305,13

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	— 109 667,86
22	DPH 19 % z : 109 667,86	— 20 836,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	— 130 504,76
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

AGROSTAV
akciová spoločnosť
Banská Bystrica-Kráľová

Podpis :

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

