K č.p.: PSB MT 49-RŠÚ/2009-3

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 49-RŠÚ / 2009

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	2020947698
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bernát Milan, , , ,
Zhotoviteľ	BKL elektro, s.r.o. Ulica Pri Turci 24 , 036 01 Martin
Zastúpený:	Budiský Jozef
IČO:	36378097
IČ DPH:	SK2020119178
Bankové spojenie:	VÚB a.s. pobočka Martin
Číslo účtu:	1223956055/0200
Registrácia v zozname podnikateľov:	Okr. súd Žilina Odd: Sro vl.č. 10938/L
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Budiský Jozef

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava VN prípojky k č. 91 Havária č. 283**

2.2. CPV: 45310000-3

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 16.9.2009
termín ukončenia: 30.9.2009

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 07.00 hod do 18.00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin VN prívod k b.č. 91

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu na rok 2008 nasledovne:

Cena bez DPH	1 881,46
DPH 19%	357,48
Cena celkom vrátane DPH v €	**2 238,94**
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk	67 450,31 Sk

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané pred spracovaním cenovej ponuky dodávateľom. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie obsahu objednávky, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady odborného dozoru objednávateľa.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 21 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom na súpise vykonaných prác.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 24 hod. od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.6. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Milan Bernát** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
8.7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.8. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Jozef Budiský**
8.9. K prevzatiu prác zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- revízna správa

8.10. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací zápis. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.11. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení prác

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 0960482514**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práca s ručným elektrickým náradím a výkopovými mechanizmami, možnosť úrazu elektrickým prúdom.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Jaroslav Junas

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 14. septembra 2009

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

3KL ELEKTRO s.r.o. Ul. PRI TURCI 24 036 01 MARTIN IČ DPH: SK2020119178 IČO: 36378097 ③

.....
zhotoviteľ
Jozef Budiský

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Oprava VN kábla -VÚ Martin - Podháj	Miesto: VÚ Martin-Podháj	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: 25.08.2009	Zmluva č.:

Odberateľ:	Vojenská správa budov		IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	BKL ELEKTRO, s.r.o	03601 Martin	IČO: 36378097	DIČ:	2020119178
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	2 239	1 M2 UP	2 239
1 M2 ZP	2 239	1 M	2 239

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	1 319,67		1 319,67
4	iné:		561,79	561,79
5	Súčet:	1 319,67	561,79	1 881,46

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: BKL ELEKTRO s.r.o. Ul. PRI TURCI 24 036 01 MARTIN IČ DPH: SK2020119178 IČO: 36378097 ③

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 7.9.2009 podpis:

pečiatka: Posádková správa budov * MARTIN *

Duálne oceňovanie - SKK

Bez DPH	*56 680,86*
S DPH	*67 450,31*

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 881,46
22	DPH 19% z:	1 881,46	357,48
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	2 238,94
F	Odpočet - pripočet		

tlačivo: ODIS A10

OVEREC :
Ing. Marián MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby * TRENČÍN *

Odberateľ: Vojenská správa budov
Projektant:
Dodávateľ: BKL ELEKTRO, s.r.o

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.08.2009

Stavba :Oprava VN kábla -VÚ Martin - Podháj

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			MATERIÁL										
1	MAT	341 170M016	Kábel Al : 22-AXEKVCE 1x240 RM/25	3,500	m	9,50	*286,200*		33,25	*1 001,690*	0,00630		19
2	MAT	354 395R21	Spojka na kábel SXSU 5131	2,000	kus	250,17	*7 536,620*		500,34	*15 073,240*			19
3	MAT	583 336560	Kamenivo 0-22	0,500	m3	7,70	*231,970*		3,85	*115,990*	0,50000		19
4	MAT	921 AN06301	Spojka lis. 240 AL	2,000	kus	4,00	*120,500*		8,00	*241,010*			19
5	MAT	999 000010	Ostatný materiál pre práce HSV	3,000	%	5,45	*164,190*		16,35	*492,560*			19
			MATERIÁL spolu :	561,79					561,79	*16 924,49*	0,50630		
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
6	921	21010-2023	Spojka káb.SXSU 5131 185-240	2,000	kus	129,00	*3 886,250*	258,00		*7 772,510*			19
7	921	21093-0103	Kábel 22kV silový voľne uložený AXEKCY 1x240	3,500	m	1,45	*43,680*	5,08		*153,040*			19
8	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	6,000	%	12,45	*375,070*	74,70		*2 250,410*			19
9	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	2,000	hod	11,40	*343,440*	22,80		*686,870*			19
10	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod	11,40	*343,440*	114,00		*3 434,360*			19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	474,58				474,58		*14 297,20*			
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
11	946	46012-0002	Zásyp jamy, zemina tr 3-4	4,000	kus	6,60	*198,830*	26,40		*795,330*			19
12	946	46020-0304	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	3,500	m	14,90	*448,880*	52,15		*1 571,070*			19
13	946	46023-0014	Ryha pre spojku kábla nad 10 kV zemina tr 4	2,000	kus	195,00	*5 874,570*	390,00		*11 749,140*			19
14	946	46056-0304	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	3,500	m	3,55	*106,950*	12,43		*374,470*			19
15	946	46062-0031	Vyčistenie štrkového lôžka	1,500	m2	2,25	*67,780*	3,38		*101,830*			19
16	946	46065-0015	Podkladová vrstva cesty, štrkopiesok	0,500	m3	11,80	*355,490*	5,90		*177,740*			19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	490,26				490,26		*14 769,57*			
			MCE - ostatné										
17	946	99046-0101	Valnik.vozidlo do 4 t do 10km	1,000	prip.	6,30	*189,790*	6,30		*189,790*			19
18	946	99046-0102	Meraci voz	7,000	hod	49,79	*1 499,970*	348,53		*10 499,810*			19
			MCE - ostatné spolu :	354,83				354,83		*10 689,61*			
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 319,67				1 319,67		*39 756,38*			
			Rozpočet celkom :	1 881,46				1 319,67	561,79	*56 680,86*	0,50630		

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB MT 49-RŠÚ/2009



Vladimír Hüber
PSB Ružomberok