TSB - 289 - 6/2004

Zmluva o dielo č. 5 / 05 /2004.

I.Zmluvné strany

1.Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Lešť
962 45 Pliešovce
štatutárny zástupca : Ing.Alexander Bellák

IČO : 00805157
DIČO : -
Bankové spojenie : Národná banka Slovenska Banská Bystrica
Číslo účtu : 57033-882/0720

2. Zhotoviteľ : Ing.Janiš František
023 41 Nesluša 232

Živnosť : Živnostenský list ev.č. : ŽO-94/1949 ,reg.č.322/94

Sídlo podnikania : Dubská cesta 2,024 01 Kysucké Nové Mesto
Stavbyvedúci : Ing.Záborská Jozefa
Bankové spojenie : Unibanka Žilina
Číslo účtu : 609713/1200
IČO : 14165465
IČ DPH : 1020457801

II. Predmet plnenia

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať a odovzdať dielo :

Oprava oplotenia Táboriska Riečky VÚ 4558 Lešť

Pri výstavbe sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v Slovenskej republike .

III. Čas plnenia- realizácia diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať stanovené termíny výstavby :

začiatok stavby : 11.5.2004

ukončenie výstavby : 12.6.2004

IV.Cena diela a platobné podmienky.

1.Cenu diela zmluvné strany dohodli nasledovne :

cena bez DPH	:	499 997,50 Sk
DPH 19 %	:	94 999,50 Sk
cena spolu s DPH	:	594 997,00 Sk

2.Cena diela je určená na základe položkovitého rozpočtu prác a dodávok,ktorý tvorí prílohu číslo 1 tejto zmluvy.

3.V prípade,že bude zo strany objednávateľa požadovaná zmena rozsahu plnenia,alebo sa vyskytnú nepredvídateľné naviac práce z objektívnych dôvodov,zmluvné strany dohodnú písomným dodatkom tejto zmluvy úpravu ceny.

V.Fakturačné a platobné podmienky.

1.Cena diela bude účtovaná mesačnými čiastkovými faktúrami,ktoré budú zostavené podľa skutočne vykonaných prác a vopred odsúhlasené objednávateľom.
Zhotoviteľ bude mesačne zhotovovať kontrólny výkaz vykonaných prác a dodávok / zisťovací protokol so súpisom vykonaných prác/,v ktorom bude vyjadrený objem prác za bežný mesiac v korunách.Zisťovací protokol so súpisom vykonaných prác predloží pracovníkovi vykonávajúcemu technický dozor na podpis ,čo bude podkladom pre fakturáciu.

2.Zhotoviteľ je povinný faktúru vystaviť a objednávateľovi doručiť najneskôr do 10 dní od uskučnenia plnenia.

4.Faktúra – daňový doklad musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH.
V prípade,že tomu tak nebude,objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť s tým,že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

5. Faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa na základe príkazu objednávateľa.Zhotoviteľ je povinný na faktúrach uvádzať číslo účtu uvedené v zmluve.

6. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.Záväzok objednávateľa sa považuje za splnený dňom odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa.

VI.Stavenisko

1.Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko .O odovzdaní staveniska bude spísaný zápis.

2. Prevádzkové,sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.Objednávateľ neposkytne ubytovacie stravovacie a hygienické zariadenie.Pre ostatné účely výstavby je možné

využívať dohodnuté priestory stavby.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a za poriadok na stavenisku.

VII.Realizácia diela,odovzdanie a prevzatie

1.Zodpovednosť za škody na zhotovenom majetku a vo vzťahu k tretím osobám, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výstavbou ,znáša zhotoviteľ až do odovzdania a prevzatia diela,príp.jej časti.

2. Počas realizácie prác zhotoviteľ stavby zabezpečí si vybavenie uloženia prebytočného materiálu na skládku.

3.Pri realizácii bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy.
Súčasne zhotoviteľ bude sústreďovať doklady,ktoré ukladajú príslušné zákony STN a vyhlášky.

4. Zhotoviteľ stavby použije na stavbu len výrobky,ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita,požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky,ochrana zdravia a životného prostredia,bezpečnosť pri užívaní.

5.Zhotoviteľ stavby bude viesť stavebný denník v rozsahu a spôsobom podľa platných predpisov.

6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh/postup/vykonávania diela u zhotoviteľa podľa potreby a na kontrolných dňoch určených a vopred oznámených zhotoviteľom.

7. Odovzdanie a prevzatie ukončeného diela uskutočnia zmluvné strany odovzdávacím a preberacím konaním,o ktorom spíšu samostaný zápis.

11. Zhotoviteľ stavby je zodpovedný za plnenie dodávok iných subdodávateľov.

12. Objednávateľ má právo zastaviť,resp.prerušiť práce,ak zhotoviteľ vykoná práce zjavne vadne,t.j.v rozpore so zmluvou,prípadne s platnými normami.Takéto pozastavenie nemá vplyv na dohodnutú lehotu výstavby.

13. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmien počas realizácie stavebných prác.

14. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené vlastným zavinením pri realizácii diela objednávateľovi alebo tretej osobe.

15. Objednávateľ môže dielo prevziať ak vykazuje drobné vady,ktoré nebránia užívaniu,pričom na preberacom konaní sa dohodne lehota ich dokončenia.

16. Odstránenie drobných vád sa považuje za splnené dňom podpísania záznamu o dokončení stavby stavebným dozorom objednávateľa alebo ním povereným zástupcom a prevádzkovateľom.

17. Za bezpečnosť práce zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ diela počas celej doby výstavby až do odovzdania a prevzatia diela.Pri realizácii diela zhotoviteľ bude dodržiavať predpisy,týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení,najmä ustanovenia vyhlášky č.74/1996 z.z.a zákona č.330/96 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

18. Objednávateľ bude vykonávať na stavbe občasný technický dozor.

19. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho svoju pracovníčku Ing.Záborskú Jozefu.

VIII.Zodpovednosť za vady,záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác podľa tejto zmluvy odo dňa odovzdania ukončeného diela objednávateľovi.

2. Záruka za dielo je 36 mesiacov.
   Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom.Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela,resp.poškodenia živelnou pohromou.

diela,resp.poškodenia živelnou pohromou.

3. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na diele,objednávateľ je povinný písomne u zhotoviteľa uplatniť jej reklamáciu bez zbytočného odkladu.V reklamácii musí byť vada popísaná.

4.Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nastúpiť na odstránenie opodstatnenej reklamácie.

5.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú záručné vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zmluvné strany dohodnú písomne.

6. Ak nenastúpi zhotoviteľ k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady bezodkladne,je objednávateľ oprávnený poveriť na odstránenie vady inú organizáciu.Všetky takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávaľovi uhradiť.

IX.Zmluvné pokuty

1.V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela,môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela za každý deň omeškania,tým nie je dotknuté právo náhrady škody.

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

3. V prípade neodstránenia drobných vád v dohodnutom termíne môže môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,-Sk za každý deň omeškania.

4. V prípade neodstránenia oprávnenej reklamácie v dohodnutej lehote,môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,-Sk za každý deň omeškania.

X.Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ použije na realizáciu výrobky v zmysle § 47-§53 zák.č.50/76 Zb.-Stavebný zákon,zákon č.90/98 Z.z.o stavebných výrobkoch/certifikáty resp.rozhodnutia o schválení výrobkov/.

2. Vlastnícke práva postupne prechádzajú na objednávateľa po zaplatení čiastkových faktúr,nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa až po odovzdaní a prevzatí stavby.

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli,že všetky spory,ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy,budú riešiť dohodou,ak vzájomná dohoda nebude možná o spore rozhodne súd,príslušný podľa miesta odporcu.

4.Zhotoviteľ sa zaväzuje neoznamovať bez písomného povolenia objednávateľa tretím stranám alebo iným osobám akékoľvek skutočnosti, ktoré sa vyskytujú pri povahe prác a zaväzuje sa k absolútnej diskrétnosti voči dátam objednávateľa.

XI.Záverečné ustanovenia

1.Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami,ktoré podpíšu štatutárni zástupcovia zmluvných strán.

2. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú,že sú im ustanovenia a obsah zmluvy jasné a zrozumiteľné.

3. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach,z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

4.Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami zákona č.513/91 Zb. v znení zmien a doplnkov.

Na Lešti 10.7.2004

Rosádková správa budov

****

Za objednávateľa

V Kys.Novom Meste 10.7.2001

Ing. JANIŠ František

****

Za zhotoviteľa

[redacted] podľa § 9 zák. č. [redacted] o finančnej kontrole.
PRIPRAVOVANÁ FIN. OPERÁCIA JE V SÚLADE S ROZPOČTOM A V SÚLADE SO
VŠEOBECNE PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI OBCHODNÉHO ZÁKAZNÍKA.
Dátum: ...7.5.2004... Podpis podľa podpisového vzoru: .....

1 VÝTLAČOK ZMLUVY ostáva
NA ÚFE pod č. P. 100/2004 - UF-97/04.

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
23. mája 2011 Ing. Daria Mužíková

PSB - 290 - 7/2004

Posádková správa budov
LEŠŤ

Č.: PSB-290-7/04

Výtlačok č. : 1
Počet listov : 3
Prílohy : 6

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR z 25. októbra 1996 č. 330 v znení neskorších predpisov.

medzi vedúcim PSB Lešť Ing. ALEXANDROM BELIAKOM... na jednej strane

a štatutárnym zástupcom (organizácia) JANÍŠ - KVS N. MESTO ..... za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ...Ing. JANÍS FRANTIŠEK.. na strane druhej.

I.

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, ktorý určuje táto zmluva.

II.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska a prístupových komunikácií... PRÁCE BUDÚ VYKONÁVANÉ V PRIESTOROCH UU VOJP LEŠŤ - OPLOTENIE AREÁLU .....

III.

Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie osôb :

- pohyb a činnosť bojovej techniky a motorových vozidiel, zabezpečovacích a cvičiacich jednotiek po cvičiskách a komunikáciách
- streľby vykonávané cvičným ostrým strelivom, možnosť nálezu nevybuchnutej munície
- zastaralé a schátralé výcvikové zariadenie a objekty – nebezpečenstvo pádu časti konštrukcií budov, ktoré nie sú v užívaní, možnosť úrazu elektrickým prúdom

.....
.....

IV.

Zakázané činnosti – viď príloha číslo 1 tejto dohody.

.....
.....
.....

V.

Opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb :

- prísny zákaz vstupu mimo priestory vymedzené v bode II.
- dôsledné zabezpečenie dodržiavania zásad bodu IV. všetkými osobami zdržiavajúcimi sa s vedomím štatutárneho zástupcu vo VVP

.....
.....
.....

VI.

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky :
- všetky osoby a technika počas pohybu vo VVP musia mať povolenie vstupu do určených priestorov.
- osobné ochranné prostriedky zabezpečiť v zmysle zákona 330/1996 Z.z. vyhlášky MPS VaR SR č. 377/1996 Z.z. .....
ZABEZPEČÍ FIRMA JANIŠ KYS. N. MESTO

VII.

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :
- zabezpečí štatutárny zástupca pred zahájením a vstupom do objektov VVP preukazateľné, potvrdené podpisom zamestnancov, s uvedením rozsahu poučenia .....
POLOŽÍ V PRÍLOHE FIRMA JANIŠ

VIII.

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracovisku preberá ..... Ing. FRANTIŠEK JANIŠ .....

IX.

Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :
- technik PSB
- technik BOZP VÚ 4558 Lešť

X.

Iné dohovory a podmienky
.....
.....
.....

XI.

Platnosť zmluvy od 11.5.2004 do 12.6.2004

V Lešti dňa : 10.5.2004

Ing. JANIŠ František
Dubská cesta 2
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 14165465 DIČ: 5705176103/655

.....
štatutárny zástupca zodpovedný za BOZP

.....
vedúci PSB

Posádková správa budov * LEŠŤ *

K.č.: PSB-290-7/04

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo : 1
Počet listov . 1

POUČENIE
o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie, cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť

- Vo VVP sa môže pohybovať len v čase a priestore, ktorý Vám bol vyčlenený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

- V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená max. rýchlosť 40 km/hod.

- Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti závadným látkam.

- Zemné práce môžu byť vykonané až po pyrotechnickom prieskume a označení inžinierskych sieti

- Zásady činnosti pri nájdení nevybuchnutej munície:
  . zákaz dotýkať sa, dvíhať zo zeme a pod. predmety, ktoré nepoznám;
  . v prípade nálezu takéhoto predmetu hlásiť skutočnosť s upresnením miesta na veliteľstve VVP;
  . predmet označiť pomocou výtyčky, alebo iného vhodného materiálu / vetva, kamene ...../ a spracovať nákres miesta.

- Vo VVP Lešť je zakázané:
  . fotografovať a filmovať;
  . používať k pitiu vodu z nepreverených zdrojov;
  . voľne manipulovať s vodovodnou a elektrorozvodnou sieťou;
  . kúpať sa na Vododrome a v iných vodných nádržiach;
  . poľovať na zver, vtáctvo a vykonávať rybolov bez súhlasu riaditeľa VLM Pliešovce;
  . predávať, konzumovať a dovážať alkoholické nápoje;
  . zakladať v lesoch ohne;
  . vypúšťať oleje a ropné produkty do pôdy a vody;
  . doplňovať techniku PHM na miestach, ktoré k tomu nie sú spôsobilé;
  . vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami alebo terénom;
  . svojvoľne premiestňovať dopravné značky, výcvikové pomôcky a zariadenia.

Vedúci pracovník zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení, je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými oboznámenými s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal :

Ing. JANIŠ František
Dubská cesta 2
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 14165485 DIČ: 5705176103/655

Dňa : 10.7.2004

Krycí list rozpočtu

TSB -290-4/2004

ING. JANIŠ FRANTIŠEK

Stavba :Oprava oplotenia Táborisko Riečky - VÚ 4558 Lešť	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : ing.Záborská
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
Dodávateľ :		IČO :	DIČ :
Projektant :		IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	594 997 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	594 997 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	594 997 Sk	za M2 ZP		1 M	594 997 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	187 565,00	5 837,31	193 402,31
2	PSV :	147 657,98	158 937,29	306 595,27
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	335 222,98	164 774,60	499 997,58

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 7.5. 2004	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 997,58
22	DPH 19 % z :	499 997,58	94 999,50
23	DPH 0 % z :		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 997,00

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARIÁN BEDNÁR

...va oplotenia Táborisko Riečky - VÚ 4558 Lešť

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum :

Spracoval : **ing.Záborská**

Prehľad rozpočtových nákladov

ING. JANIŠ FRANTIŠEK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 10000 m2	1 600,000	m2	15,90	25 440,00					
		.									
		.									
2	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm	1 600,000	m2	5,90	9 440,00		0,00003	0,048		
		.									
3	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	550,000	m2	13,70	7 535,00					
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**42 415,00**	**Sk**		**42 415,00**			**0,048**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
4	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	1 300,000	m	75,50	98 150,00				0,010	13,000
5	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	250,000	hod	188,00	47 000,00					
		"oprava betónových stĺpikov, oprava napínacieho drátu"									
		"doplnenie chybajúcich časti na stĺpikov"									
		"vyrovnanie, očistenie, vyspravenie poškodených"									
		"betónových stĺpikov, ..." 250 = 250,000									
		.									
6	5530000111	Doplnenie chybajúceho materiálu,poškodeného	127,731	kg	45,70		5 837,31	0,00150	0,192		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**150 987,31**	**Sk**		**145 150,00**	**5 837,31**		**0,192**		**13,000**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**193 402,31**	**Sk**		**187 565,00**	**5 837,31**		**0,240**		**13,000**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
7	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	1 300,000	m	64,50	83 850,00					
8	313247280	Sieť drôtená pozinkovaná 11343 oko 50mm, priem. drôtu 2,5mm š.2m	2 340,000	m2	60,00		140 400,00	0,00158	3,697		

Prehľad rozpočtových nákladov

ING. JANIŠ FRANTIŠEK

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	Suť v tonách Jednotková	 Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		*1300*1,8 = 2340,000* .									
9	767912120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	1 300,000	m	8,60	11 180,00					
10	553000010	Ostnatý drát	203,580	kg	56,00		11 400,48	0,00100	0,204		
		*1300*0,145*1,08 = 203,580* .									
11	767912150	Montáž napínacího drôtu	3 900,000	m	5,90	23 010,00					
		*1300*3 = 3900,000* .									
12	156151850	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d3.15 mm	202,176	kg	35,30		7 136,81	0,00100	0,202		
		*3900*0,048*1,08 = 202,176* .									
13	767912160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	3 900,000	m	6,90	26 910,00					
		.									
14	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	4,103	t	660,00	2 707,98					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**306 595,27**	**Sk**		**147 657,98**	**158 937,29**		**4,103**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**306 595,27**	**Sk**		**147 657,98**	**158 937,29**		**4,103**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**306 595,27**	**Sk**		**147 657,98**	**158 937,29**		**4,103**		
		Za rozpočet celkom :	**499 997,58**	**Sk**		**335 222,98**	**164 774,60**		**4,343**		**13,000**