Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk- 3/41-3/2004

Ružomberok 22. novembra 2004

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 2/8

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-3/41-3/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská ulica, objekt SAD Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík konateľ spoločnosti Ing. Štefan Belvončík Zodpovedný zástupca
IČO	:	10850201
DIČ	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Dolný Kubín
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu v Námestove sp. č. 99/08232, ev. č. 99/024732 zo dňa 22. 6. 1999 Živnostenský list č. 92/02231-000 zo dňa 21.12.1998

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava oplotenia objektov „Pramene a úpravňa pitnej vody Liptovský Peter - Jamník" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 22. november 2004
Ukončenie prác : 15. december 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH :	498 208,72 Sk
DPH :	94 659,66 Sk
Cena s DPH :	592 868,38 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik vodohospodár PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu , ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Mokraď.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 22. novembra 2004

Ing. Tomka Vladimír	Ján Slovík
objednávateľ	zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-3/41-3/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Posádková správa Ružomberok
2. zhotoviteľom : **Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Námestovo**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1305 – objekty oplotenia – vodovod Jamník pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Objekty oplotenia - priestory pre vykonávania prác
Budova úpravne vody - na uskladnenie náradia a materiálu, komunikácie a vonkajšie priestory budovy úpravne vody.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Žiadne.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján Slovík.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján Slovík.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján Slovík	majiteľ firmy
	p. Ján Kozoň	vedúci stavby

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok.

XI.

Platnosť zmluvy

od 22. 11. 2004 do 15. 12. 2004

V Ružomberku: 22. novembra 2004

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

zodpovedný
za BOZP: p. Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava vodovodu Jamník - pramene	č. 4111212	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

1 M3 OP	594 978 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 978 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	594 978 Sk	za M2 ZP	1 M	594 978 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	310 189,32	80 627,38	390 816,70
2	PSV :	48 382,11	60 782,40	109 164,51
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	358 571,43	141 409,78	499 981,21

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis : SLOVIK súkromný podnikateľ, Kliňanská cesta č. 587, 029 01 Námestovo, IČO: 10850201 IČDPH: SK1021467368, Tel: 043/5524 640 Fax: 043/5522 251
Dátum :	Dátum :	Dátum : 029 01 Námestovo
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 981,21
22	DPH 19 % :	499 981,21	94 996,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 978,00

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo ÚDIS A10

Odberateľ

Dodávateľ

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava vodovodu Jamník - pramene

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	82 553,67	82 553,67		0,003	12,220	16,51
3 - ZVISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	141 273,00	68 754,00	72 519,00	46,186		28,26
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE	9 484,93	3 917,55	5 567,38	24,142		1,90
8 - RUROVÉ VEDENIA	2 648,10	107,10	2 541,00	0,022		0,53
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	154 857,00	154 857,00		0,021		30,97
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	390 816,70	310 189,32	80 627,38	70,375	12,220	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné	109 164,51	48 382,11	60 782,40	0,320	0,769	21,83
76 - KONŠTRUKCIE	109 164,51	48 382,11	60 782,40	0,320	0,769	21,83
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	109 164,51	48 382,11	60 782,40	0,320	0,769	
Za rozpočet celkom :	499 981,21	358 571,43	141 409,78	70,695	12,989	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava vodovodu Jamník - pramene

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		1 - ZEMNE PRÁCE								
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	100,500	m2	27,50		10,42	4,63	12,45	0,172
					2 763,75		1 047,21	465,32	1 251,23	17,286
2	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm	100,500	m2	6,00	1,43	1,82	0,69	2,06	0,030
					603,00	143,72	182,91	69,35	207,03	3,015
3	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	52,000	m2	190,00		42,47	60,97	86,56	0,632
					9 880,00		2 208,44	3 170,44	4 501,12	32,864
4	129303101	Čistenie korýt vodotokov š. do 5 m hl. do 2,5 m v horn. tr. 4	7,800	m3	362,00		97,97	99,22	164,81	1,458
					2 823,60		764,17	773,92	1 285,52	11,372
5	131311101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne-prehĺbenie koryta potoka	10,000	m3	760,00		301,60	114,61	343,79	4,133
					7 600,00		3 016,00	1 146,10	3 437,90	41,330
6	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	1,000	m3	570,00		226,22	85,96	257,82	3,100
					570,00		226,22	85,96	257,82	3,100
7	133202115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys.plochy	19,162	m3	765,00		303,78	115,44	345,78	3,776
					14 658,93		5 821,03	2 212,06	6 625,84	72,356
8	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	19,162	m3	92,50		34,48	16,18	41,84	0,474
					1 772,49		660,71	310,04	801,74	9,083
9	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	19,162	m3	52,50		20,87	7,93	23,70	0,345
					1 006,01		399,91	151,95	454,14	6,611
10	161101551	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 5-7 výška 3 m	30,540	m3	810,00		321,38	122,12	366,50	5,312
					24 737,40		9 814,95	3 729,54	11 192,91	162,228
11	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	19,162	m3	26,00		5,38	8,87	11,75	0,087
					498,21		103,09	169,97	225,15	1,667

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
12	162201251	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m ručne vo vedrách	30,540	m3	183,00		72,66	27,61	82,73	1,201
					5 588,82		2 219,04	843,21	2 526,57	36,679
13	162201259	Vodorovne premiestnenie nosenim priplatok 10 m (vo vedrách+fúrik)	58,760	m3	169,00		67,16	25,52	76,32	1,110
					9 930,44		3 946,32	1 499,56	4 484,56	65,224
14	171201101	Násypy nezhutnené - zásyp odrazenie vody prameňa	1,000	m3	30,00		1,99	14,09	13,92	0,031
					30,00		1,99	14,09	13,92	0,031
15	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený-zemina zo stĺpikových jám	19,162	m2	4,75		0,81	1,77	2,17	0,013
					91,02		15,52	33,92	41,58	0,249
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**82 553,67**	**Sk**		**143,72**	**30 427,50**	**14 675,42**	**37 307,04**	**463,095**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
16	338171112	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ do 2 m so zabetónovanim-vzpery	33,000	kus	163,00	105,20	22,85	8,68	26,27	0,340
					5 379,00	3 471,60	754,05	286,44	866,91	11,220
17	553001003	Vzpera dl.2m oceľového stĺpika TR63,3/4-2,4m	33,000	ks	443,00	443,00				
					14 619,00	14 619,00				
18	338171125	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ do 2,6 m so zabet.do 0,25m3	75,000	kus	845,00	657,50	73,92	28,09	85,49	1,100
					63 375,00	49 312,50	5 544,00	2 106,75	6 411,75	82,500
19	553001000	Oceľový stĺpik TR63,3/4-2,4m	75,000	ks	630,00	630,00				
					47 250,00	47 250,00				
20	553001001	Nadstavec dl.0,45m na oceľový stĺpik TR63,3/4-2,4m	75,000	ks	142,00	142,00				
					10 650,00	10 650,00				
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**141 273,00**	**Sk**		**125 303,10**	**6 298,05**	**2 393,19**	**7 278,66**	**93,720**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
21	457531112	Filtračná vrstva z kameniva drveného hrub. 32-63 bez zhut.	6,370	m3	615,00	567,00	7,51	17,64	22,85	0,115
					3 917,55	3 611,79	47,84	112,37	145,55	0,733
22	583437551	Kamenivo drtené hrubé 32-63	12,103	t	460,00	460,00				
					5 567,38	5 567,38				
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**9 484,93**	**Sk**		**9 179,17**	**47,84**	**112,37**	**145,55**	**0,733**

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		8 - RÚROVÉ VEDENIA								
23	871228111	Klad dren. potrubia z tvrdého PVC DN do 15 cm	21,000	m	5,10		2,04	0,78	2,28	0,033
					107,10		42,84	16,38	47,88	0,693
24	286112232	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 150 mm	21,000	m	121,00	121,00				
					2 541,00	2 541,00				
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**2 648,10**	**Sk**		**2 541,00**	**42,84**	**16,38**	**47,88**	**0,693**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
25	938906143	Prečistenie drenážneho potrubia DN 150 + demontáž	21,000	m	54,50	4,88	19,71	7,49	22,42	0,269
					1 144,50	102,48	413,91	157,29	470,82	5,649
26	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	24,715	t	247,00		35,57	97,99	113,44	0,588
					6 104,61		879,11	2 421,82	2 803,67	14,532
27	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	617,875	t	8,50			4,55	3,95	
					5 251,94			2 811,33	2 440,61	
28	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,769	t	187,00		74,11	28,16	84,73	1,225
					143,80		56,99	21,66	65,15	0,942
29	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	4,614	t	21,00		8,29	3,15	9,56	0,137
					96,89		38,25	14,53	44,11	0,632
30	979131411	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skládku	24,715	t	750,00			404,00	346,00	
					18 536,25			9 984,86	8 551,39	
31	998315011	Presun hmôt pre hydromelior - ťažko dostupný priestor	70,375	t	1 450,00		574,22	218,20	657,58	9,330
					102 043,75		40 410,73	15 355,83	46 277,19	656,599
32	998315093	Pripl. za zväč. presun do 500 m - ťažko dostupný priestor	21,113	t	1 020,00			546,08	473,92	
					21 535,26			11 529,39	10 005,87	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**154 857,00**	**Sk**		**102,48**	**41 799,00**	**42 296,71**	**70 658,82**	**678,354**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**390 816,70**	**Sk**		**137 269,47**	**78 615,23**	**59 494,06**	**115 437,95**	**1 236,594**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		76 - KONŠTRUKCIE								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								

Cenová kalkulácia

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
33	767911120	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 1,6 m	201,000	m	60,50		18,82	7,15	34,53	0,280
					12 160,50		3 782,82	1 437,15	6 940,53	56,280
34	313110502	Sieť drôt štvorc. 50/50-2.4/2.9, 160CM	201,000	m	220,00	220,00				
					44 220,00	44 220,00				
35	767912110	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky do 2.0 m	603,000	m	6,50		2,02	0,77	3,71	0,030
					3 919,50		1 218,06	464,31	2 237,13	18,090
36	314775260	Drôt ostnaný PVC 4 špičkový 2,8 Atac 25	603,000	m	18,40	18,40				
					11 095,20	11 095,20				
37	767912150	Montáž napínacieho drôtu	804,000	m	5,90		1,83	0,70	3,37	0,022
					4 743,60		1 471,32	562,80	2 709,48	17,688
38	156165950	Napínací drôt poplastovaný d2,9mm	804,000	m	6,80	6,80				
					5 467,20	5 467,20				
39	767912160	Príháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	804,000	m	6,90		2,16	0,82	3,92	0,026
					5 547,60		1 736,64	659,28	3 151,68	20,904
40	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg-oplotenie	768,892	kg	27,50	3,92	7,26	2,96	13,36	0,097
					21 144,53	3 014,06	5 582,16	2 275,92	10 272,40	74,583
41	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 082,981	%	0,80					
					866,38					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**109 164,51**	**Sk**		**63 796,46**	**13 791,00**	**5 399,46**	**25 311,22**	**187,545**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**109 164,51**	**Sk**		**63 796,46**	**13 791,00**	**5 399,46**	**25 311,22**	**187,545**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**109 164,51**	**Sk**		**63 796,46**	**13 791,00**	**5 399,46**	**25 311,22**	**187,545**
		Za rozpočet celkom :	**499 981,21**	**Sk**		**201 065,92**	**92 406,22**	**64 893,52**	**140 749,17**	**1 424,139**

Nekalk. : 866,38 **Výrobná réžia : 71819,51** **Správna réžia : 31764,82** **Zisk : 37164,84**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

