Zmluva o dielo č.PSB-83-21/2006

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„Oprava vnútorných priestorov, výmena okien, hygienické maľby b.č. 7 Žilina"

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – vedúci posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Oravcová Emília - stavebný technik**
2.1.	**Zhotoviteľ:**	**Pollák Pavol** **Ul ČSA 1306/36** **024 01 Kysucké Nové Mesto**
	IČO :	**30540542**
	IČ DPH :	**SK 1020460045**
	Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**0052019424/0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Ubytovacia budova mužstva č.7 Žilina**

2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P. Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava vnútorných priestorov, výmena okien, hygienické maľby"

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlasenným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **10.7.2006**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **4.9.2006**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a Výmeru č. R-3/1996 a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH	**393 218,00 Sk**
DPH 19 %	**74 711,00** Sk
Cena spolu	**467 929,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

5.4.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka

5.4.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p. Oravcovú ktorá má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie jej zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Pollák Pavol

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác, s dielčími termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.

11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.

11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.

12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

16.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 7.7.2006

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Pavol POLLÁK
C.S.V. 1306/36
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH SK1020660015, IČO 30540542

Za zhotoviteľa :

Krycí list rozpočtu

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Stavba :Oprava vnútorných priestorov b.č.7	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Pollák Pavol
Miesto : VÚ 5730 Rašov — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO : 00805165	DIČ :
01001 Žilina	Rajecká cesta 18	IČ DPH :
Dodávateľ : Pavol Pollák	IČO : 30540542	DIČ :
02401 Kysucké Nové Mesto	ul. ČSA 1306	IČ DPH : SK 1020460045
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	467 929 Sk	za M3 OP	1 M	467 929 Sk	za M
1 M2 ZP	467 929 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	467 929 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	191 746,26	2 842,70	194 588,96
2	PSV :	77 677,01	118 016,95	195 693,96
3	MCE :	1 337,60	1 597,22	2 934,82
4	iné :			
5	Súčet :	270 760,87	122 456,87	393 217,74

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	393 217,74
22	DPH 19 % z : 393 217,74	74 711,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	467 929,14
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Pavol POLLÁK ČSA 1306/36 024 04 Kysucké Nové Mesto IČ DPH:SK1020460045, IČO:30540542

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Dodávateľ : **Pavol Pollák**
Stavba :Oprava vnútorných priestorov b.č.7

Projektant :
Spracoval : **Pollák Pavol**
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	311271303	Murivo nosné z pórobet. tvárnic YPOR P3-580 hr. 365 mm	0,500	m3	3 450,00	1 725,00		19
2	311311811	Nadzákladové múry nosné z betónu tr. B 12,5- B 15	0,270	m3	2 880,00	777,60		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 502,60**	**Sk**		**2 502,60**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
3	611421321	Oprava váp. omietky stropov hladkých 10-30%	102,440	m2	90,50	9 270,82		19
4	611471411	Úprava vnút. stropov aktivovaným štukom hr. 2-3 mm	77,200	m2	122,00	9 418,40		19
5	611473111	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí hladká Baumit	77,200	m2	247,00	19 068,40		19
		Cena je uvažovaná bez prednástreku na podklad z pálených tehál, blokov, na betónové tvarovky z ťahčeného alebo klasického kameniva!						
6	612401991	Príplatok za prísadu pre zvýšenie prilnavosti omietok	77,200	m2	5,40	416,88		19
7	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	2,650	m2	219,00	580,35		19
8	612421321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30%	262,160	m2	72,50	19 006,60		19
9	622471551	Nástrek vonk. stien omietkovinou 585 farba okrová A zlož. I-II	26,000	m2	216,00	5 616,00		19
10	622484010	Potiahnutie stropov sklotextilnou mriežkou Baumit open	77,200	m2	142,00	10 962,40		19
11	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	7,600	m3	3 220,00	24 472,00		19
12	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	7,600	m3	570,00	4 332,00		19
13	631319161	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	7,600	m3	720,00	5 472,00		19
14	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	7,600	m3	173,00	1 314,80		19
15	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,076	t	35 800,00	2 720,80		19
16	632451052	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm	96,300	m2	136,00	13 096,80		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**125 748,25**	**Sk**		**125 748,25**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
17	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	96,000	m2	81,50	7 824,00		19
18	953943112	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	8,000	kus	96,00	768,00		19
19	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	43,400	kg	65,50		2 842,70	19
20	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	9,600	m3	2 160,00	20 736,00		19
21	967031734	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 30 cm	4,400	m2	267,00	1 174,80		19
22	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	10,560	m2	107,00	1 129,92		19
23	971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	9,500	m2	114,00	1 083,00		19
24	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	53,000	m	52,00	2 756,00		19
25	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	1,375	m2	170,00	233,75		19
26	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	27,033	t	265,00	7 163,75		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
27	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	270,330	t	8,90	2 405,94		19
28	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	27,033	t	209,00	5 649,90		19
29	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	27,033	t	465,00	12 570,35		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**66 338,11**	**Sk**		**63 495,41**	**2 842,70**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**194 588,96**	**Sk**		**191 746,26**	**2 842,70**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		722 - Vnútorný vodovod						
30	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad.stred. ťažk rPE D 20/2,0	2,000	m	257,00	514,00		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**514,00**	**Sk**		**514,00**		
		725 - Zariaďovacie predmety						
31	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	2,000	súbor	2 360,00	4 720,00		19
32	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	87,50	87,50		19
3	25249101	Montáž sprchových kabín	1,000	súbor	391,00	391,00		19
34	5521A0202	Kút sprchový rohový PERLA	1,000	kus	8 970,00		8 970,00	19
35	5521B0211	Vanička sprchovacia Fontána 80x80 štvorec	1,000	kus	2 800,00		2 800,00	19
36	5521B9001	Sifón sprchový PVC	1,000	kus	134,00		134,00	19
37	725530823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	1,000	súbor	202,00	202,00		19
38	725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160 l	1,000	súbor	1 510,00	1 510,00		19
39	5412E0535	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 150/220 - 780012	1,000	kus	8 690,00		8 690,00	19
		Rozmery: A - 1445, B - 1100, C - G 1/2", D - 100, E - 515, F - 527. *Technické parametre* *Menovitý objem: 150 lt* *Príkon: 2000 W* *Max. príkon - rýchloohrev. 3000 W* *El. napájanie: 1/N/PE - 230 V* *Menovitý pretlak v kotli: 0,6 Mpa* *Doba el. ohrevu z 15 na 65st.C: 4,6/3,1 hod* *Hmotnosť: 62 kg*						
40	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	2,000	súbor	135,00	270,00		19
41	551012660	Ventil rohový RV 95 1/2	2,000	kus	331,00		662,00	19
42	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	2 870,00	2 870,00		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**31 306,50**	**Sk**		**10 050,50**	**21 256,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**31 820,50**	**Sk**		**10 564,50**	**21 256,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		734 - Armatúry						
43	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	6,000	kus	66,50	399,00		19
44	551012620	Ventil priamy V 95 3/4	6,000	kus	361,00		2 166,00	19
45	998734101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,002	t	605,00	1,21		19
		734 - Armatúry spolu :	**2 566,21**	**Sk**		**400,21**	**2 166,00**	
		735 - Vykurovacie telesá						
46	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	2,000	kus	535,00	1 070,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
47	484528091	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1200 Korad P90	1,000	kus	2 710,00		2 710,00	19
		Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"						
		Príplatok za typ Ventil-Kompakt: VC=400 Sk/kus						
48	484528111	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1400 Korad P90	1,000	kus	3 070,00		3 070,00	19
		Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"						
		Príplatok za typ Ventil-Kompakt: VC=400 Sk/kus						
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**6 850,00**	**Sk**		**1 070,00**	**5 780,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**9 416,21**	**Sk**		**1 470,21**	**7 946,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
49	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	6,200	m	272,00	1 686,40		19
50	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	6,200	m	24,00	148,80		19
51	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,012	t	1 190,00	14,28		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**1 849,48**	**Sk**		**1 849,48**		
		766 - Konštrukcie stolárske						
52	766623634	Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. nad 2,10m2	4,000	kus	1 000,00	4 000,00		19
53	6111A0838	Okno drevené 2-krídlové - O,S - výš.2100 x šír.1200	4,000	kus	12 560,00		50 240,00	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**54 240,00**	**Sk**		**4 000,00**	**50 240,00**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
54	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	10,000	m2	218,00	2 180,00		19
55	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	176,000	kg	72,50		12 760,00	19
56	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,176	t	740,00	130,24		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**15 070,24**	**Sk**		**2 310,24**	**12 760,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**71 159,72**	**Sk**		**8 159,72**	**63 000,00**	
		77 - PODLAHY						
		776 - Podlahy povlakové						
57	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	94,000	m	14,70	1 381,80		19
58	2841A9001	Sokel 3/3	94,000	m	9,40		883,60	19
59	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	96,300	m2	77,50	7 463,25		19
60	2841A0501	Krytina podlahová Dual 213, hr.2,0; š.1500 mm	99,300	m2	247,00		24 527,10	19
61	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,037	t	323,00	11,95		19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**34 267,70**	**Sk**		**8 857,00**	**25 410,70**	
		77 - PODLAHY spolu :	**34 267,70**	**Sk**		**8 857,00**	**25 410,70**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
62	781642240	Montáž obkl. parap. z obkl. hutných odkvap. 250x200 do malty	5,500	m	174,00	957,00		19
63	5974A2007	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, farebná - 38, I.tr.	1,375	m2	294,00		404,25	19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**1 361,25**	**Sk**		**957,00**	**404,25**	
		783 - Nátery						
64	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	10,000	m2	141,00	1 410,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vnútorných priestorov b.č.7 — *súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
65	783228990	Prípl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš.	10,000	m2	9,20	92,00		19
66	783324240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	7,800	m2	216,00	1 684,80		19
67	783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	62,000	m	33,50	2 077,00		19
68	783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	21,120	m2	104,00	2 196,48		19
		783 - Nátery spolu :	**7 460,28**	**Sk**		**7 460,28**		
		784 - Maľby						
69	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	327,500	m2	25,50	8 351,25		19
70	784422271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	1 079,900	m2	29,50	31 857,05		19
		784 - Maľby spolu :	**40 208,30**	**Sk**		**40 208,30**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**49 029,83**	**Sk**		**48 625,58**	**404,25**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**195 693,96**	**Sk**		**77 677,01**	**118 016,95**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
71	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	4,000	kus	71,50	286,00		19
72	345350A02	Spínač rad.1 3553-01929 S, IP44, plast - na povrch	4,000	kus	73,50		294,00	19
73	210111001	Zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P	5,000	kus	54,50	272,50		19
74	921AN05662	Zásuvka dvoj. DZ-A2 00 biela	5,000	kus	94,50		472,50	19
75	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	30,600	m	14,70	449,82		19
76	341201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	30,600	m	12,80		391,68	19
77	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	22,400	m	19,60		439,04	19
78	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	22,400	m	14,70	329,28		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 934,82**	**Sk**		**1 337,60**	**1 597,22**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 934,82**	**Sk**		**1 337,60**	**1 597,22**	
		Za rozpočet celkom :	**393 217,74**	**Sk**		**270 760,87**	**122 456,87**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu 2DE.752-80-24/2016

Martin Košík