K č.p. PSB MT 91-RSÚ/2006 - 7

Krycí list rozpočtu

STAV - KYSUCE ČADCA

Stavba : Rekonštrukcia garážových priestorov na dielňu pre opravy pásovej techniky K2 (súhrn)	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : HrKo Holding, a.s.	IČO : 36058939	DIČ :	IČ DPH : SK2020070877
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	3 839 823 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	3 839 823 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	3 839 823 Sk	za M2 ZP	1 M	3 839 823 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 157 534,16	36 034,46	1 193 568,62
2	PSV :	764 412,77	409 080,35	1 173 493,12
3	MCE :	859 680,28		859 680,28
4	iné :			
5	Súčet :	2 781 627,21	445 114,81	3 226 742,02

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Dátum :	Dátum :	Dátum :	
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * MARTIN *	Pečiatka : HrKo Holding, a. s. Horné Plachtince 117 PSČ 991 24 -3- MINISTERSTVO OBRANY SR Úradovňa ochrany nehnuteľného majetku Odbor prevádzky a údržby TRENČÍN	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 226 742,02
22	DPH 19 % z : 3 226 742,02	613 081,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 839 823,02

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

ocenil Ing. MARTIN BEDNÁR
cenár ODR-Č/USM

Odberateľ : **Posádková správa budov Martin**

Dodávateľ : **HrKo Holding, a.s.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**

Stavba : Rekonštrukcia garážových priestorov na dielňu pre opravy pásovej techniky K2

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

STAV - KYSUCE ČADCA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	188 040,74	188 040,74		0,067		5,83
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	319 385,44	308 758,44	10 627,00	66,643		9,90
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	11 403,78	11 403,78		3,209		0,35
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	273 269,23	261 841,03	11 428,20	73,790		8,47
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	401 469,43	387 490,17	13 979,26	1,077	73,409	12,44
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 193 568,62	1 157 534,16	36 034,46	144,787	73,409	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	47 691,69	30 018,20	17 673,49	0,243		1,48
713 - Izolácie tepelné	107 634,21	46 215,72	61 418,49	1,034		3,34
71 - IZOLÁCIE	155 325,90	76 233,92	79 091,98	1,277		4,81
721 - Vnútorná kanalizácia	159 116,69	159 116,69				4,93
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	159 116,69	159 116,69				4,93
763 - Konštrukcie - drevostavby	387 413,72	370 213,14	17 200,58	5,270		12,01
766 - Konštrukcie stolárske	55 936,83	3 820,83	52 116,00	0,186		1,73
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	170 177,92	12 797,92	157 380,00	0,271		5,27
76 - KONŠTRUKCIE	613 528,47	386 831,89	226 696,58	5,727		19,01
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	37 089,02	15 071,99	22 017,03	0,951		1,15
776 - Podlahy povlakové	13 296,10	2 923,61	10 372,49	0,011		0,41
77 - PODLAHY	50 385,12	17 995,60	32 389,52	0,962		1,56
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	138 979,89	68 077,62	70 902,27	9,929		4,31
783 - Nátery	16 778,47	16 778,47		0,127		0,52

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

STAV - KYSUCE ČADCA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
784 - Maľby	39 378,57	39 378,57		0,317		1,22
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	195 136,93	124 234,66	70 902,27	10,372		6,05
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 173 493,11	764 412,76	409 080,35	18,338		
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	859 680,28	859 680,28				26,64
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	859 680,28	859 680,28				
Za rozpočet celkom :	3 226 742,01	2 781 627,20	445 114,81	163,125	73,409	

Krycí list rozpočtu

Stavba :Rekonšt. garáže na dielňu pre opravu pasovej techniky - Zdravotechnika K	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : HrKo Holding, a.s.	IČO : 36058939	DIČ :	IČ DPH : SK2020070877
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	189 349 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	189 349 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	189 349 Sk	za M2 ZP		1 M	189 349 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	26 975,24	3 650,00	30 625,24
2	PSV :	117 917,45	10 574,00	128 491,45
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	144 892,69	14 224,00	159 116,69

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov * MARTIN *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

HrKo Holding, a. s.
Horné Plachtince 117
PSČ 991 24
- 3 -

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		159 116,69
22	DPH	19 % z : 159 116,69	30 232,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		189 348,89

F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ : **Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **HrKo Holding, a.s.**

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Rekonšt. garáže na dielňu pre opravu pasovej techniky - Zdravotechnika K2

Rozpočet - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
	132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3	23,400	m3	261,00	6 107,40		2 341,40	824,15	121,45		1 987,33	833,07	27,5
		Stavebný robotník HSV	1,708	Nh	69,70	119,06	5,09 za m3							
		Stavebný robotník HSV	25,529	Nh	86,10	2 198,08	93,94 za m3							
		Vodič	0,281	Nh	86,10	24,18	1,03 za m3							
		Rýpadlo lopatové kolesové 0,4m3 7m	0,140	Sh	865,00	121,45	5,19 za m3							
	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	15,600	m3	278,00	4 336,80		1 725,52	607,31			1 410,47	593,51	24,8
		Stavebný robotník HSV	24,757	Nh	69,70	1 725,58	110,61 za m3							
	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	7,800	m3	165,00	1 287,00		511,06	179,87			417,75	178,33	7,3
		Stavebný robotník HSV	7,332	Nh	69,70	511,04	65,52 za m3							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**11 731,20**	**Sk**				**4 577,98**	**1 611,32**	**121,45**		**3 815,55**	**1 604,90**	**59,6**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA												
	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	16,000	m	2,90	46,40	15,52	12,32	4,32			10,08	4,16	0,2
		Ostatný materiál pre práce HSV	15,520	Sk	1,00	15,52	0,97 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,160	Nh	77,30	12,37	0,77 za m3							
	891163111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 25	1,000	kus	95,50	95,50	3,03	36,71	12,92			30,00	12,84	0,4
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,010	kg	225,00	2,25	2,25 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,780	Sk	1,00	0,78	0,78 za m3							
		Inštalatéri, potrubári, stav.zámočník	0,384	Nh	95,60	36,71	36,71 za m3							
	894201121	Dno šachiet z betónu tr. B25-B30 nad 20 cm	0,200	m3	3 590,00	718,00	610,69	42,57	14,98			34,79	14,97	0,6
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,016	m3	45,50	0,73	3,64 za m3							
		B25-30 cem. portlan. do 22mm spracov. 10-60mm	0,204	m3	2 990,00	609,96	3049,80 za m3							
		Betonár	0,247	Nh	77,30	19,11	95,54 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,337	Nh	69,70	23,46	117,31 za m3							
	894211111	Šachty kanaliz. kruh. s oblož. dna betón IV potr. DN 200	1,000	kus	9 660,00	9 660,00	2 854,58	1 343,75	473,00	1 841,20		2 211,60	935,87	15,4
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,001	m3	45,50	0,05	0,05 za m3							
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,713	kg	29,00	20,69	20,69 za m3							
		Svory do lešenia -kramle guľaté	0,068	kus	16,80	1,14	1,14 za m3							

Rozpočet - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stupadlo šachtové vidlicové	4,000	kus	166,00	664,00	664,00 za m3							
		Stupadlo šachtové kapsové	1,000	kus	402,00	402,00	402,00 za m3							
		MVCJ z kaše vápennej a cementu	0,002	m3	2 670,00	4,57	4,57 za m3							
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,022	m3	2 920,00	63,07	63,07 za m3							
		MC škarov. cem. portlandský s disperz. prísadou	0,009	m3	11 800,00	106,20	106,20 za m3							
		B10 cem. portlan. nad 22mm sprac. nad 100mm	0,536	m3	2 330,00	1 247,72	1247,72 za m3							
		B20 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	0,012	m3	2 850,00	33,97	33,97 za m3							
		B25-30 cem. portlan. do 22mm sprac.nad 100mm	0,040	m3	3 190,00	127,54	127,54 za m3							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,003	m3	7 510,00	22,68	22,68 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	160,960	Sk	1,00	160,96	160,96 za m3							
		Murár kanalizačných komôr a šácht	4,352	Nh	77,30	336,41	336,41 za m3							
		Murár kanalizačných komôr a šácht	0,046	Nh	86,10	3,96	3,96 za m3							
		Betonár	0,460	Nh	77,30	35,56	35,56 za m3							
		Stavebný tesár	1,128	Nh	86,10	97,12	97,12 za m3							
		Stavebný tesár	3,473	Nh	95,60	332,02	332,02 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,011	Nh	77,30	0,85	0,85 za m3							
		Vodič	2,960	Nh	95,60	282,98	282,98 za m3							
		Obsluha stavebného a most. žeriava	2,960	Nh	86,10	254,86	254,86 za m3							
		Autožeriav 8t 235knm	2,575	Sh	715,00	1 841,20	1841,20 za m3							
	552421510	Poklop vstupný-nosnosť 40T d60	1,000	kus	3 650,00	3 650,00	3 650,00							
	894402111	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 59/80/60/9	1,000	kus	535,00	535,00	18,45	104,48	36,78	135,64		167,42	72,23	1,3
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,005	m3	45,50	0,23	0,23 za m3							
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,004	m3	2 920,00	11,68	11,68 za m3							
		MC škarov. cem. troskoportlandský	0,002	m3	3 270,00	6,54	6,54 za m3							
		Murár kanalizačných komôr a šácht	0,866	Nh	77,30	66,94	66,94 za m3							
		Vodič	0,218	Nh	86,10	18,77	18,77 za m3							
		Obsluha stavebného a most. žeriava	0,218	Nh	86,10	18,77	18,77 za m3							
		Autožeriav 8t 235knm	0,190	Sh	715,00	135,64	135,64 za m3							
	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus	575,00	575,00	8,76	103,90	36,57	164,16		184,17	77,44	1,3
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,003	m3	2 920,00	8,76	8,76 za m3							
		Murár kanalizačných komôr a šácht	1,050	Nh	77,30	81,17	81,17 za m3							
		Vodič	0,264	Nh	86,10	22,73	22,73 za m3							
		Autožeriav 8t 235knm	0,230	Sh	715,00	164,16	164,16 za m3							
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**15 279,90**	**Sk**			**7 161,03**	**1 643,73**	**578,57**	**2 141,00**		**2 638,06**	**1 117,51**	**19,1**

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
	971052241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. murive hr. do 30 cm	2,000	kus	330,00	660,00		262,50	92,40			214,57	90,53	3,8
		Stavebný robotník HSV	3,766	Nh	69,70	262,49	131,25 za m3							
	971052341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. murive hr. do 30 cm	2,000	kus	605,00	1 210,00	13,72	474,70	167,10			388,02	166,46	6,8
		Materiál lešenový v používaní	0,002	m3	9 140,00	13,71	6,86 za m3							
		Stavebný tesár	0,060	Nh	77,30	4,64	2,32 za m3							
		Stavebný robotník HSV	6,744	Nh	69,70	470,06	235,03 za m3							
	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	2,127	t	820,00	1 744,14		257,47	90,63	586,12		564,83	245,09	3,1
		Stavebný robotník HSV	0,321	Nh	69,70	22,39	10,52 za m3							
		Vodič	0,942	Nh	86,10	81,13	38,14 za m3							
		Obsluha stavebného a most. žeriava	0,942	Nh	86,10	81,13	38,14 za m3							
		Viazač bremien	0,942	Nh	77,30	72,84	34,24 za m3							
		Autožeriav 8t 235knm	0,820	Sh	715,00	586,12	275,56 za m3							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 614,14**	**Sk**			**13,72**	**994,67**	**350,13**	**586,12**		**1 167,42**	**502,08**	**13,7**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**30 625,24**	**Sk**			**7 174,75**	**7 216,38**	**2 540,03**	**2 848,56**		**7 621,03**	**3 224,49**	**92,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		721 - Vnútorná kanalizácia												
	721110909	Opr. kam. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 300	1,000	kus	4 430,00	4 430,00	2 919,14	472,17	166,20			668,25	204,24	4,9
		Rúra kamenin. kanalizačná DN 250 mm 1A	3,000	m	510,00	1 530,00	1530,00 za m3							
		Odbočka jedn. kamenin. šikmá bez tesnenia DN 250/200	1,000	kus	950,00	950,00	950,00 za m3							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	439,140	Sk	1,00	439,14	439,14 za m3							
		Stavebný inštalatér	4,939	Nh	95,60	472,17	472,17 za m3							
	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	11,000	m	381,00	4 191,00	1 799,38	746,13	262,68			1 055,98	326,83	9,2
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,110	kg	27,50	3,03	0,28 za m3							
		Rúrka PVC odpadová hrdlová d63x1,8x1000	8,800	kus	102,00	897,60	81,60 za m3							
		Koleno odpadové PVC d63/1,8mm 87st.	10,186	kus	14,50	147,70	13,43 za m3							
		Prechod hrdlový PVC d63/75mm	0,473	kus	27,00	12,77	1,16 za m3							
		Držiak K2-06 2237 rúr. hladká 70/3	16,099	kus	22,00	354,17	32,20 za m3							
		Plsť metrová nevalchovaná pestrá 209	0,183	kg	98,00	17,96	1,63 za m3							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	366,190	Sk	1,00	366,19	33,29 za m3							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Murár	4,741	Nh	77,30	366,48	33,32 za m3							
		Stavebný tesár	0,099	Nh	77,30	7,65	0,70 za m3							
		Stavebný inštalatér	2,519	Nh	95,60	240,82	21,89 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,650	Nh	69,70	115,01	10,46 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,209	Nh	77,30	16,16	1,47 za m3							
	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	7,000	m	361,00	2 527,00	1 029,07	467,74	164,64			661,97	203,58	5,6
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,070	kg	27,50	1,93	0,28 za m3							
		Rúrka PVC odpadová rovná d110x2,2	6,615	m	74,00	489,51	69,93 za m3							
		Koleno odpadové PVC d110/2,2mm 87st.	2,688	kus	49,00	131,71	18,82 za m3							
		Prechod ventilačný PVC d110/140mm	0,462	kus	89,50	41,35	5,91 za m3							
		Držiak K2-06 2237 rúr. hladká 70/3	7,112	kus	22,00	156,46	22,35 za m3							
		Plsť metrová nevalchovaná pestrá 209	0,121	kg	98,00	11,87	1,70 za m3							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	196,210	Sk	1,00	196,21	28,03 za m3							
		Murár	2,436	Nh	77,30	188,30	26,90 za m3							
		Stavebný tesár	0,084	Nh	77,30	6,49	0,93 za m3							
		Stavebný inštalatér	2,212	Nh	95,60	211,47	30,21 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,735	Nh	69,70	51,23	7,32 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,133	Nh	77,30	10,28	1,47 za m3							
	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	2,000	m	471,00	942,00	517,38	132,50	46,64			187,52	57,96	1,6
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,020	kg	27,50	0,55	0,28 za m3							
		Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x1000	2,000	kus	159,00	318,00	159,00 za m3							
		Koleno odpadové PVC d125/3,2mm 87st.	0,768	kus	97,50	74,88	37,44 za m3							
		Prechod sklzový PVC d125/140mm	0,132	kus	94,50	12,47	6,24 za m3							
		Držiak K2-06 2237 rúr. hladká 70/3	2,032	kus	22,00	44,70	22,35 za m3							
		Plsť metrová nevalchovaná pestrá 209	0,035	kg	98,00	3,39	1,70 za m3							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	63,380	Sk	1,00	63,38	31,69 za m3							
		Murár	0,696	Nh	77,30	53,80	26,90 za m3							
		Stavebný tesár	0,024	Nh	77,30	1,86	0,93 za m3							
		Stavebný inštalatér	0,620	Nh	95,60	59,27	29,64 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,210	Nh	69,70	14,64	7,32 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,038	Nh	77,30	2,94	1,47 za m3							
	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	26,000	m	565,00	14 690,00	10 100,48	1 441,18	507,26			2 039,67	601,41	16,0
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,260	kg	27,50	7,15	0,28 za m3							
		Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x1000	25,480	kus	237,00	6 038,76	232,26 za m3							
		Koleno odpadové PVC d160/3,6mm 87st.	9,204	kus	141,00	1 297,76	49,91 za m3							
		Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia d200/160	3,250	kus	453,00	1 472,25	56,63 za m3							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Držiak K2-06 2237 rúr. hladká 70/3	13,000	kus	22,00	286,00	11,00 za m3							
		Plsť metrová nevalchovaná pestrá 209	0,842	kg	98,00	82,56	3,18 za m3							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	915,980	Sk	1,00	915,98	35,23 za m3							
		Murár	2,470	Nh	77,30	190,93	7,34 za m3							
		Stavebný tesár	0,390	Nh	77,30	30,15	1,16 za m3							
		Stavebný inštalatér	11,700	Nh	95,60	1 118,52	43,02 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,456	Nh	69,70	101,48	3,90 za m3							
	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	2,000	m	228,00	456,00	140,36	98,44	34,66			139,31	43,23	1,2
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	1,000	kus	21,50	21,50	10,75 za m3							
		Rúrka PVC odpadová rovná d 40x1,8	1,436	m	28,50	40,93	20,46 za m3							
		Koleno odpadové PVC d 40/87st.	2,946	kus	11,60	34,17	17,09 za m3							
		Odbočka PVC T jednozn. d 40mm 5/4	0,386	kus	30,00	11,58	5,79 za m3							
		Odbočka PVC T redukčná d 40/32mm	0,032	kus	29,50	0,94	0,47 za m3							
		Oblúk 90° 1-hrdlový d40mm PVC	0,646	kus	15,40	9,95	4,97 za m3							
		Oblúk 90° 2-hrdlový d40mm PVC	0,490	kus	31,00	15,19	7,60 za m3							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	6,100	Sk	1,00	6,10	3,05 za m3							
		Stavebný tesár	0,024	Nh	77,30	1,86	0,93 za m3							
		Stavebný inštalatér	0,640	Nh	95,60	61,18	30,59 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,508	Nh	69,70	35,41	17,70 za m3							
	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	5,000	m	238,00	1 190,00	339,05	265,55	93,45			375,82	116,13	3,1
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	3,750	kus	21,50	80,63	16,13 za m3							
		Rúrka PVC odpadová rovná d 50x1,8	3,210	m	35,00	112,35	22,47 za m3							
		Koleno odpadové PVC d 50/87st.	4,455	kus	12,70	56,58	11,32 za m3							
		Odbočka PVC T jednozn. d 50mm 6/4	0,690	kus	32,00	22,08	4,42 za m3							
		Odbočka PVC T redukčná d 50/40mm	0,380	kus	30,00	11,40	2,28 za m3							
		Oblúk 90° 1-hrdlový d50mm PVC	0,720	kus	13,70	9,86	1,97 za m3							
		Oblúk 90° 2-hrdlový d50mm PVC	0,715	kus	36,50	26,10	5,22 za m3							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	20,050	Sk	1,00	20,05	4,01 za m3							
		Stavebný tesár	0,070	Nh	77,30	5,41	1,08 za m3							
		Stavebný inštalatér	1,795	Nh	95,60	171,60	34,32 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,270	Nh	69,70	88,52	17,70 za m3							
	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	4,000	kus	48,00	192,00		60,04	21,12			84,97	25,87	0,6
		Stavebný inštalatér	0,628	Nh	95,60	60,04	15,01 za m3							
	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	3,000	kus	53,50	160,50		49,89	17,55			70,60	22,46	0,5
		Stavebný inštalatér	0,522	Nh	95,60	49,90	16,63 za m3							
	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	3,000	kus	79,50	238,50		74,28	26,16			105,13	32,93	0,8
		Stavebný inštalatér	0,777	Nh	95,60	74,28	24,76 za m3							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	721223417	Zápachové uzávery podlahové T 1022	2,000	kus	329,00	658,00	480,14	29,44	10,36			41,67	96,39	0,3
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	1,250	kus	21,50	26,88	13,44 za m3							
		Papier brúsny PAZ 300x230 30	0,020	100 ks	363,00	7,26	3,63 za m3							
		Uzávierka zápachová T1022 DN70	2,000	kus	223,00	446,00	223,00 za m3							
		Stavebný inštalatér	0,308	Nh	95,60	29,44	14,72 za m3							
	721273145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	1,000	kus	555,00	555,00	540,00	5,34	1,88			7,56	0,22	0,1
		Hlavica ventilačná PVC d 140/435mm	1,000	kus	540,00	540,00	540,00 za m3							
		Stavebný inštalatér	0,062	Nh	86,10	5,34	5,34 za m3							
	551455390	Batéria sprchová nastenná 1 páková s prísl.TF-8320 B -150	2,000	kus	3 060,00	6 120,00	6 120,00							
	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	49,000	m	15,50	759,50	35,28	224,91	79,38			318,31	101,62	2,4
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,774	m3	45,50	35,23	0,72 za m3							
		Stavebný inštalatér	2,352	Nh	95,60	224,85	4,59 za m3							
	721290821	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 6m	1,040	t	1 100,00	1 144,00		271,65	95,62	113,60		503,37	159,77	3,5
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,912	Nh	77,30	147,76	142,08 za m3							
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	1,603	Nh	77,30	123,88	119,12 za m3							
		Výťah stavebný n+o 0,5t 30m	1,394	Sh	81,50	113,60	109,23 za m3							
	422007000	Príklop posúvačový nadzemný súprava .	1,000	kus	520,00	520,00	520,00							
	422735A01	Navrtavací pás pre PE a PVC potrubie DN 90 ventil 1"	1,000	kus	1 290,00	1 290,00	1 290,00							
	422735A39	Navrtavací pás univerzálny DN 80 - dolná objímka	1,000	kus	444,00	444,00	444,00							
	422912A015	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 65-80, 1,1-1,7 m	1,000	kus	1 840,00	1 840,00	1 840,00							
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**42 347,50**	**Sk**			**28 114,28**	**4 339,26**	**1 527,60**	**113,60**		**6 260,13**	**1 992,64**	**49,8**
		722 - Vnútorný vodovod												
	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	12,000	m	263,00	3 156,00	629,64	786,12	276,72			1 112,57	350,95	8,8
		Rúrka PVC tlaková rPE d 20x2,0	1,356	kg	77,00	104,41	8,70 za m3							
		Koleno PVC tlakové rPE d 20mm 90°	3,240	kus	20,50	66,42	5,54 za m3							
		Tvarovka PVC T tlaková rPE d 20 mm	4,800	kus	22,50	108,00	9,00 za m3							
		Nátrubok PVC tlakový rPE hrdlový d 20mm	1,200	kus	10,60	12,72	1,06 za m3							
		Prechodka PVC tlaková rPE d x G d 20/G1/2	2,040	kus	28,00	57,12	4,76 za m3							
		Redukcia PVC tlaková rPE d 25/20 mm	13,860	kus	12,80	177,41	14,78 za m3							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	103,560	Sk	1,00	103,56	8,63 za m3							
		Stavebný tesár	0,252	Nh	77,30	19,48	1,62 za m3							
		Stavebný inštalatér	6,576	Nh	95,60	628,67	52,39 za m3							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,980	Nh	69,70	138,01	11,50 za m3							
	722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	24,000	m	273,00	6 552,00	1 498,08	1 572,24	553,44			2 225,15	703,09	17,6
		Rúrka PVC tlaková rPE d 25x3,5	4,386	kg	71,50	313,62	13,07 za m3							
		Koleno PVC tlakové rPE d 25mm 90°	11,040	kus	25,00	276,00	11,50 za m3							
		Tvarovka PVC T tlaková rPE d 25 mm	8,880	kus	28,00	248,64	10,36 za m3							
		Nátrubok PVC tlakový rPE hrdlový d 25mm	1,920	kus	13,70	26,30	1,10 za m3							
		Prechodka PVC tlaková rPE d x G d 25/G3/4	2,376	kus	29,50	70,09	2,92 za m3							
		Redukcia PVC tlaková rPE d 25/20 mm	27,792	kus	12,80	355,74	14,82 za m3							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	207,600	Sk	1,00	207,60	8,65 za m3							
		Stavebný tesár	0,504	Nh	77,30	38,96	1,62 za m3							
		Stavebný inštalatér	13,152	Nh	95,60	1 257,33	52,39 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	3,960	Nh	69,70	276,01	11,50 za m3							
	722171213	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	27,000	m	314,00	8 478,00	2 670,84	1 808,46	636,66			2 559,47	802,57	20,4
		Rúrka PVC tlaková rPE d 32x2,9	7,591	kg	71,50	542,72	20,10 za m3							
		Koleno PVC tlakové rPE d 32mm 90°	22,140	kus	38,50	852,39	31,57 za m3							
		Tvarovka PVC T tlaková rPE d 32 mm	10,800	kus	36,50	394,20	14,60 za m3							
		Nátrubok PVC tlakový rPE hrdlový d 32mm	2,160	kus	26,50	57,24	2,12 za m3							
		Prechodka PVC tlaková rPE d x G d 32/G 1	2,700	kus	41,00	110,70	4,10 za m3							
		Redukcia PVC tlaková rPE d 32/25 mm	31,158	kus	15,40	479,83	17,77 za m3							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	233,820	Sk	1,00	233,82	8,66 za m3							
		Stavebný tesár	0,567	Nh	77,30	43,83	1,62 za m3							
		Stavebný inštalatér	14,796	Nh	95,60	1 414,50	52,39 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	5,022	Nh	69,70	350,03	12,96 za m3							
	722190222	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20	2,000	súbor	1 590,00	3 180,00	2 042,76	354,28	124,70			501,40	156,86	3,5
		Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 3/4	2,400	m	63,00	151,20	75,60 za m3							
		Koleno č. 90 138205 pozinkované DN 3/4	6,000	kus	16,30	97,80	48,90 za m3							
		Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN3/4	2,000	kus	21,00	42,00	21,00 za m3							
		Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 3/4	8,000	kus	14,40	115,20	57,60 za m3							
		Zátka č. 290 138248 pozinkovaná DN 3/4	0,060	kus	10,30	0,62	0,31 za m3							
		Skrutkovanie nárožné č. 331 138261 vnút. a vonk. závit pozinkované DN 3/4	2,000	kus	55,00	110,00	55,00 za m3							
		Ventil priamy prechodný KE 83T 3/4	2,000	kus	215,00	430,00	215,00 za m3							
		Ventil spätný nátrubkový VE 3030 3/4	2,000	kus	144,00	288,00	144,00 za m3							
		Ventil prevzdušňovací T1070 3/4	2,000	kus	398,00	796,00	398,00 za m3							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	11,940	Sk	1,00	11,94	5,97 za m3							
		Stavebný inštalatér	2,224	Nh	95,60	212,61	106,31 za m3							
		Stavebný inštalatér	0,846	Nh	105,20	89,00	44,50 za m3							

Rozpočet - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný inštalatér	0,456	Nh	115,50	52,67	26,33 za m3							
	722190401	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	14,000	kus	141,00	1 974,00		613,62	216,02			868,44	275,92	6,0
		Stavebný inštalatér	2,562	Nh	95,60	244,93	17,49 za m3							
		Stavebný inštalatér	2,198	Nh	105,20	231,23	16,52 za m3							
		Stavebný inštalatér	1,190	Nh	115,50	137,45	9,82 za m3							
	722231162	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	1,000	kus	990,00	990,00	927,95	19,79	6,97			28,02	7,27	0,2
		Ventil poistný P10-137-606 JS20	1,000	kus	925,00	925,00	925,00 za m3							
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,010	kg	225,00	2,25	2,25 za m3							
		Fermež ľanová	0,010	kg	69,50	0,70	0,70 za m3							
		Stavebný inštalatér	0,207	Nh	95,60	19,79	19,79 za m3							
	722234233	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody závit. MÚV G 1	1,000	kus	1 560,00	1 560,00	1 493,47	21,70	7,64			30,71	6,48	0,2
		Zariadenie fyzikálnej úpravy vôd MU-G 1	1,000	kus	1 490,00	1 490,00	1490,00 za m3							
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,010	kg	225,00	2,25	2,25 za m3							
		Fermež ľanová	0,010	kg	69,50	0,70	0,70 za m3							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	0,520	Sk	1,00	0,52	0,52 za m3							
		Stavebný inštalatér	0,227	Nh	95,60	21,70	21,70 za m3							
	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	63,000	m	84,50	5 323,50	1 553,58	1 176,84	414,54			1 665,55	512,99	11,3
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,016	t	41 200,00	648,90	10,30 za m3							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,158	m3	258,00	40,64	0,65 za m3							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,095	kg	805,00	76,07	1,21 za m3							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 100	0,788	kus	319,00	251,21	3,99 za m3							
		Príruby zaslep. PN1,6 11375 100	0,788	kus	545,00	429,19	6,81 za m3							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	107,730	Sk	1,00	107,73	1,71 za m3							
		Stavebný inštalatér	2,079	Nh	95,60	198,75	3,15 za m3							
		Stavebný inštalatér	8,190	Nh	105,20	861,59	13,68 za m3							
		Stavebný inštalatér	1,008	Nh	115,50	116,42	1,85 za m3							
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**31 213,50**	**Sk**			**10 816,32**	**6 353,05**	**2 236,69**			**8 991,31**	**2 816,13**	**68,0**
		725 - Zariaďovacie predmety												
	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	3,000	súbor	4 230,00	12 690,00	11 458,56	382,59	134,67			541,47	172,71	4,0
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,023	kg	28,00	0,64	0,21 za m3							
		Tmel sklenársky 0 5500	0,900	kg	37,50	33,75	11,25 za m3							
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	0,375	kus	21,50	8,06	2,69 za m3							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Prechod sklzový PVC d114/110mm	3,000	kus	45,50	136,50	45,50 za m3							
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 6x60	0,012	1000 ks	770,00	9,24	3,08 za m3							
		Predĺženie s nátrubkom K E263 1/2x15	3,000	kus	18,20	54,60	18,20 za m3							
		Sedátko záchodové štandardná kvalita	3,000	kus	228,00	684,00	228,00 za m3							
		Príchytka d 10 mm	0,012	1000 ks	1 000,00	12,00	4,00 za m3							
		Misa záchodová kompletná, štandardná kvalita univerz. odpad	3,000	kus	3 500,00	10 500,00	3500,00 za m3							
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,060	kg	225,00	13,50	4,50 za m3							
		Fermež ľanová	0,090	kg	69,50	6,26	2,09 za m3							
		Stavebný inštalatér	4,002	Nh	95,60	382,59	127,53 za m3							
	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	3,000	súbor	2 430,00	7 290,00	6 590,82	216,54	76,23			306,46	99,95	2,3
		Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 5/4	2,100	m	135,00	283,50	94,50 za m3							
		Oblúk 90° 1-hrdlový d40mm PVC	3,000	kus	15,40	46,20	15,40 za m3							
		Skrutka mosadzná s polguľovou hlavou 021812 6x 80	0,012	1000 ks	4 860,00	58,32	19,44 za m3							
		Koleno č. 90 138205 pozinkované DN 1/2	6,000	kus	9,70	58,20	19,40 za m3							
		Oblúk č. 1 138211 pozinkovaný DN5/4	3,000	kus	156,00	468,00	156,00 za m3							
		Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN5/4	3,000	kus	54,00	162,00	54,00 za m3							
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 21/2x1	3,000	kus	74,50	223,50	74,50 za m3							
		Predĺženie s nátrubkom K E263 1/2x15	3,000	kus	18,20	54,60	18,20 za m3							
		Uzávierka zápachová pisoárová T 2406	3,000	kus	63,50	190,50	63,50 za m3							
		Kolienko pripojovacie T72 1/2 s rúrkou	3,000	kus	68,00	204,00	68,00 za m3							
		Príchytka d 10 mm	0,012	1000 ks	1 000,00	12,00	4,00 za m3							
		Mušľa pisoárová, štadartná kvalita	3,000	kus	1 610,00	4 830,00	1610,00 za m3							
		Stavebný inštalatér	2,265	Nh	95,60	216,53	72,18 za m3							
	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	4,000	súbor	2 080,00	8 320,00	6 878,48	454,68	160,04			643,50	183,30	4,8
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,156	kg	28,00	4,37	1,09 za m3							
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	0,500	kus	21,50	10,75	2,69 za m3							
		Rúrka PVC odpadová rovná d 40x1,8	0,800	m	28,50	22,80	5,70 za m3							
		Skrutka mosadzná s polguľovou hlavou 021812 5x 70	0,024	1000 ks	3 260,00	78,24	19,56 za m3							
		Uzávierka zápach. umýv. T T 1015 s ventil.AKV	4,000	kus	102,00	408,00	102,00 za m3							
		Podpera liatinová LL 34	8,000	kus	88,00	704,00	176,00 za m3							
		Príchytka d 8 mm	0,024	1000 ks	430,00	10,32	2,58 za m3							
		Umývadlo štandardná kvalita	4,000	kus	1 410,00	5 640,00	1410,00 za m3							
		Stavebný inštalatér	4,756	Nh	95,60	454,67	113,67 za m3							
	725530132	Zásobník elektr. tlakový vč. ventila EZ 80 C	1,000	súbor	9 200,00	9 200,00	8 369,45	259,65	91,40			367,48	112,02	3,0
		Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 3/4	1,000	m	63,00	63,00	63,00 za m3							
		Skrutka 021391 tvaru B 16x200	0,004	1000 ks	11 900,00	47,60	47,60 za m3							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Matica 6hranná hrubá 021601 16	0,004	1000 ks	1 370,00	5,48	5,48 za m3							
		Podložka oceľová hrubá 021721 otvor 17,5	0,004	1000 ks	885,00	3,54	3,54 za m3							
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 čierna liatina DN 3/4x1/2	2,000	kus	11,20	22,40	22,40 za m3							
		Koleno č. 90 138205 pozinkované DN 3/4	2,000	kus	16,30	32,60	32,60 za m3							
		Koleno č.92 138207 pozinkované DN3/4	1,000	kus	16,80	16,80	16,80 za m3							
		Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN3/4	1,000	kus	21,00	21,00	21,00 za m3							
		Nátrubok č. 270 138235 pozinkovaný DN 3/4	1,000	kus	12,20	12,20	12,20 za m3							
		Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 3/4	5,000	kus	14,40	72,00	72,00 za m3							
		Skrutkovanie č. 330 138260 pozinkované DN 3/4	2,000	kus	48,50	97,00	97,00 za m3							
		Zásobník horúcej vody EL. EO 80 C	1,000	kus	7 650,00	7 650,00	7650,00 za m3							
		Ventil priamy prechodný KE 83T 3/4	1,000	kus	215,00	215,00	215,00 za m3							
		Predĺženie s nátrubkom K E263 3/4x20	2,000	kus	31,50	63,00	63,00 za m3							
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,010	m3	2 920,00	29,20	29,20 za m3							
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,055	kg	225,00	12,38	12,38 za m3							
		Fermež ľanová	0,090	kg	69,50	6,26	6,26 za m3							
		Murár	0,517	Nh	77,30	39,96	39,96 za m3							
		Stavebný inštalatér	1,913	Nh	95,60	182,88	182,88 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,528	Nh	69,70	36,80	36,80 za m3							
	725820400	Súprava umývadlová štandardná kvalita	4,000	kus	2 840,00	11 360,00	10 263,56	336,12	118,32			475,70	166,30	3,5
		Súprava umývadlová štandartná kvalita	4,000	kus	2 560,00	10 240,00	2560,00 za m3							
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,080	kg	225,00	18,00	4,50 za m3							
		Fermež ľanová	0,080	kg	69,50	5,56	1,39 za m3							
		Stavebný inštalatér	3,516	Nh	95,60	336,13	84,03 za m3							
	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	4,000	súbor	1 340,00	5 360,00	4 849,16	158,32	55,72			224,07	72,73	1,7
		Predĺženie s nátrubkom K E263 1/2x15	8,000	kus	18,20	145,60	36,40 za m3							
		Batéria umývadlová G 1/2 štandartná kvalita	4,000	kus	1 170,00	4 680,00	1170,00 za m3							
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,080	kg	225,00	18,00	4,50 za m3							
		Fermež ľanová	0,080	kg	69,50	5,56	1,39 za m3							
		Stavebný inštalatér	1,656	Nh	95,60	158,31	39,58 za m3							
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**54 220,00**	**Sk**			**48 410,03**	**1 807,90**	**636,38**			**2 558,68**	**807,01**	**19,2**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**127 781,00**	**Sk**			**87 340,63**	**12 500,21**	**4 400,67**	**113,60**		**17 810,12**	**5 615,78**	**137,0**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	3,000	kg	86,50	259,50	40,65	67,14	23,64	1,17		96,25	30,65	0,8
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,004	1000 ks	1 900,00	8,49	2,83 za m3							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,003	1000 ks	5 090,00	15,27	5,09 za m3							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,004	1000 ks	3 780,00	16,90	5,63 za m3							
		Stavebný zámočník	0,726	Nh	86,10	62,51	20,84 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,060	Nh	77,30	4,64	1,55 za m3							
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,006	Sh	184,00	1,16	0,39 za m3							
	553362860	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	3,000	kg	120,00	360,00	360,00							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**619,50**	**Sk**			**400,65**	**67,14**	**23,64**	**1,17**		**96,25**	**30,65**	**0,8**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**619,50**	**Sk**			**400,65**	**67,14**	**23,64**	**1,17**		**96,25**	**30,65**	**0,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	0,850	m2	107,00	90,95	27,29	19,79	6,96			28,02	8,89	0,3
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	0,077	kg	152,00	11,63	13,68 za m3							
		INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	0,077	kg	172,00	13,16	15,48 za m3							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,013	kg	48,50	0,62	0,73 za m3							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,001	100 ks	347,00	0,27	0,31 za m3							
		Ostatný materiál pre nátery	1,624	Sk	1,00	1,62	1,91 za m3							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,006	Nh	77,30	0,46	0,54 za m3							
		Maliar, natierač	0,065	Nh	69,70	4,50	5,30 za m3							
		Maliar, natierač	0,190	Nh	77,30	14,72	17,32 za m3							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,001	Nh	95,60	0,10	0,12 za m3							
		783 - Nátery spolu :	**90,95**	**Sk**			**27,29**	**19,79**	**6,96**			**28,02**	**8,89**	**0,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**90,95**	**Sk**			**27,29**	**19,79**	**6,96**			**28,02**	**8,89**	**0,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**128 491,45**	**Sk**			**87 768,57**	**12 587,14**	**4 431,27**	**114,77**		**17 934,39**	**5 655,31**	**138,0**
		Za rozpočet celkom :	**159 116,69**	**Sk**			**94 943,32**	**19 803,52**	**6 971,30**	**2 963,33**		**25 555,42**	**8 879,80**	**230,5**

Krycí list rozpočtu

Stavba: Rekonštrukcia garážových priestorov na dielňu pre opravy pásovej techniky El.	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : HrKo Holding, a.s.	IČO : 36058939	DIČ :	IČ DPH : SK2020070877
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	1 023 020 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	1 023 020 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	1 023 020 Sk	za M2 ZP		1 M	1 023 020 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	36 570,00		36 570,00
2	PSV :			
3	MCE :	145 159,00	677 951,28	823 110,28
4	iné :			
5	Súčet :	181 729,00	677 951,28	859 680,28

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov * MARTIN *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

HrKo Holding, a. s.
Horné Plachtince 117
PSČ 991 24
- 3 -

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		859 680,28
22	DPH 19 % z :	859 680,28	163 339,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 023 019,58

F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ : **Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **HrKo Holding, a.s.**

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba: Rekonštrukcia garážových priestorov na dielňu pre opravy pásovej techniky EI 2

Rozpočet - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
	HZS001	Revízie	36,000	hod	350,00	12 600,00								
	HZS008	Demontáž rozvádzača a el inštalácie	16,000	hod	280,00	4 480,00								
	M21MV	Murárske výpomoce	1,000	%	1 130,00	1 130,00								
	M21PM	Podružný materiál	3,000	%	3 860,00	11 580,00								
	M21PPV	Podiel pridružených výkonov	6,000	%	1 130,00	6 780,00								
		1 - ZEMNE PRÁCE												
	11M	BLESKOZVOD												
	11M	BLESKOZVOD												
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :		**Sk**										
		2 - ZÁKLADY												
	21M	Elektromontáže												
	21M	Elektromontáže												
		2 - ZÁKLADY spolu :		**Sk**										
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
	46M	Zemné práce pri extr.mont.prácach												
	46M	Zemné práce pri extr.mont.prácach												
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		**Sk**										
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**36 570,00**	**Sk**										
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	210010032	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2	20,000	m	22,00	440,00		137,60	48,40			194,75	59,25	1,4
		Elektroinštalatér	1,440	Nh	95,60	137,66	6,88 za							
	3450715900	Trubka kopex 3316	21,000	m	72,00	1 512,00	1 512,00							

Rozpočet - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	210010052	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6016,	60,000	m	24,00	1 440,00		453,00	159,60			641,12	186,28	4,7
		Elektroinštalatér	4,740	Nh	95,60	453,14	7,55 za							
	3450719300	Trubka pancierova 6016	63,000	m	63,50	4 000,50	4 000,50							
	3451011400	Vývodka PVC 4816/P	12,000	ks	3,25	39,00	39,00							
	210010053	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6021,	30,000	m	26,00	780,00		243,90	85,80			345,18	105,12	2,6
		Elektroinštalatér	2,550	Nh	95,60	243,78	8,13 za							
	3451011500	Vývodka PVC 4821/P	6,000	ks	4,55	27,30	27,30							
	3457112300	Rúrka inštalačná oceľová závitová 6021	30,000	m	55,00	1 650,00	1 650,00							
	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	40,000	kus	24,00	960,00		302,00	106,40			427,41	124,19	3,2
		Elektroinštalatér	3,160	Nh	95,60	302,10	7,55 za							
	3450906510	Krabica KU 68-1901	40,000	ks	6,00	240,00	240,00							
	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	62,000	kus	103,00	6 386,00		1 997,64	703,08			2 827,20	858,08	20,9
		Elektroinštalatér	20,894	Nh	95,60	1 997,47	32,22 za							
	3450907510	Krabica KU 68-1903	62,000	ks	50,00	3 100,00	3 100,00							
	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov ty	40,000	kus	179,00	7 160,00		2 229,20	784,80			3 154,93	991,07	23,3
		Elektroinštalatér	23,320	Nh	95,60	2 229,39	55,73 za							
	3450927500	Krabica 6455-12 acid	40,000	Kus	127,00	5 080,00	5 080,00							
	210020302	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm bez veka vč.podp.	60,000	m	117,00	7 020,00		2 179,80	767,40			3 085,01	987,79	22,8
		Elektroinštalatér	22,800	Nh	95,60	2 179,68	36,33 za							
	3451316500	Žľab káblový pozinkovaný 1000/62/50	63,000	Kus	309,00	19 467,00	19 467,00							
	5537001700	Nosník žľabu pozinkovaný 62	60,000	Kus	95,50	5 730,00	5 730,00							
	5537002000	Spojka žľabu pozinkovaný 50	30,000	Kus	124,00	3 720,00	3 720,00							
	5537002200	Spojovací matriál ,M8x12=100KS,M8=100KS,POD.=100KS	3,000	Kus	235,00	705,00	705,00							
	210020304	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 125/50 mm bez veka vč.podp.	40,000	m	131,00	5 240,00		1 629,20	573,60			2 305,77	731,43	17,0
		Elektroinštalatér	17,040	Nh	95,60	1 629,02	40,73 za							
	3450803800	Koleno 90° žľabu pozinkované 125/50	8,000	Kus	339,00	2 712,00	2 712,00							

Rozpočet - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	3451316100	Žľab káblový pozinkovaný 2000/125/50	20,200	Kus	368,00	7 433,60	7 433,60							
	5537001800	Nosník žľabu pozinkovaný 125	40,000	Kus	95,50	3 820,00	3 820,00							
	5537002000	Spojka žľabu pozinkovaný 50	20,000	Kus	124,00	2 480,00	2 480,00							
	5537002200	Spojovací matriál ,M8x12=100KS,M8=100KS,POD.=100KS	2,000	Kus	235,00	470,00	470,00							
	210020671	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vč. základ. náteru	100,000	kg	34,00	3 400,00		1 052,00	370,00			1 488,87	489,13	11,0
		Elektroinštalatér	11,000	Nh	95,60	1 051,60	10,52 za							
	1322258000	Tyč oceľová plochá 11373 20x5 mm	0,018	t	44 300,00	797,40	797,40							
	1323103000	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4	0,032	t	43 700,00	1 398,40	1 398,40							
	1457436800	Profil štvorcový zváraný 3501120 50x2	0,050	t	34 300,00	1 715,00	1 715,00							
	2462153500	Farba syntet. suriková S 2005	0,588	kg	175,00	102,90	102,90							
	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	0,196	kg	69,00	13,52	13,52						-0,00	
	3121076600	Elektroda e-r116 055024 d3,15	0,053	tks	3 580,00	189,74	189,74							
	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, z polystyrénu,form.A2 - A5	4,000	kus	48,00	192,00		60,04	21,12			84,97	25,87	0,6
		Elektroinštalatér	0,628	Nh	95,60	60,04	15,01 za							
	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	4,000	ks	117,00	468,00	468,00							
	210040701	Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm	120,000	m	172,00	20 640,00		6 424,80	2 262,00			9 092,85	2 860,35	67,2
		Elektroinštalatér	67,200	Nh	95,60	6 424,32	53,54 za							
	2830165500	zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	20,000	kus	261,00	5 220,00	5 220,00							
	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	80,000	kus	14,40	1 152,00		359,20	126,40			508,37	158,03	3,8
		Elektroinštalatér	3,760	Nh	95,60	359,46	4,49 za							
	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	46,000	kus	15,00	690,00		215,28	75,90			304,68	94,14	2,3
		Elektroinštalatér	2,254	Nh	95,60	215,48	4,68 za							
	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	8,000	kus	22,00	176,00		54,32	19,12			76,88	25,68	0,6
		Elektroinštalatér	0,568	Nh	95,60	54,30	6,79 za							
	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	20,000	kus	78,50	1 570,00		487,60	171,60			690,09	220,71	5,1
		Elektroinštalatér	5,100	Nh	95,60	487,56	24,38 za							

Rozpočet - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	2,000	kus	131,00	262,00		81,84	28,80			115,83	35,53	0,9
		Elektroinštalatér	0,856	Nh	95,60	81,83	40,92 za							
	2830165500	zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	2,000	kus	261,00	522,00	522,00							
	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový -	7,000	kus	73,50	514,50		160,58	56,49			227,26	70,17	1,7
		Elektroinštalatér	1,680	Nh	95,60	160,61	22,94 za							
	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	3,000	ks	471,00	1 413,00	1 413,00							
	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep	8,000	kus	86,50	692,00		215,68	75,92			305,24	95,16	2,3
		Elektroinštalatér	2,256	Nh	95,60	215,67	26,96 za							
	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	8,000	ks	530,00	4 240,00	4 240,00							
	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	4,000	kus	35,50	142,00		44,36	15,60			62,78	19,26	0,5
		Elektroinštalatér	0,464	Nh	95,60	44,36	11,09 za							
	3450201310	Spínač 1 3553-01289 H3 hnedá	4,000	ks	177,00	708,00	708,00							
	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	3,000	kus	40,50	121,50		37,86	13,32			53,59	16,73	0,4
		Elektroinštalatér	0,396	Nh	95,60	37,86	12,62 za							
	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	8,000	kus	40,50	324,00		100,96	35,52			142,89	44,63	1,1
		Elektroinštalatér	1,056	Nh	95,60	100,95	12,62 za							
	3450201550	Prepínač 6 3553-06289 H3 hnedá	8,000	ks	185,00	1 480,00	1 480,00							
	210110048	Montáž termostatu priestorového	7,000	kus	35,50	248,50		77,63	27,30			109,87	33,70	0,8
		Elektroinštalatér	0,812	Nh	95,60	77,63	11,09 za							
	3411200500	Priamovýhrevny panel Protherm	19,000	ks	4 120,00	78 280,00	78 280,00							
	3411206900	Termostat rego	7,000	ks	1 210,00	8 470,00	8 470,00							
	3570109700	Rozvádzač RMS	2,000	ks	54 200,00	108 400,00	108 400,00							
	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky	1,000	kus	106,00	106,00		33,08	11,64			46,81	14,47	0,3
		Elektroinštalatér	0,346	Nh	95,60	33,08	33,08 za							
	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	1,000	ks	520,00	520,00	520,00							

Rozpočet - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	210110102	Montáž priamovýhrevneho panelaprotherm	19,000	kus	79,00	1 501,00		468,54	164,92			663,12	204,42	4,9
		Elektroinštalatér	4,902	Nh	95,60	468,63	24,66 za							
	210110511	Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	8,000	kus	162,00	1 296,00		403,04	141,84			570,42	180,70	4,2
		Elektroinštalatér	4,216	Nh	95,60	403,05	50,38 za							
	3580262300	Spínač S 25 VL 01	8,000	ks	1 850,00	14 800,00	14 800,00							
	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	26,000	kus	72,50	1 885,00		589,16	207,48			833,82	254,54	6,2
		Elektroinštalatér	6,162	Nh	95,60	589,09	22,66 za							
	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jedn.	26,000	ks	230,00	5 980,00	5 980,00							
	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	8,000	kus	111,00	888,00		277,60	97,68			392,88	119,84	2,9
		Elektroinštalatér	2,904	Nh	95,60	277,62	34,70 za							
	3450330200	Zásuvka 5517-2750	8,000	ks	456,00	3 648,00	3 648,00							
	210111104	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H	4,000	kus	104,00	416,00		129,24	45,48			182,91	58,37	1,4
		Elektroinštalatér	1,352	Nh	95,60	129,25	32,31 za							
	3450338000	Zásuvka CZ 3243	4,000	ks	231,00	924,00	924,00							
	210111521	Zásuvková skriňa	8,000	kus	68,50	548,00		170,56	60,00			241,39	76,05	1,8
		Elektroinštalatér	1,784	Nh	95,60	170,55	21,32 za							
	3570325000	Zásuvková skriňa plasová	8,000	ks	10 000,00	80 000,00	80 000,00							
	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	1,000	kus	489,00	489,00		152,48	53,67			215,80	67,05	1,6
		Elektroinštalatér	1,595	Nh	95,60	152,48	152,48 za							
	210200007	Svietidlo žiarovkové - typ 211 15 02 - 2 x 60 W, stropné	18,000	kus	109,00	1 962,00		610,92	215,10			864,61	271,37	6,4
		Elektroinštalatér	6,390	Nh	95,60	610,88	33,94 za							
	210200008	Svietidlo žiarovkové - typ 211 15 03 - 100 + 10 W, stropné,núdzové	8,000	kus	109,00	872,00		271,52	95,60			384,28	120,60	2,8
		Elektroinštalatér	2,840	Nh	95,60	271,50	33,94 za							
	3480214900	Svietidlo C.PIKOLUX 9W	8,000	ks	2 560,00	20 480,00	20 480,00							
	210200075	Svietidlo žiarovkové - typ 317 01 01 - 60 W, priem., nástenné	25,000	kus	212,00	5 300,00		1 651,50	581,25			2 337,33	729,92	17,3
		Elektroinštalatér	17,275	Nh	95,60	1 651,49	66,06 za							
	3480100900	Sviet.AMI 14-1-8 strop.sv.DZ	18,000	ks	1 080,00	19 440,00	19 440,00							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
	3480108600	Sviet.AMI Lucerna nastenne	6,000	ks	1 500,00	9 000,00	9 000,00							
	3480122400	Svietidlo žiarovkové 60W ,24V	25,000	ks	695,00	17 375,00	17 375,00							
	210201042	Svietidlo žiarivkové - typ 231 61 40 - 2 x 40 W,stropné, vaničkové	7,000	kus	229,00	1 603,00		499,24	175,70			706,56	221,50	5,2
		Elektroinštalatér	5,222	Nh	95,60	499,22	71,32 za							
	3470301000	Trubica 36W 120cm	14,000	ks	45,00	630,00	630,00							
	3480132300	Svietidlo 2316140	7,000	ks	1 180,00	8 260,00	8 260,00							
	3481201600	Starter TESLA 25-65W	14,000	ks	12,70	177,80	177,80							
	210201045	Svietidlo žiarivkové - typ 231 62 20 - 4 x 20 W,stropné, vaničkové	8,000	kus	324,00	2 592,00		807,60	284,24			1 142,98	357,18	8,4
		Elektroinštalatér	8,448	Nh	95,60	807,63	100,95 za							
	3470300500	Trubica 20W 60cm Tesla	32,000	ks	56,50	1 808,00	1 808,00							
	3480132600	Svietidlo 2316220	8,000	ks	1 460,00	11 680,00	11 680,00							
	3481201500	Starter TESLA 18-20W	32,000	ks	14,30	457,60	457,60							
	210201068	Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 60 - 2 x 65 W,priem. stropné	30,000	kus	246,00	7 380,00		2 297,40	808,80			3 251,45	1 022,35	24,0
		Elektroinštalatér	24,030	Nh	95,60	2 297,27	76,58 za							
	3470301600	Trubica 65W biela	60,000	ks	68,50	4 110,00	4 110,00							
	3480142800	Svietidlo 3310760	30,000	ks	1 740,00	52 200,00	52 200,00							
	3481201600	Starter TESLA 25-65W	60,000	ks	12,70	762,00	762,00							
	210202009	Svietidlo výbojkové - typ 444 19 04 - 125 W, RVL ra menné	2,000	kus	246,00	492,00		153,16	53,92			216,76	68,16	1,6
		Elektroinštalatér	1,602	Nh	95,60	153,15	76,58 za							
	3470413000	Vybojka SHC 150W	2,000	ks	610,00	1 220,00	1 220,00							
	3480149300	Svietidlo 4442601	2,000	ks	5 530,00	11 060,00	11 060,00							
	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	50,000	m	81,00	4 050,00		1 262,00	444,00			1 786,07	557,93	13,2
		Elektroinštalatér	13,200	Nh	95,60	1 261,92	25,24 za							
	3540405400	HR-Podpera PV 42	52,500	ks	18,40	966,00	966,00							
	3540406500	HR-Svorka SR 02	5,250	ks	27,50	144,38	144,38						0,01	
	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	56,175	kg	37,50	2 106,56	2 106,56						-0,00	
	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120	20,000	m	20,50	410,00		126,20	44,40			178,61	60,79	1,3
		Elektroinštalatér	1,320	Nh	95,60	126,19	6,31 za							

Rozpočet - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	3540406500	HR-Svorka SR 02	4,200	ks	27,50	115,50	115,50							
	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	19,782	kg	37,50	741,83	741,83						0,01	
	210220211	Zachyt.tyč včít.upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	3,000	kus	129,00	387,00		120,18	42,30			170,09	54,43	1,3
		Elektroinštalatér	1,257	Nh	95,60	120,17	40,06 za							
	3540200800	HR-Držiak DJ 7hd	3,000	ks	65,50	196,50	196,50							
	3540201600	Držiak zvodovej tyče na upevnenie na drevené konštrukcie DJ 8hd	3,000	Kus	118,00	354,00	354,00							
	3540201600	Držiak zvodovej tyče na upevnenie na drevené konštrukcie DJ 8hd	3,000	Kus	118,00	354,00	354,00							
	3540300400	HR-Jimacia tyc JP20	3,000	ks	216,00	648,00	648,00							
	3540401900	HR-Ochr.strieska OS 01	3,000	ks	53,00	159,00	159,00							
	3540402100	HR-Ochr.strieska OS 04	3,000	ks	51,50	154,50	154,50							
	3540405900	HR-Svorka SJ 01	3,000	ks	45,50	136,50	136,50							
	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	15,000	kus	93,50	1 402,50		435,90	153,45			616,92	196,23	4,6
		Elektroinštalatér	4,560	Nh	95,60	435,94	29,06 za							
	3540408300	HR-Svorka SZ	15,000	ks	71,50	1 072,50	1 072,50							
	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	4,000	kus	385,00	1 540,00		480,28	169,04			679,72	210,96	5,0
		Elektroinštalatér	5,024	Nh	95,60	480,29	120,07 za							
	3540501100	HR-Zemna tyc ZT 2M	4,000	ks	458,00	1 832,00	1 832,00							
	3540501500	HR-Zemna tyc ZT PD 2m	4,000	ks	565,00	2 260,00	2 260,00							
	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	4,000	kus	231,00	924,00		287,56	101,24			406,97	128,23	3,0
		Elektroinštalatér	3,008	Nh	95,60	287,56	71,89 za							
	3540201200	HR-Držiak DUZ	8,000	ks	32,50	260,00	260,00							
	3540402300	HR-Ochranny uholnik OU	4,000	ks	203,00	812,00	812,00							
	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	4,000	kus	75,00	300,00		93,68	32,96			132,59	40,77	1,0
		Elektroinštalatér	0,980	Nh	95,60	93,69	23,42 za							
	210800547	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	80,000	m	24,00	1 920,00		604,00	212,80			854,83	248,37	6,3
		Elektroinštalatér	6,320	Nh	95,60	604,19	7,55 za							
	3410403400	Vodič CYY 6mm2	84,000	m	18,50	1 554,00	1 554,00							

Rozpočet - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	420,000	m	24,00	10 080,00		3 171,00	1 117,20			4 487,83	1 303,97	33,2
		Elektroinštalatér	33,180	Nh	95,60	3 172,01	7,55 za							
	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	420,000	m	25,50	10 710,00	10 710,00							
	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	650,000	m	24,00	15 600,00		4 907,50	1 729,00			6 945,46	2 018,04	51,4
		Elektroinštalatér	51,350	Nh	95,60	4 909,06	7,55 za							
	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	682,500	m	39,50	26 958,75	26 958,75							
	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	160,000	m	24,00	3 840,00		1 208,00	425,60			1 709,66	496,74	12,6
		Elektroinštalatér	12,640	Nh	95,60	1 208,38	7,55 za							
	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	168,000	m	46,50	7 812,00	7 812,00							
	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	300,000	m	25,00	7 500,00		2 352,00	828,00			3 328,72	991,28	24,6
		Elektroinštalatér	24,600	Nh	95,60	2 351,76	7,84 za							
	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	230,000	m	25,00	5 750,00		1 803,20	634,80			2 552,03	759,97	18,9
		Elektroinštalatér	18,860	Nh	95,60	1 803,02	7,84 za							
	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	315,000	m	141,00	44 415,00	44 415,00							
	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	241,500	m	141,00	34 051,50	34 051,50							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**818 535,28**	**Sk**			**677 951,28**	**43 911,03**	**15 460,28**			**62 146,16**	**19 066,53**	**459,3**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých												
	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 3	30,000	m	110,00	3 300,00		1 025,40	360,90			1 451,22	462,48	11,9
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	11,910	Nh	86,10	1 025,45	34,18 za							
	460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej	30,000	m	42,50	1 275,00		395,10	139,20			559,18	181,52	4,6
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	4,590	Nh	86,10	395,20	13,17 za							
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	**4 575,00**	**Sk**				**1 420,50**	**500,10**			**2 010,40**	**644,00**	**16,5**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**823 110,28**	**Sk**			**677 951,28**	**45 331,53**	**15 960,38**			**64 156,56**	**19 710,53**	**475,8**
		Za rozpočet celkom :	**859 680,28**	**Sk**			**677 951,28**	**45 331,53**	**15 960,38**			**64 156,56**	**19 710,53**	**475,8**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o rozpočet k zmluve PSB MT 91-RŠÚ/2006

Posádková správa budov Ružomberok

Vladimír Hüber
PSB Ružomberok

K č.p. PSBMT 91- RŠÚ/2006

Krycí list rozpočtu

STAV - KYSUCE ČADCA

Stavba : Rekonštrukcia garážových priestorov na dielňu pre opravy pásovej techniky	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : HrKo Holding, a.s.	IČO : 36058939	DIČ :	IČ DPH : SK2020070877
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	2 627 455 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	2 627 455 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	2 627 455 Sk	za M2 ZP	1 M	2 627 455 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 157 534,16	36 034,46	1 193 568,62
2	PSV :	605 296,08	409 080,35	1 014 376,43
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 762 830,24	445 114,81	2 207 945,05

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov * MARTIN *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

HrKo Holding, a. s.
Horné Plachtince 117
PSČ 991 24
-3-

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		2 207 945,05
22	DPH	19 % z : 2 207 945,05	419 509,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		2 627 454,65

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **HrKo Holding, a.s.**

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Rekonštrukcia garážových priestorov na dielňu pre opravy pásovej techniky K2

Výrobná kalkulácia - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	87,085	m3	1 600,00	139 336,00		54 853,97	19 308,49			44 838,69	20 334,85	670,9
		Stavebný robotník HSV	177,479	Nh	69,70	12 370,30	142,05 za m3							
		Stavebný robotník HSV	493,424	Nh	86,10	42 483,77	487,84 za m3							
	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	65,340	m2	72,00	4 704,48	946,78	877,52	309,06		648,17	1 109,18	813,78	10,2
		Pažnice UNION 11320 6100930	0,016	t	39 900,00	651,77	9,98 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	294,683	Sk	1,00	294,68	4,51 za m3							
		Stavebný robotník HSV	10,193	Nh	86,10	877,62	13,43 za m3							
		Doprava materiálu v používaní	648,173	Sk	1,00	648,17	9,92 za m3							
	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	65,340	m2	21,50	1 404,81		534,48	188,18			436,90	245,25	6,2
		Stavebný robotník HSV	6,207	Nh	86,10	534,45	8,18 za m3							
	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	65,340	m2	84,00	5 488,56	282,27	1 592,34	560,62		447,58	1 572,21	1 033,55	18,5
		Výrezy piliarske mäkké drevo SM/JD/	0,078	m3	2 940,00	230,52	3,53 za m3							
		Svory do lešenia -kramle guľaté	3,071	kus	16,80	51,59	0,79 za m3							
		Stavebný robotník HSV	18,491	Nh	86,10	1 592,09	24,37 za m3							
		Doprava materiálu v používaní	447,579	Sk	1,00	447,58	6,85 za m3							
	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	65,340	m2	17,50	1 143,45		450,19	158,78			368,00	166,48	5,2
		Stavebný robotník HSV	5,227	Nh	86,10	450,06	6,89 za m3							
	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	87,085	m3	61,00	5 312,19		2 094,39	737,61			1 712,00	768,18	30,0
		Stavebný robotník HSV	30,044	Nh	69,70	2 094,09	24,05 za m3							
	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	28,033	m3	30,00	840,99		173,80	61,11	217,26		273,42	115,40	2,4
		Stavebný robotník HSV	2,215	Nh	69,70	154,36	5,51 za m3							
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	0,224	Nh	86,10	19,31	0,69 za m3							
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,171	Sh	1 270,00	217,17	7,75 za m3							
	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	59,052	m3	193,00	11 397,04		56,10	19,49	389,74	5 668,40	3 708,62	1 554,69	0,6
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	0,650	Nh	86,10	55,93	0,95 za m3							
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,307	Sh	1 270,00	389,98	6,60 za m3							
		Cestná doprava	5 668,401	Sk	1,00	5 668,40	95,99 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	413,364	m3	14,40	5 952,44					3 191,17	1 929,38	831,89	
		Cestná doprava	3 191,170	Sk	1,00	3 191,17	7,72 za m3							
	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	58,052	m3	143,00	8 301,44		2 643,69	930,57	862,07		2 682,21	1 182,90	37,8
		Stavebný robotník HSV	37,502	Nh	69,70	2 613,86	45,03 za m3							
		Vodič	0,348	Nh	86,10	29,99	0,52 za m3							
		Univerzál T 815 0,6m3 9,6m	0,279	Sh	1 300,00	362,24	6,24 za m3							
		Dopravník pásový d08m v06m	10,095	Sh	49,50	499,71	8,61 za m3							
	171201101	Poplatok za uloženie zeminy na skládky	58,052	m3	33,50	1 944,74		132,94	47,02	877,17		639,00	248,61	1,8
		Stavebný robotník HSV	1,335	Nh	69,70	93,06	1,60 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,464	Nh	86,10	39,99	0,69 za m3							
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,691	Sh	1 270,00	877,34	15,11 za m3							
	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	28,033	m3	79,00	2 214,61		588,13	206,88	399,47		722,27	297,85	8,4
		Stavebný robotník HSV	7,989	Nh	69,70	556,86	19,86 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,280	Nh	77,30	21,67	0,77 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,112	Nh	86,10	9,65	0,34 za m3							
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,101	Sh	1 270,00	128,17	4,57 za m3							
		Válec vibračný ved. s.75 1,1t	0,244	Sh	88,00	21,46	0,77 za m3							
		Ubíjadlo vibračné	3,902	Sh	64,00	249,74	8,91 za m3							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**188 040,74**	**Sk**			**1 229,05**	**63 997,55**	**22 527,81**	**2 745,71**	**9 955,32**	**59 991,88**	**27 593,42**	**792,2**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
	311231310	Murivo nosné z tehál POROTHERM 44 P10 MVC 2,5	15,300	m3	4 500,00	68 850,00	53 188,92	4 403,65	1 550,04			3 599,62	6 107,77	50,1
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	1,530	m3	45,50	69,62	4,55 za m3							
		MVC 2,5 pre ZD z kaše vápennej a cementu	1,750	m3	2 590,00	4 533,33	296,30 za m3							
		Tehla POROTHERM 44 44x25x23,8 P10	0,554	1000 ks	82 500,00	45 668,21	2984,85 za m3							
		Tehla POROTHERM 44 44x12,5x23,8 2x1/2 P8/10	0,015	1000 ks	95 100,00	1 455,03	95,10 za m3							
		Materiál lešenový v používaní	0,160	m3	9 140,00	1 462,75	95,60 za m3							
		Murár	21,971	Nh	95,60	2 100,41	137,28 za m3							
		Murár	4,514	Nh	105,20	474,82	31,03 za m3							
		Stavebný tesár	6,503	Nh	77,30	502,64	32,85 za m3							
		Stavebný robotník HSV	17,151	Nh	77,30	1 325,80	86,65 za m3							
	311272200	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT15 hr.150mm s výplňou B20	9,495	m3	4 480,00	42 537,60	32 653,97	2 659,64	936,21	176,61		2 280,82	3 830,35	31,4
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,674	m3	45,50	30,67	3,23 za m3							
		B20 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	4,924	m3	2 850,00	14 032,08	1477,84 za m3							
		Tvárnica Premac DT15 50x15x25	521,592	kus	34,00	17 734,13	1867,73 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	0,006	m3	7 580,00	43,18	4,55 za m3							
		Materiál lešenový v používaní	0,085	m3	9 140,00	774,98	81,62 za m3							
		Kliny drevené	9,495	kus	4,10	38,93	4,10 za m3							
		Murár	10,539	Nh	86,10	907,45	95,57 za m3							
		Murár	5,222	Nh	105,20	549,38	57,86 za m3							
		Betonár	1,282	Nh	86,10	110,37	11,62 za m3							
		Stavebný tesár	3,836	Nh	77,30	296,52	31,23 za m3							
		Stavebný robotník HSV	2,763	Nh	69,70	192,58	20,28 za m3							
		Stavebný robotník HSV	7,805	Nh	77,30	603,32	63,54 za m3							
		Vibrátor ponorný 5,0m d.03	0,564	Sh	52,50	29,61	3,12 za m3							
		Čerpadlo na betón kolesové 62m3/h	0,064	Sh	2 310,00	146,95	15,48 za m3							
	311272236	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P4-500	9,494	m3	4 170,00	39 589,98	29 388,58	2 615,12	920,54			2 137,65	4 528,09	29,4
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,949	m3	45,50	43,20	4,55 za m3							
		YTONG tenkovrsv. malta biela bal	0,150	t	10 800,00	1 620,06	170,64 za m3							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,038	m3	2 490,00	94,56	9,96 za m3							
		Pórobetón. presná tvarovka YTONG hladká 60x25x25 P4-500	9,828	m3	2 680,00	26 339,55	2774,34 za m3							
		Materiál lešenový v používaní	0,141	m3	9 140,00	1 291,21	136,00 za m3							
		Murár	14,953	Nh	95,60	1 429,51	150,57 za m3							
		Murár	2,355	Nh	105,20	247,69	26,09 za m3							
		Stavebný robotník HSV	12,133	Nh	77,30	937,91	98,79 za m3							
	317169110	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/850 mm	12,000	kus	149,00	1 788,00	35,40	691,92	243,60			565,59	251,49	7,4
		Zmes na um. omiet. Hasit 920 zrnit. 0-4mm MVZ-1 bal.	0,009	t	3 830,00	34,01	2,83 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	1,440	Sk	1,00	1,44	0,12 za m3							
		Murár	5,400	Nh	95,60	516,24	43,02 za m3							
		Stavebný tesár	2,040	Nh	86,10	175,64	14,64 za m3							
	593406515	Keramický preklad predpätý POROTHERM KPP-P 850X120X65mm	12,000	kus	205,00	2 460,00	2 460,00							
	317169111	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1000 mm	5,000	kus	172,00	860,00	209,85	254,35	89,55			207,91	98,34	2,8
		Zmes na um. omiet. Hasit 920 zrnit. 0-4mm MVZ-1 bal.	0,004	t	3 830,00	14,17	2,83 za m3							
		Hranol SM 1 200x200 400-600	0,022	m3	7 070,00	152,71	30,54 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	42,950	Sk	1,00	42,95	8,59 za m3							
		Murár	1,850	Nh	95,60	176,86	35,37 za m3							
		Stavebný tesár	0,900	Nh	86,10	77,49	15,50 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	593406520	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1000x120x65mm	5,000	kus	205,00	1 025,00	1 025,00							
	317169112	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1250 mm	14,000	kus	174,00	2 436,00	587,58	725,62	255,36			593,14	274,30	7,8
		Zmes na um. omiet. Hasit 920 zrnit. 0-4mm MVZ-1 bal.	0,010	t	3 830,00	39,68	2,83 za m3							
		Hranol SM 1 200x200 400-600	0,060	m3	7 070,00	427,59	30,54 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	120,260	Sk	1,00	120,26	8,59 za m3							
		Murár	5,320	Nh	95,60	508,59	36,33 za m3							
		Stavebný tesár	2,520	Nh	86,10	216,97	15,50 za m3							
	593406530	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	14,000	kus	257,00	3 598,00	3 598,00							
	317169113	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1500 mm	8,000	kus	176,00	1 408,00	335,76	422,24	148,64			345,15	156,21	4,6
		Zmes na um. omiet. Hasit 920 zrnit. 0-4mm MVZ-1 bal.	0,006	t	3 830,00	22,67	2,83 za m3							
		Hranol SM 1 200x200 400-600	0,035	m3	7 070,00	244,34	30,54 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	68,720	Sk	1,00	68,72	8,59 za m3							
		Murár	3,120	Nh	95,60	298,27	37,28 za m3							
		Stavebný tesár	1,440	Nh	86,10	123,98	15,50 za m3							
	593406540	Keramický preklad predpätý POROTHERM 1500x120x65mm	8,000	kus	308,00	2 464,00	2 464,00							
	317169114	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1750 mm	3,000	kus	187,00	561,00	144,21	164,07	57,75			134,11	60,86	1,8
		Zmes na um. omiet. Hasit 920 zrnit. 0-4mm MVZ-1 bal.	0,002	t	3 830,00	8,50	2,83 za m3							
		Hranol SM 1 200x200 400-600	0,016	m3	7 070,00	109,87	36,62 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	25,830	Sk	1,00	25,83	8,61 za m3							
		Murár	1,230	Nh	95,60	117,59	39,20 za m3							
		Stavebný tesár	0,540	Nh	86,10	46,49	15,50 za m3							
	593406550	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1750x120x65mm	3,000	kus	360,00	1 080,00	1 080,00							
	317944313	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 14-22	1,840	t	31 700,00	58 328,00	53 148,40	1 882,23	662,55			1 538,56	1 096,26	22,6
		Tyč oceľová IPE 11373 označenie prierezu 100	2,006	t	26 500,00	53 148,40	28885,00 za m3							
		Murár	15,088	Nh	86,10	1 299,08	706,02 za m3							
		Stavebný robotník HSV	7,544	Nh	77,30	583,15	316,93 za m3							
	342272148	Priečky PPP Ytong hr. 50mm 600kg/m3	5,059	m2	316,00	1 598,64	960,05	211,11	74,32			172,57	180,59	2,3
		YTONG tenkovrsv. malta biela bal	0,004	t	10 800,00	45,90	9,07 za m3							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,003	m3	2 490,00	6,30	1,25 za m3							
		Pórobetón. presná tvarovka YTONG hladká 60X25X5	0,278	m3	2 970,00	826,39	163,35 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PPpl-600												
		Materiál lešenový v používaní	0,009	m3	9 140,00	81,38	16,09 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,101	Sk	1,00	0,10	0,02 za m3							
		Murár	1,497	Nh	95,60	143,16	28,30 za m3							
		Murár	0,152	Nh	105,20	15,97	3,16 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,673	Nh	77,30	52,01	10,28 za m3							
	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	4,939	m2	474,00	2 341,09	1 643,85	214,65	75,57			175,46	231,57	2,4
		YTONG tenkovrsv. malta biela bal	0,008	t	10 800,00	84,28	17,06 za m3							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,005	m3	2 490,00	12,30	2,49 za m3							
		Pórobetón. priečkovka 600x250x100 PPpl-500 YTONG	0,519	m3	2 830,00	1 467,62	297,15 za m3							
		Materiál lešenový v používaní	0,009	m3	9 140,00	79,45	16,09 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,198	Sk	1,00	0,20	0,04 za m3							
		Murár	1,511	Nh	95,60	144,48	29,25 za m3							
		Murár	0,148	Nh	105,20	15,59	3,16 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,706	Nh	77,30	54,60	11,05 za m3							
	342272436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3	90,505	m2	565,00	51 135,33	37 033,74	4 089,92	1 439,93			3 343,18	5 228,55	45,2
		YTONG tenkovrsv. malta biela bal	0,161	t	10 800,00	1 739,87	19,22 za m3							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,113	m3	2 490,00	281,70	3,11 za m3							
		Pórob. priečkovka 600x250x125 PPpl-500 YTONG	11,856	m3	2 830,00	33 552,92	370,73 za m3							
		Materiál lešenový v používaní	0,159	m3	9 140,00	1 455,90	16,09 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	3,620	Sk	1,00	3,62	0,04 za m3							
		Murár	28,600	Nh	95,60	2 734,12	30,21 za m3							
		Murár	2,715	Nh	105,20	285,63	3,16 za m3							
		Stavebný robotník HSV	13,847	Nh	77,30	1 070,39	11,83 za m3							
	346245311	Izolačné primurovky z tehál 25 cm dl. na maltu MC-10 hr. 65 mm	58,320	m2	640,00	37 324,80	24 052,33	4 215,37	1 483,66			3 445,73	4 127,71	51,0
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,583	m3	2 920,00	1 702,94	29,20 za m3							
		MC omietková obyč. cem. troskoportlandský	1,166	m3	2 920,00	3 405,89	58,40 za m3							
		Tehla plná 25x12x6,5 P 15 2	1,691	1000 ks	11 200,00	18 942,34	324,80 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	1,166	Sk	1,00	1,17	0,02 za m3							
		Murár	15,163	Nh	77,30	1 172,12	20,10 za m3							
		Murár	25,194	Nh	86,10	2 169,22	37,20 za m3							
		Murár	1,750	Nh	105,20	184,06	3,16 za m3							
		Stavebný robotník HSV	8,923	Nh	77,30	689,74	11,83 za m3							
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**319 385,44**	**Sk**			**244 009,64**	**22 549,89**	**7 937,71**	**176,61**		**18 539,49**	**26 172,10**	**258,9**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												

Výrobná kalkulácia - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	430321313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	1,276	m3	3 580,00	4 568,08	3 612,14	262,74	92,48			214,76	385,96	3,1
		B20 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	1,289	m3	2 790,00	3 595,64	2817,90 za m3							
		Rohož zo sklen. vlákien ROTAFLEX SUPER	0,242	m2	58,00	14,01	10,98 za m3							
		š.1200mm 12kg/m3 hr. 20mm												
		Ostatný materiál pre práce HSV	2,488	Sk	1,00	2,49	1,95 za m3							
		Betonár	2,734	Nh	86,10	235,44	184,51 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,392	Nh	69,70	27,30	21,40 za m3							
	430361721	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	0,077	t	54 700,00	4 211,90	3 185,63	227,21	79,98	97,23		244,52	377,33	2,8
		Drôt holý mäkký 11300 d1,25 mm	0,170	kg	38,00	6,45	83,75 za m3							
		Elektróda E-B121 055027 d 3,15	0,006	1000 ks	3 650,00	20,29	263,53 za m3							
		Elektróda E-B121 055027 d 4	0,006	1000 ks	6 020,00	36,67	476,18 za m3							
		Klinec stavebný 022825 4/100	0,081	kg	27,00	2,18	28,35 za m3							
		Výstuž do betónu A-3 10425 JP 6 mm	0,019	t	42 200,00	812,35	10550,00 za m3							
		Výstuž do betónu A-3 10425 JP 8 mm	0,058	t	39 200,00	2 263,80	29400,00 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	43,895	Sk	1,00	43,89	570,06 za m3							
		Železiar v stavebníctve	1,386	Nh	77,30	107,17	1391,79 za m3							
		Železiar v stavebníctve	1,394	Nh	86,10	120,04	1559,01 za m3							
		Zváračka oblúková TYR 200a	1,171	Sh	83,00	97,23	1262,68 za m3							
	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	8,505	m2	245,00	2 083,73	393,78	609,13	214,41		10,29	504,14	351,98	7,1
		Bioforol prípravok odformovací 180kg	0,013	kus	8 100,00	107,47	12,64 za m3							
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	1,701	kg	29,00	49,33	5,80 za m3							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,060	m3	3 980,00	236,95	27,86 za m3							
		Stavebný tesár	6,906	Nh	86,10	594,61	69,91 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,204	Nh	62,60	12,78	1,50 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,026	Nh	69,70	1,78	0,21 za m3							
		Doprava materiálu v používaní	10,291	Sk	1,00	10,29	1,21 za m3							
	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	8,505	m2	63,50	540,07		198,68	69,91			162,39	109,09	2,6
		Stavebný tesár	1,880	Nh	77,30	145,29	17,08 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,765	Nh	69,70	53,35	6,27 za m3							
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**11 403,78**	**Sk**			**7 191,55**	**1 297,76**	**456,78**	**97,23**	**10,29**	**1 125,81**	**1 224,36**	**15,7**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	138,429	m2	178,00	24 640,36	6 860,54	5 694,97	2 004,45			4 655,18	5 425,22	56,3
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov	0,277	m3	45,50	12,60	0,09 za m3							
		vodné + stočné												
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	2,492	m3	2 300,00	5 730,96	41,40 za m3							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,415	m3	2 690,00	1 117,12	8,07 za m3							
		Omietkár	44,159	Nh	105,20	4 645,51	33,56 za m3							
		Stavebný robotník HSV	12,182	Nh	86,10	1 048,85	7,58 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	125,625	m2	278,00	34 923,75	7 252,33	8 908,07	3 135,60			7 281,63	8 346,12	87,4
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,314	m3	45,50	14,29	0,11 za m3							
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z hydrátu vápen.	0,415	m3	2 350,00	974,22	7,76 za m3							
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	2,136	m3	2 300,00	4 911,94	39,10 za m3							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,503	m3	2 690,00	1 351,73	10,76 za m3							
		Omietkár	72,234	Nh	105,20	7 599,06	60,49 za m3							
		Stavebný robotník HSV	15,201	Nh	86,10	1 308,77	10,42 za m3							
	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	649,839	m2	33,00	21 444,69	8 831,31	4 925,78	1 735,07			4 026,42	1 926,11	58,5
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	1,950	m3	45,50	88,70	0,14 za m3							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	3,249	m3	2 690,00	8 740,33	13,45 za m3							
		Omietkár	46,139	Nh	86,10	3 972,53	6,11 za m3							
		Stavebný robotník HSV	12,347	Nh	77,30	954,42	1,47 za m3							
	612457113	Vnút. omietka cem. stien hladké	54,460	m2	154,00	8 386,84	3 108,03	1 634,89	575,64	590,89		1 693,64	783,75	17,9
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,109	m3	45,50	4,96	0,09 za m3							
		MC omietková obyč. cem. troskoportlandský	0,871	m3	2 920,00	2 544,37	46,72 za m3							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,163	m3	2 690,00	439,49	8,07 za m3							
		Materiál lešenový v používaní	0,013	m3	9 140,00	119,46	2,19 za m3							
		Murár	13,887	Nh	95,60	1 327,63	24,38 za m3							
		Stavebný tesár	0,436	Nh	77,30	33,68	0,62 za m3							
		Stavebný robotník HSV	3,540	Nh	77,30	273,63	5,02 za m3							
		Ventilátor axiálny 1st 5.8m3/s	0,686	Sh	4,28	2,94	0,05 za m3							
		Ventilátor axiálny 1st 5.8m3/s	2,734	Sh	215,00	587,79	10,79 za m3							
	622474930	Omietka vonk. stien Baumit Granopor štrukt. ryh. hr. 2 mm+farba	32,680	m2	436,00	14 248,48	8 938,31	1 728,12	608,17			1 412,60	1 561,28	16,2
		Baumit Granopor farba	16,830	kg	143,00	2 406,72	73,65 za m3							
		Omietková zmes Baumit Granopor (Granolan) základ. penetrácia	10,523	kg	84,00	883,93	27,05 za m3							
		Omietková zmes Baumit Granopor (Granolan) omietka štrukturovaná	91,831	kg	61,50	5 647,59	172,82 za m3							
		Omietkár	11,307	Nh	115,50	1 305,99	39,96 za m3							
		Stavebný robotník HSV	4,902	Nh	86,10	422,06	12,92 za m3							
	625991308	Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. hr. 80 mm	62,870	m2	740,00	46 523,80	25 342,90	8 248,54	2 903,34	189,24		6 856,93	2 982,85	85,7
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,314	m3	45,50	14,30	0,23 za m3							
		Doska z ľahčeného polystyrénu 1200x500x80 17,5	108,136	kus	113,00	12 219,41	194,36 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Vrták na príklep VRT d8	16,346	kus	56,50	923,56	14,69 za m3							
		Hmoždinka tanierová PTH 50/10-130	314,350	kus	6,10	1 917,54	30,50 za m3							
		Stierka lep. vyrovn.LAFARGE šedá bal	440,090	kg	12,90	5 677,16	90,30 za m3							
		Tkanina sklenená R 131- 100cm	72,301	m2	63,50	4 591,08	73,03 za m3							
		Murár	28,857	Nh	105,20	3 035,79	48,29 za m3							
		Omietkár	44,763	Nh	95,60	4 279,38	68,07 za m3							
		Stavebný robotník HSV	12,071	Nh	77,30	933,09	14,84 za m3							
		Miešačka aktivačná 0,35m3	0,503	Sh	99,50	50,04	0,80 za m3							
		Kladivo elektrické búracie Hilti	16,346	Sh	8,50	138,94	2,21 za m3							
	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	3,691	m3	3 350,00	12 364,85	9 783,66	696,45	245,16			569,29	1 070,29	9,5
		B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	3,728	m3	2 520,00	9 394,33	2545,20 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	389,327	Sk	1,00	389,33	105,48 za m3							
		Betonár	4,304	Nh	77,30	332,68	90,13 za m3							
		Stavebný robotník HSV	5,219	Nh	69,70	363,77	98,56 za m3							
	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	2,626	m3	3 630,00	9 532,38	7 676,80	495,50	174,42			405,04	780,63	6,8
		B20 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	2,652	m3	2 790,00	7 399,81	2817,90 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	276,990	Sk	1,00	276,99	105,48 za m3							
		Betonár	3,062	Nh	77,30	236,69	90,13 za m3							
		Stavebný robotník HSV	3,713	Nh	69,70	258,81	98,56 za m3							
	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	5,737	m3	3 570,00	20 481,09	16 771,43	967,49	340,55			790,85	1 610,77	13,3
		B20 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	5,794	m3	2 790,00	16 166,29	2817,90 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	605,139	Sk	1,00	605,14	105,48 za m3							
		Betonár	5,393	Nh	77,30	416,86	72,66 za m3							
		Stavebný robotník HSV	7,900	Nh	69,70	550,62	95,98 za m3							
	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 24 cm	33,000	m3	148,00	4 884,00		1 917,96	675,18			1 567,77	723,09	22,3
		Betonár	22,275	Nh	86,10	1 917,88	58,12 za m3							
	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	2,626	m3	371,00	974,25	197,48	305,25	107,46			249,51	114,56	3,5
		Cement portlandský PC 52,5R bal.	0,053	t	3 760,00	197,48	75,20 za m3							
		Betonár	3,545	Nh	86,10	305,23	116,24 za m3							
	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	5,737	m3	185,00	1 061,35	215,71	333,43	117,38			272,56	122,27	3,9
		Cement portlandský PC 52,5R bal.	0,057	t	3 760,00	215,71	37,60 za m3							
		Betonár	3,872	Nh	86,10	333,42	58,12 za m3							
	631571007	Násyp z piesku zlievárenského	3,825	m3	1 280,00	4 896,00	3 283,46	501,42	176,49			409,87	524,77	7,0
		Ostatný materiál pre práce HSV	3 283,457	Sk	1,00	3 283,46	858,42 za m3							
		Murár	1,323	Nh	69,70	92,24	24,12 za m3							
		Murár	1,568	Nh	77,30	121,23	31,69 za m3							
		Stavebný robotník HSV	4,131	Nh	69,70	287,93	75,28 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	632451121	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 2 cm	231,443	m2	116,00	26 847,39	14 731,35	4 860,30	1 710,36			3 972,91	1 572,47	57,4
		MC-15 na murovanie spojivo troskoportlandský	4,629	m3	3 030,00	14 025,45	60,60 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	705,901	Sk	1,00	705,90	3,05 za m3							
		Ukladač betónových povrchov a terazza	48,140	Nh	86,10	4 144,87	17,91 za m3							
		Stavebný robotník HSV	9,258	Nh	77,30	715,62	3,09 za m3							
	632451136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	62,200	m2	245,00	15 239,00	9 898,51	1 737,87	611,43			1 420,57	1 570,63	20,8
		MC-15 na murovanie spojivo troskoportlandský	3,110	m3	3 030,00	9 423,30	151,50 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	475,208	Sk	1,00	475,21	7,64 za m3							
		Ukladač betónových povrchov a terazza	14,990	Nh	86,10	1 290,66	20,75 za m3							
		Stavebný robotník HSV	5,785	Nh	77,30	447,15	7,19 za m3							
	641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	2,000	kus	368,00	736,00	401,76	113,52	39,96			92,79	87,97	1,0
		Polyuretánová pena 750 ml	1,440	kus	279,00	401,76	200,88 za m3							
		Murár	0,900	Nh	115,50	103,95	51,98 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,100	Nh	95,60	9,56	4,78 za m3							
	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	4,000	kus	755,00	3 020,00	1 339,20	591,04	208,04			483,13	398,59	5,2
		Polyuretánová pena 750 ml	4,800	kus	279,00	1 339,20	334,80 za m3							
		Murár	4,720	Nh	115,50	545,16	136,29 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,480	Nh	95,60	45,89	11,47 za m3							
	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	11,000	kus	185,00	2 035,00	231,00	708,29	249,37			578,98	267,36	8,3
		B10 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	0,083	m3	2 400,00	198,00	18,00 za m3							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,004	m3	7 510,00	33,04	3,00 za m3							
		Murár	7,634	Nh	86,10	657,29	59,75 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,660	Nh	77,30	51,02	4,64 za m3							
	553300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L komaxit.	5,000	kus	685,00	3 425,00	3 425,00							
	553300860	Zárubňa oceľová CGH 70x197x10cm L komaxit.	2,000	kus	695,00	1 390,00	1 390,00							
	553300880	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm L komaxit.	4,000	kus	705,00	2 820,00	2 820,00							
	642942941	Osadenie dverných zárubní kov nad 10 m2 s mont. penou	4,000	kus	1 890,00	7 560,00	3 348,00	1 485,28	522,80			1 214,10	989,82	13,1
		Polyuretánová pena 750 ml	12,000	kus	279,00	3 348,00	837,00 za m3							
		Murár	11,800	Nh	115,50	1 362,90	340,73 za m3							
		Stavebný robotník HSV	1,280	Nh	95,60	122,37	30,59 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	3,000	kus	437,00	1 311,00	502,20	286,29	100,77			234,02	187,72	2,5
		Polyuretánová pena 750 ml	1,800	kus	279,00	502,20	167,40 za m3							
		Murár	2,280	Nh	115,50	263,34	87,78 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,240	Nh	95,60	22,94	7,65 za m3							
	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	8,700	m	84,00	730,80	85,96	236,55	83,26			193,37	131,66	2,8
		MVCJ hydrát vápenný a cement	0,009	m3	2 410,00	20,97	2,41 za m3							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,026	m3	2 490,00	64,99	7,47 za m3							
		Murár	2,349	Nh	86,10	202,25	23,25 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,444	Nh	77,30	34,30	3,94 za m3							
	6119A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm	8,700	m	436,00	3 793,20	3 793,20							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**273 269,23**	**Sk**			**140 228,12**	**46 377,02**	**16 324,89**	**780,13**		**38 381,16**	**31 177,92**	**499,4**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	48,400	m	595,00	28 798,00	23 930,41	302,98	106,48	2 128,15		1 534,34	795,64	3,9
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	2,058	m3	45,50	93,64	1,93 za m3							
		Kotúč rezací 500x60 315/250 AS80	1,210	kus	19 700,00	23 837,00	492,50 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	3,920	Nh	77,30	303,05	6,26 za m3							
		Auto kropiace S706 7m3	2,865	Sh	417,00	1 194,82	24,69 za m3							
		Rezač škár 1-kotúčový 0,21m	3,344	Sh	279,00	933,10	19,28 za m3							
	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	374,535	m2	42,00	15 730,47	3,75	5 415,78	1 906,38		1 206,00	5 156,10	2 042,46	70,0
		Ostatný materiál pre práce HSV	3,745	Sk	1,00	3,75	0,01 za m3							
		Lešenári	70,038	Nh	77,30	5 413,94	14,46 za m3							
		Doprava materiálu v používaní	1 206,003	Sk	1,00	1 206,00	3,22 za m3							
	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	1 123,605	m2	29,50	33 146,35	31 494,65	516,86	179,78			422,49	532,58	6,7
		Rebrík L40x40x5 3000mm	0,472	kus	615,00	290,23	0,26 za m3							
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	24,191	kus	720,00	17 417,68	15,50 za m3							
		Lešenie rúrkové-nánožka	0,303	kus	57,50	17,44	0,02 za m3							
		Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia	7,629	kus	84,00	640,86	0,57 za m3							
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	99,888	kus	81,50	8 140,91	7,25 za m3							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,169	m3	3 980,00	670,79	0,60 za m3							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,596	m3	7 240,00	4 311,50	3,84 za m3							
		Lešenári	6,742	Nh	77,30	521,13	0,46 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	374,535	m2	21,00	7 865,24		3 097,40	1 089,90			2 531,88	1 146,06	40,1
		Lešenári	40,075	Nh	77,30	3 097,82	8,27 za m3							
	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	110,250	m2	59,50	6 559,88	154,35	2 367,07	833,49			1 934,89	1 270,08	34,0
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,221	m3	45,50	10,03	0,09 za m3							
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	2,205	kus	38,50	84,89	0,77 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	59,535	Sk	1,00	59,54	0,54 za m3							
		Stavebný robotník HSV	33,957	Nh	69,70	2 366,80	21,47 za m3							
	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	26,000	kus	82,00	2 132,00	102,96	803,92	282,88			657,14	285,10	10,4
		Klinec stavebný 022825 4/100	1,300	kg	27,00	35,10	1,35 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	67,860	Sk	1,00	67,86	2,61 za m3							
		Murár	10,400	Nh	77,30	803,92	30,92 za m3							
	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	225,472	kg	62,00	13 979,26	13 979,26						-0,00	
	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	6,660	m3	540,00	3 596,40	174,09	867,60	305,43	669,66		1 114,06	465,56	10,3
		Materiál lešenový v používaní	0,019	m3	9 140,00	174,10	26,14 za m3							
		Murár	8,698	Nh	86,10	748,89	112,45 za m3							
		Stavebný tesár	0,773	Nh	77,30	59,72	8,97 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,846	Nh	69,70	58,95	8,85 za m3							
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	3,784	Sh	177,00	669,69	100,55 za m3							
	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	9,676	m3	1 890,00	18 287,64		5 563,31	1 958,33	2 278,21		5 924,97	2 562,82	79,8
		Stavebný robotník HSV	79,817	Nh	69,70	5 563,27	574,96 za m3							
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	12,871	Sh	177,00	2 278,17	235,45 za m3							
	965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	6,451	m3	289,00	1 864,34		734,70	258,62			600,57	270,45	10,5
		Stavebný robotník HSV	10,541	Nh	69,70	734,70	113,89 za m3							
	967031132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	9,210	m2	80,00	736,80		272,80	96,06			223,00	144,94	3,9
		Murár	3,914	Nh	69,70	272,82	29,62 za m3							
	968071137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	8,000	kus	85,00	680,00		253,52	89,20			207,23	130,05	3,3
		Murár	3,280	Nh	77,30	253,54	31,69 za m3							
	968072559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	56,000	m2	79,50	4 452,00	640,08	1 501,92	528,64			1 227,70	553,66	19,4
		Materiál lešenový v používaní	0,070	m3	9 140,00	639,80	11,43 za m3							
		Murár	16,576	Nh	77,30	1 281,32	22,88 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný tesár	2,856	Nh	77,30	220,77	3,94 za m3							
	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	3,663	m3	845,00	3 095,24	136,59	1 162,34	409,16			950,12	437,03	15,0
		Materiál lešenový v používaní	0,015	m3	9 140,00	136,60	37,29 za m3							
		Stavebný tesár	0,608	Nh	77,30	47,00	12,83 za m3							
		Stavebný robotník HSV	14,429	Nh	77,30	1 115,33	304,48 za m3							
	973031324	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm	12,000	kus	148,00	1 776,00	120,60	653,16	229,92			533,90	238,42	9,3
		Materiál lešenový v používaní	0,013	m3	9 140,00	120,65	10,05 za m3							
		Stavebný tesár	0,984	Nh	77,30	76,06	6,34 za m3							
		Stavebný robotník HSV	8,280	Nh	69,70	577,12	48,09 za m3							
	973031325	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 30 cm	2,000	kus	222,00	444,00	20,10	156,96	55,24			128,30	83,40	2,2
		Materiál lešenový v používaní	0,002	m3	9 140,00	20,11	10,05 za m3							
		Stavebný tesár	0,164	Nh	77,30	12,68	6,34 za m3							
		Stavebný robotník HSV	2,070	Nh	69,70	144,28	72,14 za m3							
	973031843	Vysek. kapies pre zav. priečok v mur. tehel. MC hr. do 15 cm	11,400	m	306,00	3 488,40		1 373,02	483,25			1 122,33	509,81	19,7
		Stavebný robotník HSV	19,699	Nh	69,70	1 373,03	120,44 za m3							
	973031844	Vysek. kapies pre zav. múrov v murive tehel. MC hr. do 30 cm	5,700	m	362,00	2 063,40		765,17	269,33			625,46	403,45	11,0
		Stavebný robotník HSV	10,978	Nh	69,70	765,18	134,24 za m3							
	973031845	Vysek. kapies pre zav. múrov v murive tehel. MC hr. do 45 cm	14,000	m	399,00	5 586,00		2 200,38	774,48			1 798,63	812,51	31,6
		Stavebný robotník HSV	31,570	Nh	69,70	2 200,43	157,17 za m3							
	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	425,625	m2	60,00	25 537,50		10 027,73	3 528,43			8 196,85	3 784,49	143,9
		Stavebný robotník HSV	143,861	Nh	69,70	10 027,13	23,56 za m3							
	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	73,409	t	269,00	19 747,02		3 008,30	1 058,56		6 501,84	6 390,05	2 788,28	43,2
		Stavebný robotník HSV	43,164	Nh	69,70	3 008,57	40,98 za m3							
		Cestná doprava	6 501,835	Sk	1,00	6 501,84	88,57 za m3							
	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 247,953	t	8,90	11 106,78					5 952,74	3 599,03	1 555,01	
		Cestná doprava	5 952,736	Sk	1,00	5 952,74	4,77 za m3							
	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	73,409	t	217,00	15 929,75		6 267,66	2 205,94			5 123,31	2 332,84	89,9
		Stavebný robotník HSV	89,926	Nh	69,70	6 267,84	85,38 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

r. io	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	146,818	t	24,00	3 523,63		1 402,11	493,31			1 146,11	482,10	20,1
		Stavebný robotník HSV	20,114	Nh	69,70	1 401,95	9,55 za m3							
	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	73,409	t	1 200,00	88 090,80					18 352,25	11 095,78	58 642,77	
		Tarify v Sk	18 352,250	Sk	1,00	18 352,25	250,00 za m3							
	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 6 m	144,787	t	575,00	83 252,53		27 486,36	9 674,67	7 746,10		27 151,18	11 194,21	376,2
		Stavebný robotník HSV	209,217	Nh	69,70	14 582,44	100,72 za m3							
		Stavebný robotník HSV	138,416	Nh	77,30	10 699,59	73,90 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	28,523	Nh	77,30	2 204,83	15,23 za m3							
		Výťah stavebný n+o 0,5t 30m	95,038	Sh	81,50	7 745,61	53,50 za m3							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**401 469,43**	**Sk**			**70 756,85**	**76 201,06**	**26 817,45**	**12 822,13**	**32 012,82**	**89 395,42**	**93 463,70**	**1 054,4**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 193 568,62**	**Sk**			**463 415,21**	**210 423,28**	**74 064,65**	**16 621,80**	**41 978,44**	**207 433,76**	**179 631,49**	**2 620,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
	711471052	Zhotov. izolácie tlakovej položením textil. pásov s PE voľne vodor.	32,588	m2	114,00	3 715,03	100,05	1 024,89	360,75	31,61		1 483,59	714,14	10,7
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,007	kus	1 770,00	11,54	0,35 za m3							
		Mosten 52422 vstrekovací	0,003	t	34 000,00	88,64	2,72 za m3							
		Montér hydroizolácií	10,721	Nh	95,60	1 024,97	31,45 za m3							
		Zváračka fólie Leister	0,961	Sh	33,00	31,72	0,97 za m3							
	711472052	Zhotov. izolácie tlakovej položením textil. pásov s PE voľne zvislá	64,200	m2	137,00	8 795,40	420,51	2 583,41	909,07			3 656,23	1 226,18	27,2
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,013	kus	1 770,00	22,73	0,35 za m3							
		Mosten 52422 vstrekovací	0,005	t	34 000,00	174,62	2,72 za m3							
		Materiál lešenový v používaní	0,024	m3	9 140,00	222,98	3,47 za m3							
		Montér hydroizolácií	1,027	Nh	77,30	79,40	1,24 za m3							
		Montér hydroizolácií	26,194	Nh	95,60	2 504,11	39,00 za m3							
	283220620	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.801 hr. 1,0 š.1300mm	96,788	m2	128,00	12 388,86	12 388,86						-0,00	
	711491172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	65,176	m2	41,00	2 672,22		822,52	289,38			1 164,10	396,22	8,6
		Montér hydroizolácií	8,603	Nh	95,60	822,47	12,62 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	711491272	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	193,576	m2	69,00	13 356,74	1 784,77	3 569,54	1 256,31			5 051,88	1 694,24	37,9
		Lepidlo na ND L-33 tuba 100 gr	48,394	kus	23,00	1 113,06	5,75 za m3							
		Materiál lešenový v používaní	0,074	m3	9 140,00	672,33	3,47 za m3							
		Montér hydroizolácií	3,097	Nh	77,30	239,41	1,24 za m3							
		Montér hydroizolácií	34,844	Nh	95,60	3 331,06	17,21 za m3							
	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	462,129	%	3,20	1 478,81								
	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	203,255	m2	26,00	5 284,63	5 284,63							
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**47 691,69**	**Sk**			**19 978,82**	**8 000,36**	**2 815,51**	**31,61**		**11 355,80**	**4 030,78**	**84,5**
		713 - Izolácie tepelné												
	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	441,000	m2	22,50	9 922,50		3 069,36	1 080,45			4 343,97	1 428,72	39,7
		Montér tepelných izolácií	39,690	Nh	77,30	3 068,04	6,96 za m3							
	631412205	Doska čadičová NOBASIL M 50kg/m3 hr. 2 cm	449,820	m2	98,50	44 307,27	44 307,27							
	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	62,200	m2	19,60	1 219,12	212,72	288,61	101,39			408,46	207,94	3,7
		Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x50 17,5kg	3,981	kus	53,50	212,97	3,42 za m3							
		Montér tepelných izolácií	3,732	Nh	77,30	288,48	4,64 za m3							
	2831A1008	Doska z penového polystyrénu PSE S 30 - hr.80	65,310	m2	262,00	17 111,22	17 111,22							
	713191121	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením A400H	515,130	m2	65,00	33 483,45	21 887,87	3 605,91	1 267,22			5 103,35	1 619,10	36,1
		Asfalt AO SI 85/25 bubny	0,155	t	13 300,00	2 055,37	3,99 za m3							
		Pás asfaltovaný A400H	669,669	m2	29,50	19 755,24	38,35 za m3							
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	77,270	Sk	1,00	77,27	0,15 za m3							
		Montér tepelných izolácií	36,059	Nh	95,60	3 447,25	6,69 za m3							
		Príplatok za sťažené, podmienky	1,678	Nh	95,60	160,43	0,31 za m3							
	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	1 060,436	%	1,50	1 590,65								
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**107 634,21**	**Sk**			**83 519,09**	**6 963,88**	**2 449,06**			**9 855,78**	**3 255,76**	**79,5**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**155 325,90**	**Sk**			**103 497,91**	**14 964,24**	**5 264,57**	**31,61**		**21 211,58**	**7 286,53**	**164,0**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		763 - Konštrukcie - drevostavby												
	763132410	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKFI 12,5 mm	275,625	m2	710,00	195 693,75	105 473,42	27 893,25	9 817,76			39 476,57	13 032,75	292,7
		Rýchloskrutka pre zárubne KNAUF TN25	4,686	1000 ks	304,00	1 424,43	5,17 za m3							
		Stropný hrebeň DN 6 KNAUF	3,583	100 ks	770,00	2 759,01	10,01 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
			970,200		29,50	28 620,90	103,84 za m3							
			60,638		19,00	1 152,11	4,18 za m3							
			358,313		21,00	7 524,56	27,30 za m3							
			358,313		7,90	2 830,67	10,27 za m3							
			633,938		12,10	7 670,64	27,83 za m3							
			165,375		11,40	1 885,28	6,84 za m3							
		Hmoždinka KNAUF pre UW A CW 6/35 50 ks	1,103	50 ks	215,00	237,04	0,86 za m3							
		Tmel vyrovnávací Teralit SP bal.	0,083	t	3 580,00	296,02	1,07 za m3							
		Doska sádrokart. protipož. impregn. hr 12,5mm GKFI	303,188	m2	164,00	49 722,75	180,40 za m3							
		Ostatný materiál pre drevostavby	1 350,563	Sk	1,00	1 350,56	4,90 za m3							
		Stavebný tesár	4,961	Nh	77,30	383,50	1,39 za m3							
		Montér sadrokartónových dosák	287,753	Nh	95,60	27 509,14	99,81 za m3							
	763132810	Montáž zaves. ocel. nosnej konštr. podhľadu Knauf	211,060	m2	710,00	149 852,60	35 867,54	17 549,64	6 177,73			24 837,54	65 420,16	183,2
		Rýchloskrutka pre zárubne KNAUF TN25	1,688	1000 ks	304,00	513,30	2,43 za m3							
		Stropný hrebeň DN 6 KNAUF	2,744	100 ks	770,00	2 112,71	10,01 za m3							
			742,931		29,50	21 916,47	103,84 za m3							
			46,433		19,00	882,23	4,18 za m3							
			274,378		21,00	5 761,94	27,30 za m3							
			274,378		7,90	2 167,59	10,27 za m3							
			126,636		11,40	1 443,65	6,84 za m3							
		Hmoždinka KNAUF pre UW A CW 6/35 50 ks	0,844	50 ks	215,00	181,51	0,86 za m3							
		Materiál lešenový v používaní	0,097	m3	9 140,00	887,38	4,20 za m3							
		Stavebný tesár	3,799	Nh	105,20	399,66	1,89 za m3							
		Montér sadrokartónových dosák	179,401	Nh	95,60	17 150,74	81,26 za m3							
	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	3 627,469	%	6,80	24 666,79								
	553000112	Závesná kov. konštr.-priečny profil	211,050	m	81,50	17 200,58	17 200,58						0,01	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**387 413,72**	**Sk**			**158 541,53**	**45 442,89**	**15 995,49**			**64 314,11**	**78 452,91**	**475,9**
		766 - Konštrukcie stolárske												
	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	11,000	kus	181,00	1 991,00		579,92	204,16			820,75	386,17	7,5
		Stavebný stolár	7,502	Nh	77,30	579,90	52,72 za m3							
	611628350	Dvere vnútorné fóliované 70x197 DF2 1/3 zasklené	2,000	kus	1 440,00	2 880,00	2 880,00							
	611628420	Dvere vnútorné fóliované 80x197 DF7 2/3 zasklené	2,000	kus	1 930,00	3 860,00	3 860,00							
	611628520	Dvere vnútorné fóliované 60x197 D1 plné C	5,000	kus	1 640,00	8 200,00	8 200,00							
	611628580	Dvere vnútorné fóliované 80x197 D1 plné protipožiarne	2,000	kus	17 900,00	35 800,00	35 800,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
	766695212	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. do 10cm	11,000	kus	116,00	1 276,00	48,29	353,76	124,52			500,66	248,77	4,6
		Skrutka oceľová zápustná 021814 4x60	0,024	1000 ks	450,00	10,89	0,99 za m3							
		Vrták na príklep VRT d8	0,196	kus	56,50	11,09	1,01 za m3							
		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	26,290	Sk	1,00	26,29	2,39 za m3							
		Stavebný stolár	4,576	Nh	77,30	353,72	32,16 za m3							
	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	553,830	%	1,00	553,83								
	611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	5,000	kus	120,00	600,00	600,00							
	611871360	Prah dubový dĺžka 70 šírka 10cm	2,000	kus	124,00	248,00	248,00							
	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	4,000	kus	132,00	528,00	528,00							
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**55 936,83**	**Sk**			**52 164,29**	**933,68**	**328,68**			**1 321,41**	**634,94**	**12,1**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
	767631102	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 800 mm	2,000	kus	665,00	1 330,00	307,90	266,90	93,94	5,94		383,96	271,36	3,1
		Polyuretánová pena 750 ml	0,210	kus	279,00	58,59	29,30 za m3							
		Vrták na príklep VRT d8	0,094	kus	56,50	5,32	2,66 za m3							
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	8,000	kus	30,50	244,00	122,00 za m3							
		Stavebný zámočník	3,100	Nh	86,10	266,91	133,46 za m3							
		Kladivo elektrické búracie Hilti	0,699	Sh	8,50	5,94	2,97 za m3							
	611430060	Okno plastové PANORÁMA 60x90 O1,S1	2,000	kus	6 640,00	13 280,00	13 280,00							
	767631322	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500 x 1200 mm	3,000	kus	1 310,00	3 930,00	917,43	781,86	275,22	17,82		1 125,19	812,48	9,1
		Polyuretánová pena 750 ml	0,608	kus	279,00	169,49	56,50 za m3							
		Vrták na príklep VRT d8	0,282	kus	56,50	15,95	5,32 za m3							
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	24,000	kus	30,50	732,00	244,00 za m3							
		Stavebný zámočník	9,081	Nh	86,10	781,87	260,62 za m3							
		Kladivo elektrické búracie Hilti	2,098	Sh	8,50	17,83	5,94 za m3							
	611431020	Okno plastové 2krídlové stĺp. 150x120 OS/O	3,000	kus	12 600,00	37 800,00	37 800,00							
	767631325	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500 x 1500 mm	1,000	kus	1 540,00	1 540,00	374,42	302,12	106,35	7,43		435,37	314,31	3,5
		Polyuretánová pena 750 ml	0,225	kus	279,00	62,78	62,78 za m3							
		Vrták na príklep VRT d8	0,118	kus	56,50	6,64	6,64 za m3							
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	10,000	kus	30,50	305,00	305,00 za m3							
		Stavebný zámočník	3,509	Nh	86,10	302,12	302,12 za m3							
		Kladivo elektrické búracie Hilti	0,874	Sh	8,50	7,43	7,43 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	611431080	Okno plastové 2krídlové stĺp. 150x150 OS/O	1,000	kus	15 700,00	15 700,00	15 700,00							
	767641212	Montáž dverí plastových jednokrídlových 900 x 2100 mm	2,000	kus	1 310,00	2 620,00	748,84	483,36	170,14	14,86		699,64	503,16	5,6
		Polyuretánová pena 750 ml	0,450	kus	279,00	125,55	62,78 za m3							
		Vrták na príklep VRT d8	0,235	kus	56,50	13,29	6,64 za m3							
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	20,000	kus	30,50	610,00	305,00 za m3							
		Stavebný zámočník	5,614	Nh	86,10	483,37	241,68 za m3							
		Kladivo elektrické búracie Hilti	1,748	Sh	8,50	14,86	7,43 za m3							
	611434600	Dvere vstupné plastové 90x210 celosklené	2,000	kus	30 000,00	60 000,00	60 000,00							
	767641223	Montáž dverí plastových jednokrídlových 1000 x 2200 mm	1,000	kus	1 360,00	1 360,00	378,60	251,76	88,62	7,43		364,08	269,51	2,9
		Polyuretánová pena 750 ml	0,240	kus	279,00	66,96	66,96 za m3							
		Vrták na príklep VRT d8	0,118	kus	56,50	6,64	6,64 za m3							
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	10,000	kus	30,50	305,00	305,00 za m3							
		Stavebný zámočník	2,924	Nh	86,10	251,76	251,76 za m3							
		Kladivo elektrické búracie Hilti	0,874	Sh	8,50	7,43	7,43 za m3							
	611434650	Dvere vstupné plastové 110x220 celosklené	1,000	kus	30 600,00	30 600,00	30 600,00							
	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	1 681,600	%	1,20	2 017,92								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**170 177,92**	**Sk**			**160 107,19**	**2 086,00**	**734,27**	**53,48**		**3 008,24**	**2 170,82**	**24,2**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**613 528,47**	**Sk**			**370 813,01**	**48 462,57**	**17 058,44**	**53,48**		**68 643,76**	**81 258,67**	**512,2**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
	771471014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do malty	15,750	m	66,50	1 047,38	95,29	275,31	96,86			389,64	190,28	3,2
		MC na obklady cem. troskoportlandský	0,027	m3	3 460,00	92,64	5,88 za m3							
		Ostatný materiál pre podlahy z dlaždíc	2,678	Sk	1,00	2,68	0,17 za m3							
		Obkladač stien	3,197	Nh	86,10	275,28	17,48 za m3							
	597640450	Cokl. negl. slin. TAURUS 300x80 I	1,622	m2	2 030,00	3 292,66	3 292,66							
	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	34,300	m2	357,00	12 245,10	3 483,51	2 475,77	871,56			3 503,90	1 910,36	25,9
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 AS sb.	0,018	t	64 800,00	1 178,00	34,34 za m3							
		Teramotmel vrátane disperzie	0,083	t	22 900,00	1 900,84	55,42 za m3							
		MC škarov. cem. portlandský s disperz. prísadou	0,034	m3	11 800,00	404,74	11,80 za m3							
		Obkladač stien	25,897	Nh	95,60	2 475,71	72,18 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

STAV - KYSUCE ČADCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	597637250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	35,329	m2	530,00	18 724,37	18 724,37							
	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	5,600	m2	8,40	47,04		14,45	5,10			20,46	7,04	0,2
		Obkladač stien	0,168	Nh	86,10	14,46	2,58 za m3							
	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	353,565	%	4,90	1 732,47								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**37 089,02**	**Sk**			**25 595,83**	**2 765,53**	**973,52**			**3 914,00**	**2 107,67**	**29,3**
		776 - Podlahy povlakové												
	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	29,950	m	16,20	485,19	70,98	119,20	41,93			168,71	84,37	1,7
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50	0,067	kus	755,00	50,43	1,68 za m3							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	0,022	kus	685,00	15,18	0,51 za m3							
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	5,391	Sk	1,00	5,39	0,18 za m3							
		Parketár	1,378	Nh	69,70	96,03	3,21 za m3							
		Parketár	0,300	Nh	77,30	23,15	0,77 za m3							
	2841A9004	Profil podlahový 2,5 m	30,987	m	21,50	666,22	666,22						-0,00	
	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	27,900	m2	85,50	2 385,45	1 076,66	360,19	126,67			509,76	312,17	4,7
		Duvilax L 58 bal 5kg	0,001	t	74 600,00	41,63	1,49 za m3							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50	0,518	kus	755,00	390,96	14,01 za m3							
		Lepidlo 6845 MATADORFIX 50	0,837	kg	151,00	126,39	4,53 za m3							
		Lepidlo plastové na parkety V 7500 TOMZIT	4,464	kg	116,00	517,82	18,56 za m3							
		Parketár	4,659	Nh	77,30	360,16	12,91 za m3							
	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	132,431	%	0,40	52,97								
	2841A0610	Krytina podlahová Mona 863, hr.2,0; š.1450 mm	28,802	m2	337,00	9 706,27	9 706,27						-0,00	
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**13 296,10**	**Sk**			**11 520,14**	**479,39**	**168,60**			**678,47**	**396,54**	**6,3**
		77 - PODLAHY spolu :	**50 385,12**	**Sk**			**37 115,96**	**3 244,92**	**1 142,12**			**4 592,47**	**2 504,21**	**35,6**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	138,429	m2	460,00	63 677,34	9 863,07	16 585,18	5 837,55			23 472,56	7 918,98	190,9
		MC na obklady cem. troskoportlandský	2,492	m3	3 460,00	8 621,36	62,28 za m3							
		Ostatný materiál pre obklady keramické	1 241,708	Sk	1,00	1 241,71	8,97 za m3							
		Obkladač stien	2,492	Nh	77,30	192,61	1,39 za m3							
		Obkladač stien	170,406	Nh	86,10	14 671,97	105,99 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Obkladač stien	17,996	Nh	95,60	1 720,40	12,43 za m3							
	597670900	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT3 I	143,818	m2	493,00	70 902,27	70 902,27						-0,00	
	781479704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	138,429	m2	7,30	1 010,53	1 002,23						8,30	
		Cement biely tr. 52,5 I bal.	0,129	t	7 780,00	1 001,59	7,24 za m3							
	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	1 355,901	%	2,50	3 389,75								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**138 979,89**	**Sk**			**81 767,57**	**16 585,18**	**5 837,55**			**23 472,56**	**7 927,28**	**190,9**
		783 - Nátery												
	783891120	Nátery omietok stropov Inertolom dvojnásobné	211,050	m2	79,50	16 778,48	5 949,50	3 311,37	1 165,00			4 686,49	1 666,11	42,8
		Lak dechtový INERTOL	126,630	kg	39,00	4 938,57	23,40 za m3							
		Ostatný materiál pre nátery	1 010,930	Sk	1,00	1 010,93	4,79 za m3							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	3,799	Nh	77,30	293,65	1,39 za m3							
		Maliar, natierač	39,044	Nh	77,30	3 018,12	14,30 za m3							
		783 - Nátery spolu :	**16 778,47**	**Sk**			**5 949,50**	**3 311,37**	**1 165,00**			**4 686,49**	**1 666,11**	**42,8**
		784 - Maľby												
	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	511,410	m2	77,00	39 378,57	28 050,84	3 441,79	1 212,04			4 871,08	1 802,82	44,5
		Farba disperzná AKUMEX V 2007	102,282	kg	194,00	19 842,71	38,80 za m3							
		Akrylátová farba JUPOL	204,564	kg	36,50	7 466,59	14,60 za m3							
		Tmel emulzný latexový biely V 5010	5,012	kg	110,00	551,30	1,08 za m3							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,511	100 ks	371,00	189,73	0,37 za m3							
		Maliar, natierač	44,493	Nh	77,30	3 439,28	6,73 za m3							
		784 - Maľby spolu :	**39 378,57**	**Sk**			**28 050,84**	**3 441,79**	**1 212,04**			**4 871,08**	**1 802,82**	**44,5**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**195 136,93**	**Sk**			**115 767,90**	**23 338,34**	**8 214,59**			**33 030,13**	**11 396,21**	**278,2**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 014 376,42**	**Sk**			**627 194,78**	**90 010,07**	**31 679,71**	**85,09**		**127 477,94**	**102 445,63**	**990,0**
		Za rozpočet celkom :	**2 207 945,04**	**Sk**			**1 090 609,99**	**300 433,35**	**105 744,36**	**16 706,89**	**41 978,44**	**334 911,70**	**282 077,12**	**3 610,6**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o rozpočet k zmluve PSB MT 91-RŠÚ/2006



Vladimír Hüber
PSB Ružomberok

ZMLUVA O DIELO č. KaVSÚ 16 - 294 /2006
PSB MT 91 - RŠÚ /2006 -6

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna
Zhotoviteľ	HrKo Holding, a.s. 991 24 Horné Plachtince 117
Zastúpený:	Ing. Vladislav Kozaňák
IČO:	36058939
DIČ:	SK2020070877
Bankové spojenie:	VÚB a.s. pobočka Zvolen
Číslo účtu:	2215510859/0200
Registrácia v obchodnom registri:	Okr. súd B.Bystrica odd Sa vl.č. 726/S
ÚVO:	
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Vladimír Lamoš

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Rekonštrukcia garážových priestorov na dielňu pre opravy pásovej techniky vo VÚ 5728 Martin

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: **13. novembra 2006**
termín ukončenia: **10. decembra 2006**

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom od 06,30 hod do 17,30 7 dní v týždni.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : **VÚ 5728 Martin**

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	3 226 890,75
DPH 19%	613 109,24
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**3 840 000,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady objednávateľa.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované **dielčími faktúrami** na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ing. Lamoš Vladimír**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie montážneho denníka
8.9. Počas realizácie prác bude montážny denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní od termínu splatnosti, je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút vyžadujú zmluvné strany písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien

faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **VÚ 5728 Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 402063, 482416**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pád predmetov z výšky do stavebných jám, úraz elektrickým prúdom, práca vo výškach**

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Ing. Lamoš Vladimr
- Za užívateľa : Ján Kriško

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 13. novembra 2006

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
zhotoviteľ
Ing. Vladislav Kozaňák

HrKo Holding, a. s.
Horné Plachtince 117
PSČ 991 24
-3-

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB MT 91-RŠÚ/2006

Vladimír Hüber
PSB Ružomberok