PSB-115-1/2008

ZMLUVA O DIELO 114/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	30845472
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	TESTAV Sk. a.s. Prešovská 38/A 821 02 Bratislava
	V zastúpení	:	Mgr. Eva Teťáková
	IČO	:	35822040
	DIČ	:	2020285135
	IČ pre DPH	:	SK2020285135
	Bankové spojenie	:	ČSOB, a.s. Bratislava
	Číslo účtu	:	155225693/7500 ABO

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava b.č.4 pre účely hasičského družstva a oprava garáže pre požiarnu techniku, oprava vnútorných omietok, podláh, brán a náterov b.č.3
Miesto stavby: Budova č.4 a 3 K SNP Zvolen

2.2. Predmetom zmluvy je: Oprava omietok vnútorných stropov 115,1 m2, stien 221,1 m2, oplechovanie parapetov z PZ 4,5 m, prahov 2 ks, okien plastových 5 ks, dvier vnútorných 2 ks, krytiny podlahovej 71 m2, výmena ventilátora 2 ks, keramickej dlažby 10,64 m2 a obkladov 44,4 m2, oprava olejových náterov stien 121,3 m2, náter radiátorov 2,6 m2, maľby 336,2 m2, výmena záchodu kombi 1 ks, ohrievača vody 1 ks, batérie sprchovej 1 ks, pisoaru 1 ks, umyvadla 1 ks, sprchovacieho kútu 1 ks, spínača 4 ks, zásuviek 1 ks, ističa 1 ks, svietidiel 6 ks, vodičov 25 m.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 25.2.2008
Ukončenie prác: 14.3.2008

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

Posádková správa budov ZVOLEN

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	504.199,51
DPH 19 %	95.797,90
Halierové vyrovnanie	- 0,41
CENA CELKOM vrátane DPH	**599.997,- Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2. pol. č.2,3,25,33,35,36,37,38,41,45,55,57,59,61,62,64,67,81-86,90 doloží k faktúre.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.



IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Michal Béreš

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 TESTAV Sk. a.s. Bratislava

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účelná. Zistené nedostatky. ..... Dátum: 22.2.08 ..... hodnosť, meno a priezvisko poverených zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 25.2.2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená. Zistené nedostatky. ..... Dátum 22.2.08 ..... hodnosť, meno a priezvisko poverených zamestnanca:

TESTAV Sk. a.s. Bratislava

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Posádková správa ZVOLEN

Krycí list rozpočtu

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Stavba :Oprava b.č.4 pre h.dr.a opr.garaže pre požiarnú tech.b.č.3 KSNP Zvolen	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval : Ing.Michal Béreš	
Miesto : KSNP Zvolen	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO : 30845572	DIČ :	
96001 Zvolen	Borovianská	IČ DPH :	
Dodávateľ : TESTAV SK,a.s.	IČO : 35822040	DIČ :	2020285135
82102 Bratislava	Prešovská 38/A	IČ DPH :	SK2020285135
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	599 997 Sk	za M3 OP	1 M	599 997 Sk	za M
1 M2 ZP	599 997 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	599 997 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	150 232,53	41 073,50	191 306,03
2	PSV :	161 571,08	138 203,40	299 774,48
3	MCE :	1 388,50	11 730,50	13 119,00
4	iné :			
5	Súčet :	313 192,11	191 007,40	504 199,51

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		504 199,51
22	DPH 19 % z :	504 199,51	95 797,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		599 997,00

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : TESTAV SK, a.s. Prešovská 38/A 821 06 Bratislava IČO 35 822 040 IČ DPH: SK2020285135

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

OVERIL
KUKÁČKOVÁ TATIANA

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Michal Béreš**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava b.č.4 pre h.dr.a opr.garaže pre požiarnú tech.b.č.3 KSNP Zvolen

S-STAV Ing.Ivan Slaštan

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	49 710,80	8 637,30	41 073,50	2,518	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	100 647,40	100 647,40		27,308	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	40 947,83	40 947,83		0,120	12,174
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	191 306,03	150 232,53	41 073,50	29,947	12,174
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 455,36	7 455,36		0,037	
71 - IZOLÁCIE	7 455,36	7 455,36		0,037	
721 - Vnútorná kanalizácia	5 238,00	3 768,00	1 470,00	0,014	
722 - Vnútorný vodovod	6 226,00	6 226,00		0,036	
725 - Zariaďovacie predmety	60 021,50	13 340,50	46 681,00	0,124	0,324
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	71 485,50	23 334,50	48 151,00	0,175	0,324
732 - Strojovne	865,00	865,00			
734 - Armatúry	873,00	873,00		0,001	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	1 738,00	1 738,00		0,001	
764 - Konštrukcie klampiarske	19 130,00	1 170,00	17 960,00	0,006	
766 - Konštrukcie stolárske	9 276,00	582,00	8 694,00	0,042	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	46 810,00	9 200,00	37 610,00	0,069	
76 - KONŠTRUKCIE	75 216,00	10 952,00	64 264,00	0,117	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	9 418,12	3 543,12	5 875,00	0,252	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	12 212,00	12 212,00		0,051	
77 - PODLAHY	21 630,12	15 755,12	5 875,00	0,303	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	48 324,30	28 410,90	19 913,40	3,023	
783 - Nátery	56 747,90	56 747,90		0,198	
784 - Maľby	17 177,30	17 177,30		0,060	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	122 249,50	102 336,10	19 913,40	3,282	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	299 774,48	161 571,08	138 203,40	3,918	0,324
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	13 119,00	1 388,50	11 730,50	0,002	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	13 119,00	1 388,50	11 730,50	0,002	
Za rozpočet celkom :	504 199,51	313 192,11	191 007,40	33,868	12,498

Odberateľ : **PSB Zvolen** *Projektant :*

Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.** *Spracoval :* **Ing.Michal Béreš**

Stavba :Oprava b.č.4 pre h.dr.a opr.garaže pre požiarnú tech.b.č.3 KSNP Zvolen *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	310239211	ZAMUROVKA OTV 4M2 MURIVO	0,960	m3	5 130,00	4 924,80		19
2	**2841A0606**	KRYTINA PODLAHOVA PROTIŠMYKOVÁ	71,000	m2	525,00		37 275,00	19
3	**921AN30920**	PODLAZKA M22-E6	71,000	m2	53,50		3 798,50	19
4	349234831	DOPLNENIE OKENNYCH OBRUB	13,500	m	275,00	3 712,50		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**49 710,80**	**Sk**		**8 637,30**	**41 073,50**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
5	611451431	OPR OM CEM STROP ROVN STUK	115,100	m2	192,00	22 099,20		19
6	612403399	ZAPLNEN RYH V STENACH MALTOU	5,600	m2	224,00	1 254,40		19
7	612421615	OMIET VAP VNUT MURIVA HRUBE ZATRENA	164,400	m2	153,00	25 153,20		19
8	612421626	OMIET VAP VNUT MURIVA HLADKE	221,100	m2	195,00	43 114,50		19
9	632451022	VYROV POTER MURIVA	45,000	m2	179,00	8 055,00		19
10	632452441	DOPLNENIE CEM POTERU DO 4M2 HR 4CM	3,900	m2	249,00	971,10		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**100 647,40**	**Sk**		**100 647,40**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
11	941955002	LES LAH PRAC POMOC H PODLH 1,9M	55,000	m2	83,50	4 592,50		19
12	952901111	VYCIST BUDOV	120,000	m2	55,50	6 660,00		19
13	961044111	BUR ZAKLADU BETONOVEHO NAD 4M2	4,000	m3	2 260,00	9 040,00		19
14	968062244	BUR RAM OKIEN DREV JEDN PEV DO 1 M2	4,000	m2	146,00	584,00		19
15	974031153	RYHY MUR TH 10XIOM	36,000	m	97,00	3 492,00		19
16	978011141	OTLC OMIET VNUTR MV MVC STROP -30%	115,100	m2	26,50	3 050,15		19
17	978013141	OTLC OMIET VNUTR STIEN MV MVC -30%	221,100	m2	21,00	4 643,10		19
18	979082111	VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE DO 10M	12,498	t	215,00	2 687,07		19
19	979084216	VODOR DOPRAVA VYBUR HMOT SUCHO 5KM	12,498	t	496,00	6 199,01		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**40 947,83**	**Sk**		**40 947,83**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**191 306,03**	**Sk**		**150 232,53**	**41 073,50**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
20	711111121	IZOLVLHK NASTREK VOD EAL 2	10,640	m2	129,00	1 372,56		19
21	711112121	IZOLVLHK NASTREK ZVI EAL 2	44,400	m2	137,00	6 082,80		19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**7 455,36**	**Sk**		**7 455,36**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**7 455,36**	**Sk**		**7 455,36**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
22	721171106	POTRUBIE PVC-U HRDL ODPAD D63X1,8	9,000	m	381,00	3 429,00		19
23	721194109	VYVEDENIE KANAL VYPUSTIEK D 110X2.3	2,000	kus	79,50	159,00		19
24	721223412	UZAVER ZAPACH PODLAH T 1020 PH	1,000	kus	180,00	180,00		19
25	**5535B3031**	ZAKLOPKA PROTIPACHOVA	1,000	kus	1 470,00		1 470,00	19
		č. 2510, 2910, 4420, 4720						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**5 238,00**	**Sk**		**3 768,00**	**1 470,00**	
		722 - Vnútorný vodovod						
26	722130212	POTRUB OCELZAV POZINK 11353 DN 20	18,000	m	282,00	5 076,00		19
27	722231163	VENTIL POISTNY PRUZ ON 137030 G 1	1,000	kus	1 150,00	1 150,00		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**6 226,00**	**Sk**		**6 226,00**		
		725 - Zariaďovacie predmety						
28	725110811	DMTZ KLOZET SPLACH	1,000	súbor	136,00	136,00		19
29	725110813	DMTZ KLOZET DREPOVY	1,000	súbor	144,00	144,00		19
30	725113914	VYMENA MANZETY	1,000	kus	85,50	85,50		19
31	725119305	MTZ KLOZET DIT KOMPLET KOMBI	1,000	súbor	740,00	740,00		19
32	725119309	PRIPL ZA POUZ SILIK TMELU 0,3KG/KUS	5,000	kus	85,00	425,00		19
33	**642328030**	MISA ZACH KOMBI STANDARD	1,000	kus	4 270,00		4 270,00	19
34	725129201	MTZ PISOAR ZACH BEZ SPLACH NADRZ	1,000	súbor	670,00	670,00		19
35	**5412E0423**	OHRIEVAC VODY TLAKOVY	1,000	kus	13 756,00		13 756,00	19
		Vysvetlivky k obrázku: *Rozmery: A - 1060, B - 350, D - priem.520, E - 100,* *F - 1355, G - G 1/2", H - 120, I - 535, J - 175, L - 385;* *Technické parametre:* *Menovitý objem: 150 lt.* *Prikon: 2000 W* *El. napájanie: 1/N/PE - 230 V* *Menovitý pretlak v kotli: 0,6 Mpa* *Menovitý pretlak vo výmenníku tepla: 0,4 Mpa* *Aktívna plocha výmenníka tepla: 0,6 m2* *Spôsob ohrevu: kombinovaný elektrický - cirkulačná voda ÚK* *Doba el. ohrevu z 15 na 65st.C: 4,6 hod* *Hmotnosť: 74 kg*						
36	**551H05601**	BATERIA SPRCHOVA	1,000	kus	2 940,00		2 940,00	19
37	**642509060**	MUSLA PISOAR BIELA GOLEM 4306.0 V	1,000	kus	2 875,00		2 875,00	19
38	**6425B9132**	SIFON PISOAROVY	1,000	kus	680,00		680,00	19
39	725219401	MTZ UMYVAD KER NA SKR SO ZU DO MUR	2,000	súbor	580,00	1 160,00		19
40	725240811	DMTZ KABIN SPRCH	1,000	súbor	172,00	172,00		19
41	**6421J0101**	UMYVADLO BIELE KERAMICKÉ	2,000	kus	2 630,00		5 260,00	19
42	725249107	MONTAZ SPRCHOVYCH KUTOV	1,000	súbor	2 080,00	2 080,00		19
43	725530823	DMTZ ZASOBNIK EL TLAKOV	1,000	súbor	208,00	208,00		19
44	725810201	VENTIL NASTEN G 1/2 STANDARD	3,000	súbor	410,00	1 230,00		19
45	**5521G1513**	SPRCHOVÝ KÚT 90 X 90	1,000	kus	16 900,00		16 900,00	19
46	725810501	KOLENO PRIPOJ -RUR T 68 G 1/2	12,000	súbor	196,00	2 352,00		19
47	725821300	BAT UMYV G 1/2 STANDARD	2,000	súbor	1 578,00	3 156,00		19
48	725829301	MTZ BATERIE UMYVADLOVA	2,000	kus	156,00	312,00		19
49	725849200	MTZ BAT SPRCH NASTEN NASTAV VYSKA	1,000	kus	267,00	267,00		19
50	725869210	MONTAZ ZAPACH. UZAV. SPRCH.DN 40/50	1,000	kus	203,00	203,00		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**60 021,50**	**Sk**		**13 340,50**	**46 681,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**71 485,50**	**Sk**		**23 334,50**	**48 151,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		732 - Strojovne						
51	732219301	MTZ OVS KOMBI 150L	1,000	súbor	865,00	865,00		19
		732 - Strojovne spolu :	**865,00**	**Sk**		**865,00**		

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava b.č.4 pre h.dr.a opr.garaže pre požiarnú tech.b.č.3 KSNP Zvolen — S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		734 - Armatúry						
52	734200821	DTZ 2ZAVIT ARM DO G 1/2	2,000	kus	77,50	155,00		19
53	734221413	VENT REGUL V4232 PRIAME G 1/2	2,000	kus	359,00	718,00		19
		734 - Armatúry spolu :	**873,00**	**Sk**		**873,00**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**1 738,00**	**Sk**		**1 738,00**		
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
54	764410240	KLAMP PZ OPLECH PARAPET RS250	4,500	m	260,00	1 170,00		19
55	**921AN37539**	VENTILATOR CA VO-315	2,000	kus	8 980,00		17 960,00	19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**19 130,00**	**Sk**		**1 170,00**	**17 960,00**	
		766 - Konštrukcie stolárske						
56	766661122	DVERE KPL OC ZAR NAD 80CM 1KR	2,000	kus	175,00	350,00		19
57	**611629170**	DVERE VNTR S NASTRIEK 80X197 PLNE	2,000	kus	4 030,00		8 060,00	19
58	766695213	PRAH DVERI 1KR Š. NAD 10CM	2,000	kus	116,00	232,00		19
59	**611873960**	PRAH BUK DL80 SIR10CM	2,000	kus	317,00		634,00	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**9 276,00**	**Sk**		**582,00**	**8 694,00**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
60	767616101	KDK MTZ OKIEN JEDN AL RAM	5,000	kus	1 840,00	9 200,00		19
61	**611433520**	OKNO PLAST 90X60 O1	3,000	kus	6 550,00		19 650,00	19
62	**611433610**	OKNO PLAST 150X90 O1	2,000	kus	8 980,00		17 960,00	19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**46 810,00**	**Sk**		**9 200,00**	**37 610,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**75 216,00**	**Sk**		**10 952,00**	**64 264,00**	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
63	771575109	PODLA KERAM REZNE HLAD 300X300 TMEL	10,640	m2	333,00	3 543,12		19
64	**5973A0114**	DLAZBA	12,500	m2	470,00		5 875,00	19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**9 418,12**	**Sk**		**3 543,12**	**5 875,00**	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt						
65	777611901	OPRAVA PENETRACIE S 1300	71,000	m2	172,00	12 212,00		19
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**12 212,00**	**Sk**		**12 212,00**		
		77 - PODLAHY spolu :	**21 630,12**	**Sk**		**15 755,12**	**5 875,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
66	781471107	OBKLAD VNU KERAM REZ HLAD 200X250	44,400	m2	456,00	20 246,40		19
67	**5974A2035**	OBKLADACKA KERAMICKA 200 x 250	51,060	m2	390,00		19 913,40	19
68	781479701	OBKLAD VNU KERAM PRIPLAT STAZ PRACE	44,400	m2	170,00	7 548,00		19
69	781644240	MTZ OBKL.PARAPETOV FLEX.LEP.250X200	4,500	m	137,00	616,50		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**48 324,30**	**Sk**		**28 410,90**	**19 913,40**	
		783 - Nátery						
70	783124220	NATER SYNTET OK B 1+2E	42,400	m2	115,00	4 876,00		19
71	783314240	NATER OLEJOV RADIAT LIATINA Z+2+1E	2,600	m2	159,00	413,40		19
72	783401811	ODSTR NATER POTRUBIE - 50	19,000	m	3,30	62,70		19
73	783802822	ODSTR NATER OMIETKA STENA OPAL	26,200	m2	144,00	3 772,80		19
74	783812130	NATER OLEJOV STENY 2+2E+3PT	121,300	m2	292,00	35 419,60		19
75	783902811	ODSTR NATER ODSTRANOVAC	42,300	m2	183,00	7 740,90		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava b.č.4 pre h.dr.a opr.garaže pre požiarnú tech.b.č.3 KSNP Zvolen

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
76	783903811	ODSTR NATER CHEM ROZPUSTADLA	87,500	m2	51,00	4 462,50		19
		783 - Nátery spolu :	**56 747,90**	**Sk**		**56 747,90**		
		784 - Maľby						
77	784402801	OSKRAB MALIEB M380	308,000	m2	26,50	8 162,00		19
78	784451911	MALBA REMAL 1FAR OBRUS M380	221,100	m2	27,50	6 080,25		19
79	784452371	MALBA 2XPRIMAL 1FAR+STROP M380	115,100	m2	25,50	2 935,05		19
		784 - Maľby spolu :	**17 177,30**	**Sk**		**17 177,30**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**122 249,50**	**Sk**		**102 336,10**	**19 913,40**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**299 774,48**	**Sk**		**161 571,08**	**138 203,40**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
80	210110001	SPINAC NASTENNY JEDNOPOL OBYC	4,000	kus	73,50	294,00		19
81	**345350A18**	SPINAČ 3558-01600 B	4,000	kus	130,00		520,00	19
82	**345400A11**	ZÁSUVKA 5518A-A2349 B	1,000	kus	106,00		106,00	19
83	**3482B0279**	Svietidlo 2x36W, PV/TC-L PAR MAT	2,000	kus	2 800,00		5 600,00	19
84	**358441F03**	Vypínač ZX-SL/3S	1,000	kus	705,00		705,00	19
85	**3585100P55**	Istič -B 16A	1,000	kus	487,00		487,00	19
86	**921AN37980**	SVIETIDLO STROPNÉ.P2501-3 V KRUHOV	4,000	kus	750,00		3 000,00	19
87	210111021	MTZ ZASUVKA DOMOV,V SKAT 2P	1,000	kus	103,00	103,00		19
88	210200007	DMTZ SVIET ZIAR 2111502 2X60W ST	6,000	kus	109,00	654,00		19
89	210800024	MTZ VODIC CYKYLS 3X2,5 ULOZ POD OMI	25,000	m	13,50	337,50		19
90	**341020M04**	Vodič CYMY 2Ax2,5	25,000	m	52,50		1 312,50	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**13 119,00**	**Sk**		**1 388,50**	**11 730,50**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**13 119,00**	**Sk**		**1 388,50**	**11 730,50**	
		Za rozpočet celkom :	**504 199,51**	**Sk**		**313 192,11**	**191 007,40**	

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.**

Spracoval : **Ing.Michal Béreš**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava b.č.4 pre h.dr.a opr.garaže pre požiarnú tech.b.č.3 KSNP Zvolen

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,960	m3		5 130,00	4 924,80	4 566,96	4 816,59	108,21	1,022
2	**2841A0606**	Krytina podlahová Mona 838, hr.2,0; š.1450 mm	71,000	m2		525,00	37 275,00	37 275,00	37 275,00		1,000
3	**921AN30920**	PODLAZKA M22-E6	71,000	m2		53,50	3 798,50	3 798,50	3 798,50		1,000
4	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	13,500	m		275,00	3 712,50	2 884,78	3 468,77	243,69	1,070
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**49 710,80**	**Sk**				**48 525,25**	**49 358,87**	**351,90**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
5	611451431	Oprava omiet. cem. stropov rovných štukových 30-50%	115,100	m2		192,00	22 099,20	14 701,87	19 799,40	2 299,94	1,116
6	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	5,600	m2		224,00	1 254,40	930,71	1 156,20	98,19	1,085
7	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	164,400	m2		153,00	25 153,20	17 291,80	22 820,35	2 333,05	1,102
8	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	221,100	m2		195,00	43 114,50	28 671,00	38 557,00	4 558,46	1,118
9	632451022	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 3 cm	45,000	m2		179,00	8 055,00	6 397,26	7 562,57	492,49	1,065
10	632452441	Doplnenie cem. poteru do 4 m2 hr. 4 cm	3,900	m2		249,00	971,10	754,19	907,27	63,83	1,070
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**100 647,40**	**Sk**				**68 746,86**	**90 802,82**	**9 845,98**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
11	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	55,000	m2		83,50	4 592,50	3 668,14	4 316,03	276,66	1,064
12	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	120,000	m2		55,50	6 660,00	3 651,29	5 757,29	902,40	1,157
13	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	4,000	m3		2 260,00	9 040,00	4 851,63	7 784,93	1 255,06	1,161
14	968062244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	4,000	m2		146,00	584,00	396,92	528,36	55,64	1,105
15	974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	36,000	m		97,00	3 492,00	2 043,90	3 060,90	430,92	1,141
16	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	115,100	m2		26,50	3 050,15	1 627,73	2 611,86	438,50	1,168
17	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	221,100	m2		21,00	4 643,10	2 499,03	4 009,95	633,75	1,158
18	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	12,498	t		215,00	2 687,07	1 442,69	2 314,94	372,17	1,161

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
19	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	12,498	t		496,00	6 199,00	3 329,34	5 342,26	856,74	1,160
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**40 947,83**	**Sk**				**23 510,69**	**35 726,54**	**5 221,85**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**191 306,03**	**Sk**				**140 782,81**	**175 888,24**	**15 419,75**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
20	711111121	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. nástrekom EAL hr. 2 mm	10,640	m2		129,00	1 372,56	644,56	1 201,01	171,53	1,143
21	711112121	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. nástrekom EAL hr. 2 mm	44,400	m2		137,00	6 082,80	2 918,24	5 318,19	764,43	1,144
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**7 455,36**	**Sk**				**3 562,81**	**6 519,21**	**935,97**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**7 455,36**	**Sk**				**3 562,81**	**6 519,21**	**935,97**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútorná kanalizácia									
22	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	9,000	m		381,00	3 429,00	2 297,57	3 161,56	267,40	1,085
23	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2 3	2,000	kus		79,50	159,00	66,95	137,03	21,96	1,160
24	721223412	Zápachové uzávery podlahové T 1020 PH	1,000	kus		180,00	180,00	152,97	173,80	6,20	1,036
25	**5535B3031**	Záklopka protipachová	1,000	kus		1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00		1,000
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**5 238,00**	**Sk**				**3 987,49**	**4 942,39**	**295,56**	
		722 - Vnútorný vodovod									
26	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	18,000	m		282,00	5 076,00	3 418,30	4 677,28	398,64	1,085
27	722231163	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	1,000	kus		1 150,00	1 150,00	1 112,28	1 142,99	7,00	1,006
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**6 226,00**	**Sk**				**4 530,59**	**5 820,28**	**405,64**	
		725 - Zariaďovacie predmety									
28	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor		136,00	136,00	57,27	117,22	18,78	1,160
29	725110813	Demontáž záchodov drepových	1,000	súbor		144,00	144,00	60,51	123,86	20,13	1,163
30	725113914	Opr. zar. záchodov, výmena manžety	1,000	kus		85,50	85,50	74,40	82,92	2,57	1,031
31	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	1,000	súbor		740,00	740,00	504,05	684,54	55,46	1,081
32	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	5,000	kus		85,00	425,00	364,39	409,82	15,17	1,037
33	**642328030**	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	1,000	kus		4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
34	725129201	Montáž ostat. typov pisoár. zách. z biel. ker(ditur.) bez splach. nádr.	1,000	súbor		670,00	670,00	534,00	636,15	33,84	1,053
35	**5412E0423**	Ohrievač vody kombinovaný tlakový OVK 150 - 970006	1,000	kus		13 756,00	13 756,00	13 756,00	13 756,00		1,000
36	**551H05601**	Batéria sprchová OBJEKTA-MIX-PLUS - 338410575	1,000	kus		2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00		1,000
37	**642509060**	Mušľa pisoárová biela 360x340x535mm	1,000	kus		2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00		1,000
38	**6425B9132**	Sifón pisoárový, chróm - D 5892 AA	1,000	kus		680,00	680,00	680,00	680,00		1,000
39	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	2,000	súbor		580,00	1 160,00	631,15	1 033,77	126,22	1,122
40	725240811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	1,000	súbor		172,00	172,00	72,42	148,24	23,75	1,160
41	**6421J0101**	Umývadlo UP 60	2,000	kus		2 630,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00		1,000
42	725249107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	1,000	súbor		2 080,00	2 080,00	921,93	1 802,74	277,26	1,154
43	725530823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	1,000	súbor		208,00	208,00	87,47	179,04	28,96	1,162
44	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	3,000	súbor		410,00	1 230,00	1 135,03	1 206,49	23,52	1,019
45	**5521G1513**	Sprchovací kút 90x90	1,000	kus		16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00		1,000
46	725810501	Pripojovacie kolienko bez pripojovacej rúrky T 68 G 1/2	12,000	súbor		196,00	2 352,00	1 865,14	2 233,67	118,31	1,053
47	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor		1 578,00	3 156,00	2 410,72	2 472,42	683,58	1,276
48	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	2,000	kus		156,00	312,00	137,95	270,44	41,56	1,154
49	725849200	Montáž batérií sprch. nástен. s nastav. výškou	1,000	kus		267,00	267,00	139,89	236,91	30,08	1,127
50	725869210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	1,000	kus		203,00	203,00	95,64	177,68	25,31	1,142
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**60 021,50**	**Sk**				**55 773,04**	**58 496,99**	**1 524,49**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**71 485,50**	**Sk**				**64 291,13**	**69 259,67**	**2 225,69**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		732 - Strojovne									
51	732219301	Montáž ohrievačov vody stojatých kombinovaných do 200 l	1,000	súbor		865,00	865,00	407,30	757,21	107,78	1,142
		732 - Strojovne spolu :	**865,00**	**Sk**				**407,30**	**757,21**	**107,78**	
		734 - Armatúry									
52	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	2,000	kus		77,50	155,00	102,04	142,49	12,51	1,088
53	734221413	Ventil regulačný závitový V 4232 priamy G 1/2	2,000	kus		359,00	718,00	655,47	702,82	15,17	1,022
		734 - Armatúry spolu :	**873,00**	**Sk**				**757,51**	**845,31**	**27,68**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**1 738,00**	**Sk**				**1 164,82**	**1 602,53**	**135,46**	
		76 - KONŠTRUKCIE									

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		764 - Konštrukcie klampiarske									
54	764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	4,500	m		260,00	1 170,00	670,84	1 051,63	118,35	1,113
55	**921AN37539**	Ventilátor CA VO-315	2,000	kus		8 980,00	17 960,00	17 960,00	17 960,00		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**19 130,00**	**Sk**				**18 630,84**	**19 011,63**	**118,35**	
		766 - Konštrukcie stolárske									
56	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	2,000	kus		175,00	350,00	147,55	302,01	47,98	1,159
57	**611629170**	Dvere vnútorné s nástrekom 80x197 plné	2,000	kus		4 030,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00		1,000
58	766695213	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. nad 10cm	2,000	kus		116,00	232,00	102,41	200,43	31,56	1,157
59	**611873960**	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	2,000	kus		317,00	634,00	634,00	634,00		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**9 276,00**	**Sk**				**8 943,97**	**9 196,45**	**79,54**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
60	767616101	Montáž okien jednoduchých, osadzovanie rámov okien	5,000	kus		1 840,00	9 200,00	4 037,74	7 976,38	1 223,61	1,153
61	**611433520**	Okno plastové 90x60 O1	3,000	kus		6 550,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00		1,000
62	**611433610**	Okno plastové 150x90 O1	2,000	kus		8 980,00	17 960,00	17 960,00	17 960,00		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**46 810,00**	**Sk**				**41 647,74**	**45 586,38**	**1 223,61**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**75 216,00**	**Sk**				**69 222,56**	**73 794,47**	**1 421,50**	
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
63	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	10,640	m2		333,00	3 543,12	2 118,92	3 205,83	337,25	1,105
64	**5973A0114**	Dlažba 330 x 330 x 8 mm - Dh, 316, I.tr.	12,500	m2		470,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00		1,000
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**9 418,12**	**Sk**				**7 993,92**	**9 080,83**	**337,25**	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
65	777611901	Opravy podláh nátermi epoxid. penetračnými S 1300	71,000	m2		172,00	12 212,00	11 138,69	11 944,58	267,63	1,022
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**12 212,00**	**Sk**				**11 138,69**	**11 944,58**	**267,63**	
		77 - PODLAHY spolu :	**21 630,12**	**Sk**				**19 132,62**	**21 025,42**	**604,88**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
66	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	44,400	m2		456,00	20 246,40	10 355,55	17 884,19	2 362,34	1,132
67	**5974A2035**	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, farebná - 4, I.šť.	51,060	m2		390,00	19 913,40	19 913,40	19 913,40		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
68	781479701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. ker.	44,400	m2		170,00	7 548,00	3 178,52	6 505,79	1 042,13	1,160
69	781644240	Montáž obkladov parapetov do flexib.lep.250x200	4,500	m		137,00	616,50	361,84	555,44	61,05	1,110
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**48 324,30**	**Sk**				**33 809,32**	**44 858,83**	**3 465,53**	
		783 - Nátery									
70	783124220	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické jednon.+2x email	42,400	m2		115,00	4 876,00	3 630,58	4 574,50	301,36	1,066
71	783314240	Nátery olejové liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	2,600	m2		159,00	413,40	297,78	386,24	27,16	1,070
72	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	19,000	m		3,30	62,70	28,40	54,75	8,04	1,145
73	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	26,200	m2		144,00	3 772,80	1 632,61	3 261,55	511,33	1,157
74	783812130	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel.	121,300	m2		292,00	35 419,60	24 711,39	32 846,96	2 572,79	1,078
75	783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	42,300	m2		183,00	7 740,90	3 714,71	6 777,46	963,36	1,142
76	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	87,500	m2		51,00	4 462,50	2 014,34	3 879,32	583,27	1,150
		783 - Nátery spolu :	**56 747,90**	**Sk**				**36 029,83**	**51 780,80**	**4 967,33**	
		784 - Maľby									
77	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	308,000	m2		26,50	8 162,00	3 440,16	7 005,85	1 155,95	1,165
78	784451911	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	221,100	m2		27,50	6 080,25	3 233,24	5 414,28	666,72	1,123
79	784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	115,100	m2		25,50	2 935,05	1 544,89	2 582,55	352,74	1,136
		784 - Maľby spolu :	**17 177,30**	**Sk**				**8 218,30**	**15 002,69**	**2 175,42**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**122 249,50**	**Sk**				**78 057,46**	**111 642,33**	**10 608,29**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**299 774,48**	**Sk**				**235 431,42**	**283 843,65**	**15 931,80**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
80	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad 1	4,000	kus		73,50	294,00	124,05	253,91	40,10	1,158
81	**345350A18**	Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	4,000	kus		130,00	520,00	520,00	520,00		1,000
82	**345400A11**	Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 B, Tango	1,000	kus		106,00	106,00	106,00	106,00		1,000
83	**3482B0279**	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x36W,KVG. RELAX PV/TC-L PAR MAT	2,000	kus		2 800,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00		1,000
84	**358441F03**	Vypínač modulový so sign. 16A (3-0) : ZX-SL/3S (1MD) bezfarebná signálka	1,000	kus		705,00	705,00	705,00	705,00		1,000
85	**3585100P55**	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) PRe 61-B 16	1,000	kus		487,00	487,00	487,00	487,00		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
86	**921AN37980**	Svietidlo strop. P2501-3 V.KRUH	4,000	kus		750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		1,000
87	210111021	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	1,000	kus		103,00	103,00	43,16	88,35	14,64	1,166
88	210200007	Svietidlo žiarovkové IP20, 2x60W	6,000	kus		109,00	654,00	275,32	563,52	90,46	1,161
89	210800024	Vodič Cu plochý uložený pod omietkou 3x2,5	25,000	m		13,50	337,50	142,29	291,25	46,29	1,159
90	**341020M04**	Vodič plochý Cu jadro 750V CYMY 2Ax2,5	25,000	m		52,50	1 312,50	1 312,50	1 312,50		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**13 119,00**	**Sk**				**12 315,34**	**12 927,55**	**191,49**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**13 119,00**	**Sk**				**12 315,34**	**12 927,55**	**191,49**	
		Za rozpočet celkom :	**504 199,51**	**Sk**				**388 526,58**	**472 656,45**	**31 543,05**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**283 633,03**	**73,0**
Doprava	**1 044,83**	**0,3**
Poddodávky		
Spolu :	**284 677,86**	**73,3**

		%nákladov
Mzdy :	**73 097,20**	**18,8**
Odvody :	**25 727,21**	**6,6**
Stroje :	**5 024,30**	**1,3**
Spolu :	**103 848,72**	**26,7**

Ostatné :		
Priame náklady	**388 526,58**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**58 106,33**	**20,4 %** Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**26 023,54**	**25,1 %** Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**84 129,87**	

Náklady spolu : **472 656,45**

Zisk a riziko

Zisk :	**31 543,05**	**6,7 %** zisk / náklady
Cena :	**504 199,51**	**6,3 %** zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**122,9**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 114/2008 (PSB 114-1/2008)



.....

Ľibor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen