5.

ZMLUVA O DIELO č. 14 RŠÚ / 2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Marček Ján
Zhotoviteľ	Ing. Ivan Slašťan - S - STAV Nám. SNP 2181/21, 960 01 Zvolen
Zastúpený:	Ing. Ivan Slašťan
IČO:	34620427
IČ DPH:	SK1020607610
Bankové spojenie:	UNICREDIT BANK
Číslo účtu:	6707435005/1111
Registrácia v zozname podnikateľov:	Sp.č.: Žo – 96/1416,reg.č. 1437/96
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Ivan Slašťan

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava soc. Zariadení a sprch 1.posch.b.č. 4**
2.2. CPV: 45210000-2
2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednáva

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 16. júna 2008
termín ukončenia: 18. júla 2008
3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu 07.00 hod. - 18.00 hod.
3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zm budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatk zmluve.
3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prev v skoršom termíne.
3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce ria čené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu po rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	629 749,67
DPH 19%	119 652,40
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**749 402,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmlu mienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zh lebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené mn ných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhoduj mentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa s naných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nev prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležito v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplate ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich n čiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plyn lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1.súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenen a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s po objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záru siacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrob

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a nepl
kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam,
viteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedost
počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať
ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená obom
mi stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej
právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli
objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlas
podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady strážením staveniska a priebežné upratovanie priesto
neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v pri
niska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v č
známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmlu
mienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Marček Ján** ktorý má za tým účelom prístu
viská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ
ložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom pl
točnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje
povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby b
né riadne plnenie predmetu diela.
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých
ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ing. Ivan Slašťan**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpis vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- stavebný denník
- protokol o tlakovej skúške

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o prevzatí. Dielo bude odovzdané, ler
návateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú poku
z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvn
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní
uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zis
návateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté
stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť u
vod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmlu
faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a bo
v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnc
poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom slu
jomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie
a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochra
žiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác doda
spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenskéh
a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrá
novaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde s
odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového voz
skúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach
ských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávan
najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona
Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odl
sovni požiarov **na č. 482063**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vyp
notenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zab
poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomo
nie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroj
ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrc
s elektrickým náradím a zariadením**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 ,
skorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osno
a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lekto
nú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danc
a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy,
nie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednáva

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zis
návateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté
stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť u
vod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmlu
faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a bo
v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnc
poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom slu
jomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie
a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochra
žiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác doda
spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenskéh
a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrá
novaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde s
odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového voz
skúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach
ských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávan
najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona
Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odl
sovni požiarov **na č. 482063**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vyp
notenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zab
poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomo
nie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroj
ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrc
s elektrickým náradím a zariadením**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 ,
skorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osno
a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lekto
nú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danc
a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy,
nie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednáva

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v staveb alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predp a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a ps látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa b a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Boris Odaloš

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými opr stupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa výrobnej ka písomný dodatok považovaný doklad súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ust chodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotovite čok.

V Martine dňa: 12. júna 2008

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

.....
zhotoviteľ
Ing. Ivan Slašťan

Krycí list rozpočtu

4.

Maroš Franka M.r

Stavba :Oprava soc. zariadenia bud. č.4 - 1.poschodie

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval : Ing. Ivan Slašťan

Miesto : Martin

Zmluva č.

Dňa :

Odberateľ : Ministerstvo obrany SR, PSB Martin
03634 Martin

IČO 30845572
Jilemnického

DIČ
IČ DPH :

Dodávateľ : Ing. Ivan Slašťan S- STAV
96001 Zvolen

IČO : 34620427
Nám. SNP 2181/21

DIČ : 1020607
IČ DPH : Sk10206

Projektant :

IČO :

DIČ :
IČ DPH :

1 M3 OP	749 402 Sk	za M3 OP	1 M	749 402 Sk	za M
1 M2 ZP	749 402 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	749 402 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	157 227,80		157 227,80
2	PSV :	340 659,37	115 660,00	456 319,37
3	MCE :	9 354,72	6 848,00	16 202,72
4	iné :			
5	Súčet	507 241,89	122 508,00	629 749,89

B	IN - individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomoce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :

D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	62
22	DPH 19 % z :	629 749,89
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	749

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Rosádková správa budov

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Podpis :

Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR, PSÚ Martin**
Dodávateľ : **Ing. Ivan Slašťan S- STAV**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing. Ivan Slašťan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava soc. zariadenia bud. č.4 - 1.poschodie

Maroš Fraňa

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	65 444,90	65 444,90		9,248
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	91 782,90	91 782,90		0,267
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	157 227,80	157 227,80		9,515
PRÁCE A DODÁVKY PSV				
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	70 839,00	70 839,00		0,428
71 - IZOLÁCIE	70 839,00	70 839,00		0,428
721 - Vnútorná kanalizácia	13 163,00	13 163,00		0,026
722 - Vnútorný vodovod	35 649,00	35 649,00		0,181
725 - Zariaďovacie predmety	135 530,00	120 770,00	14 760,00	0,408
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	184 342,00	169 582,00	14 760,00	0,616
734 - Armatúry	490,00	490,00		0,000
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	490,00	490,00		0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	27 140,00	3 320,00	23 820,00	0,065
76 - KONŠTRUKCIE	27 140,00	3 320,00	23 820,00	0,065
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	46 338,38	21 398,38	24 940,00	1,245
77 - PODLAHY	46 338,38	21 398,38	24 940,00	1,245
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	117 723,24	65 583,24	52 140,00	0,293
783 - Nátery	1 112,40	1 112,40		0,002
784 - Maľby	8 334,35	8 334,35		0,023
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	127 169,99	75 029,99	52 140,00	0,319
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	456 319,37	340 659,37	115 660,00	2,676
PRÁCE A DODÁVKY M				
M21 - 155 Elektromontáže	10 312,00	3 464,00	6 848,00	
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení	5 834,00	5 834,00		
MCE - ostatné	56,72	56,72		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	16 202,72	9 354,72	6 848,00	
Za rozpočet celkom :	629 749,89	507 241,89	122 508,00	12,192

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607510

Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR, PSB Martin**
Dodávateľ : **Ing. Ivan Slašťan S- STAV**
Stavba :Oprava soc. zariadenia bud. č.4 - 1.poschodie

Projektant :
Spracoval : **Ing. Ivan Slašťan**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Maroš Fraňo M F ELEKTR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	611421321	Oprava váp. omietky stropov hladkých 10-30%	52,900	m2	99,00	5 237,10	
2	612401991	Príplatok za prísadu pre zvýšenie prilnavosti omietok	130,000	m2	5,70	741,00	
3	612403399	Zapĺňanie rýh v stenách maltou	5,900	m2	266,00	1 569,40	
4	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	25,900	m	44,50	1 152,55	
5	612421321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30%	77,100	m2	79,50	6 129,45	
6	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	120,000	m2	234,00	28 080,00	
7	632451032	Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na prefa stropoch hr. do 3 cm	52,900	m2	182,00	9 627,80	
8	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	52,900	m2	244,00	12 907,60	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**65 444,90**	**Sk**			**65 444,90**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
9	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	130,000	m2	89,00	11 570,00	
10	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	52,900	m2	65,50	3 464,95	
11	953991121	Dodávka a osad. hmožd. do muriva tehl. 10-12 mm	18,000	kus	17,40	313,20	
12	953991131	Dodávka a osad. hmožd. do muriva tehl. 12-16 mm	40,000	kus	40,00	1 600,00	
13	965043341	Búranie bet. podkladu s potermi hr. do 10 cm nad 4 m2	5,290	m3	2 350,00	12 431,50	
14	967031744	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 30 cm	4,600	m2	487,00	2 240,20	
15	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	16,000	kus	6,50	104,00	
16	968072355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2	6,200	m2	253,00	1 568,60	
17	974031133	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 10 cm	70,000	m	92,50	6 475,00	
18	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek	120,000	m2	184,00	22 080,00	
19	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	23,428	t	265,00	6 208,42	
20	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	23,428	t	161,00	3 771,91	
21	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	234,280	t	26,00	6 091,28	
22	979131409	Poplatok za ulož.a znešk stavebn.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	23,428	t	489,00	11 456,29	
23	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	9,516	t	253,00	2 407,55	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**91 782,90**	**Sk**			**91 782,90**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**157 227,80**	**Sk**			**157 227,80**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
24	711113115	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	59,200	m2	670,00	39 664,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava soc. zariadenia bud. č.4 - 1.poschodie

Maroš Fraňe

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady Montáž
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**70 839,00**	**Sk**		**70 839,00**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**70 839,00**	**Sk**		**70 839,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				
		721 - Vnútorná kanalizácia				
26	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	12,000	m	244,00	2 928,00
27	721173206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	18,000	m	282,00	5 076,00
28	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	7,000	kus	52,00	364,00
29	721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	4,000	kus	67,50	270,00
30	721223413	Zápachové uzávery podlahové T 1021 PH	7,000	kus	225,00	1 575,00
31	721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5 - demontáž potrubia	10,000	hod	295,00	2 950,00
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**13 163,00**	**Sk**		**13 163,00**
		722 - Vnútorný vodovod				
32	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	56,000	m	307,00	17 192,00
33	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	14,000	m	535,00	7 490,00
34	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	70,000	m	45,00	3 150,00
35	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	56,000	m	27,00	1 512,00
36	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	14,000	m	37,50	525,00
37	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	8,000	kus	298,00	2 384,00
38	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	2,000	kus	473,00	946,00
39	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	70,000	m	35,00	2 450,00
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**35 649,00**	**Sk**		**35 649,00**
		725 - Zariaďovacie predmety				
40	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	18,000	súbor	2 210,00	39 780,00
41	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	18,000	súbor	620,00	11 160,00
42	725339101	Montáž výleviek keramic., liat. a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	4,000	súbor	980,00	3 920,00
43	642711000	Výlevka keramická typ 71046 biela V	4,000	kus	3 690,00	
44	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	44,000	súbor	105,00	4 620,00
45	725821200	Batéria k výlevke nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	4,000	súbor	1 420,00	5 680,00
46	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	18,000	kus	2 220,00	39 960,00
47	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	5,000	súbor	3 130,00	15 650,00
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**135 530,00**	**Sk**		**120 770,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**184 342,00**	**Sk**		**169 582,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE				
		734 - Armatúry				
48	734231213	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2	2,000	kus	245,00	490,00
		734 - Armatúry spolu :	**490,00**	**Sk**		**490,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**490,00**	**Sk**		**490,00**
		76 - KONŠTRUKCIE				
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
49	767631335	Montáž okien plastových dvojkrídlových 2000 x 1600 mm	2,000	kus	1 660,00	3 320,00

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava soc. zariadenia bud. č.4 - 1.poschodie

Maroš Fraňo M.F.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	D
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
51	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	52,900	m2	352,00	19 149,80	
52	597641600	Dlaž. protišmyk. A 200x200x8 1 1A	58,000	m2	430,00		
53	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	440,898	%	5,10	2 248,58	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**46 338,38**	**Sk**		**21 398,38**	
		77 - PODLAHY spolu :	**46 338,38**	**Sk**		**21 398,38**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
54	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	120,000	m2	448,00	53 760,00	
55	5974A2502	Obkladačka 200 x 250 - No, 398, I.tr.	132,000	m2	395,00		
56	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	40,000	m	221,00	8 840,00	
57	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	1 147,400	%	2,60	2 983,24	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**117 723,24**	**Sk**		**65 583,24**	
		783 - Nátery					
58	783314140	Nátery olejové liat. radiátorov jednonásobné+1x email	3,900	m2	156,00	608,40	
59	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	12,000	m	42,00	504,00	
		783 - Nátery spolu :	**1 112,40**	**Sk**		**1 112,40**	
		784 - Maľby					
60	784451921	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	77,100	m2	63,50	4 895,85	
61	784451941	Opr. maľba zmes práš. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	52,900	m2	65,00	3 438,50	
		784 - Maľby spolu :	**8 334,35**	**Sk**		**8 334,35**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**127 169,99**	**Sk**		**75 029,99**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**456 319,37**	**Sk**		**340 659,37**	
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
62	210110021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	1,000	kus	128,00	128,00	
63	210110023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	2,000	kus	135,00	270,00	
64	345352C201	Spínač rad.1So : WDE000514, Cedar Plus IP44, nástenný, biely	1,000	kus	120,00		
65	345363	Spínače rad 5 - zapustené, IP44-55 :	2,000		220,00		
66	210201081	Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 2x36W	4,000	kus	189,00	756,00	
67	921AN36724	SVIETIDLO VODOTE 21-223/236/CY	4,000	kus	1 572,00		
68	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	7,000	hod	330,00	2 310,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**10 312,00**	**Sk**		**3 464,00**	
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
69	240010011	Ventilátor axiálny rovnotlakový ARA, ARC veľk. 710	1,000	kus	5 834,00	5 834,00	
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**5 834,00**	**Sk**		**5 834,00**	
		MCE - ostatné					
70	990210192	Presun hmôt pre M 21 do 1000 m	103,120	%	0,55	56,72	
		MCE - ostatné spolu :	**56,72**	**Sk**		**56,72**	

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		5 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	611421321	Oprava váp. omietky stropov hladkých 10-30%	52,900	m2	99,00	5 237,10	1 563,19	1 444,69	508,36			1 236,40	484
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem	0,248	m3	2 600,00	646,43	12,22 za .						
		MC cement. postrek cem. trojskoportlandský	0,052	m3	2 830,00	149,70	2,83 za .						
		Materiál lešenový v používaní	0,078	m3	9 730,00	766,92	14,50 za .						
		OMIETKÁR	8,993	Nh	103,00	926,27	17,51 za						
		STAVEBNÝ TESÁR	3,226	Nh	81,00	261,37	4,94 za .						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,174	Nh	81,00	257,09	4,86 za .						
2	612401991	Príplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti omietok	130,000	m2	5,70	741,00	746,20						-5
		Polyvinylacetát SLOVLAX BD 20	0,018	t	41 000,00	746,20	5,74 za .						
3	612403399	Zapĺňanie rýh v stenách maltou	5,900	m2	266,00	1 569,40	613,60	308,92	108,73			264,38	273,
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem	0,236	m3	2 600,00	613,60	104,00 za						
		OMIETKÁR	2,448	Nh	92,00	225,26	38,18 za						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,032	Nh	81,00	83,60	14,16 za .						
4	612405991	Začistenie omietky okolo okien a podláh	25,900	m	44,50	1 152,55	103,85	348,87	122,76			296,57	278,
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaša vápennej	0,012	m3	2 820,00	36,51	1,41 za .						
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem	0,025	m3	2 600,00	67,34	2,60 za .						
		OMIETKAR	3,108	Nh	92,00	285,93	11,04 za .						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,777	Nh	81,00	62,93	2,43 za .						
5	612421321	Oprava váp. omietok vnút. stien hladkých 10-30%	77,100	m2	79,50	6 129,45	2 165,73	1 556,64	548,18			1 332,21	526,5
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem	0,362	m3	2 600,00	942,16	12,22 za						
		MC cement. postrek cem. trojskoportlandský	0,077	m3	2 830,00	218,19	2,83 za .						
		Materiál lešenový v používaní	0,133	m3	9 730,00	1 005,24	13,04 za .						
		OMIETKAR	10,023	Nh	103,00	1 032,36	13,39 za						
		STAVEBNÝ TESÁR	4,163	Nh	81,00	337,23	4,37 za						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,313	Nh	81,00	187,35	2,43 za .						
6	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT MVC MVR Univerzálne nanášanie jadrová hr 1,5 cm	120,000	m2	234,00	28 080,00	15 729,60	4 458,00	1 569,60	518,40		4 143,38	1 661,0
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,672	m3	42,00	28,22	0,24 za						
		ZMES BAUMIT MVR UNI BIEL. CEM	2,256	t	6 960,00	15 701,76	130,85 za .						
		Omietkár	24,598	Nh	81,00	1 992,50	16,60 za .						

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Výmera	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Omietkár	24,598	Nh	81,00	1 992,50	16,66 za .						
		Ostatní stavební robotníci HSV	2,733	Nh	81,00	221,42	1,85 za						
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	2,733	Nh	92,00	251,49	2,10 za .						
		MIESACKA AKTIVACNA 0,35M3	5,082	Sh	102,00	518,36	4,32 za .						
7	632451032	Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na preta stropoch hr. do 3 cm	52,900	m2	182,00	9 627,80	5 576,71	1 289,70	453,88			1 103,75	1 2
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,026	m3	42,00	1,11	0,02 za .						
		Cement portlandský CEM I 42,5R opl +F	0,052	t	4 170,00	220,59	4,17 za						
		MC-15 na murovanie spojivo trasokopmanitsky	1,587	m3	3 210,00	5 094,27	96,30 za .						
		Ostatný materiál pre práce HSV	260,797	Sk	1,00	260,79	4,93 za						
		UKLADAČ BETÓNOVÝCH POVRCHOV A TERAZ	11,690	Nh	92,00	1 075,56	20,33 za						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,645	Nh	81,00	214,24	4,05 za .						
8	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	52,900	m2	244,00	12 907,50	5 595,99	2 609,57	883,43	40,13	1,05	2 174,19	1 69
		Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	0,158	m3	20,50	3,25	0,06 za						
		Penetračný náter KNAUF Estrichgrund	5,290	kg	266,00	1 407,14	26,60 za						
		Podlahová nivelačná hmota KNAUF	238,050	kg	17,60	4 189,68	79,20 za .						
		MURAR	19,915	Nh	103,00	2 051,27	38,78 za .						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,976	Nh	92,00	458,06	8,66 za						
		MIESACKA AKTIVACNA 0,35M3	0,398	Sh	102,00	40,63	0,77 za						
		Prevoz - Miešačka aktivačná 0,35m3	1,058	Sk	1,00	1,05	0,02 za .						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**65 444,90**	**Sk**			**32 098,90**	**11 916,42**	**4 194,96**	**559,13**	**1,05**	**10 552,88**	**6 12**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
9	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	130,000	m2	89,00	11 570,00	6 611,80	1 948,70	686,40		19,50	1 680,07	623
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	2,971	kus	765,00	2 273,42	17,49 za						
		Lešenie rúrkové-koza	0,520	kus	1 500,00	780,00	6,00 za						
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	12,132	kus	86,50	1 049,49	8,07 za .						
		Doska SM omietaná 2 24-32oš dĺžka do 3000mm	0,931	m3	4 210,00	131,35	1,01 za						
		Hranolček ŠM 1 S76-100 L400-600	0,107	m3	7 950,00	857,80	6,60 za						
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,184	m3	8 230,00	1 519,25	11,69 za						
		LEŠENÁRI	24,050	Nh	81,00	1 948,05	14,99 za						
		DOPRAVA MATERIÁLU V POUŽIVANÍ	19,500	Sk	1,00	19,50	0,15 za						
10	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	52,900	m2	65,50	3 464,95	78,82	1 214,58	427,43			1 339,46	704,
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,105	m3	42,00	4,44	0,08 za						
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	1,058	kus	41,50	43,90	0,83 za .						
		Ostatný materiál pre práce HSV	30,682	Sk	1,00	30,68	0,58 za .						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	14,991	Nh	81,00	1 214,34	22,96 za						

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
11	953991121	Dodávka a osad hmožd. do muriva tehl 10-12 mm	18,000	kus	17,40	313,20	94,50	67,14	23,58	6,48		61,57	5
		Vrták na príklep VRT d12	0,720	kus	93,50	67,32	3,74 za .						
		Prichytka d 12 mm	0,019	1000 ks	1 370,00	27,12	1,51 za						
		MURÁR	0,828	Nh	81,00	67,06	3,73 za .						
		KLADIVO EL BURACIE HILTI	0,714	Sh	9,00	6,43	0,36 za .						
		Prevoz - Kladivo elektrické buracie		Sk	1,00		0,00 za .						
12	953991131	Dodávka a osad hmožd. do muriva tehl 12-16 mm.	42,000	kus	40,00	1 680,00	1 081,80	149,20	52,40	5,20		130,98	160
		Vrták na príklep VRT d16	0,080	kus	655,00	52,40	1,31 za						
		Prichytka d16 D 16 H 135 R	42,000	kus	24,50	1 029,00	25,73 za						
		MURÁR	1,840	Nh	81,00	149,04	3,73 za .						
		KLADIVO EL BURACIE HILTI	0,560	Sh	9,00	5,04	0,13 za .						
		Prevoz - Kladivo elektrické buracie		Sk	1,00		0,00 za .						
13	965043341	Búranie bet podkladu s poterom hr do 10 cm nad 4 m2	5,290	m3	2 350,00	12 431,50		3 848,68	1 354,71	1 382,43	44,54	4 197,05	1 604
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	47,514	Nh	81,00	3 848,69	727,54 za .						
		KOMPRESOR MOB. 0,055M3/S	6,326	Sh	186,00	1 382,45	261,33 za						
		Prevoz - Kompresor mobilný 0,055m3	44,541	Sk	1,00	44,54	8,42 za .						
14	967031744	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 30 cm	4,600	m2	487,00	2 240,20	33,58	754,72	265,65			645,90	540
		Materiál lešenový v používaní	0,003	m3	9 730,00	33,56	7,30 za .						
		MURÁR	9,179	Nh	81,00	743,52	161,64 za						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,136	Nh	81,00	11,17	2,43 za						
15	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel okien do 1,5 m2	16,000	kus	6,50	104,00		35,84	12,64			30,67	24
		MURÁR	0,441	Nh	81,00	35,76	2,24 za						
16	968072355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2	6,200	m2	253,00	1 568,60	165,19	471,07	165,78			403,16	343
		Materiál lešenový v používaní	0,019	m3	9 730,00	185,20	29,87 za						
		MURÁR	5,046	Nh	81,00	408,79	65,93 za .						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,768	Nh	81,00	62,27	10,04 za .						
17	974031133	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl do 5 cm š. do 10 cm	70,000	m	92,50	6 475,00	749,00	2 258,20	795,20			1 932,61	739
		Materiál lešenový v používaní	0,077	m3	9 730,30	749,21	10,70 za .						
		STAVEBNÝ TESÁR	3,150	Nh	81,00	255,15	3,65 za						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	24,731	Nh	81,00	2 003,21	28,62 za .						
18	978059511	Vybúranie obkladov vnút z obkladačiek	120,000	m2	184,00	22 080,00		8 719,20	3 069,60			7 462,03	2 829,
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	107,640	Nh	81,00	8 718,84	72,66 za						

			Výmera	jednotka	jednotková	celkom	Materiál	Mzdy	Náklady			Réžia	Zisk
									Odvody	Stroje	Doprava		
19	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	23,428	t	265,00	6 208,42							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	30,175	Nh	81,00	2 444,19	104,33 za	2 444,24	860,27			2 091,82	81
20	979011121	Zvislá doprava sute a výbúr hmôt za každé ďalšie podlažie	23,428	t	161,00	3 771,90							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	18,299	Nh	81,00	1 482,26	63,27 za	1 482,28	521,74			1 268,58	49
21	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	234,280	t	26,00	6 091,28							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	29,519	Nh	81,00	2 391,06	10,21 za	2 391,99	841,06			2 047,11	81
22	979131409	Poplatok za ukl.a znešk.stavebn.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	23,428	t	489,00	11 456,29					6 099,47	3 860,97	1 495
		TARIFY V Sk	6 099,479	Sk	1,00	6 099,47	260,25 za						
23	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	9,516	t	253,00	2 407,54							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**91 782,90**	**Sk**			**5 834,49**	**25 785,88**	**9 076,48**	**1 396,11**	**6 183,52**	**26 851,98**	**11 268**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**157 227,80**	**Sk**			**40 933,40**	**37 702,30**	**13 271,45**	**1 953,24**	**6 164,57**	**37 404,86**	**17 390**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		71 - IZOLÁCIE											
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti											
24	711113115	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	59,200	m2	670,00	39 664,00	36 940,80	1 050,80	370,00			899,30	403
		Náter hydroizolačný COMBIFLEX	236,800	kg	156,00	36 940,80	624,00 za						
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	9,057	Nh	116,00	1 050,68	17,75 za						
25	711113725	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	43,000	m2	725,00	31 175,00	27 250,39	344,71	332,35			806,51	1 839
		Náter hydroizolačný COMBIFLEX	172,000	kg	155,00	26 832,00	624,00 za						
		Materiál lešenový v používaní	0,043	m3	9 730,00	418,39	9,73 za						
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	6,579	Nh	116,00	763,16	17,75 za						
		Stavebný robotník pri izolatérskych p	1,763	Nh	103,00	181,56	4,22 za						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**70 839,00**	**Sk**			**64 191,19**	**1 995,51**	**702,39**			**1 707,81**	**2 242,**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**70 839,00**	**Sk**			**64 191,19**	**1 995,51**	**702,39**			**1 707,81**	**2 242,**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE											
		721 - Vnútorná kanalizácia											
26	721173204	Potrubie kanal. z PVC nár pripojovacie D 40x1,8	12,000	m	244,00	2 928,00	890,04	794,40	279,60		12,36	687,68	263,9
		Lepidlo na novodur L-20 tuba 80 gr	6,000	kus	25,50	153,00	12,75 za						
		Rúrka PVC odpadová rovná D 40x1,8	8,616	m	30,00	258,48	21,54 za						

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cenal jednotková	Cenal celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Koleno odpadové PVC d 40/87st	17,676	kus	11,80	208,57	17,36 za						
		Odbočka PVC T jednozn. d 40mm 5/4	2,316	kus	30,50	70,63	5,89 za .						
		Odbočka PVC T redukčná d 40/32mm	0,192	kus	30,00	5,76	0,48 za .						
		Oblúk 90° 1-hrdlový d40mm PVC	3,676	kus	15,90	61,62	5,14 za						
		Oblúk 90° 2-hrdlový d40mm PVC	2,940	kus	31,50	92,61	7,72 za .						
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	39,360	Sk	1,00	39,36	3,28 za .						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,144	Nh	103,00	14,83	1,24 za						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	3,840	Nh	130,00	499,20	41,60 za						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	3,048	Nh	92,00	280,41	23,37 za						
		OPN	12,360	Sk	1,00	12,36	1,03 za						
27	721173206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1,8	18,000	m	282,00	5 076,00	1 362,42	1 446,66	509,22		18,54	1 249,81	48
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	18,000	kus	25,50	459,00	25,50 za .						
		Rúrka PVC odpadová rovná d 63x1,8	9,234	m	47,00	433,99	24,11 za .						
		Koleno odpadové PVC d 63/87st.	9,106	kus	15,10	137,53	7,64 za						
		Odbočka PVC T jednozn. d 63mm 2	1,584	kus	36,50	57,81	3,21 za .						
		Odbočka PVC T redukčná d 63/50mm	3,312	kus	35,50	117,57	6,53 za						
		Oblúk 90° 1-hrdlový d63mm PVC	0,270	kus	16,60	4,48	0,25 za						
		Oblúk 90° 2-hrdlový d63mm PVC	1,152	kus	41,50	47,80	2,66 za .						
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	104,220	Sk	1,00	104,22	5,79 za						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,306	Nh	103,00	31,51	1,75 za .						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	7,650	Nh	130,00	994,50	55,25 za						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	4,572	Nh	92,00	420,62	23,37 za .						
		OPN	18,540	Sk	1,00	18,54	1,03 za .						
28	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	7,000	kus	52,00	364,00		142,87	50,26			122,27	4
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,099	Nh	130,00	142,87	20,41 za						
29	721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1,8	4,000	kus	67,50	270,00		106,60	37,52			91,23	3
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,820	Nh	130,00	106,60	26,65 za						
30	721223413	Zápachové uzávery podlahové T 1021 PH	7,000	kus	225,00	1 575,00	1 216,39	140,14	49,35			119,94	4
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	4,375	kus	25,50	111,56	15,94 za .						
		Papier brúsny PAZ 300x230 30	0,070	100 ks	383,00	26,81	3,83 za .						
		Uzáverka zápachová boč. priv. T 1021	7,000	kus	154,00	1 078,00	154,00 za						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,079	Nh	130,00	140,14	20,02 za .						
31	721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5 - demontáž potrubia	10,000	hod	295,00	2 950,00		1 160,00	406,30			992,74	388
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	10,000	Nh	116,00	1 160,00	116,00 za						
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**13 163,00**	**Sk**			**3 458,65**	**3 790,67**	**1 334,25**		**30,90**	**3 283,87**	**1 274**
		722 - Vnútorný vodovod											

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Výmera	jednotka	jednotkové	celkom	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
									Odvody	Stroje	Doprava		
32	722130212	Potrubie vod. z ocel rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	56,000	m	307,00	17 192,00	7 540,40	3 759,28	1 323,28		57,68	3 253,77	1 25
		Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 3/4	56,851	m	73,00	4 150,13	74,11 za .						
		Koleno č. 90 138205 pozinkované DN 3/4	9,520	kus	16,20	154,22	2,75 za						
		Koleno č.92 138207 pozinkované DN3/4	11,200	kus	16,70	187,04	3,34 za .						
		Oblúk č. 2 138210 pozinkovaný DN3/4	14,560	kus	49,00	713,44	12,74 za .						
		Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN3/4	20,160	kus	21,00	423,36	7,56 za .						
		Nátrubok č. 270 138235 pozinkovaný DN 3/4	1,120	kus	12,10	13,55	0,24 za						
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 3/4x1/2	4,480	kus	11,30	50,62	0,90 za						
		Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 3/4	10,640	kus	14,30	152,15	2,72 za .						
		Zátka č. 290 138248 pozinkovaná DN 3/4	1,680	kus	10,20	17,13	0,31 za .						
		Skrutkovanie nárožné č. 331 138261 vnút. a vonk. závit pozinkované DN 3/4	1,120	kus	54,50	61,04	1,09 za						
		Skrutkovanie nárožné č. 95 138252 pozinkované DN 3/4	3,920	kus	70,50	276,36	4,94 za .						
		Háky na potr. kov 3/4 G	0,145	100 ks	935,00	136,13	2,43 za						
		Obj. dv. K 2 06 2210 3/4 G d 27	22,400	kus	18,10	405,44	7,24 za .						
		Držiak K2-06 2237 rúr. závitová 3/4	11,200	kus	18,60	208,32	3,72 za						
		Záves stropný ST D 3/4 G DN 26	1,736	kus	51,00	88,53	1,58 za .						
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	502,880	Sk	1,00	502,86	8,98 za						
		MURÁR	3,304	Nh	103,00	340,31	6,08 za						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,616	Nh	103,00	63,44	1,13 za .						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	6,776	Nh	130,00	880,88	15,73 za						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	5,824	Nh	145,00	844,48	15,08 za .						
		STAVEBNÝ INŠTALATER	3,640	Nh	145,00	527,80	9,43 za						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	11,984	Nh	92,00	1 102,52	19,69 za						
		OPN	57,680	Sk	1,00	57,68	1,03 za .						
33	722130213	Potrubie vod. z ocel rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	14,000	m	535,00	7 490,00	2 839,48	1 470,42	517,58			1 258,41	1 404
		Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované :	14,397	m	112,00	1 612,53	115,18 za						
		Koleno č. 90 138205 pozinkované DN 1	2,800	kus	21,50	60,20	4,30 za .						
		Koleno č. 92 138207 pozinkované DN 1	0,560	kus	28,00	15,68	1,12 za						
		Oblúk č. 2 138210 pozinkovaný DN 1	3,640	kus	66,00	240,24	17,16 za						
		Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN 1	4,200	kus	32,50	136,50	9,75 za						
		Nátrubok č. 270 138235 pozinkovaný DN 1	0,280	kus	21,50	6,02	0,43 za						
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 1x3/4	1,400	kus	15,50	21,70	1,55 za .						
		Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 1	2,380	kus	20,00	47,60	3,40 za .						
		Zátka č. 290 138248 pozinkovaná DN 1	0,280	kus	12,70	3,55	0,25 za						
		Skrutkovanie nárožné č. 331 138261 vnút. a vonk. závit pozinkované DN 1	0,840	kus	65,50	55,02	3,93 za .						

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Výmera	jednotka	jednotková	celkom	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
									Odvody	Stroje	Doprava		
		Háky na potr. kov. 1 G	0,030	100 ks	1 370,00	42,19	3,01 za .						
		Obj. dv K 2 06 2210 1 G d 34	5,600	kus	21,00	117,60	8,40 za .						
		Držiak K2-06 2237 rúr. závitová 1	8,400	kus	18,60	156,24	11,16 za						
		Záves stropný ST D 5/4 G DN 38	0,896	kus	51,50	46,14	3,30 za						
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,000	m3	2 630,00	2,20	0,16 za .						
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	276,080	Sk	1,00	276,08	19,72 za						
		MURÁR	2,744	Nh	103,00	282,63	22,19 za						
		MURÁR	1,442	Nh	116,00	167,27	11,95 za						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,196	Nh	103,00	20,18	1,44 za .						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	2,100	Nh	130,00	273,00	19,50 za .						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,820	Nh	145,00	263,90	18,85 za						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,117	Nh	145,00	161,99	11,57 za						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	3,276	Nh	92,00	301,39	21,53 za .						
34	722130801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	70,000	m	45,00	3 150,00		1 247,40	438,90			1 067,54	396
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	12,110	Nh	103,00	1 247,33	17,82 za						
35	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	56,000	m	27,00	1 512,00	749,28	300,16	105,84			256,88	96
		Plsť metrová nevalchovaná pestrá 209	7,096	kg	104,00	738,01	13,18 za .						
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	11,200	Sk	1,00	11,20	0,20 za						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	2,912	Nh	103,00	299,93	5,36 za .						
36	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	14,000	m	37,50	525,00	235,90	89,46	31,50			76,56	91
		Plsť metrová nevalchovaná pestrá 209	2,234	kg	104,00	232,37	16,60 za						
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	3,500	Sk	1,00	3,50	0,25 za .						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,868	Nh	103,00	89,40	6,39 za .						
37	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	8,000	kus	298,00	2 384,00	1 841,12	215,28	75,76			184,25	67
		Ventil priamy prechodný KE 83T 3/4	8,000	kus	227,00	1 816,00	227,00 za						
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,080	kg	240,00	19,20	2,40 za .						
		Fermež farbová	0,080	kg	74,00	5,92	0,74 za						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,656	Nh	130,00	215,28	26,91 za						
38	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	2,000	kus	473,00	946,00	718,28	59,02	20,78			50,52	57
		Ventil priamy prechodný KE 83T 1	2,000	kus	356,00	712,00	356,00 za						
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,020	kg	240,00	4,80	2,40 za						
		Fermež farbová	0,020	kg	74,00	1,48	0,74 za .						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,454	Nh	130,00	59,02	29,51 za .						
39	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	70,000	m	35,00	2 450,00	725,90	673,40	237,30			576,30	237
		Plech oceľ hl. pozink. 275 g/m2 10004 20 1,00x1000x2000mm	0,010	t	42 700,00	448,35	6,41 za						
		Kyslík stlačený technický vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	0,056	m3	270,00	15,12	0,22 za						
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,009	kg	885,90	8,25	0,12 za						
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 40	0,420	kus	149,00	62,58	0,89 za						

			Výmera	jednotka	jednotková	celkom	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
									Odvody	Stroje	Doprava		
		Prírubv zaslep PN1,6 11375 40	0,420	kus	227,00	95,34	1,36 za .						
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	96,600	Sk	1,00	96,60	1,38 za .						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,330	Nh	130,00	172,90	2,47 za						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	2,730	Nh	145,00	395,85	5,66 za .						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,721	Nh	145,00	104,54	1,49 za .						
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**35 649,00**	**Sk**			**14 650,35**	**7 814,42**	**2 750,94**		**57,68**	**6 724,23**	**3 55**
		725 - Zariaďovacie predmety											
40	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	18,000	súbor	2 210,00	39 780,00	32 796,36	2 782,25	979,38			2 381,11	84
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,702	kg	31,00	21,77	1,21 za .						
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	2,250	kus	25,50	57,37	3,19 za .						
		Rúrka PVC odpadová rovná d 40x1,8	3,600	m	30,00	108,00	6,00 za						
		Skrutka mosadzná s polguľovou hlavou 021612 5x 70	0,108	1000 ks	3 480,00	375,84	20,88 za .						
		Uzávierka zápach. umýv. T T 1015 s ventil.AKV	18,000	kus	109,00	1 962,00	109,00 za						
		Podpera liatinová LL 34	36,000	kus	94,50	3 402,00	189,00 za .						
		Príchytka d 8 mm	0,108	1000 ks	457,00	49,35	2,74 za .						
		Umývadlo štandardná kvalita	18,000	kus	1 490,00	26 820,00	1490,00 za						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	21,402	Nh	130,00	2 782,25	154,57 za .						
41	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzav. na skrutky	18,000	súbor	620,00	11 160,00	2 376,72	3 465,54	1 219,86			2 965,86	1 132
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	2,250	kus	25,50	57,37	3,19 za .						
		Rúrka PVC odpadová rovná d 40x1,8	3,600	m	30,00	108,00	6,00 za						
		Uzavierka zápach. umýv. T T 1015 s ventil.AKV	18,000	kus	109,00	1 962,00	109,00 za .						
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	249,300	Sk	1,00	249,30	13,85 za						
		Betonár	0,018	Nh	103,00	1,85	0,10 za .						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	22,554	Nh	130,00	2 932,02	162,89 za						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	5,778	Nh	92,00	531,57	29,53 za						
42	725339101	Montáž výleviek keramic., liat. a.t. nmoty bez výtok armat a splach nadrže	4,000	súbor	980,00	3 920,00	1 651,88	887,40	312,36			759,45	298,9
		Cerezit CS 25 sanitárny tmel	4,000	kus	172,00	688,00	172,00 za .						
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	0,500	kus	25,50	12,75	3,19 za						
		Prechod skl.ový PVC d114/110mm	4,000	kus	46,00	184,00	46,00 za .						
		Podpery umývadlové	4,000	sada	128,00	512,00	128,00 za						
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	265,120	Sk	1,00	265,12	66,28 za						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	6,120	Nh	145,00	887,40	221,85 za						
43	642711000	Výlevka keramická typ 71046 biela V	4,000	kus	3 690,00	14 760,00	14 760,00						
44	725619201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	44,000	súbor	105,00	4 620,00	1 207,80	1 346,40	473,88			1 152,27	439,6
		Predĺženie s natrubkom K E263 1/2x15	44,000	kus	19,40	853,60	19,40 za						

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Výmera	jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	354,200	Sk	1,00	354,20	8,05 za						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	9,284	Nh	145,00	1 346,18	30,60 za						
45	725821200	Batéria k výlevke nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	4,000	subor	1 420,00	5 680,00	5 140,32	215,28	75,76			184,25	6
		Predĺženie s nátrubkom K E253 1/2x15	8,000	kus	19,40	155,20	38,60 za .						
		Batéria umývadlová G 1/2 štandartná kvalita	4,000	kus	1 240,00	4 960,00	1240,00 za .						
		Priadza konopná JL pramen rez	0,060	kg	240,00	19,20	4,80 za						
		Fermež farová	0,080	kg	74,00	5,92	1,48 za						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,656	Nh	130,00	215,28	53,82 za .						
46	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	18,000	kus	2 220,00	39 960,00	35 933,04	1 602,54	564,12			1 371,47	488
		Batéria umývadlová 1-páková do 1 otvoru s mech. vyp. štandardná kvalita 1/2"	18,000	kus	1 990,00	35 820,00	1990,00 za .						
		Priadza konopná JL pramen rez	0,360	kg	240,00	86,40	4,80 za						
		Fermež farová	0,360	kg	74,00	26,64	1,48 za .						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	11,052	Nh	145,00	1 602,54	89,03 za .						
47	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	5,000	subor	3 130,00	15 650,00	14 675,40	381,55	134,30			326,54	132
		Predĺženie s nátrubkom K E253 1/2x15	10,000	kus	19,40	194,00	38,80 za						
		Batéria sprchová štandartna kvalita	5,000	kus	2 890,00	14 450,00	2890,00 za .						
		Priadza konopna JL pramen rez.	0,100	kg	240,00	24,00	4,80 za						
		Fermež farová	0,100	kg	74,00	7,40	1,48 za						
		STAVEBNY INŠTALATÉR	2,935	Nh	130,00	381,55	76,31 za .						
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**135 530,00**	**Sk**			**108 551,52**	**10 680,97**	**3 759,66**			**9 140,95**	**3 396,**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**184 342,00**	**Sk**			**126 670,73**	**22 286,06**	**7 844,85**		**86,58**	**19 128,85**	**8 322,**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE											
		734 - Armatúry											
48	734231213	Ventily uzaveracie závitové Ve 3001 G 1/2	2,000	kus	245,00	490,00	337,12	42,90	15,10			36,71	58,
		Ventil pamy pramy VE 3001 1/2	2,000	kus	163,00	326,00	163,00 za						
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	11,120	Sk	1,00	11,12	5,56 za						
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	0,330	Nh	130,00	42,90	21,45 za						
		734 - Armatúry spolu :	**490,00**	**Sk**			**337,12**	**42,90**	**15,10**			**36,71**	**58,1**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**490,00**	**Sk**			**337,12**	**42,90**	**15,10**			**36,71**	**58,1**
		76 - KONŠTRUKCIE											
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Výmera	jednotka	cena jednotková	cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
49	767631335	Montáž okien plastových dvojkrídlových 2000 x 1600 mm	2,000	kus	1 660,00	3 320,00	802,22	831,02	292,52	15,74	10,30	727,68	640
		Polyuretánová pena 750 ml	0,465	kus	297,00	138,10	69,05 za						
		Vrták na príklep VRT d8	0,235	kus	60,00	14,11	7,06 za						
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	20,000	kus	32,50	650,00	325,00 za						
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	7,164	Nh	116,00	831,02	415,51 za						
		KLADIVO EL BURACIE HILTI	1,748	Sh	9,00	15,73	7,87 za						
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie	0,040	Sk	1,00	0,04	0,02 za						
		OPN	10,260	Sk	1,00	10,26	5,13 za						
50	611436430	Okno plastové REHAU 200x160 OXOS	2,000	kus	11 910,00	23 820,00	23 820,00						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**27 140,00**	**Sk**			**24 622,22**	**831,02**	**292,52**	**15,74**	**10,30**	**727,68**	**640**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**27 140,00**	**Sk**			**24 622,22**	**831,02**	**292,52**	**15,74**	**10,30**	**727,68**	**640**
		77 - PODLAHY											
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
51	7715/5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad 200x200 do tmelu	52,900	m2	362,00	19 149,80	5 683,04	4 467,40	1 572,71		54,48	3 857,77	3 514
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,028	t	68 500,00	1 920,53	36,31 za						
		Teramotmel vrátane disperzie	0,128	l	24 100,00	3 085,23	58,32 za						
		MC škarov. cem portlandský s disperz prísadou	0,052	m3	12 800,00	677,12	12,80 za						
		OBKLADAČ STIEN	38,511	Nh	116,00	4 467,29	84,45 za						
		OPN	54,497	Sk	1,00	54,48	1,03 za						
52	597641600	Dlaž. protišmyk A 200x200x8 : 1A	58,000	m2	430,00	24 940,00	24 940,00						
53	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	440,898	%	5,10	2 248,57							
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**46 338,38**	**Sk**			**30 623,04**	**4 467,40**	**1 572,71**		**54,48**	**3 857,77**	**3 514,**
		77 - PODLAHY spolu :	**46 338,38**	**Sk**			**30 623,04**	**4 467,40**	**1 572,71**		**54,48**	**3 857,77**	**3 514,**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek											
54	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	120,900	m2	448,00	53 760,00	9 196,80	17 457,60	6 145,20		723,60	15 018,74	5 818,2
		Disperzny akrylat SOKRAT 2802 A sb	0,040	t	68 500,00	2 794,80	23,29 za						
		Teramotmel vrátane disperzie	0,240	t	24 100,00	5 784,00	48,20 za						
		Ostatný materiál pre obklady keramické	618,000	Sk	1,00	618,00	5,15 za						
		OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ	2,160	Nh	103,20	222,48	1,85 za						
		OBKLADAČ STIEN	132,840	Nh	116,00	15 409,44	128,41 za						

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		OBKLADAČ STIEN	14,040	Nh	130,00	1 825,20	15,21 za						
		OPN	123,600	Sk	1,00	123,60	1,03 za						
55	5974A2502	Obkladačka 200 x 250 - No, 398, I tr	132,000	m2	395,00	52 140,00	52 140,00						
56	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	40,000	m	221,00	8 840,00	2 305,20	2 579,20	908,00			2 297,32	84
		Lepidlo mrazuvzdorné CM 211	10,000	kg	22,50	225,00	5,63 za						
		Lišta pre obklady profil S šedá	16,000	kus	130,00	2 080,00	52,00 za						
		OBKLADAČ STIEN	19,840	Nh	130,00	2 579,20	64,48 za						
57	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	1 147,400	%	2,60	2 983,24							
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**117 723,24**	**Sk**			**53 642,00**	**20 038,80**	**7 053,20**		**123,60**	**17 228,06**	**8 65**
		783 - Nátery											
58	783314140	Nátery olejové kat. radiátorov jednonásobne+1x email	3,900	m2	155,00	604,40	262,47	93,99	33,07		4,01	82,98	131
		Fermeža fermež napúšťacia 01000	0,078	kg	117,00	9,12	2,34 za						
		Farba fermežová pre konštrukcie O 2004	0,585	kg	127,00	74,29	19,05 za						
		UNIBAL farba fermežová biela O 2025	0,741	kg	113,00	83,73	21,47 za						
		EMAILIT email vnútorný slon. kosť 0 7113	0,585	kg	148,00	86,58	22,20 za						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,136	kg	50,50	6,89	1,77 za						
		Plátno brúsne mušlino G 150x200 150	0,005	100 ks	364,00	1,84	2,47 za						
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,912	Nh	103,00	93,99	24,10 za						
		OPN	4,017	Sk	1,00	4,01	1,03 za						
59	783424140	Nátery syntl. kov. potrubia do Dn 50mm dvojnás. a základ	12,000	m	42,00	504,00	133,68	108,12	36,04			92,54	131
		Farba syntetická miniová S 2005	0,270	kg	197,00	53,19	4,43 za						
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	0,450	kg	167,00	75,15	6,26 za						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,072	kg	50,50	3,63	0,30 za						
		Plátno brúsne mušlino G 150x200 150	0,004	100 ks	364,00	1,74	0,15 za						
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	1,044	Nh	103,00	107,53	8,96 za						
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ PODMIENKY	0,005	Nh	115,00	0,63	0,05 za						
		783 - Nátery spolu :	**1 112,40**	**Sk**			**396,15**	**202,11**	**71,11**		**4,01**	**175,52**	**263,**
		784 - Maľby											
60	784451921	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s oškrab. nies do3.8m	77,100	m2	63,50	4 895,85	434,84	1 448,70	509,63			1 239,83	1 262,8
		Farba práš. do interiéru červeň svetla	0,578	kg	66,00	38,16	0,50 za						
		Pasta tónovacia latexová žltá V 3504	0,578	kg	117,00	67,65	0,88 za						
		Papier brúsny PAZ 300x230 60	0,023	100 ks	391,00	9,04	0,12 za						
		Náter maliarsky Remal 20 kg	7,710	kg	29,00	223,59	2,90 za						
		Náter maliarsky Superlex 10 kg paleta	0,004	t	19 300,00	89,28	1,16 za						

			Výmera	jednotka	jednotková	celkom	Materiál	Mzdy	Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zis
		Ostatný materiál pre maľby	6,939	Sk	1,00	6,93	0,09 za						
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	12,490	Nh	116,00	1 448,86	18,79 za .						
61	784451941	Oter. maľba zmes. práš. 1 f. dvoj. b. strop. oškr. m. do 3,8m	52,900	m2	65,00	3 438,50	298,35	1 024,67	360,77			876,93	8
		Farba práš. do interiéru červeň svetlá	0,396	kg	66,00	26,16	0,50 za						
		Pasta tónovacia latexová žltá V 3504	0,396	kg	117,00	46,41	0,86 za .						
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,015	100 ks	391,20	6,20	0,12 za .						
		Nátěr maliarsky Remal 20 kg	5,290	kg	29,00	153,41	2,90 za						
		Nátěr maliarsky Superlex 10 kg pelela	0,003	t	19 300,00	61,25	1,16 za						
		Ostatný materiál pre maľby	4,767	Sk	1,00	4,76	0,09 za						
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	8,834	Nh	116,00	1 024,77	19,37 za .						
		784 - Maľby spolu :	**8 334,35**	**Sk**			**733,20**	**2 473,38**	**870,40**			**2 116,76**	**2 14**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**127 189,99**	**Sk**			**84 771,35**	**22 712,29**	**7 994,72**		**127,81**	**19 518,34**	**9 06**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**456 319,37**	**Sk**			**311 215,65**	**52 335,18**	**18 422,29**	**15,74**	**280,98**	**44 977,16**	**23 64**
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
62	210110021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad 1	1,000	kus	128,00	128,00							
		Elektroinštalatér	0,337	Nh	130,00	43,81	43,81 za	43,81	15,42			37,50	31
63	210110023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad 5	2,000	kus	135,00	270,00							
		Elektroinštalatér	0,710	Nh	130,00	92,30	46,15 za	92,30	32,48			78,99	66
64	345352C201	Spínač rad 1So : WDE000514, Cedar Plus IP44, nástenný biely	1,000	kus	120,00	120,00	120,00						
65	345363	Spínače rad 5 - zapustené, IP44-66 :	2,000		220,00	440,00	440,00						
66	210201081	Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 2x36W	4,000	kus	189,00	756,00							
		Elektroinštalatér	2,292	Nh	130,00	297,96	74,49 za .	297,96	104,88			254,99	98,
67	921AN36724	SVIETIDLO VODOTE 21-223/236/CY	4,000	kus	1 572,00	6 288,00	6 288,00						
68	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	7,000	hod	330,00	2 310,00		910,00	320,32			778,79	300,
		Elektroinštalatér	7,000	Nh	130,00	910,00	130,00 za .						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**10 312,00**	**Sk**			**6 848,00**	**1 344,07**	**473,10**			**1 150,27**	**496,**
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a											
69	240010011	Ventilátor axiálny rovnotlakový ARA ARC veľk. 710	1,000	kus	5 834,00	5 834,00							
		Mechanik stavebno-inštalačného zar	10,067	Nh	116,00	1 167,07	1 167,08 za .	1 167,08	410,81	1 275,66	406,69	2 063,73	510,0
		AUTOŽERIAV 6T 235KNM	1,467	Sn	875,00	1 275,66	1275,66 za						
		Prevoz - Autožeriav rad 6t do 8t s	42,810	Sk	1,00	42,81	42,81 za .						

Poradové číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		OPN	363,880	Sk	1,00	363,88	363,88 za .						
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a	5 834,00	Sk				1 157,08	410,81	1 275,66	406,69	2 063,73	51
		MCE - ostatné											
		MCE - ostatné spolu :	56,72	Sk									
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	16 202,72	Sk			6 848,00	2 511,15	883,91	1 275,66	406,69	3 214,00	1 00
		Za rozpočet celkom :	629 749,89	Sk			356 997,05	92 548,64	32 577,66	3 244,64	6 852,25	85 596,02	42 23

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s orginálom.

Jedná sa o zmluvu : PSB MT 14 RŠÚ/2008

Jozef Jelluš
PSB Ružomberok

Pôdohospodárska správa budov Ružomberok