PSB 302-23/2006

Dodatok č. 2 k servisnej zmluve č. 772/2006 - KaKSÚ-16-154/2006

Uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: QUADRIQ, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582
DIČ: 2020427959
IČ pre DPH: SK2020427959
Obch. reg.: Okresný súd Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo 10415/L
Zastúpený: Ing. Pavel Vrbičan, generálny riaditeľ a člen predstavenstva
Ing. Ľubomír Kružliak, riaditeľ pre stratégiu a člen predstavenstva
Bankové spojenie: Unibanka Liptovský Mikuláš, č.ú. 811 401/1200
Tatrabanka Liptovský Mikuláš, č.ú. 2623714148/1100
(ďalej len „zhotoviteľ")

2. Objednávateľ: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Zastúpená: Posádkovou správou budov
Borovianska cesta
960 01 Zvolen
IČO: 00805149
DIČ: -

Štatutárny zástupca: Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ PSB
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000172197/8180
(ďalej len „objednávateľ")

## II. Predmet dodatku č. 2

Predmetom tohto dodatku č. 2 je:

2.1. Vykonávanie pravidelných kontrol, t.j. naplánovaných činností na zabezpečenie bezchybnej prevádzky systémov v zmysle normy STN 33 4590 časť 1-8 a prílohy č.1.

2.2. Vykonávanie operatívneho servisu, t.j. odstránenie nepredvídateľných porúch vzniknutých na systéme, vykonaného na základe požiadavky správcu systému na integrovanom bezpečnostnom systéme (ďalej len IBS) v objektoch objednávateľa CRVO VVzS, Zvolen, Žiara Zvolen a kasárne Podborová.

## III. Cena

3.1. Cena za vykonanie predmetu dodatku č. 2 v zmysle bodu 2.1. (pravidelné kontroly) bude fakturovaná nasledovne:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - pre objekt CRVO | bez DPH | DPH (19%) | s DPH |

© QUADRIQ, a.s. 2006

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. pravidelná kontrola | 338 829,00 Sk | 64 377,60 Sk | 403 206,50 Sk |
| 3. pravidelná kontrola | 322 173,00 Sk | 61 212,90 Sk | 383 386,00 Sk |

- pre objekt Žiara

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. pravidelná kontrola | 238 685,00 Sk | 45 350,20 Sk | 284 035,00 Sk |
| 3. pravidelná kontrola | 232 088,00 Sk | 44 096,80 Sk | 276 185,00 Sk |

- pre objekt kasárne

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. pravidelná kontrola | 174 912,00 Sk | 33 233,30 Sk | 208 145,50 Sk |

3.2. Ceny za pravidelné kontroly sú uvedené v prílohe č. 1, sú maximálne a neprekročiteľné.

3.3. Cena za vykonanie predmetu zmluvy v zmysle bodu 2.2. (operatívny servis) bude fakturovaná podľa odsúhlasených jednotkových cien za výkon operatívneho servisu v zmysle zmluvy. Predpokladané náklady na operatívny servis na obdobie kalendárneho roka pre všetky objekty sú spolu vo výške 92 400,00Sk bez DPH, čo je 109 956,00Sk s DPH.

## IV. Lehoty a spôsob plnenia

4.1. V zmysle bodu 2.1. sa na zariadení IBS pre zabezpečenie trvalej funkčnosti vykonajú pravidelné kontroly v zmysle STN 33 4590 časť 8 v rozsahu podľa prílohy č. 1 v termínoch:

2. Pravidelná kontrola v termíne: *máj - jún*
3. Pravidelná kontrola v termíne: *august - september*

Zápis o pravidelnej kontrole vykoná zhotoviteľ zápisom do prevádzkovej knihy systému a správca systému potvrdí vykonanie kontroly zhotoviteľovi na osobitnom doklade, súpise vykonaných prác, ktorého originál je neoddeliteľnou dokladovou častou daňového dokladu.

## V. Platobné podmienky

8.1. Po ukončení prác podľa predmetu tohto dodatku (body 2.1., 2.2.) vyhotoví zhotoviteľ daňový doklad, ktorý je objednávateľ povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Daňový doklad musí mať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších zmien. Povinnosť fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení pravidelnej kontroly alebo operatívneho servisu podľa potvrdenia vykonanej činnosti správcom systému v termíne do 10.12. daného roku. Za práce vykonané v termíne do dňa popisu dodatku č. 2 vyhotoví zhotoviteľ faktúry do 14 dní po podpísaní dodatku č.2 obidvomi zmluvnými stranami.

## VI. Záverečné ustanovenia

10.1. Zmeny tohto dodatku je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.
10.2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
10.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch. Štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

© QUADRIQ, a. s. 2006

## XI. Prílohy

Príloha č. 1 - Rozsah pravidelných kontrol

20.11

Za zhotoviteľa:

Lipt. Mikuláš, dňa 21 -11- 2006

.....

Ing. Pavel Vrbičan
generálny riaditeľ
člen predstavenstva

Za objednávateľa:

Zvolen, dňa 21 -11- 2006

Posádková správa budov ZVOLEN

.....

Ing. Bohuslav Churý
riaditeľ PSB

.....

Ing. Ľubomír Kružliak
riaditeľ pre stratégiu
a člen predstavenstva

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je ~~nie~~ je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: —
Dátum: 20.11.06
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

**Quadriq, a.s.**
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš -07-
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959

**Príloha č. 1**

**k dodatku č. 2 k Zmluve o servisnej činnosti č. 772 / 2006**

# Rozsah a ceny pravidelných kontrol

# Rozpočet k pravidelnej kontrole IBS v objekte CRVO Zvolen

| | Rozsah PK IBS v objekte CRVO Zvolen | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce m | cena za prácu [Sk] | cena spolu [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PS 921* | ***IBS-Zabezpečovací a prístupový systém*** | | | | | | | |
| | **HRM a HRS:** | | | | | | | |
| | ***Obvodová ochrana:*** | | | | | | | |
| | **Ústredňa EZS ATS4000/ 1:** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 4 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO07,08,09, 11 (DC 115) | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Infrazávora 2,3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20(DO 505, umiestnená na obvodo | ks | 14 | | | 4,20 | 2688,00 | 2688,00 |
| | /kontrola Intelli-Flex 2,3(umiestnený na obvodovom plote) | ks | 2 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Expander 01** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO06 (DC 115) | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola Infrazávora 1,4,5,6,7,8,21,22(DO 505, umiestnená na obvodovom plote) | ks | 8 | | | 2,40 | 1536,00 | 1536,00 |
| | /kontrola Intelli-Flex 1(umiestnený na obvodovom plote) | ks | 1 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Ústredňa EZS ATS4000/ 2:** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah: 2. PKI EBS v objekte CRVO Zvolen | mj. | počet | cena za m.j. [SKK] | materiál spolu [SKK] | cena práce [MH] | cena za práce [SKK] | cena celkom [SKK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 2 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO01,MO04,14,15 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR PO01,06,07,08,09 | ks | 5 | | | 1,25 | 800,00 | 800,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov BX02 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Expander 02** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO10,12,13 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov BX01 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola Tiesnového tlačítka SA01(HRM) | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 2 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 03** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO17 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 2 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 04** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah 2: PK IBS v objekte CRVO Zvolen | | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [h] | cena za čas práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO22,23 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola Pohyb. detektorov PIR PO10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | ks | 17 | | | 4,25 | 2720,00 | 2720,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 05** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO28,30,31,33 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR PO28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | ks | 14 | | | 2,50 | 1600,00 | 1600,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov BX05,09,10,13,14 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 06** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO25,26,27,28 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 7 | | | 0,70 | 448,00 | 448,00 |
| | /kontrola funkčnosti a nastavenia Biometrickej čítačky | ks | 1 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 07** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO29,32,34,35 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 7 | | | 0,70 | 448,00 | 448,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah prác EPS v objekte CRVO Zvolen | | MJ | počet | cena za mj materiál (Sk) | materiál spolu (Sk) | čas práca (h) | cena za mj práca (Sk) | cena celkom práca (Sk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola funkčnosti a nastavenia Biometrickej čítačky | ks | 1 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 08** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR PO38,39,40,41,42,43,44 | ks | 7 | | | 1,75 | 1120,00 | 1120,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov BX10,12 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 09** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO16,20,21 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola funkčnosti a nastavenia Biometrickej čítačky | ks | 1 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 3 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 10** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov BX03,04,06,07,08 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 11** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 2. PK IBS v objekte CRVO Zvolen | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [h] | cena za čas práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO37, 38, 39,40 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 12** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR PO45, 46, 47, 49, 50, 51, 52 | ks | 7 | | | 1,75 | 1120,00 | 1120,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov BX15,16,17,18,19 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Ústredňa EZS ATS4000/ 3:** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 2 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Expander 3.01** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah zásahu pri objekte CRVO Zvolen | m.j. | počet | cena za m.j. (Sk) | materiál spolu (Sk) | čas práce (hod) | cena za prácu (Sk) | cena celkom (Sk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola Magnetický kontakt MK3.1, 3.2 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 3.02** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR P3.4, - 3.15 | ks | 12 | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 3.03** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK3.3 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 3.04** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR P3.46 - 3.55 | ks | 10 | | | 2,50 | 1600,00 | 1600,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 3.05** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah z. PK IBS v objekte CRVO Zvolen | | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [h] | cena za čas práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola Magnetický kontakt MK 3.4, 3.5 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR P3.16 - 3.31 | ks | 16 | | | 4,00 | 2560,00 | 2560,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 3.06** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR P3.32 - 3.45, PID 3.56, 3.57, P3.63, 3.64 | ks | 18 | | | 4,50 | 2880,00 | 2880,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 3.07** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK3.10, 3.11 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Ústredňa EZS ATS4000/ 13:** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 2 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Expander 13.01** | | | | | | | |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 2. PKI/BS v objekte CRVO Zvolen | MJ | počet | cena za mj (Sk) | materiál spolu (Sk) | čas práce (h) | cena za práca (Sk) | cena celkom (Sk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK13.15, 13.16, 13.17 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 13.02** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR P13.11 - 13.17 | ks | 7 | | | 1,75 | 1120,00 | 1120,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 13.03** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK13.1 - 13.4 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 13.04** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR P13.18 - 13.22 | ks | 5 | | | 1,25 | 800,00 | 800,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **IPC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN** | | | | | | | |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 2. PK IBS v objekte CRVO Zvolen | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [h] | cena za čas práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera ATS DDEserver | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne EPSON LX-300 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **IPC 4-Servisný IPC(HRS)** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia DISS NetBackup | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola MOXA NportLite DE-304, DE-334 | ks | 3 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS 922*** | ***UTO-Kamerový systém*** | | | | | | | |
| | **HRM a HRS:** | | | | | | | |
| | Kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva | | | | | | | |
| | /kontrola videomatice SYMATRIX SYS | ks | 1 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola klávesnice SUT48NET | ks | 3 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD | ks | 2 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola monitorov CMCC1525/CMCC1725 | ks | 8 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu | | | | | 1,50 | 960,00 | 960,00 |
| | /kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485 | ks | 11 | | | 1,20 | 768,00 | 768,00 |
| | /očistenie videomatice SYMATRIX SYS od prachu | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **IPC 2-Kamerový systém, Digitálny záznam** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti DVD-RAM(zápis údajov) | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia DiSS NetAgent | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /testovanie programového vybavenia DiSS NetBackUp | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 5652c | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej funkčnosti 3COM 16port 10/100Switch Enterprise | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Kamery** | | | | | | | |
| | /kontrola správnej činnosti kamery CCDA1415-DN 1/4" dome | ks | 2 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2" | ks | 27 | | | 5,40 | 3456,00 | 3456,00 |
| | /kontrola správnej činnosti 24V zdroja | ks | 17 | | | 1,50 | 960,00 | 960,00 |
| | /kontrola nastavenia kamery cez počítač | ks | 29 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola správnej činnosti objektívov | ks | 27 | | | 2,70 | 1728,00 | 1728,00 |
| | /kontrola vyhrievania kamery | ks | 17 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah PK IBS objekte CRVO Zvolen | MJ | počet | cena za m.j. (Sk) | materiál spolu (Sk) | čas práce (h) | cena práce spolu (Sk) | cena celkom (Sk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery | ks | 17 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov | ks | 8 | | | 1,50 | 960,00 | 960,00 |
| | /kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX vysielač RS485 | ks | 11 | | | 1,20 | 768,00 | 768,00 |
| | /kontrola optických prevodníkov METEL | ks | 22 | | | 1,20 | 768,00 | 768,00 |
| | /vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery | ks | 17 | | | 4,50 | 2880,00 | 2880,00 |
| | /vyčistiť objektív kamery | ks | 27 | | | 4,50 | 2880,00 | 2880,00 |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabíc | ks | 22 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola svoriek | ks | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola funkčnosti poistkového odpojovača | ks | 17 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola funkčnosti prepäťových ochrán | ks | 17 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS 922*** | ***Domáci rozhlas*** | | | | | | | |
| | **Kontrola funkčnosti domáceho rozhlasu** | | | | | | | |
| | Kontrola funkčnosti podhľadového reproduktora | ks | 85 | | | 2,50 | 1600,00 | 1600,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS928*** | ***Systém komunikácie a kontroly strážnej služby*** | | | | | | | |
| | **IPC5- EDT** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia telestech | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /testovanie programového vybavenia GSM vatch | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola vyhodnocovacej jednotky GSM vatch | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola správnej činnosti zdroja rádiostanice | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola antény základňovej rádiostanice | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola záladňovej rádiostanice MT 118 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola ručnej rádiostanice MT 209 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola funkčnosti dobíjacích súprav | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola akumulátorov rádiových staníc | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS923*** | ***EPS-Elektrická požiarna signalizácia*** | | | | | | | |
| | **IPC3- Elektronická požiarna signalizácia** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera SYNOVA DDEserver | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | **Ústredňa FC330A-2 HRM** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 2. PK IBS V objekte CRVO Zvolen | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [h] | cena za čas práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola zdroja | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah | ks | 2 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola OH620A multisenzorový opticko-teplotný hlásič dymu | ks | 234 | | | 58,50 | 37440,00 | 37440,00 |
| | /kontrola OP620C širokospektrálny optický hlásič dymu, konvenčná linka | ks | 1 | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola HI622A hlásič maximálnej teploty | ks | 2 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrolaDCA1192A univerzálny modul pre pripojenie hlásičov SynoDEC 600, sirén | ks | 2 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola EB322A vstupný linkový modul | ks | 22 | | | 5,50 | 3520,00 | 3520,00 |
| | /kontrola AB322A výstupný linkový modul | ks | 4 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola MTE624A ručný tlač. hlásič | ks | 15 | | | 3,75 | 2400,00 | 2400,00 |
| | /kontrola Stabilizovaný zdroj 1PS 27V6/ 5A.6 ( PK 02 ) | ks | 1 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v PK 02 EPS 12V/12Ah | ks | 2 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku v PK 02 | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 6,00 | 3840,00 | 3840,00 |
| | **Ústredňa FC330A-2 ubyt. časť** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola zdroja | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah | ks | 2 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola OH620A multisenzorový opticko-teplotný hlásič dymu | ks | 145 | | | 36,25 | 23200,00 | 23200,00 |
| | /kontrola paralelného tabla LCD FRP 332A | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola MTE624A ručný tlač. hlásič | ks | 5 | | | 1,25 | 800,00 | 800,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 6,00 | 3840,00 | 3840,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS930*** | ***SHZ-Automatické stabilné hasiace zariadenie*** | | | | | | | |
| 757193141 | Požiarna hasiaca ústredňa 8010 LMST | ks | 11 | 4200,00 | | | | 46200,00 |
| 220330383 | Požiarna ústredňa EPS 8000 C | ks | 1 | 2205,00 | | | | 2205,00 |
| 220330781 | 2D-Opticko-dymový hlásič | ks | 86 | 71,00 | | | | 6106,00 |
| 220330411 | Tlačidlový hlásič požiaru | ks | 11 | 79,00 | | | | 869,00 |
| 220330791 | Svetelný maják | ks | 11 | 18,00 | | | | 198,00 |
| 220330791 | Elektrická siréna | ks | 11 | 18,00 | | | | 198,00 |
| 757190321 | Elektrická spúšťacia hlava | ks | 15 | 54,00 | | | | 810,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozpočet PS-IBS objekt CR Vrbovce | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757190322 | Svetelné tablo | ks | 11 | 18,00 | | | | 198,00 |
| 230330143 | KD-200 Fľaša s ventilom komplet 125 lb | ks | 8 | 182,00 | | | | 1456,00 |
| 230330144 | KD-200 Fľaša s ventilom komplet 70 lb | ks | 3 | 62,00 | | | | 186,00 |
| 230330148 | KD-200 Fľaša s ventilom komplet 350 lb | ks | 3 | 283,00 | | | | 849,00 |
| 230330121 | KD-200 Fľaša s ventilom komplet 600 lb | ks | 1 | 520,00 | | | | 520,00 |
| | Cestovné kooperantov | km | 400 | 15,00 | | | | 6000,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS931*** | ***UPS-Silnoprúdové rozvody*** | | | | | | | |
| | /vykonanie profylaktickej prehliadky (UPS Powertronix PTX3, 10kVA/8kW) | ks | 1 | 16600,00 | | | | 16600,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PSso01v*** | ***Vzduchotechnika*** | | | | | | | |
| | Klimatizácia | ks | 17 | 1799,00 | | | | 30583,00 |
| | Lossnay LGH | ks | 5 | 872,00 | | | | 4360,00 |
| | Lossnay VL | ks | 2 | 381,50 | | | | 763,00 |
| | Cestovné kooperantov | km | 200 | 15,00 | | | | 3000,00 |
| | | | | | | | | |
| | Spolu | | | | | | | 69000,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

# Rozpočet 3 pravidelnej kontroly IBS v objekte CRVO Zvolen

| | Rozsah 3 PK IBS v objekte CRVO Zvolen | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [h] | cena za čas práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PS 921* | ***IBS-Zabezpečovací a prístupový systém*** | | | | | | | |
| | **HRM a HRS:** | | | | | | | |
| | ***Obvodová ochrana:*** | | | | | | | |
| | **Ústredňa EZS ATS4000/ 1:** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 4 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO07,08,09, 11 (DC 115) | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Infrazávora 2,3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20(DO 505, umiestnená na obvodo | ks | 14 | | | 4,20 | 2688,00 | 2688,00 |
| | /kontrola Intelli-Flex 2,3(umiestnený na obvodovom plote) | ks | 2 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Expander 01** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO06 (DC 115) | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola Infrazávora 1,4,5,6,7,8,21,22(DO 505, umiestnená na obvodovom plote) | ks | 8 | | | 2,40 | 1536,00 | 1536,00 |
| | /kontrola Intelli-Flex 1(umiestnený na obvodovom plote) | ks | 1 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Ústredňa EZS ATS4000/ 2:** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 3. PK IBS v objekte CRVO Zvolen | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [h] | práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 2 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO01,MO04,14,15 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR PO01,06,07,08,09 | ks | 5 | | | 1,25 | 800,00 | 800,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov BX02 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Expander 02** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO10,12,13 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov BX01 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola Tiesnového tlačítka SA01(HRM) | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 2 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 03** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO17 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 2 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 04** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 3: PK IBS v objekte CRVO Zvolen | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [h] | cena za práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO22,23 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola Pohyb. detektorov PIR PO10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | ks | 17 | | | 4,25 | 2720,00 | 2720,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 05** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO28,30,31,33 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR PO28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | ks | 14 | | | 2,50 | 1600,00 | 1600,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov BX05,09,10,13,14 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 06** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO25,26,27,28 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 7 | | | 0,70 | 448,00 | 448,00 |
| | /kontrola funkčnosti a nastavenia Biometrickej čítačky | ks | 1 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 07** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO29,32,34,35 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 7 | | | 0,70 | 448,00 | 448,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 3 - PK IBES objekte ORVO zvolen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola funkčnosti a nastavenia Biometrickej čítačky | ks | 1 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 08** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR PO38,39,40,41,42,43,44 | ks | 7 | | | 1,75 | 1120,00 | 1120,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov BX10,12 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 09** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO16,20,21 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola funkčnosti a nastavenia Biometrickej čítačky | ks | 1 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 3 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 10** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov BX03,04,06,07,08 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 11** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah 3.PKIBS v objekte CRVO Zvolen | | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [h] | cena za čas práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MO37, 38, 39,40 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 12** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR PO45, 46, 47, 49, 50, 51, 52 | ks | 7 | | | 1,75 | 1120,00 | 1120,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov BX15,16,17,18,19 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Ústredňa EZS ATS4000/ 3:** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 2 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Expander 3.01** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah [ ] PKI IBS v objekte CRVO zvolen | | MJ | Počet | cena za mj. [Sk] | materiál spolu [Sk] | hodiny | cena za hod. [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola Magnetický kontakt MK3.1, 3.2 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 3.02** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR P3.4, - 3.15 | ks | 12 | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 3.03** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK3.3 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 3.04** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR P3.46 - 3.55 | ks | 10 | | | 2,50 | 1600,00 | 1600,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 3.05** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah 3. PKIBS v objekte CRVO Zvolen | | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [h] | cena za práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola Magnetický kontakt MK 3.4, 3.5 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR P3.16 - 3.31 | ks | 16 | | | 4,00 | 2560,00 | 2560,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 3.06** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR P3.32 - 3.45, PID 3.56, 3.57, P3.63, 3.64 | ks | 18 | | | 4,50 | 2880,00 | 2880,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 3.07** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK3.10, 3.11 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Ústredňa EZS ATS4000/ 13:** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 2 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Expander 13.01** | | | | | | | |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah PKIBS v objekte CRVO Zvolen | MJ | Počet | Cena za MJ (SKK) | Celková cena (SKK) | Čas práce [h] | Cena práce (SKK) | Cena celkom (SKK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK13.15, 13.16, 13.17 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 13.02** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR P13.11 - 13.17 | ks | 7 | | | 1,75 | 1120,00 | 1120,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 13.03** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK13.1 - 13.4 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 13.04** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR P13.18 - 13.22 | ks | 5 | | | 1,25 | 800,00 | 800,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **IPC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN** | | | | | | | |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 3 IPK IBS v objekte CRVO Zvolen | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [h] | cena za čas práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera ATS DDEserver | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne EPSON LX-300 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **IPC 4-Servisný IPC(HRS)** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia DISS NetBackup | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola MOXA NportLite DE-304, DE-334 | ks | 3 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | prístupová karta ATS 1470 | ks | 75 | 294,00 | 22050,00 | | | 22050,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS 922*** | ***UTO-Kamerový systém*** | | | | | | | |
| | **HRM a HRS:** | | | | | | | |
| | Kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva | | | | | | | |
| | /kontrola videomatice SYMATRIX SYS | ks | 1 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola klávesnice SUT48NET | ks | 3 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD | ks | 2 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola monitorov CMCC1525/CMCC1725 | ks | 8 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu | | | | | 1,50 | 960,00 | 960,00 |
| | /kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485 | ks | 11 | | | 1,20 | 768,00 | 768,00 |
| | /očistenie videomatice SYMATRIX SYS od prachu | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **IPC 2-Kamerový systém, Digitálny záznam** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti DVD-RAM(zápis údajov) | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia DiSS NetAgent | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /testovanie programového vybavenia DiSS NetBackUp | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 5652c | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej funkčnosti 3COM 16port 10/100Switch Enterprise | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Kamery** | | | | | | | |
| | /kontrola správnej činnosti kamery CCDA1415-DN 1/4" dome | ks | 2 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2" | ks | 27 | | | 5,40 | 3456,00 | 3456,00 |
| | /kontrola správnej činnosti 24V zdroja | ks | 17 | | | 1,50 | 960,00 | 960,00 |
| | /kontrola nastavenia kamery cez počítač | ks | 29 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola správnej činnosti objektívov | ks | 27 | | | 2,70 | 1728,00 | 1728,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 3. PK IBS v objekte CRVO Zvolen | mj. | počet | cena za mj. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [hr] | cena za práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola vyhrievania kamery | ks | 17 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery | ks | 17 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov | ks | 8 | | | 1,50 | 960,00 | 960,00 |
| | /kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX vysielač RS485 | ks | 11 | | | 1,20 | 768,00 | 768,00 |
| | /kontrola optických prevodníkov METEL | ks | 22 | | | 1,20 | 768,00 | 768,00 |
| | /vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery | ks | 17 | | | 4,50 | 2880,00 | 2880,00 |
| | /vyčistiť objektív kamery | ks | 27 | | | 4,50 | 2880,00 | 2880,00 |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabíc | ks | 22 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola svoriek | ks | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola funkčnosti poistkového odpojovača | ks | 17 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola funkčnosti prepäťových ochrán | ks | 17 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS 922*** | ***Domáci rozhlas*** | | | | | | | |
| | **Kontrola funkčnosti domáceho rozhlasu** | | | | | | | |
| | Kontrola funkčnosti podhľadového reproduktora | ks | 85 | | | 2,50 | 1600,00 | 1600,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS928*** | ***Systém komunikácie a kontroly strážnej služby*** | | | | | | | |
| | **IPC5- EDT** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia telestech | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /testovanie programového vybavenia GSM vatch | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola vyhodnocovacej jednotky GSM vatch | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola správnej činnosti zdroja rádiostanice | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola antény základňovej rádiostanice | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola záladňovej rádiostanice MT 118 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola ručnej rádiostanice MT 209 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola funkčnosti dobíjacích súprav | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola akumulátorov rádiových staníc | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS923*** | ***EPS-Elektrická požiarna signalizácia*** | | | | | | | |
| | **IPC3- Elektronická požiarna signalizácia** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera SYNOVA DDEserver | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | **Ústredňa FC330A-2 HRM** | | | | | | | |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 3. PK IBS v objekte CRVO Zvolen | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [h] | cena za čas práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola zdroja | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah | ks | 2 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola OH620A multisenzorový opticko-teplotný hlásič dymu | ks | 234 | | | 58,50 | 37440,00 | 37440,00 |
| | /kontrola OP620C širokospektrálny optický hlásič dymu, konvenčná linka | ks | 1 | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola HI622A hlásič maximálnej teploty | ks | 2 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrolaDCA1192A univerzálny modul pre pripojenie hlásičov SynoDEC 600, sirén | ks | 2 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola EB322A vstupný linkový modul | ks | 22 | | | 5,50 | 3520,00 | 3520,00 |
| | /kontrola AB322A výstupný linkový modul | ks | 4 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola MTE624A ručný tlač. hlásič | ks | 15 | | | 3,75 | 2400,00 | 2400,00 |
| | /kontrola Stabilizovaný zdroj 1PS 27V6/ 5A.6 ( PK 02 ) | ks | 1 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v PK 02 EPS 12V/12Ah | ks | 2 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku v PK 02 | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 6,00 | 3840,00 | 3840,00 |
| | **Ústredňa FC330A-2 ubyt. časť** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola zdroja | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah | ks | 2 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola OH620A multisenzorový opticko-teplotný hlásič dymu | ks | 145 | | | 36,25 | 23200,00 | 23200,00 |
| | /kontrola paralelného tabla LCD FRP 332A | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola MTE624A ručný tlač. hlásič | ks | 5 | | | 1,25 | 800,00 | 800,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 6,00 | 3840,00 | 3840,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS930*** | ***SHZ-Automatické stabilné hasiace zariadenie*** | | | | | | | |
| 757193141 | Požiarna hasiaca ústredňa 8010 LMST | ks | 11 | 4200,00 | | | | 46200,00 |
| 220330383 | Požiarna ústredňa EPS 8000 C | ks | 1 | 2205,00 | | | | 2205,00 |
| 220330781 | 2D-Opticko-dymový hlásič | ks | 86 | 71,00 | | | | 6106,00 |
| 220330411 | Tlačidlový hlásič požiaru | ks | 11 | 79,00 | | | | 869,00 |
| 220330791 | Svetelný maják | ks | 11 | 18,00 | | | | 198,00 |
| 220330791 | Elektrická siréna | ks | 11 | 18,00 | | | | 198,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Položka | MJ | Počet | Cena za MJ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757190321 | Elektrická spúšťacia hlava | ks | 15 | 54,00 | | | | 810,00 |
| 757190322 | Svetelné tablo | ks | 11 | 18,00 | | | | 198,00 |
| 230330143 | KD-200 Fľaša s ventilom komplet 125 lb | ks | 8 | 182,00 | | | | 1456,00 |
| 230330144 | KD-200 Fľaša s ventilom komplet 70 lb | ks | 3 | 62,00 | | | | 186,00 |
| 230330148 | KD-200 Fľaša s ventilom komplet 350 lb | ks | 3 | 283,00 | | | | 849,00 |
| 230330121 | KD-200 Fľaša s ventilom komplet 600 lb | ks | 1 | 520,00 | | | | 520,00 |
| | Cestovné kooperantov | km | 400 | 15,00 | | | | 6000,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS931*** | ***UPS-Silnoprúdové rozvody*** | | | | | | | |
| | /vykonanie profylaktickej prehliadky (UPS Powertronix PTX3, 10kVA/8kW) | ks | 1 | 16600,00 | | | | 16600,00 |
| | | | | | | | | |
| | spolu | | | | 2205,00 | 340,20 | | 27245,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozpočet 2. pravidelnej kontroly IZK v objekte MOSR - Žiara, Zvolen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozsah 2.PK IZK v objekte MOSR - Žiara, Zvolen | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [hl] | cena za čas práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
| *PS 921* | *IBS-Zabezpečovací a prístupový systém* | | | | | | | |
| | **HRM a HRS:** | | | | | | | |
| | ***Obvodová ochrana:*** | | | | | | | |
| | **Ústredňa EZS ATS4000/ 1:** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 7 | | | 0,70 | 448,00 | 448,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt (DC 115) | | | | | | | |
| | /kontrola PIR detektorov | ks | 26 | | | 6,50 | 4160,00 | 4160,00 |
| | /kontrola Intelli-Flex | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Expander 01** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | | | | | | | |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola funkčnosti Turniketov | ks | 2 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 02** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozšírenie ZPS Žilina objekt MOSR Žilina Zvolen | MJ | počet | cena MTZ (EUR) | cena práca (EUR) | čas (hod) | cena spolu (EUR) | cena celkom (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK05 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 1 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 03** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK9,10,11,12 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 04** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK13,14,15,16 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 05** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah 2. PK IZK v objekte MOSR – Žiara, Zvolen | | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [h] | cena práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 13 | | | 3,25 | 2080,00 | 2080,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 13 | | | 1,30 | 832,00 | 832,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 06** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov | ks | 10 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 12 | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 13 | | | 13,00 | 8320,00 | 8320,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 07** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK13,14,15,16 | ks | 7 | | | 0,70 | 448,00 | 448,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 19 | | | 1,90 | 1216,00 | 1216,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Ústredňa EZS ATS4000/ 2:** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 9 | | | 0,90 | 576,00 | 576,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK470/3.16 | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR 3.02,3.20,3.03,3.16,3.35b | ks | 5 | | | 1,25 | 800,00 | 800,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah ZP KZ objekt MOSR - Zlata, Zvolen | | MJ | počet | cena za MJ bez DPH | cena za MJ s DPH | počet hodín | cena bez DPH | cena celkom s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola Otrasových detektorov | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Expander 01** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK1,2,3,4 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 02** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK5,6,7,8 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 03** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK9,10,11,12 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozšírenie ZS PKI ZKV objekte MOSR - Žiara, Zvolen | m.j. | počet | cena za m.j. - M [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [hr] | cena za čas práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 04** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK13,14,15 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov 9,10,11,12 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 05** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK17,18,19,20 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 06** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK21,22,23,24 | ks | 4 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozpočet zariadenia objektu MOSR - Zvolen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 07** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK25,26,27,28 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 08** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK34 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 12 | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov 13,14,15,16 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 09** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 10 | | | 2,50 | 1600,00 | 1600,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 10** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah z PK IZK v objekte MOSR - Žiara, Zvolen | | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [h] | cena za čas práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK30,31 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 12 | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov 1,2 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 9 | | | 0,90 | 576,00 | 576,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 11** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 10 | | | 2,50 | 1600,00 | 1600,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 12** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK32,33 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 10 | | | 2,50 | 1600,00 | 1600,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov 3,4,5,6,7,8 | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Ústredňa EZS ATS4000/ 3:** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah ZoPK Z4 objekte MOSR - Žiara, Zvolen | mj | počet | cena za mj v Sk | materiál spolu v Sk | cena práce | cena PZ | cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | | | | | | | |
| | /kontrola Pohybových detektorov | | | | | | | |
| | /kontrola Otrasových detektorov | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Expander 01** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK1,2,3,4 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 7 | | | 0,70 | 448,00 | 448,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 02** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK5,6,7,8 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 8 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 03** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah 2. PK IZK v objekte MOSR - Žiar, Zvolen | | m.j. | počet | cena zar.m.j. [Sk] | materiál spotr. [Sk] | čas práce [h] | cena za čas práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola Magnetický kontakt MK9,10,11,12 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 04** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK13,14,15 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 3 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 05** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK01 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 13 | | | 3,25 | 2080,00 | 2080,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov 1,2,3 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 06** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK17 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 11 | | | 2,75 | 1760,00 | 1760,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov 4,5,6,7,8 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah zásahu PKZS v objekte MOSR - Žiar nad Hronom | mj | počet | cena za mj PSN | cena za mj ISN | cena za mj | cena za mj | cena za mj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 07** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK18,19 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 20 | | | 5,00 | 3200,00 | 3200,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 08** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK20,21 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 21 | | | 5,25 | 3360,00 | 3360,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 7 | | | 0,70 | 448,00 | 448,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **IPC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera ATS DDEserver | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne EPSON LX-300 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **IPC 4-Servisný IPC(HRS)** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia DISS NetBackup | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola MOXA NportLite DE-304, DE-334 | ks | 3 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | | | | | | | | |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah PK IZK v objekte MOSR Žiar nad Hronom | MJ | počet | Cena za MJ [Sk] | Materiál spolu [Sk] | Počet hod. za MJ | Cena za MJ práca [Sk] | Cena spolu [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PS 922*** | ***UTO-Kamerový systém*** | | | | | | | |
| | **HRM a HRS:** | | | | | | | |
| | Kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva | | | | | | | |
| | /kontrola videomatice SYMATRIX | ks | 1 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola klávesnice SUT48NET | ks | 2 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD | ks | 2 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola monitorov CMCC1525/CMCC1725 | ks | 9 | | | 0,90 | 576,00 | 576,00 |
| | /kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu | | | | | 1,50 | 960,00 | 960,00 |
| | /kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485 | | | | | | | |
| | /očistenie videomatice SYMATRIX SYS od prachu | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **IPC 2-Kamerový systém, Digitálny záznam** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti DVD-RAM(zápis údajov) | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia DiSS NetAgent | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /testovanie programového vybavenia DiSS NetBackUp | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 5652c | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej funkčnosti 3COM 16port 10/100Switch Enterprise | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Kamery** | | | | | | | |
| | /kontrola správnej činnosti kamery Plettac FAC 838 | ks | 18 | | | 5,40 | 3456,00 | 3456,00 |
| | /kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2" | ks | 12 | | | 2,40 | 1536,00 | 1536,00 |
| | /kontrola správnej činnosti 24V zdroja | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola nastavenia kamery cez počítač | ks | 30 | | | 2,10 | 1344,00 | 1344,00 |
| | /kontrola správnej činnosti objektívov | ks | 30 | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola vyhrievania kamery | ks | 18 | | | 1,10 | 704,00 | 704,00 |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery | ks | 18 | | | 1,10 | 704,00 | 704,00 |
| | /vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery | ks | 18 | | | 4,70 | 3008,00 | 3008,00 |
| | /vyčistiť objektív kamery | ks | 30 | | | 5,00 | 3200,00 | 3200,00 |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabíc | ks | 30 | | | 1,40 | 896,00 | 896,00 |
| | /kontrola svoriek | ks | | | | 1,20 | 768,00 | 768,00 |
| | /kontrola funkčnosti poistkového odpojovača | ks | 18 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola funkčnosti prepäťových ochrán | ks | 18 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS928*** | ***Systém komunikácie a kontroly strážnej služby*** | | | | | | | |
| | **IPC5- EDT** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah prác objektu MOSR - Ziar nad Hronom | mj. | počet | cena za mj. [Sk] | cena spolu [Sk] | čas na mj. [h] | čas spolu [h] | cena spolu [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /testovanie programového vybavenia telestech | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /testovanie programového vybavenia GSM vatch | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola vyhodnocovacej jednotky GSM vatch | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola správnej činnosti zdroja rádiostanice | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola antény základňovej rádiostanice | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola záladňovej rádiostanice MT 118 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola ručnej rádiostanice MT 209 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola funkčnosti dobíjacích súprav | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola akumulátorov rádiových staníc | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS923*** | ***EPS-Elektrická požiarna signalizácia*** | | | | | | | |
| | **IPC2- Elektronická požiarna signalizácia** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera SYNOVA DDEserver | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | **Ústredňa FC330A-2** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola zdroja | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah | ks | 2 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola OP 320A Opticko-dymový hlásič | ks | 226 | | | 83,10 | 53184,00 | 53184,00 |
| | /kontrola HI322A automatický hlásič maximálnej teploty | ks | 10 | | | 2,50 | 1600,00 | 1600,00 |
| | /kontrola MT320A ručný hlásič s LED a izolátorom | ks | 19 | | | 4,75 | 3040,00 | 3040,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 4,00 | 2560,00 | 2560,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS931*** | ***UPS-Silnoprúdové rozvody*** | | | | | | | |
| | /vykonanie profylaktickej prehliadky (UPS Powertronix PTX3, 10kVA/8kW) | ks | 1 | 16600,00 | | | | 16600,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS932e*** | ***Vzduchotechnika*** | | | | | | | |
| | Klimatizácia | ks | 2 | 1798,50 | | | | 3597,00 |
| | Cestovné kooperantov | km | 200 | 15,00 | | | | 3000,00 |
| | | | | | | | | |
| | Spolu | | | | | | | |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

# Rozpočet 3. pravidelnej kontroly IZK v objekte MOSR - Žiara, Zvolen

| | Rozsah 3. PK IZK v objekte MOSR - Žiara, Zvolen | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [hj] | cena za práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PS 921* | ***IBS-Zabezpečovací a prístupový systém*** | | | | | | | |
| | **HRM a HRS:** | | | | | | | |
| | ***Obvodová ochrana:*** | | | | | | | |
| | **Ústredňa EZS ATS4000/ 1:** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 7 | | | 0,70 | 448,00 | 448,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt (DC 115) | | | | | | | |
| | /kontrola PIR detektorov | ks | 26 | | | 6,50 | 4160,00 | 4160,00 |
| | /kontrola Intelli-Flex | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Expander 01** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | | | | | | | |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola funkčnosti Turniketov | ks | 2 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 02** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah PKI/ZS objekte MOSR - Žiara, Zvolen | mn.j. | počet | cena za m.j. (sk) | cena za m.j. (sk) | cena práce (h) | cena práce (sk) | cena celkom (sk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK05 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 1 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 03** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK9,10,11,12 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 04** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK13,14,15,16 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 05** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 3. RK PZS v objekte MOSR - Žiara, Zvolen | mj. | počet | cena zo zmluvy [Sk] | montážna spoluúč. [Sk] | jed. práce [hl] | cena za prácu [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 13 | | | 3,25 | 2080,00 | 2080,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 13 | | | 1,30 | 832,00 | 832,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 06** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov | ks | 10 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 12 | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 13 | | | 13,00 | 8320,00 | 8320,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 07** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK13,14,15,16 | ks | 7 | | | 0,70 | 448,00 | 448,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 19 | | | 1,90 | 1216,00 | 1216,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Ústredňa EZS ATS4000/ 2:** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 9 | | | 0,90 | 576,00 | 576,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK470/3.16 | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR 3.02,3.20,3.03,3.16,3.35b | ks | 5 | | | 1,25 | 800,00 | 800,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah PKZK objektu MOSR - zlaná zvolen | mj | počet | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola Otrasových detektorov | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Expander 01** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK1,2,3,4 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 02** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK5,6,7,8 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 03** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK9,10,11,12 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah PK 124 v objekte MOSR - Žiara, Zvolen | mj. | počet | cena za mj. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [hh] | cena za práca [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| **Expander 04** | | | | | | | |
| /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola Magnetický kontakt MK13,14,15 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| /kontrola Otrasových detektorov 9,10,11,12 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| **Expander 05** | | | | | | | |
| /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola Magnetický kontakt MK17,18,19,20 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| **Expander 06** | | | | | | | |
| /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola Magnetický kontakt MK21,22,23,24 | ks | 4 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah SP PK 12K objektu MOSR - Zlatan Zvolen | mj | počet | cena za mj (Sk) | materiál spolu (Sk) | na práce (h) | práce (Sk) | celkom (Sk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 07** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK25,26,27,28 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | | | | | | | |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 08** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK34 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 12 | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov 13,14,15,16 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 09** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 10 | | | 2,50 | 1600,00 | 1600,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 10** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 3: PKIZK v objekte MOSR - Žiar n/Hr | mj | počet | cena za mj. [Sk] | materiál spolu [Sk] | cena práce [h] | cena práce [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK30,31 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 12 | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov 1,2 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 9 | | | 0,90 | 576,00 | 576,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 11** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 10 | | | 2,50 | 1600,00 | 1600,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 12** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK32,33 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 10 | | | 2,50 | 1600,00 | 1600,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov 3,4,5,6,7,8 | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Ústredňa EZS ATS4000/ 3:** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah PK (ZK) objektu MOSR - Žiar, Zvolen | m.j. | počet | cena za m.j. (Sk) | materiál spolu za m.j. (Sk) | čas práce (h) | cena práce (Sk) | cena práce celkom (Sk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | | | | | | | |
| | /kontrola Pohybových detektorov | | | | | | | |
| | /kontrola Otrasových detektorov | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Expander 01** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK1,2,3,4 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 7 | | | 0,70 | 448,00 | 448,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 02** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK5,6,7,8 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 8 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 03** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah PKIZK v objekte MOSR - Žiara, Zvolen | | mj | počet | cena za mj (Sk) | materiál spolu (Sk) | čas práce (hh) | cena za čas a prácu (Sk) | cena celkom (Sk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola Magnetický kontakt MK9,10,11,12 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 4 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 04** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK13,14,15 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 3 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 05** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK01 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 13 | | | 3,25 | 2080,00 | 2080,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov 1,2,3 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 06** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK17 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 11 | | | 2,75 | 1760,00 | 1760,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov 4,5,6,7,8 | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 6 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah služieb pre objekt MOSR Žiara Zvolen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 07** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK18,19 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 20 | | | 5,00 | 3200,00 | 3200,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander 08** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt MK20,21 | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov PIR | ks | 21 | | | 5,25 | 3360,00 | 3360,00 |
| | /kontrola Detektor rozbitia skla | ks | 7 | | | 0,70 | 448,00 | 448,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **IPC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera ATS DDEserver | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne EPSON LX-300 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **IPC 4-Servisný IPC(HRS)** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia DISS NetBackup | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola MOXA NportLite DE-304, DE-334 | ks | 3 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | prístupová karta ATS 1470 | ks | 125 | 294,00 | | | | |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 3: PK IZK v objekte MOSR - Žiara, Zvolen | m.j. | počet | cena za m.j. [SK] | materiál spolu [SK] | čas práce [h] | cena za čas práce [SK] | cena celkom [SK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| ***PS 922*** | ***UTO-Kamerový systém*** | | | | | | | |
| | **HRM a HRS:** | | | | | | | |
| | Kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva | | | | | | | |
| | /kontrola videomatice SYMATRIX | ks | 1 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola klávesnice SUT48NET | ks | 2 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD | ks | 2 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola monitorov CMCC1525/CMCC1725 | ks | 9 | | | 0,90 | 576,00 | 576,00 |
| | /kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu | | | | | 1,50 | 960,00 | 960,00 |
| | /kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485 | | | | | | | |
| | /očistenie videomatice SYMATRIX SYS od prachu | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **IPC 2-Kamerový systém, Digitálny záznam** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti DVD-RAM(zápis údajov) | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia DiSS NetAgent | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /testovanie programového vybavenia DiSS NetBackUp | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 5652c | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej funkčnosti 3COM 16port 10/100Switch Enterprise | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Kamery** | | | | | | | |
| | /kontrola správnej činnosti kamery Plettac FAC 838 | ks | 18 | | | 5,40 | 3456,00 | 3456,00 |
| | /kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2" | ks | 12 | | | 2,40 | 1536,00 | 1536,00 |
| | /kontrola správnej činnosti 24V zdroja | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola nastavenia kamery cez počítač | ks | 30 | | | 2,10 | 1344,00 | 1344,00 |
| | /kontrola správnej činnosti objektívov | ks | 30 | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola vyhrievania kamery | ks | 18 | | | 1,10 | 704,00 | 704,00 |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery | ks | 18 | | | 1,10 | 704,00 | 704,00 |
| | /vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery | ks | 18 | | | 4,70 | 3008,00 | 3008,00 |
| | /vyčistiť objektív kamery | ks | 30 | | | 5,00 | 3200,00 | 3200,00 |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabíc | ks | 30 | | | 1,40 | 896,00 | 896,00 |
| | /kontrola svoriek | ks | | | | 1,20 | 768,00 | 768,00 |
| | /kontrola funkčnosti poistkového odpojovača | ks | 18 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola funkčnosti prepäťových ochrán | ks | 18 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS928*** | ***Systém komunikácie a kontroly strážnej služby*** | | | | | | | |
| | **IPC5- EDT** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah a Preventívna údržba objektu MOSR - Žiara, Zvolen | m.j. | počet | cena za m.j. [SK] | materiál spolu [SK] | cena za prácu [h] | cena za prácu [SK] | cena celkom [SK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia telestech | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /testovanie programového vybavenia GSM vatch | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola vyhodnocovacej jednotky GSM vatch | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola správnej činnosti zdroja rádiostanice | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola antény základňovej rádiostanice | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola záladňovej rádiostanice MT 118 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola ručnej rádiostanice MT 209 | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola funkčnosti dobíjacích súprav | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola akumulátorov rádiových staníc | ks | 3 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS923*** | ***EPS-Elektrická požiarna signalizácia*** | | | | | | | |
| | **IPC2- Elektronická požiarna signalizácia** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera SYNOVA DDEserver | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | **Ústredňa FC330A-2** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola zdroja | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah | ks | 2 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola OP 320A Opticko-dymový hlásič | ks | 226 | | | 83,10 | 53184,00 | 53184,00 |
| | /kontrola HI322A automatický hlásič maximálnej teploty | ks | 10 | | | 2,50 | 1600,00 | 1600,00 |
| | /kontrola MT320A ručný hlásič s LED a izolátorom | ks | 19 | | | 4,75 | 3040,00 | 3040,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 4,00 | 2560,00 | 2560,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS931*** | ***UPS-Silnoprúdové rozvody*** | | | | | | | |
| | /vykonanie profylaktickej prehliadky (UPS Powertronix PTX3, 10kVA/8kW) | ks | 1 | 16600,00 | | | | 16600,00 |
| | | | | | | | | |
| | **Spolu** | | | | | **336,70** | | **232068,00** |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozpočet 3. pravidelnej kontroly IBS v objekte kasarne Zvolen Podborová | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozsah 3. PK IBS v objekte Kasarne Podborová | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [h] | cena za práca [Sk] | cena celkom [Sk] |
| ***PS 921*** | ***IBS-Zabezpečovací a prístupový systém*** | | | | | | | |
| | **Budova č.9 a HR-1:** | | | | | | | |
| | ***ATS-8:*** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 12 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 2 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 5 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 11 | | | 0,75 | 480,00 | 480,00 |
| | /kontrola Tiesnového tlačidla SA01 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | **Expander EXP1 ATS1201,2xATS 1202** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola detektora zaplavenia | ks | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola núdzové tlačidlo | ks | 4 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola detektor teploty | ks | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 13 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola skrinky pre kľúč | ks | | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola detektora trieštenia skla | ks | 10 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander EXP2 ATS1250** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah prác pre objekt: Kasárne Podbrezová | m.j. | počet | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 4 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 2 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 2 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 4 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola detektora trieštenia skla | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **ExpanderEXP3 ATS1201,3x1202** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola detektora zaplavenia | ks | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola núdzové tlačidlo | ks | 3 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola otrasových snímačov | ks | 2 | | | 1,80 | 1152,00 | 1152,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 15 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola detektora trieštenia skla | ks | 10 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander EXP4 ATS1250** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 3 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 2 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola detektora trieštenia skla | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Tiesnového tlačidla | ks | | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 5 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 3 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander EXP5 ATS1201,1202** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 3 : PKIBS v objekte Kasárne Podborová | mj. | počet | cena za mj. [Sk] | materiál spolu [Sk] | cena práca [hl.] | cena práca [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 2 | | | 0,70 | 448,00 | 448,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 3 | | | 4,00 | 2560,00 | 2560,00 |
| | /kontrola Otrasových detektorov | ks | | | | 1,40 | 896,00 | 896,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander EXP6 ATS1250** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 1 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 1 | | | | | |
| | /kontrola Otrasových detektorov | ks | | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola Tiesnového tlačidla SA01 | ks | | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 1 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola funkčnosti ABLOY zámkov | ks | 1 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **IPC 3-PSN IPC(HR-1, budovač.1)** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /profylaktická kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera ATS DDEserver | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | | | | | | | | |
| | **Budova č.3 :** | | | | | | | |
| | ***ATS-4:*** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 1 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 1 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah PBS v objekte Kasárne Podborová | | m.j. | počet | cena za m.j. (Sk) | materiál spolu (Sk) | čas práce (hod) | cena za prácu (Sk) | cena celkom (Sk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 3 | | | 0,75 | 480,00 | 480,00 |
| | /kontrola Tiesnového tlačidla SA01 | ks | 2 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola detektora trieštenia skla | ks | 2 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola skrinky pre kľúč | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander EX01 ATS1250** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Budova č.11 :** | | | | | | | |
| | ***ATS-5 :*** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 2 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 1 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 4 | | | 0,75 | 480,00 | 480,00 |
| | /kontrola Tiesnového tlačidla SA01 | ks | | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola skrinky pre kľúč | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander EX01 ATS1250** | | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah 3. PK IBS v objekte Kasárne Podborová | m.j. | počet | cena zamest. (Sk) | materiál spolu (Sk) | cena práce (Sk) | cena spolu (Sk) | cena celkom (Sk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola Magnetický kontakt | ks | 2 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 2 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | |
| **Budova č.60 :** | | | | | | | |
| ***ATS-6 :*** | | | | | | | |
| /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 2 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| /kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 2 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| /kontrola Magnetický kontakt | ks | 2 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola Pohybových detektorov | ks | 12 | | | 0,75 | 480,00 | 480,00 |
| /kontrola Tiesnového tlačidla SA01 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| /kontrola detektora trieštenia skla | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| **Expander EX01 ATS1250** | | | | | | | |
| /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola Magnetický kontakt | ks | 2 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 2 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | |
| **Budova č.10 :** | | | | | | | |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah SPK/EBS v objekte Kasárne Podborová | m.j. | počet | cena za m.j. v € | cena za počet v € | počet hodín | cena za hodinu | cena celkom v € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***ATS-7 :*** | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1111 | ks | 2 | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311 | ks | 1 | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | 1 | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 1 | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 4 | | 0,75 | 480,00 | 480,00 |
| | /kontrola detektora trieštenia skla | ks | 2 | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola skrinky pre kľúč | ks | 1 | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Expander EX01 ATS1250** | | | | | | |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 2 | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192 | ks | 2 | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | |
| | **Budova č.7 :** | | | | | | |
| | ***ATS-9 :*** | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 1 | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311 | ks | 1 | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 3 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 8 | | | 0,75 | 480,00 | 480,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | | |
| | **Budova č.44 :** | | | | | | | |
| | ***ATS-10 :*** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 1 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 5 | | | 0,75 | 480,00 | 480,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | | |
| | **Budova č.13 :** | | | | | | | |
| | ***ATS-10 :*** | | | | | | | |
| | **Expander EX101 ATS1201+ATS1202** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1100 | ks | 2 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 14 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 6 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | | |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah PCV ISS v objekte Kasárne Ľ.Dobrova | m.j. | počet | cena za m.j. bez DPH | materiál spolu bez DPH | cena za prácu bez DPH | cena za prácu s DPH | cena spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budova č.28 :** | | | | | | | |
| | ***ATS-11 :*** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1111 | ks | 2 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 5 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 5 | | | 0,75 | 480,00 | 480,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | | |
| | **Budova č.27 :** | | | | | | | |
| | ***ATS-11 :*** | | | | | | | |
| | **Expander EX111 ATS1201+ATS1202** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1111 | ks | 1 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 4 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 5 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | | |
| | **Budova č.26 :** | | | | | | | |
| | ***ATS-11 :*** | | | | | | | |
| | **Expander EX112 ATS1201+ATS1202** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1111 | ks | 3 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 3 PK IBS v objekte Kasárne Podborová | m.j. | počet | cena zo zmluvy [SK] | materiál spolu [SK] | hodiny na prácu [hod] | cena za prácu [SK] | cena celkom [SK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 2 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 4 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | | |
| | **Budova č.25 :** | | | | | | | |
| | ***ATS-11 :*** | | | | | | | |
| | **Expander EX113 ATS1201+ATS1202** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1111 | ks | 1 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 3 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 3 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | | |
| | **Budova č.24 :** | | | | | | | |
| | ***ATS-11 :*** | | | | | | | |
| | **Expander EX114 ATS1201+ATS1202** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1111 | ks | 1 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 5 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 4 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | | |
| | **Budova č.23 :** | | | | | | | |
| | ***ATS-11 :*** | | | | | | | |
| | **Expander EX115 ATS1201+ATS1202** | | | | | | | |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 3. PK IBS v objekte Kasárne Podborova | m.j. | počet | cena za m.j. v Sk | cena spolu v Sk | čas práce (h) | cena práce spolu | cena spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1111 | ks | 1 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 4 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 5 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Budova č.22 :** | | | | | | | |
| | ***ATS-12 :*** | | | | | | | |
| | **Expander EX121 ATS1201+ATS1202** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1111 | ks | 1 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 3 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 3 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | | |
| | **Budova č.21 :** | | | | | | | |
| | ***ATS-12 :*** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /prepojením a testovaním cez servisný počítač | | | | | 3,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1111 | ks | 3 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311 | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola zdroja | ks | 1 | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupových modulov ATS 1811 | ks | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| Rozsah PK | Rozsah PK - BS v objekte Kasárne Podborová | m.j. | počet | cena za m.j. (Sk) | manipul. poplatok (Sk) | cena práce (hod) | cena celkom (Sk) | cena celkom (Sk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 3 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 4 | | | 0,75 | 480,00 | 480,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | | |
| | **Budova č.20 :** | | | | | | | |
| | ***ATS-12 :*** | | | | | | | |
| | **Expander EX122 ATS1201+ATS1202** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1111 | ks | 3 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 4 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 5 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | | |
| | **Budova č.18 :** | | | | | | | |
| | ***ATS-12 :*** | | | | | | | |
| | **Expander EX123 ATS1201+ATS1202** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1111 | ks | 1 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 2 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 2 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | | |
| | **Budova č.17 :** | | | | | | | |
| | ***ATS-12 :*** | | | | | | | |
| | **Expander EX124 ATS1201+ATS1202** | | | | | | | |
| | /manuálna kontrola z klávesnice | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola klávesnice ATS 1111 | ks | 1 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah PK IBS v objekte Kasárne Podborová | m.j. | počet | cena za m.j. [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [h] | práca spolu [Sk] | cena spolu [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola dotiahnutia svoriek | | | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola výstupných napájacích napätí | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola správnej činnosti dobíjania aku. | | | | | 0,30 | 192,00 | 192,00 |
| | /kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola Pohybových detektorov | ks | 3 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola Magnetický kontakt | ks | 2 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola sabotážnych poplachov | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola aktivácie poplachu | | | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | | | | |
| ***PS 922*** | ***UTO-Kamerový systém*** | | | | | | | |
| | ***Budova č.9*** | | | | | | | |
| | **HRS :** | | | | | | | |
| | Kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva | | | | | | | |
| | /kontrola videomatice SYMATRIX SYS | ks | 1 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola klávesnice SUT48NET | ks | 2 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD | ks | 2 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola monitorov CMCC1525/CMCC1725 | ks | 6 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola LCD monitorov | ks | 1 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu | | | | | | | |
| | /kontrola optických prevodníkov METEL opt. Prijímač 2FRS-RACK/24 | ks | 10 | | | 1,10 | 704,00 | 704,00 |
| | /kontrola optických prevodníkov METEL opt. vysielač 2MFTS-RACK/24 | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola prevodníkov BREAK-FTD-V.485/485-IP65 duplex-RACK/24 | ks | 6 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola správnej funkčnosti 3COM 16port 10/100Switch Enterprise | ks | 1 | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /kontrola funkčnosti prepäťových ochrán VL-SV DJ videorozvodov | ks | 2 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola funkčnosti prepäťových ochrán DM12/1 R DJ dátových vedení | ks | 2 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | **IPC 2-Kamerový systém, Digitálny záznam** | | | | | | | |
| | /odstraňovanie prachu v počítači | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /profylaktická kontrola správnej činnosti počítača | | | | | 0,50 | 320,00 | 320,00 |
| | /testovanie programového vybavenia DiSS NetAgent | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /testovanie programového vybavenia DiSS NetBackUp | | | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 1 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP Laser Jet 1320 PCL | ks | 1 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | **Kamery** | | | | | | | |
| | /kontrola správnej činnosti kamery CCDA1415-DN 1/4" dome | ks | 8 | | | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | /kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2" | ks | 17 | | | 0,75 | 480,00 | 480,00 |
| | /kontrola správnej činnosti zdroja kamery | ks | 1 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola správnej činnosti objektívov | ks | 17 | | | 0,35 | 224,00 | 224,00 |
| | /kontrola vyhrievania kamery | ks | 10 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah 3 - PK IBS v objekte Kasáre Podborová | mj. | počet | montáž spolu [Sk] | materiál spolu [Sk] | čas práce [hod] | cena za prácu [Sk] | cena celkom [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery | ks | 10 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov | ks | | | | | | |
| | /vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery | ks | 10 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /vyčistiť objektív kamery | ks | 7 | | | 0,45 | 288,00 | 288,00 |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabíc | ks | | | | 0,05 | 32,00 | 32,00 |
| | /kontrola svoriek | ks | | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola funkčnosti poistkového odpojovača | ks | | | | 0,05 | 32,00 | 32,00 |
| | | | | | | | | |
| | ***Budova č.3*** | | | | | | | |
| | **Kamery** | | | | | | | |
| | /kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2" | ks | 2 | | | 4,75 | 3040,00 | 3040,00 |
| | /kontrola správnej činnosti zdroja kamery | ks | 1 | | | 1,20 | 768,00 | 768,00 |
| | /kontrola správnej činnosti objektívov | ks | 2 | | | 2,85 | 1824,00 | 1824,00 |
| | /kontrola vyhrievania kamery | ks | 1 | | | 1,10 | 704,00 | 704,00 |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery | ks | 1 | | | 1,10 | 704,00 | 704,00 |
| | /kontrola monitorov CMCC1525/CMCC1725 | ks | 2 | | | 0,80 | 512,00 | 512,00 |
| | /kontrola podporného osvetlenia | ks | | | | 1,80 | 1152,00 | 1152,00 |
| | /kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov | ks | | | | | | |
| | /vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery | ks | 1 | | | 1,10 | 704,00 | 704,00 |
| | /vyčistiť objektív kamery | ks | 1 | | | 2,85 | 1824,00 | 1824,00 |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabíc | ks | 1 | | | 0,55 | 352,00 | 352,00 |
| | /kontrola svoriek | ks | 1 | | | 1,10 | 704,00 | 704,00 |
| | /kontrola funkčnosti poistkového odpojovača | ks | 1 | | | 0,55 | 352,00 | 352,00 |
| | /kontrola funkčnosti prepäťových ochrán VL-SV DJ videorozvodov | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola funkčnosti prepäťových ochrán DM12/1 R DJ dátových vedení | ks | 1 | | | 0,40 | 256,00 | 256,00 |
| | /kontrola optických prevodníkov METEL opt. vysielač 2MFTS-RACK/24 | ks | 2 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ***Budova č.14*** | | | | | | | |
| | **Kamery** | | | | | | | |
| | /kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2" | ks | 2 | | | 2,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| | /kontrola správnej činnosti zdroja kamery | ks | 2 | | | 0,70 | 448,00 | 448,00 |
| | /kontrola správnej činnosti objektívov | ks | 2 | | | 1,20 | 768,00 | 768,00 |
| | /kontrola vyhrievania kamery | ks | 2 | | | 1,10 | 704,00 | 704,00 |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery | ks | 2 | | | 1,10 | 704,00 | 704,00 |
| | /kontrola EIZO 17"LCD panelu PC | ks | 2 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | /kontrola podporného osvetlenia | ks | | | | 1,20 | 768,00 | 768,00 |
| | /kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov | ks | | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

| | Rozsah EPS/EBS v objekte Kasárne Podborová | mj. | počet | cena za mj. [Sk] | materiál spolu [Sk] | cas práce [h] | cena za prácu [Sk] | cena spolu [Sk] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery | ks | 2 | | | 0,90 | 576,00 | 576,00 |
| | /vyčistiť objektív kamery | ks | | | | 0,90 | 576,00 | 576,00 |
| | /kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabíc | ks | 1 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola svoriek | ks | 1 | | | 0,60 | 384,00 | 384,00 |
| | /kontrola funkčnosti poistkového odpojovača | ks | 2 | | | 0,25 | 160,00 | 160,00 |
| | /kontrola funkčnosti prepäťových ochrán VL-SV DJ videorozvodov | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola funkčnosti prepäťových ochrán DM12/1 R DJ dátových vedení | ks | 2 | | | 0,20 | 128,00 | 128,00 |
| | /kontrola optických prevodníkov METEL opt. vysielač 2MFTS-RACK/24 | ks | 2 | | | 0,10 | 64,00 | 64,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ***PS931*** | ***EZA a UPS-Silnoprúdové rozvody*** | | | | | | | |
| | /vykonanie profylaktickej prehliadky EZA | ks | 1 | 8600,00 | | | | 8600,00 |
| | /vykonanie profylaktickej prehliadky UPS | ks | 1 | 16600,00 | | | | 16600,00 |
| | | | | | | | | |
| | ***El. brány a rampy*** | | | | | | | |
| | /kontrola a dostavenie el. rampy | ks | 2 | 1120,00 | | | | 2240,00 |
| | | | | | | | | |
| | ***Klimatizačné jednotky*** | | | | | | | |
| | ***Budova č.9*** | | | | | | | |
| | /kontrola klimatizačnej jednotky MS-A18/MU-A18 | ks | 2 | 2800,00 | | | | 5600,00 |
| | /kontrola klimatizačnej jednotky MSC-A12/MU-A12 | ks | 1 | 2800,00 | | | | 2800,00 |
| | | | | | | | | |
| | Spolu | | | | | 217,30 | | 217 312,00 |



KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. 2006

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Dodatok č. 2 k servisnej zmluve č. 772/2006 – KaVSÚ-16-157/2006.




.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen