# ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 12 -RŠÚ /2006 /4

***Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)***

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ** | Ministerstvo obrany<br>Posádková správa budov<br>Jilemnického , 036 34 Martin |
| Štatutárny zástupca: | riaditeľ Ing. Ján Pánis |
| IČO: | 00805122 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000172058/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických | Krišková Anna |
| **Zhotoviteľ** | Building Trade s.r.o<br>Murgašova 2/243<br>010 01 Žilina |
| Zastúpený: | Ing. Vladimír Laššo |
| IČO: | 31566758 |
| DIČ: | SK2020445559 |
| Bankové spojenie: | VUB a.s. Žilina |
| Číslo účtu: | 3005947432/0200 |
| Registrácia v zozname podnikateľov: | 2006/01-PO-A9468 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických | František Brezovský |

## 2. PREDMET PLNENIA

**2.1. predmetom zmluvy je: Oprava šatní a sociálnych zariadení na b.č.39**

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

## 3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 6. februára 2006
termín ukončenia: 10. marca 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

## 4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP VÚ 5728 Martin

## 5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 499 828,03 |
| DPH 19% | 94 967,30 |
| **Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení** | **594 795,33** |

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

## 6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

## 7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

## 8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: František Brezovský
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1.stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1.V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2.Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

## 9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

## 10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

## 11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte KSNP VÚ 5728 Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 482063, 482416

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ako sú napr.: žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod.

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Jaroslav Mokroš

## 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 1. februára 2006

Posádková správa budov * MARTIN *

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758 ②

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| objednávateľ | zhotoviteľ |
| Ing. Ján Pánis | Ing. Vladimír Lašo |

# Krycí list rozpočtu

*BUILDING TRADE, s.r.o.*

| | |
|---|---|
| Stavba :PSB Martin - rekonštrukcia budovy č.39 | JKSO : |
| PSB MT 12 RŠÚ/2006/5 | Rozpočet : |
| | Spracoval : Kostrová |
| Miesto : Martin — Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : PSB Martin | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : Building Trade s.r.o.<br>01001 Žilina | IČO : 31566758<br>Murgašova 2 | DIČ : 2020445559<br>IČ DPH : SK2020445559 |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 594 795 Sk | za M3 OP | 1 M | 594 795 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 594 795 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 594 795 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 76 543,46 | 1 380,00 | 77 923,46 |
| 2 | PSV : | 275 752,41 | 117 948,66 | 393 701,07 |
| 3 | MCE : | 21 641,50 | 6 562,00 | 28 203,50 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 373 937,37 | 125 890,66 | 499 828,03 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

Valéria KOSTROVÁ stavebný cenár * Ev.č.153 * 1999 * Vydala Asociácia stavebných cenárov *

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 499 828,03 |
| 22 | DPH 19 % z : 499 828,03 | 94 967,30 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 594 795,33 |
| F | Odpočet - prípočet | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

Posádková správa budov * MARTIN *

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

OVERIL : KOSTROVÁ

Objednávateľ : **PSB Martin**
Dodávateľ : **Building Trade s.r.o.**
Projektant : .

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Kostrová**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba :PSB Martin - rekonštrukcia budovy č.39**

*BUILDING TRADE, s.r.o.*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | *Hmotnosť spolu (t)* | *Suť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 3 517,29 | 3 517,29 | | 1,031 | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 46 893,29 | 45 513,29 | 1 380,00 | 11,235 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 27 512,88 | 27 512,88 | | 0,067 | 11,380 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 77 923,46 | 76 543,46 | 1 380,00 | 12,335 | 11,380 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 137 836,81 | 137 836,81 | | 0,925 | |
| 713 - Izolácie tepelné | 32 642,34 | 2 290,92 | 30 351,42 | 0,855 | |
| 71 - IZOLÁCIE | 170 479,15 | 140 127,73 | 30 351,42 | 1,781 | |
| 761 - Konštrukcie sklobetónové | 14 415,60 | 14 415,60 | | 0,590 | |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | 57 648,61 | 50 614,86 | 7 033,75 | 2,156 | |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 12 609,20 | 1 209,20 | 11 400,00 | 0,112 | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 84 673,41 | 66 239,66 | 18 433,75 | 2,859 | |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 81 004,60 | 32 691,39 | 48 313,21 | 6,225 | |
| 77 - PODLAHY | 81 004,60 | 32 691,39 | 48 313,21 | 6,225 | |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | 46 595,15 | 25 744,87 | 20 850,28 | 3,940 | |
| 783 - Nátery | 4 902,40 | 4 902,40 | | 0,020 | |
| 784 - Maľby | 6 046,36 | 6 046,36 | | 0,044 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 57 543,91 | 36 693,63 | 20 850,28 | 4,005 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 393 701,07 | 275 752,41 | 117 948,66 | 14,872 | |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 28 203,50 | 21 641,50 | 6 562,00 | 0,020 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 28 203,50 | 21 641,50 | 6 562,00 | 0,020 | |
| **Za rozpočet celkom :** | 499 828,03 | 373 937,37 | 125 890,66 | 27,227 | 11,380 |

ľ: PSB Martin
ateľ: Building Trade s.r.o.
ba :PSB Martin - rekonštrukcia budovy č.39

Projektant :
Spracoval : Kostrová
JKSO : Dátum : . .

## Prehľad rozpočtových nákladov

BUILDING TRADE, s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 1 | 317321311 | Preklady zo železobetónu tr. B 20 | 0,165 | m3 | 3 170,00 | 523,05 | | 19 |
| 2 | 317351107 | Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie | 0,667 | m2 | 363,00 | 242,12 | | 19 |
| 3 | 317351108 | Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie | 0,667 | m2 | 107,00 | 71,37 | | 19 |
| 4 | 317361521 | Výstuž prekladov, ríms 10335 | 0,009 | t | 43 600,00 | 392,40 | | 19 |
| 5 | 340239211 | Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. do 10 cm | 4,728 | m2 | 484,00 | 2 288,35 | | 19 |
| | | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **3 517,29** | **Sk** | | **3 517,29** | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | |
| 6 | 612401391 | Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 | 10,000 | kus | 238,00 | 2 380,00 | | 19 |
| 7 | 612451232 | Omietka vnút. stien cem. štuková | 168,636 | m2 | 219,00 | 36 931,28 | | 19 |
| 8 | 632451053 | Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm | 35,030 | m2 | 167,00 | 5 850,01 | | 19 |
| 9 | 642942111 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 | 2,000 | kus | 176,00 | 352,00 | | 19 |
| 10 | 553300410 | Zárubňa oceľová CGH 80x197x8cm P komaxit. | 2,000 | kus | 690,00 | | 1 380,00 | 19 |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **46 893,29** | **Sk** | | **45 513,29** | **1 380,00** | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | |
| 11 | 941955002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 35,342 | m2 | 80,50 | 2 845,03 | | 19 |
| 12 | 965042241 | Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 | 3,537 | m3 | 1 720,00 | 6 083,64 | | 19 |
| 13 | 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 | 3,000 | kus | 8,40 | 25,20 | | 19 |
| 14 | 968072455 | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 | 4,728 | m2 | 198,00 | 936,14 | | 19 |
| 15 | 971033651 | Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm | 1,800 | m3 | 900,00 | 1 620,00 | | 19 |
| 16 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 11,381 | t | 259,00 | 2 947,68 | | 19 |
| 17 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 113,810 | t | 8,60 | 978,77 | | 19 |
| 18 | 979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 11,381 | t | 465,00 | 5 292,17 | | 19 |
| 19 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 12,335 | t | 550,00 | 6 784,25 | | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **27 512,88** | **Sk** | | **27 512,88** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **77 923,46** | **Sk** | | **76 543,46** | **1 380,00** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | |
| | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti** | | | | | | |
| 20 | 711113115 | Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2 | 85,270 | m2 | 610,00 | 52 014,70 | | 19 |
| 21 | 711113125 | Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2 | 131,100 | m2 | 625,00 | 81 937,50 | | 19 |
| 22 | 998711201 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m | 1 339,522 | % | 2,90 | 3 884,61 | | 19 |
| | | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : | **137 836,81** | **Sk** | | **137 836,81** | | |
| | | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | | |
| 23 | 713111121 | Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom | 10,960 | m2 | 67,50 | 739,80 | | 19 |

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Úrad správy nehnuteľného majetku

# Prehľad rozpočtových nákladov



| číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 24 | 631413250 | Doska čadičová NOBASIL JPS 150kg/m3 hr. 10 cm | 10,960 | m2 | 535,00 | | 5 863,60 | 19 |
| 25 | 713121111 | Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie | 62,525 | m2 | 17,60 | 1 100,44 | | 19 |
| 26 | 631413230 | Doska čadičová NOBASIL JPS 150kg/m3 hr. 7 cm | 65,651 | m2 | 373,00 | | 24 487,82 | 19 |
| 27 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 321,917 | % | 1,40 | 450,68 | | 19 |
| | | 713 - Izolácie tepelné spolu : | **32 642,34** | **Sk** | | **2 290,92** | **30 351,42** | |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | **170 479,15** | **Sk** | | **140 127,73** | **30 351,42** | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| | | **761 - Konštrukcie sklobetónové** | | | | | | |
| 28 | 761622040 | Sklobetonové okno výška 4,0m- z tvaroviek č.1910 | 4,800 | m2 | 2 930,00 | 14 064,00 | | 19 |
| 29 | 998761201 | Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 140,640 | % | 2,50 | 351,60 | | 19 |
| | | 761 - Konštrukcie sklobetónové spolu : | **14 415,60** | **Sk** | | **14 415,60** | | |
| | | **763 - Konštrukcie - drevostavby** | | | | | | |
| 30 | 763119210 | Základný penetračný náter Grundierung 34326 | 35,030 | m2 | 21,50 | 753,15 | | 19 |
| 31 | 763133260 | Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 18+15 mm | 35,030 | m2 | 960,00 | 33 628,80 | | 19 |
| 32 | 763782212 | Drevostavby, montáž stropu z plnost. nosníkov dl. do 15 m prier. pl. do 150 cm2 | 153,200 | m | 82,00 | 12 562,40 | | 19 |
| 33 | 605153120 | Hranol SM 2 120x120 200-390 | 1,655 | m3 | 4 250,00 | | 7 033,75 | 19 |
| 34 | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | 539,781 | % | 6,80 | 3 670,51 | | 19 |
| | | 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu : | **57 648,61** | **Sk** | | **50 614,86** | **7 033,75** | |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | | |
| 35 | 766661112 | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m | 7,000 | kus | 162,00 | 1 134,00 | | 19 |
| 36 | 611628500 | Dvere vnútorné fóliované 60x197 D1 plné A | 1,000 | kus | 1 440,00 | | 1 440,00 | 19 |
| 37 | 611628560 | Dvere vnútorné fóliované 80x197 D1 plné A | 6,000 | kus | 1 660,00 | | 9 960,00 | 19 |
| 38 | 998766201 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m | 125,340 | % | 0,60 | 75,20 | | 19 |
| | | 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | **12 609,20** | **Sk** | | **1 209,20** | **11 400,00** | |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **84 673,41** | **Sk** | | **66 239,66** | **18 433,75** | |
| | | **77 - PODLAHY** | | | | | | |
| | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | |
| 39 | 771471014 | Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do malty | 41,000 | m | 59,50 | 2 439,50 | | 19 |
| 40 | 771571111 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x300 do malty | 85,270 | m2 | 320,00 | 27 286,40 | | 19 |
| 41 | 597637400 | Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I | 91,157 | m2 | 530,00 | | 48 313,21 | 19 |
| 42 | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 780,391 | % | 3,80 | 2 965,49 | | 19 |
| | | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | **81 004,60** | **Sk** | | **32 691,39** | **48 313,21** | |
| | | 77 - PODLAHY spolu : | **81 004,60** | **Sk** | | **32 691,39** | **48 313,21** | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | |
| | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | | |
| 43 | 781471106 | Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x100 do malty | 49,762 | m2 | 499,00 | 24 831,24 | | 19 |
| 44 | 597677300 | Obkl. ker. gl. VEGA 300x300x9 OT4 I | 49,762 | m2 | 419,00 | | 20 850,28 | 19 |
| 45 | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | 456,815 | % | 2,00 | 913,63 | | 19 |
| | | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | **46 595,15** | **Sk** | | **25 744,87** | **20 850,28** | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | |
| 46 | 783782203 | Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit | 61,280 | m2 | 80,00 | 4 902,40 | | 19 |

| or. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | QB-inovovaná náhrada) | | | | | | |
| | | 783 - Nátery spolu : | **4 902,40** | **Sk** | | **4 902,40** | | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | | |
| 47 | 784452371 | Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m | 246,790 | m2 | 24,50 | 6 046,36 | | 19 |
| | | 784 - Maľby spolu : | **6 046,36** | **Sk** | | **6 046,36** | | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **57 543,91** | **Sk** | | **36 693,63** | **20 850,28** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **393 701,07** | **Sk** | | **275 752,41** | **117 948,66** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | |
| 48 | 210010321 | Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia | 15,000 | kus | 99,00 | 1 485,00 | | 19 |
| 49 | 345620D01 | Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42 | 15,000 | kus | 20,00 | | 300,00 | 19 |
| 50 | 210040701 | Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm | 80,000 | m | 164,00 | 13 120,00 | | 19 |
| 51 | 210110001 | Spínač nástenný IP20-44, rad.1 | 3,000 | kus | 70,50 | 211,50 | | 19 |
| 52 | 358440A02 | Vypínač modulový E 2220, 16A/ 250V~ (2-0) (1MD) | 3,000 | kus | 452,00 | | 1 356,00 | 19 |
| 53 | 210111012 | Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná | 5,000 | kus | 83,00 | 415,00 | | 19 |
| 54 | 345400D10 | Zásuvka 1-nás. DZ-A1 11, Variant LX | 5,000 | kus | 190,00 | | 950,00 | 19 |
| 55 | 210201026 | Svietidlo žiarivkové stropné 2x58W, IP20 s krytom | 4,000 | kus | 187,00 | 748,00 | | 19 |
| 56 | 3482E0146 | Svietidlo stropné žiarivk. 231 58 44 2xZ 36/40 W IP 20 | 4,000 | kus | 745,00 | | 2 980,00 | 19 |
| 57 | 210800547 | Vodič inštalačný pevne uložený CY 6 | 80,000 | m | 23,00 | 1 840,00 | | 19 |
| 58 | 341201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 80,000 | m | 12,20 | | 976,00 | 19 |
| 59 | 213290020 | Manipulácia v sieti NN | 5,000 | hod | 294,00 | 1 470,00 | | 19 |
| 60 | 213290030 | Skúšobná prevádzka | 8,000 | hod | 294,00 | 2 352,00 | | 19 |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | **28 203,50** | **Sk** | | **21 641,50** | **6 562,00** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **28 203,50** | **Sk** | | **21 641,50** | **6 562,00** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **499 828,03** | **Sk** | | **373 937,37** | **125 890,66** | |

*Odberateľ :* **PSB Martin**
*Projektant :*
*Dodávateľ :* **Building Trade s.r.o.**

*Spracoval :* **Kostrová**
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba :PSB Martin - rekonštrukcia budovy č.39**

## Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | |
| | | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | |
| 1 | 317321311 | Preklady zo železobetónu tr. B 20 | 0,165 | m3 | 3 170,00 | 523,05 | 469,64 | 22,51 | 6,28 | | 17,42 | 7,18 |
| 2 | 317351107 | Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie | 0,667 | m2 | 363,00 | 242,12 | 68,62 | 90,19 | | 2,90 | 56,29 | 24,10 |
| 3 | 317351108 | Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie | 0,667 | m2 | 107,00 | 71,36 | | 38,40 | | | 23,22 | 9,74 |
| 4 | 317361521 | Výstuž prekladov, ríms 10335 | 0,009 | t | 43 600,00 | 392,40 | 335,53 | 25,85 | 4,90 | | 18,60 | 7,50 |
| 5 | 340239211 | Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. do 10 cm | 4,728 | m2 | 484,00 | 2 288,35 | 1 634,61 | 350,10 | | | 211,67 | 91,96 |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | **3 517,29** | **Sk** | | | **2 508,41** | **527,08** | **11,19** | **2,90** | **327,20** | **140,49** |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | | | | |
| 6 | 612401391 | Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 | 10,000 | kus | 238,00 | 2 380,00 | 694,70 | 903,00 | | | 545,95 | 236,35 |
| 7 | 612451232 | Omietka vnút. stien cem. štuková | 168,636 | m2 | 219,00 | 36 931,28 | 10 339,07 | 14 302,01 | | | 8 647,09 | 3 643,09 |
| 8 | 632451053 | Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm | 35,030 | m2 | 167,00 | 5 850,01 | 3 160,40 | 1 447,43 | | | 875,06 | 367,10 |
| 9 | 642942111 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 | 2,000 | kus | 176,00 | 352,00 | 41,10 | 166,64 | | | 100,75 | 43,51 |
| 10 | 553300410 | Zárubňa oceľová CGH 80x197x8cm P komaxit. | 2,000 | kus | 690,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | | | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :** | **46 893,29** | **Sk** | | | **15 615,27** | **16 819,09** | | | **10 168,85** | **4 290,06** |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | |
| 11 | 941955002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 35,342 | m2 | 80,50 | 2 845,03 | 1 621,13 | 654,18 | | 5,30 | 398,70 | 165,71 |
| 12 | 965042241 | Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 | 3,537 | m3 | 1 720,00 | 6 083,64 | | 2 432,71 | 833,14 | | 1 974,54 | 843,24 |
| 13 | 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 | 3,000 | kus | 8,40 | 25,20 | | 13,56 | | | 8,19 | 3,45 |
| 14 | 968072455 | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 | 4,728 | m2 | 198,00 | 936,14 | 110,63 | 444,19 | | | 268,56 | 112,74 |
| 15 | 971033651 | Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm | 1,800 | m3 | 900,00 | 1 620,00 | 65,57 | 835,77 | | | 505,31 | 213,34 |
| 16 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 11,381 | t | 259,00 | 2 947,67 | | 603,53 | | 980,58 | 957,73 | 405,82 |
| 17 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 113,810 | t | 8,60 | 978,76 | | | | 528,07 | 319,27 | 131,42 |

# Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 11,381 | t | 465,00 | 5 292,16 | | | | 2 845,25 | 1 720,24 | 726,68 |
| 19 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 12,335 | t | 550,00 | 6 784,25 | | 3 030,21 | 615,39 | | 2 204,13 | 934,51 |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **27 512,88** | **Sk** | | | **1 797,34** | **8 014,17** | **1 448,53** | **4 359,21** | **8 356,67** | **3 536,93** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **77 923,46** | **Sk** | | | **19 921,04** | **25 360,36** | **1 459,72** | **4 362,11** | **18 852,72** | **7 967,48** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | | |
| | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti** | | | | | | | | | | |
| 20 | 711113115 | Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2 | 85,270 | m2 | 610,00 | 52 014,70 | 48 433,36 | 1 453,85 | | | 1 521,78 | 605,70 |
| 21 | 711113125 | Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2 | 131,100 | m2 | 625,00 | 81 937,50 | 75 635,52 | 2 772,76 | | | 2 901,88 | 627,33 |
| 22 | 998711201 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m | 1 339,522 | % | 2,90 | 3 884,61 | | | | | | |
| | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :** | **137 836,81** | **Sk** | | | **124 068,88** | **4 226,61** | | | **4 423,66** | **1 233,03** |
| | | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | | | | | | |
| 23 | 713111121 | Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom | 10,960 | m2 | 67,50 | 739,80 | 136,23 | 253,28 | | | 265,09 | 85,19 |
| 24 | 631413250 | Doska čadičová NOBASIL JPS 150kg/m3 hr. 10 cm | 10,960 | m2 | 535,00 | 5 863,60 | 5 863,60 | | | | | |
| 25 | 713121111 | Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie | 62,525 | m2 | 17,60 | 1 100,44 | 210,08 | 375,15 | | | 392,90 | 122,30 |
| 26 | 631413230 | Doska čadičová NOBASIL JPS 150kg/m3 hr. 7 cm | 65,651 | m2 | 373,00 | 24 487,82 | 24 487,82 | | | | | -0,00 |
| 27 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 321,917 | % | 1,40 | 450,68 | | | | | | |
| | | **713 - Izolácie tepelné spolu :** | **32 642,34** | **Sk** | | | **30 697,73** | **628,43** | | | **657,99** | **207,49** |
| | | **71 - IZOLÁCIE spolu :** | **170 479,15** | **Sk** | | | **154 766,62** | **4 855,05** | | | **5 081,65** | **1 440,53** |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |
| | | **761 - Konštrukcie sklobetónové** | | | | | | | | | | |
| 28 | 761622040 | Sklobetonové okno výška 4,0m- z tvaroviek č.1910 | 4,800 | m2 | 2 930,00 | 14 064,00 | 11 954,64 | 882,19 | | | 923,48 | 303,68 |
| 29 | 998761201 | Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 140,640 | % | 2,50 | 351,60 | | | | | | |
| | | **761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :** | **14 415,60** | **Sk** | | | **11 954,64** | **882,19** | | | **923,48** | **303,68** |
| | | **763 - Konštrukcie - drevostavby** | | | | | | | | | | |
| 30 | 763119210 | Základný penetračný náter Grundierung | 35,030 | m2 | 21,50 | 753,14 | 427,36 | 138,71 | | | 145,26 | 41,80 |
| 31 | 763133260 | Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 18+15 mm | 35,030 | m2 | 960,00 | 33 628,80 | 19 843,44 | 5 800,61 | | | 6 072,20 | 1 912,53 |

# Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 763782212 | Drevostavby, montáž stropu z plnost. nosníkov dl. do 15 m prier. pl. do 150 cm2 | 153,200 | m | 82,00 | 12 562,40 | 756,80 | 2 458,86 | 2 500,22 | | 5 190,89 | 1 655,61 |
| 33 | 605153120 | Hranol SM 2 120x120 200-390 | 1,655 | m3 | 4 250,00 | 7 033,75 | 7 033,75 | | | | | |
| 34 | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | 539,781 | % | 6,80 | 3 670,51 | | | | | | |
| | | **763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :** | **57 648,61** | **Sk** | | | **28 061,36** | **8 398,19** | **2 500,22** | | **11 408,35** | **3 609,96** |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | | | | | | |
| 35 | 766661112 | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m | 7,000 | kus | 162,00 | 1 134,00 | | 477,68 | | | 500,01 | 156,31 |
| 36 | 611628500 | Dvere vnútorné fóliované 60x197 D1 plné A | 1,000 | kus | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | | | | | |
| 37 | 611628560 | Dvere vnútorné fóliované 80x197 D1 plné A | 6,000 | kus | 1 660,00 | 9 960,00 | 9 960,00 | | | | | |
| 38 | 998766201 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m | 125,340 | % | 0,60 | 75,20 | | | | | | |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske spolu :** | **12 609,20** | **Sk** | | | **11 400,00** | **477,68** | | | **500,01** | **156,31** |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | **84 673,41** | **Sk** | | | **51 416,00** | **9 758,06** | **2 500,22** | | **12 831,84** | **4 069,95** |
| | | **77 - PODLAHY** | | | | | | | | | | |
| | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | | | | | |
| 39 | 771471014 | Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do malty | 41,000 | m | 59,50 | 2 439,50 | 243,13 | 927,42 | | | 970,78 | 298,17 |
| 40 | 771571111 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x300 do malty | 85,270 | m2 | 320,00 | 27 286,40 | 5 196,35 | 9 291,01 | | | 9 725,63 | 3 073,39 |
| 41 | 597637400 | Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I | 91,157 | m2 | 530,00 | 48 313,21 | 48 313,21 | | | | | |
| 42 | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 780,391 | % | 3,80 | 2 965,48 | | | | | | |
| | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :** | **81 004,60** | **Sk** | | | **53 752,69** | **10 218,43** | | | **10 696,41** | **3 371,56** |
| | | **77 - PODLAHY spolu :** | **81 004,60** | **Sk** | | | **53 752,69** | **10 218,43** | | | **10 696,41** | **3 371,56** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | | | | | | |
| 43 | 781471106 | Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x100 do malty | 49,762 | m2 | 499,00 | 24 831,23 | 3 814,25 | 8 852,65 | | | 9 266,75 | 2 897,57 |
| 44 | 597677300 | Obkl. ker. gl. VEGA 300x300x9 OT4 I | 49,762 | m2 | 419,00 | 20 850,27 | 20 850,27 | | | | | 0,00 |
| 45 | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | 456,815 | % | 2,00 | 913,63 | | | | | | |
| | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :** | **46 595,15** | **Sk** | | | **24 664,53** | **8 852,65** | | | **9 266,75** | **2 897,57** |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | | |
| 46 | 783782203 | Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) | 61,280 | m2 | 80,00 | 4 902,40 | 2 237,94 | 1 122,64 | | | 1 175,16 | 366,64 |

# Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **783 - Nátery spolu :** | **4 902,40** | **Sk** | | | **2 237,94** | **1 122,64** | | | **1 175,16** | **366,64** |
| | | **784 - Maľby** | | | | | | | | | | |
| 47 | 784452371 | Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m | 246,790 | m2 | 24,50 | 6 046,35 | 1 206,80 | 2 036,01 | | | 2 130,59 | 672,94 |
| | | **784 - Maľby spolu :** | **6 046,36** | **Sk** | | | **1 206,80** | **2 036,01** | | | **2 130,59** | **672,94** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | **57 543,91** | **Sk** | | | **28 109,28** | **12 011,32** | | | **12 572,50** | **3 937,16** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **393 701,07** | **Sk** | | | **288 044,60** | **36 842,88** | **2 500,22** | | **41 182,40** | **12 819,22** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | | |
| 48 | 210010321 | Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia | 15,000 | kus | 99,00 | 1 485,00 | | 625,50 | | | 654,71 | 204,79 |
| 49 | 345620D01 | Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42 | 15,000 | kus | 20,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| 50 | 210040701 | Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm | 80,000 | m | 164,00 | 13 120,00 | | 5 542,40 | | | 5 801,50 | 1 776,10 |
| 51 | 210110001 | Spínač nástenný IP20-44, rad.1 | 3,000 | kus | 70,50 | 211,50 | | 89,07 | | | 93,24 | 29,19 |
| 52 | 358440A02 | Vypínač modulový E 2220, 16A/ 250V~ (2-0) (1MD) | 3,000 | kus | 452,00 | 1 356,00 | 1 356,00 | | | | | |
| 53 | 210111012 | Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná | 5,000 | kus | 83,00 | 415,00 | | 174,40 | | | 182,58 | 58,02 |
| 54 | 345400D10 | Zásuvka 1-nás. DZ-A1 11, Variant LX | 5,000 | kus | 190,00 | 950,00 | 950,00 | | | | | |
| 55 | 210201026 | Svietidlo žiarivkové stropné 2x58W, IP20 s krytom | 4,000 | kus | 187,00 | 748,00 | | 315,24 | | | 329,99 | 102,77 |
| 56 | 3482E0146 | Svietidlo stropné žiarivk. 231 58 44 2xZ 36/40 W IP 20 | 4,000 | kus | 745,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | | | | | |
| 57 | 210800547 | Vodič inštalačný pevne uložený CY 6 | 80,000 | m | 23,00 | 1 840,00 | | 781,60 | | | 818,60 | 239,80 |
| 58 | 341201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 80,000 | m | 12,20 | 976,00 | 976,00 | | | | | |
| 59 | 213290020 | Manipulácia v sieti NN | 5,000 | hod | 294,00 | 1 470,00 | | 618,55 | | | 647,49 | 203,96 |
| 60 | 213290030 | Skúšobná prevádzka | 8,000 | hod | 294,00 | 2 352,00 | | 989,68 | | | 1 035,98 | 326,34 |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | **28 203,50** | **Sk** | | | **6 562,00** | **9 136,44** | | | **9 564,09** | **2 940,97** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | **28 203,50** | **Sk** | | | **6 562,00** | **9 136,44** | | | **9 564,09** | **2 940,97** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **499 828,03** | **Sk** | | | **314 527,64** | **71 339,69** | **3 959,95** | **4 362,11** | **69 599,21** | **23 727,68** |

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

*Dátum:* 6.9. 2009

*Meno pracovníka a podpis:* *Vladimír Hüber*

