ĽF 554/2006

ZMLUVA O DIELO č. 125/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
29. august, 058 01 Poprad

Štatutárny zástupca: : Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO : 00805203
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech. : Eduard Palubjak

1.2.Zhotoviteľ : SLOKO s.r.o.
Sídlo : Kliňanská cesta 567, Námestovo
Štatutárny zástupca : Ján Slovik
IČO : 36430013
DIČ : 2022024070
Bankové spojenie : VÚB Námestovo
Č.účtu : 1981026658/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Stavebné úpravy na budove č. 4 – DK Poprad“

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 31.august 2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 24. september 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a

Posádková správa budov Poprad

jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt DK Poprad

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	1 506 098,48
DPH 19%	286 158,70
Cena celkom vrátane DPH	**1 792 257,-**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.

Posádková správa budov * Poprad *

Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Miroslav Csik

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb. – O ochrane utajovaných skutočností
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 31. august 2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov * Poprad *

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Poprad	č. 24340301	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Stavebné úpravy budovy číslo 4	č. 6061301	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	1 792 257 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 792 257 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	1 792 257 Sk	za M2 ZP	1 M	1 792 257 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	917 414,29	13 994,80	931 409,09
2	PSV :	317 994,09	256 695,29	574 689,38
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 235 408,38	270 690,09	1 506 098,47

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 506 098,47
22	DPH 19 % z : 1 506 098,47	286 158,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 792 257,17

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Poprad

Objekt :Stavebné úpravy budovy číslo 4

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	80 395,95	80 395,95		14,722		5,33
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	248 654,41	234 659,61	13 994,80	22,612		16,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	602 358,73	602 358,73		0,912	190,452	39,99
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	931 409,09	917 414,29	13 994,80	38,247	190,452	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 560,59	10 560,59		0,052		0,70
71 - IZOLÁCIE	10 560,59	10 560,59		0,052		0,70
722 - Vnútorný vodovod	7 922,57	7 922,57		0,043		0,52
725 - Zariaďovacie predmety	47 516,62	31 148,62	16 368,00	0,129		3,15
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	55 439,19	39 071,19	16 368,00	0,173		3,68
763 - Konštrukcie - drevostavby	76 244,45	30 189,73	46 054,72	0,647		5,06
764 - Konštrukcie klampiarske	1 883,05	1 738,08	144,97	0,003	0,004	0,12
766 - Konštrukcie stolárske	64 000,57	22 807,07	41 193,50	0,495	0,873	4,24
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	119 243,96	11 443,96	107 800,00	0,316		7,91
76 - KONŠTRUKCIE	261 372,03	66 178,84	195 193,19	1,461	0,877	17,35
775 - Podlahy vlysové a parketové	80 274,29	35 140,19	45 134,10	0,526		5,32
776 - Podlahy povlakové	7 074,21	7 074,21			0,128	0,46
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	32 198,57	32 198,57		1,580		2,13
77 - PODLAHY	119 547,07	74 412,97	45 134,10	2,107	0,128	7,93
783 - Nátery	24 064,00	24 064,00		0,106		1,59
784 - Maľby	103 706,50	103 706,50		0,935		6,88
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	127 770,50	127 770,50		1,041		8,48

Stavba :PSB Poprad
Objekt :Stavebné úpravy budovy číslo 4

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	574 689,38	317 994,09	256 695,29	4,836	1,005	
Za rozpočet celkom :	1 506 098,47	1 235 408,38	270 690,09	43,083	191,458	

*Ibera*teľ :
ojektant :
odávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Poprad
Objekt :Stavebné úpravy budovy číslo 4

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	317161112	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	11,000	kus	413,00	4 543,00	3 133,57	558,80	196,68			456,78	197,17	6,1
2	317161115	Preklady POROTHERM 120/65/2000 mm	8,000	kus	585,00	4 680,00	3 595,84	436,40	153,60			356,72	137,44	4,8
3	342243112	Priečky POROTHERM P10 hr 80mm 8x50x23,8 P+D	13,740	m2	585,00	8 037,90	5 729,03	629,01	221,35	1,09		514,83	942,57	7,1
4	342244140	Priečky SETA TPD-130 13X37X23,8 P10 hr. 130 mm	87,230	m2	695,00	60 624,85	42 723,50	4 971,23	1 749,83	13,95		4 072,02	7 094,29	56,3
5	349231810	Primurovka ostenia z tehál hr.6,5cm	3,260	m2	770,00	2 510,20	1 144,06	426,96	150,28			322,92	465,96	5,2
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**80 395,95**	**Sk**			**56 326,01**	**7 022,41**	**2 471,75**	**15,05**		**5 723,27**	**8 837,44**	**79,6**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
6	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	4,950	m2	247,00	1 222,65	491,04	239,03	84,15			195,39	213,03	2,9
7	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	28,630	m2	214,00	6 126,82	1 570,35	1 470,15	517,63			1 201,73	1 366,95	16,2
8	612471416	Úprava vnút. stien vyrovnávacia stierka hr.4 mm Baumit ručne	1 173,000	m2	129,00	151 317,00	69 453,33	33 395,31	11 753,46			25 257,16	11 457,74	363,6
9	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	83,700	m2	396,00	33 145,20	16 144,89	3 918,83	1 379,37	1 821,31		4 304,49	5 576,29	39,7
10	631362021	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Kari	0,362	t	38 400,00	13 900,80	12 006,47	460,77	162,19			376,65	894,70	5,5
11	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	68,020	m2	267,00	18 161,34	10 416,58	2 488,85	876,09			2 034,44	2 345,36	30,1
12	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	4,000	kus	498,00	1 992,00	402,52	532,32	187,36			435,13	434,67	6,4
13	553300720	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm máč.	2,000	kus	565,00	1 130,00	1 130,00							
14	553300780	Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm máč.	2,000	kus	550,00	1 100,00	1 100,00							
15	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-kridl. do 2,5 m2	2,000	kus	4 160,00	8 320,00	2 016,66	1 413,36	497,50	851,80		1 670,31	1 870,37	17,6
16	553319861	Zárubňa jednodielna pre dvere F1, F2, F4, F5, FN, FA, F6-90/200	2,000	kus	4 760,00	9 520,00	9 520,00							
17	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	4,600	m	103,00	473,80	45,44	141,26	49,72			115,48	121,88	1,7

Stavba :PSB Poprad
Objekt :Stavebné úpravy budovy číslo 4

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
18	611967112	Parapetná doska pvc š.25cm	4,600	m	488,00	2 244,80	2 244,80							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**248 654,41**	**Sk**			**126 542,10**	**44 059,90**	**15 507,49**	**2 673,11**		**35 590,78**	**24 281,01**	**484,0**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
19	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	626,000	m2	56,00	35 056,00	18 905,20	6 310,08	2 222,30		68,86	5 199,62	2 349,94	83,2
20	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	96,000	m2	59,50	5 712,00	133,44	2 004,48	705,60			1 638,51	1 229,97	29,5
21	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	59,730	m2	88,50	5 286,10	808,14	1 177,87	414,52	812,32		1 453,95	619,28	15,6
22	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	64,020	m3	2 180,00	139 563,60		42 689,17	15 026,77	17 133,67		45 253,97	19 460,00	625,0
23	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	8,630	m2	58,50	504,85		130,22	45,82	58,94		142,08	127,78	1,9
24	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	8,000	kus	5,90	47,20		16,40	5,76			13,40	11,64	0,2
25	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	1,260	m2	156,00	196,56	25,62	58,45	20,57			47,78	44,12	0,7
26	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	6,720	m2	122,00	819,84	125,66	236,88	83,39			193,63	180,27	3,1
27	968062991	Vybúranie vnút. doštenia výkladov, obkladov stien drev.	1,150	m2	7,70	8,85		3,05	1,08			2,50	2,21	0,0
28	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	9,000	m2	231,00	2 079,00	214,11	640,62	225,54			523,66	475,07	8,4
29	971035341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	7,000	kus	218,00	1 526,00	47,67	509,32	179,27			416,33	373,41	7,4
30	971035361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 60 cm	6,000	kus	520,00	3 120,00	162,36	1 177,08	414,36			962,16	404,04	17,1
31	971035541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	1,270	m3	1 700,00	2 159,00	47,05	840,68	295,92			687,20	288,13	11,0
32	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	49,500	m	60,50	2 994,75	494,50	996,93	350,95			814,91	337,45	14,3
33	978014191	Ofrézovanie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	966,000	m2	66,50	64 239,00	4 231,08	11 620,98	4 086,18	17 388,00		18 515,89	8 396,87	154,5
34	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	27,980	m2	74,50	2 084,51		827,08	291,27			676,09	290,05	10,9

Tlačivo : ODIS C90

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
35	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	191,459	t	241,00	46 141,61		18 307,30	6 444,50			14 964,74	6 425,06	268,0
36	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	191,459	t	266,00	50 928,09		7 688,99	2 707,23		16 957,52	16 537,65	7 036,69	112,5
37	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 680,426	t	8,90	23 855,79					12 785,63	7 730,20	3 339,95	
38	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	191,459	t	211,00	40 397,84		16 019,37	5 638,46			13 094,54	5 645,46	234,5
39	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	191,459	t	23,50	4 499,28		1 778,65	626,07			1 453,91	640,65	26,2
40	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	191,459	t	780,00	149 338,02				149 338,02				
41	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	38,247	t	570,00	21 800,79		7 117,38	2 505,17	2 046,21		7 055,03	3 076,98	99,3
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**602 358,73**	**Sk**			**25 194,85**	**120 151,05**	**42 290,79**	**186 777,17**	**29 812,01**	**137 377,75**	**60 755,08**	**1 724,3**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**931 409,09**	**Sk**			**208 062,98**	**171 233,37**	**60 270,03**	**189 465,34**	**29 812,01**	**178 691,80**	**93 873,53**	**2 287,9**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
42	711193121	Izolácia proti vlhkosti betón vodor. AQUAFIN 2K	8,500	m2	710,00	6 035,00	5 355,00	126,22	44,45			178,64	330,68	1,4
43	711193131	Izolácia proti vlhkosti betón zvislá AQUAFIN 2K	5,700	m2	740,00	4 218,00	3 642,75	115,88	40,81			164,00	254,55	1,3
44	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	102,530	%	3,00	307,59								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**10 560,59**	**Sk**			**8 997,75**	**242,10**	**85,26**			**342,64**	**585,23**	**2,8**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**10 560,59**	**Sk**			**8 997,75**	**242,10**	**85,26**			**342,64**	**585,23**	**2,8**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		722 - Vnútorný vodovod												
45	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	6,000	m	315,00	1 890,00	646,92	311,22	109,56			440,46	381,84	3,7
46	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	9,500	m	318,00	3 021,00	1 168,50	460,08	161,97			651,15	579,29	5,3
47	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	6,000	m	23,00	138,00	48,12	24,84	8,76			35,15	21,13	0,2
48	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	9,500	m	31,50	299,25	147,44	40,85	14,34			57,82	38,79	0,4
49	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	2,000	kus	151,00	302,00	108,30	48,28	17,00			68,32	60,10	0,5

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
50	722220122	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 3/4	5,000	pár	321,00	1 605,00	731,45	272,15	95,80			385,17	120,43	3,0
51	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	15,500	m	39,50	612,25	155,77	105,71	37,20			149,61	163,95	1,0
52	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	78,675	%	0,70	55,07								
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**7 922,57**	**Sk**			**3 006,50**	**1 263,13**	**444,64**			**1 787,68**	**1 365,54**	**14,4**
		725 - Zariaďovacie predmety												
53	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor	4 410,00	4 410,00	3 762,09	125,00	44,00			176,91	302,00	1,3
54	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	1,000	kus	91,50	91,50	63,30	6,29	2,21			8,90	10,80	0,0
55	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	1,000	súbor	2 590,00	2 590,00	2 170,70	70,74	24,90			100,12	223,54	0,7
56	725129210	Montáž splachovača pisoára tlakový ventil	1,000	súbor	477,00	477,00	116,24	112,44	39,58			159,13	49,61	1,2
57	551471200	Tlakový splachovací ventil pre pisoáre QK100-SILFRA	1,000	kus	1 180,00	1 180,00	1 180,00							
58	725139102	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	1,000	kus	112,00	112,00	104,65						7,35	
59	725249101	Montáž sprchových kabín-dvere	1,000	súbor	394,00	394,00	23,40	115,47	40,65			163,43	51,05	1,1
60	5521G0405	Dvere posuvné 075128.055.321 GT 90 číre sklo, biela	1,000	kus	8 960,00	8 960,00	8 960,00							
61	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	890,00	890,00	80,00	252,39	88,84			357,20	111,57	2,4
62	5521G0254	Vanička 074090.055 GOCEK 90 štvorec	1,000	kus	5 780,00	5 780,00	5 780,00							
63	725312200	Drez jednoduchý z diturvitu štandardná kvalita	3,000	súbor	2 550,00	7 650,00	6 956,07	213,48	75,15			302,13	103,17	2,5
64	725810502	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2	1,000	súbor	232,00	232,00	113,34	27,17	9,56			38,45	43,48	0,2
65	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	1,000	súbor	184,00	184,00	20,38	35,88	12,63			50,78	64,33	0,3
66	551115260	Ventil rohový s čapom KE 90T 1/2	1,000	kus	114,00	114,00	114,00							
67	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	3,000	kus	2 770,00	8 310,00	7 697,52	189,90	66,84			268,75	86,99	1,8
68	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	2 290,00	2 290,00	1 875,84	63,30	22,28			89,59	238,99	0,6
69	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	3 120,00	3 120,00	2 722,04	55,00	19,36			77,84	245,76	0,5
70	725869210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	1,000	kus	256,00	256,00	17,21	56,81	20,00			80,40	81,58	0,5
71	5521B9002	Sifón sprchový s nerezovou krytkou	1,000	kus	334,00	334,00	334,00							
72	998725202	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	473,745	%	0,30	142,12								

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**47 516,62**	**Sk**			**42 090,78**	**1 323,87**	**466,00**			**1 873,63**	**1 620,22**	**13,7**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**55 439,19**	**Sk**			**45 097,28**	**2 587,00**	**910,64**			**3 661,31**	**2 985,76**	**28,1**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		763 - Konštrukcie - drevostavby												
73	763132310	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI 12,5 mm	3,200	m2	695,00	2 224,00	1 138,36	317,40	111,71			449,22	207,29	3,3
74	763136090	Montáž nosnej konštr. Rigips kazetového podhľadu, hrana E15	64,020	m2	308,00	19 718,16	779,76	5 896,88	2 075,52			8 345,70	2 620,28	57,2
75	553485640	Krížová spojka (100 ks) RIGIPS	17,926	kus	5,00	89,63	89,63						0,00	
76	553486000	Uholník na ochranu rohu 31/31 2,5m ZN	51,216	m	30,50	1 562,08	1 562,08						0,00	
77	553486410	Hlavný profil T15, lakovaný,CMC750030001 38X15 rigips	53,777	m	37,00	1 989,74	1 989,74							
78	553486420	Priečny profil T15, lakovaný,CMC751230001 38X15 rigips	160,050	m	37,00	5 921,85	5 921,85							
79	763136095	Montáž kaziet Rigips, hrana E15	64,020	m2	53,00	3 393,06	403,32	929,57	327,14			1 315,60	417,42	9,9
80	611967420	Strop Rigips CASOLA 60x60cm E15 P47110600	64,020	m2	570,00	36 491,40	36 491,40							
81	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	713,899	%	6,80	4 854,51								
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**76 244,45**	**Sk**			**48 376,17**	**7 143,86**	**2 514,38**			**10 110,52**	**3 245,00**	**70,6**
		764 - Konštrukcie klampiarske												
82	764410350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	4,600	m	341,00	1 568,60	396,79	283,86	99,91			401,75	386,27	3,4
83	194214060	Príplatok za farebnú úpravu plechu	1,518	m2	95,50	144,96	144,96						0,00	
84	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	4,600	m	30,00	138,00		34,22	12,05			48,44	43,28	0,3
85	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	18,516	%	1,70	31,47								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**1 883,05**	**Sk**			**541,76**	**318,09**	**111,96**			**450,19**	**429,56**	**3,8**
		766 - Konštrukcie stolárske												
86	766411821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	87,320	m2	120,00	10 478,40		3 271,88	1 151,75			4 630,61	1 424,15	38,7
87	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus	199,00	398,00		103,40	36,40			146,35	111,85	1,3
88	611603101	Dvere vnútorné plné 60x197 biele+kovanie	2,000	kus	1 820,00	3 640,00	3 640,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
89	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	2,000	kus	206,00	412,00		107,02	37,68			151,47	115,83	1,4
90	611603113	Dvere vnútorné plné 90x197 biele+kovanie	2,000	kus	1 980,00	3 960,00	3 960,00							
91	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	5,000	kus	141,00	705,00	21,85	157,65	55,50			223,11	246,89	2,0
92	611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	1,000	kus	85,50	85,50	85,50							
93	611871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	4,000	kus	132,00	528,00	528,00							
94	766812112	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 150cm	1,000	kus	1 470,00	1 470,00		381,58	134,32			540,05	414,05	5,0
95	766812113	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 180cm	1,000	kus	1 620,00	1 620,00		420,99	148,19			595,82	455,00	5,5
96	766812115	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 240cm	1,000	kus	1 790,00	1 790,00		464,96	163,67			658,05	503,32	6,1
97	766812212	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 150cm	1,000	kus	1 620,00	1 620,00		420,08	147,87			594,53	457,52	5,5
98	766812213	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 180cm	1,000	kus	1 760,00	1 760,00		456,47	160,68			646,04	496,81	6,0
99	766812215	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 240cm	1,000	kus	1 920,00	1 920,00		497,40	175,08			703,96	543,56	6,5
100	615816100	Súbor kuchynský AKVA 150 cm	1,000	súbor	9 820,00	9 820,00	9 820,00							
101	615816120	Súbor kuchynský AKVA 180 cm	1,000	súbor	9 860,00	9 860,00	9 860,00							
102	615816160	Súbor kuchynský AKVA 240 cm	1,000	súbor	13 300,00	13 300,00	13 300,00							
103	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	633,669	%	1,00	633,66								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**64 000,57**	**Sk**			**41 215,35**	**6 281,43**	**2 211,14**			**8 889,99**	**4 768,98**	**78,4**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
104	767631301	Montáž okien plastových dvojkridlových 1400 x 900 mm	1,000	kus	1 190,00	1 190,00	294,54	234,95	82,70	5,87		338,66	233,28	2,8
105	611401169	Okno plastové 140/90 cm 2kr. O, S	1,000	kus	9 000,00	9 000,00	9 000,00							
106	767631440	Montáž okien plastových trojkridlových 1600 x2100 mm	2,000	kus	2 430,00	4 860,00	1 325,42	1 079,74	380,06	26,28		1 555,63	492,87	12,9
107	611401240	Okno plastové 160/210 cm 3kr. S, OS, OS	2,000	kus	19 800,00	39 600,00	39 600,00							
108	767657521	Montáž dverí protipožiarnych, výšky do 1970 mm	2,000	kus	1 990,00	3 980,00	151,80	813,62	286,40	276,00		1 440,41	1 011,77	9,6
109	553350610	Dvere bezpečnostné DP90 F6/4V SHERLOCK 90x200cm	2,000	kus	29 600,00	59 200,00	59 200,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
110	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	1 178,300	%	1,20	1 413,96								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**119 243,96**	**Sk**			**109 571,76**	**2 128,31**	**749,16**	**308,15**		**3 334,70**	**1 737,92**	**25,3**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**261 372,03**	**Sk**			**199 705,04**	**15 871,69**	**5 586,64**	**308,15**		**22 785,40**	**10 181,47**	**178,3**
		77 - PODLAHY												
		775 - Podlahy vlysové a parketové												
111	775413160	Okrajová lišta parket SL4-BUK	88,916	m	194,00	17 249,70	13 790,87	485,48	170,71			687,09	2 115,53	6,4
112	775919111	Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv s lep spoj v dráž(clic)	64,020	m2	221,00	14 148,42	1 914,83	3 802,14	1 338,65			5 381,09	1 711,68	40,5
113	611941921	Parkety laminátové Balterio Vitality de luxe 1-lam typ spoja Clic 1261x189x8mm	64,020	m2	705,00	45 134,10	45 134,10							
114	775973212	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Polifoam hr.2mm	64,020	m2	48,50	3 104,97	2 386,66	219,58	77,46			310,78	110,47	2,6
115	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	796,372	%	0,80	637,09								
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**80 274,29**	**Sk**			**63 226,47**	**4 507,21**	**1 586,84**			**6 378,96**	**3 937,69**	**49,6**
		776 - Podlahy povlakové												
116	776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	64,020	m2	32,00	2 048,64		455,82	160,69			645,12	787,00	6,7
117	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	64,020	m2	78,50	5 025,57		1 115,22	392,44			1 578,36	1 939,53	16,3
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**7 074,21**	**Sk**				**1 571,05**	**553,13**			**2 223,48**	**2 726,54**	**23,0**
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt												
118	777557203	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R	264,780	m2	121,00	32 038,38	17 475,48	4 403,29	1 548,96	206,52		6 448,06	1 956,05	52,1
119	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	320,384	%	0,50	160,19								
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**32 198,57**	**Sk**			**17 475,48**	**4 403,29**	**1 548,96**	**206,52**		**6 448,06**	**1 956,05**	**52,1**
		77 - PODLAHY spolu :	**119 547,07**	**Sk**			**80 701,95**	**10 481,55**	**3 688,93**	**206,52**		**15 050,50**	**8 620,29**	**124,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
120	783812930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	128,000	m2	188,00	24 064,00	10 786,56	4 142,08	1 457,92			5 862,17	1 815,27	49,1
		783 - Nátery spolu :	**24 064,00**	**Sk**			**10 786,56**	**4 142,08**	**1 457,92**			**5 862,17**	**1 815,27**	**49,1**
		784 - Maľby												
121	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	1 045,000	m2	10,90	11 390,50	721,05	3 323,10	1 170,40			4 703,10	1 472,85	43,8
122	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	1 256,000	m2	73,50	92 316,00	65 600,88	8 277,04	2 913,92			11 714,27	3 809,89	109,2
		784 - Maľby spolu :	**103 706,50**	**Sk**			**66 321,93**	**11 600,14**	**4 084,32**			**16 417,37**	**5 282,74**	**153,1**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**127 770,50**	**Sk**			**77 108,49**	**15 742,22**	**5 542,24**			**22 279,54**	**7 098,01**	**202,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**574 689,38**	**Sk**			**411 610,53**	**44 924,58**	**15 813,73**	**514,67**		**64 119,39**	**29 470,77**	**536,5**
		Za rozpočet celkom :	**1 506 098,47**	**Sk**			**619 673,51**	**216 157,95**	**76 083,77**	**189 980,02**	**29 812,01**	**242 811,19**	**123 344,30**	**2 824,5**

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-125/2006 s originálom.

Zlatica Kováčová - OR PSB Prešov