(202)

ID 5995

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB – Rbk – 578 - 3 / 2007

Ružomberok : 11 .októbra 2007
Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 578 – 3 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	SLOKO s. r. o.
		Kliňanská cesta 567
		029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján KOZOŇ, Ján SLOVÍK
IČO	:	36430013
DIČ	:	2022024070
IČ DPH	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
Číslo účtu	:	1981026658 / 0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel :Sro Vložka číslo: 16161/L

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Oprava oplotenia Polygón 3 vo VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 7. decembra 2007
Ukončenie prác : 14.decembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	550.068,79 Sk bez DPH
DPH:	104.513,10 Sk
Cena s DPH:	654.582,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

Správa budov RUŽOMBEROK

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála
8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 07 -12- 2007

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Námestove: 07 -12- 2007

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022020874
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

p. Ján KOZOŇ
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-578-3/2007

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : SLOKO s. r. o. Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-578-3/2007 „Oprava oplotenia Polygón 3 VÚ 1305 Mokraď.

Pre vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu kde budú vykonané stavebné práce.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a práce s elektrickým stavebným náradím.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján KOZOŇ	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 578 - 3 / 2007

V Ružomberku : 07 -12- 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Námestove: 07 -12- 2007

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5622285

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján KOZOŇ

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA

Stavba: PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava oplotenia POLIGON 3 Mokraď	č. 7121124	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	654 582 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	654 582 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	654 582 Sk	za M2 ZP	1 M	654 582 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	201 834,13	85 720,00	287 554,13
2	PSV :	68 267,37	194 247,03	262 514,40
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	270 101,50	279 967,03	550 068,53

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36436013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	550 068,53
22	DPH 19 % z : 550 068,53	104 513,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	654 582,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

PRÍLOHA č. 2 k č. P. PSB-Rpk - SZP-J/2007

JKSO :)

Dátum : . .

Spracoval : Jagelka

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava oplotenia POLIGON 3 Mokraď

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE		26 736,16	26 736,16				4,86
2 - ZÁKLADY		40 213,20	40 213,20		13,812		7,31
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		139 640,00	53 920,00	85 720,00	29,708		25,38
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		80 964,77	80 964,77		0,238	8,272	14,71
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	287 554,13	201 834,13	85 720,00	43,760	8,272	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		243 154,97	48 907,94	194 247,03	2,011		44,20
76 - KONŠTRUKCIE		243 154,97	48 907,94	194 247,03	2,011		44,20
783 - Nátery		19 359,43	19 359,43		0,029		3,51
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE		19 359,43	19 359,43		0,029		3,51
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	262 514,40	68 267,37	194 247,03	2,041		
	Za rozpočet celkom :	550 068,53	270 101,50	279 967,03	45,801	8,272	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : Jagelka
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSS Ružomberok
Objekt : Oprava oplotenia POLIGON 3 Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	132111101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 1-2 ručne	5,640	m3	471,00	2 656,44		880,34	309,86			719,62	746,61	10,1
2	133102120	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 1-2 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	16,024	m3	785,00	11 793,84		4 689,44	1 650,68			3 833,24	1 620,47	49,2
3	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 vo fúriku	15,024	m3	156,00	2 343,74		933,74	328,72			763,26	318,01	13,0
4	171203111	Uloženie výkopu v rovine	20,664	m3	199,00	4 112,13		1 633,48	575,07			1 335,25	568,32	22,8
5	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-20 cm v rovine	212,000	m2	27,50	5 830,00		2 321,40	816,20			1 897,55	794,85	32,4
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**28 736,16**	**Sk**				**10 458,41**	**3 680,55**			**8 548,92**	**4 048,26**	**127,7**
		2 - ZÁKLADY												
6	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	5,640	m3	3 350,00	18 894,00	17 064,15	202,19	71,17	182,34	4,51	278,25	1 091,36	2,6
7	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	75,200	m2	235,00	17 672,00	10 095,60	2 386,84	839,98		111,29	2 018,34	2 219,93	27,5
8	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	75,200	m2	48,50	3 647,20		1 255,08	441,42			1 025,93	924,75	15,1
		2 - ZÁKLADY spolu :	**40 213,20**	**Sk**			**27 159,75**	**3 844,13**	**1 352,58**	**182,34**	**115,80**	**3 322,52**	**4 236,05**	**45,3**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
9	338171115	Osadzovanie stĺpikov plot. ocel. nad 2,6 m so zabet. do 0,15m3 ručne	68,000	kus	700,00	47 600,00	33 048,00	5 880,64	2 069,92			4 447,58	2 153,86	78,2
10	553000986	Oceľový stĺpik TR63,3/4-3m	56,000	ks	920,00	51 520,00	51 520,00							
11	553001002	Vzpera dl.3m oceľového stĺpika TR48/3-3m	12,000	ks	670,00	8 040,00	8 040,00							
12	338171125	Osadzovanie stĺpikov plot. ocel. nad 2,6 m so zabet. do 0,35m3 ručne	4,000	kus	1 580,00	6 320,00	4 536,00	733,96	258,36			555,10	236,58	9,7
13	553001042	Oceľový stĺpik TR159/7-3,1m pre bránu	4,000	ks	6 540,00	26 160,00	26 160,00							
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**139 640,00**	**Sk**			**123 304,00**	**8 614,60**	**2 328,28**			**5 002,68**	**2 390,44**	**87,9**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	188,000	m2	58,00	10 904,00	5 833,64	1 985,28	699,36		20,68	1 635,31	729,73	25,0

Tlačivo : ORIS C90

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
15	974042577	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm	47,000	m	550,00	25 850,00		10 277,49	3 617,59			8 401,02	3 553,90	143,5
16	974042579	Priplatok za každýchďalších 10 cm šírky a 20 cm hĺbky	47,000	m	138,00	6 486,00		2 574,19	906,16			2 104,19	901,46	35,9
17	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,377	t	271,00	4 438,16		689,47	242,70		1 450,51	1 440,56	614,92	9,6
18	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	180,147	t	8,90	1 603,30					859,30	519,54	224,46	
19	979082111	Vnútrostaveniskové doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,272	t	221,00	1 828,11		725,53	255,35			593,07	254,14	10,1
20	979087111	Nakladanie sute	8,105	t	99,00	802,39		96,28	33,87	301,50		261,00	109,72	1,3
21	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	16,377	t	780,00	12 774,06				12 774,06				
22	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	43,760	t	372,00	16 278,72		3 802,74	1 338,81	3 313,94	293,62	5 289,57	2 240,21	49,9
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**80 984,77**	**Sk**			**5 833,64**	**29 151,08**	**7 993,67**	**16 389,51**	**2 624,12**	**20 244,26**	**8 628,56**	**275,5**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**287 554,13**	**Sk**			**156 297,39**	**41 068,14**	**14 455,86**	**16 571,85**	**2 739,92**	**37 118,38**	**19 303,33**	**536,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		78 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
23	767911140	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 4,0 m	188,000	m	84,00	15 792,00		4 925,60	1 733,36			6 971,08	2 161,96	62,0
24	313163580	Sieť drôtená pozink. oko 50/50mm, priem. drôtu 3,15mm	376,000	m2	234,00	87 984,00	87 984,00							
25	767912120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	609,000	m	10,20	6 211,80		1 936,62	682,08			2 740,84	852,26	24,3
26	314775260	Drôt ostnaný 4 špičkový 2,8 Alac 25	609,000	m	24,00	14 616,00	14 616,00							
27	767912150	Montáž napínacieho drôtu	792,000	m	6,90	5 464,80		1 710,72	601,92			2 421,13	731,03	17,4
28	311906021	Napínák Galva č.3 BC Torsion	20,000	ks	51,00	1 020,00	1 020,00							
29	3131090011	Napínací drôt Zn 3,15/82m/5kg	792,000	m	4,85	3 841,20	3 841,20							
30	767912160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	792,000	m	8,20	6 494,40		2 019,60	712,80			2 858,29	903,71	20,5
31	767912250	Montáž napínacího drôtu v sklone nad 15°	14,400	m	9,80	141,12		33,98	11,95			48,09	47,09	0,3
32	311906022	Napínák Galva č.4 BC Torsion	4,000	ks	124,00	496,00	496,00							
33	767920260	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 15 m2	1,000	kus	2 270,00	2 270,00		417,79	147,06	157,12	13,92	770,33	763,78	5,1

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
34	553001160	Bránka 2KR 6x2m, profil jokel 60/40/4, výplň jokel 25/25	1,000	ks	34 000,00	34 000,00	34 000,00							
35	767920270	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové nad 15 m2	1,000	kus	2 850,00	2 850,00		524,66	184,68	197,32	17,48	967,39	958,47	6,4
36	553001170	Bránka 2KR 9x2m, profil jokel 60/40/5, výplň jokel 25/25/4	1,000	ks	47 000,00	47 000,00	47 000,00							
37	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	87,616	kg	88,50	7 754,01	1 203,84	2 016,04	709,68	31,54	2,62	2 889,02	901,25	22,9
38	553043912	Doplnky stavebné ostatné atypické - od 1,01 do 2,5 kg	91,997	kg	57,50	5 289,82	5 289,82						0,00	
39	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2 412,252	%	0,80	1 929,80								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**243 154,97**	**Sk**			**195 450,87**	**13 585,01**	**4 783,54**	**385,98**	**34,02**	**19 666,17**	**7 319,55**	**159,3**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**243 154,97**	**Sk**			**195 450,87**	**13 585,01**	**4 783,54**	**385,98**	**34,02**	**19 666,17**	**7 319,55**	**159,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
40	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	122,917	m2	108,00	13 275,03	4 431,15	2 742,27	964,89			3 881,07	1 255,63	35,2
41	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	122,917	m2	49,50	6 084,39	1 677,81	1 377,89	485,52			1 950,10	593,05	19,1
		783 - Nátery spolu :	**10 359,43**	**Sk**			**6 108,97**	**4 120,17**	**1 450,42**			**5 831,17**	**1 848,68**	**54,4**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**10 359,43**	**Sk**			**6 108,97**	**4 120,17**	**1 450,42**			**5 831,17**	**1 848,68**	**54,4**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**262 514,40**	**Sk**			**201 559,84**	**17 705,19**	**6 233,96**	**385,98**	**34,02**	**25 497,34**	**9 168,24**	**213,8**
		Za rozpočet celkom :	**550 668,53**	**Sk**			**357 857,24**	**58 773,34**	**20 689,05**	**16 957,83**	**2 773,95**	**62 615,72**	**28 471,57**	**750,4**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu FSB - RÚK - 310 - 202/2010 .....

Stanislav ONDRIK